

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Výměna rozvodů topení pod kolejemi – Areál tramvaje Moravská Ostrava

Objekt: Pracoviště kontrolních prohlídek

Objednatel: DPO a.s.

Zhotovitel: Potrubní systémy

Místo: Areál tramvaje Moravská Ostrava

Zpracoval:

Datum:

| Č. | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|----|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
|----|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|

| | | | | | |
|----|---|-----|---------|-----|-----|
| 1 | demontáž stáv. potrubí a izolací DN 65 pod kolejemi (potrubí zůstává majetkem DPO) | m | 90,000 | xxx | xxx |
| 2 | dodávka armatury - kulový kohout přírubový DN 65 +protipříruby a přírub. spoj) | ks | 6,000 | xxx | xxx |
| 3 | dodávka armatury - kulový kohout přírubový DN50+protipříruby a přírub. spoj) | ks | 2,000 | xxx | xxx |
| 4 | nové trubky ocelové bezešvé 11353.1 DN65 | m | 80,000 | xxx | xxx |
| 5 | nové kolena ocelová bezešvá 11353.1 DN65 | ks | 30,000 | xxx | xxx |
| 6 | nové trubky ocelové bezešvé 11353.1 DN50 | m | 30,000 | xxx | xxx |
| 7 | nové kolena ocelová bezešvá 11353.1 DN50 | ks | 26,000 | xxx | xxx |
| 8 | montážní práce ve stíněných prostorech v kolektorech a pod kolejemi (montáž po max. 3m délky) | kpl | 1,000 | xxx | xxx |
| 9 | izolace vhodné tloušťky (v závislosti na prostorové možnosti potrubí) - dodávka a montáž | m | 120,000 | xxx | xxx |
| 10 | doprava | kpl | 1,000 | xxx | xxx |
| 11 | spotřební materiál | kpl | 1,000 | xxx | xxx |
| 12 | zkoušky | kpl | 1,000 | xxx | xxx |
| 13 | dokumentace | kpl | 1,000 | xxx | xxx |
| 14 | stavební práce (bourání betonu, odvoz na skládku vč. poplatků, nová betonáž, zapravení) | kpl | 1,000 | xxx | xxx |

Celkem

293 920,00

.....
Ing. Pavel Šeliga
jednatel společnosti