

číslo registrační (zhotovitel):

číslo registrační (objednatel):

D200|33000|00158|17|01

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

„Opatření z energetického auditu (část 1) – 2. etapa – Zateplení SO 689 Hala
odsolení SLKR I (administrativní část)“

reg. č. sml. (zhotovitel): 9/2017/M

reg. č. sml. (objednatel): D200/33000/00158/17/00



2000100800

I.

Smluvní strany

Objednatel: DIAMO, státní podnik
Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
Zapsaný: v OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520

Týká se: DIAMO, státní podnik
odštěpný závod Těžba a úprava uranu
Pod Vinicí 84, 471 27 Stráž pod Ralskem
IČO: 00002739 DIČ: CZ00002739, plátce DPH
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
č. ú. [REDACTED]

Zastoupený: Ing. Tomášem Rychtaříkem, vedoucím odštěpného závodu

Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy:

[REDACTED]

Tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

Fakturační a korespondenční adresa:

DIAMO, státní podnik
odštěpný závod Těžba a úprava uranu
Pod Vinicí 84, 471 27 Stráž pod Ralskem

Zhotovitel: MISTAV-CL s.r.o.

Dubice 29, 470 01 Česká Lípa

Zapsaný: v OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 20337

IČO: 25485024 DIČ: CZ25485024, plátce DPH

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., Česká Lípa
č. ú. [REDACTED]

Zastoupený: Alešem Michlíkem, jednatelem

Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy:

[REDACTED]

Tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

**II.
Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na rozšíření předmětu plnění o provedení víceprací, které zahrnují práce nutné k dokončení díla nepředvídané projektovou dokumentací, tj. zejména navýšení počtu kotev nového střešního pláště, změnu typů kotev zateplení obvodových stěn a rozšíření plochy zateplovacího systému na spojovací trakt budovy, a na navýšení celkové ceny díla o náklady na tyto vícepráce, vše v souladu se Změnovým listem č. 1 ze dne 13. 11. 2017 a jeho přílohami.
2. Smluvní strany se tímto dodatkem dále dohodly na zúžení předmětu plnění z důvodu provedení menšího rozsahu prací předpokládaných projektovou dokumentací, tj. zejména neprovedení penetračního nátěru podkladu a menší rozsah oprav stávajících omítek, a na snížení celkové ceny díla o tyto neprovedené práce, vše v souladu se Změnovým listem č. 1 ze dne 13. 11. 2017 a jeho přílohami.
3. Smluvní strany si tímto dodatkem ujednaly, že celková cena plnění uvedená v čl. III odst. 1 smlouvy se po zohlednění víceprací / méněprací dle výše uvedených odstavců navyšuje o 42.206,75 Kč bez DPH na částku:
1.191.906,75 Kč bez DPH
(Slovy: jeden milion jedno sto devadesát jedna tisíc devět set šest korun českých a sedmdesát pět haléřů).
4. Kopie Změnového listu č. 1 ze dne 13. 11. 2017 a jeho přílohy A jsou nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1.

**III.
Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv.
2. Případné plnění stran v rámci předmětu tohoto dodatku před jeho účinností se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem a výše uvedenou smlouvou.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.
4. Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy zůstávají nezměněna.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem, tento je srozumitelný a určitý a nebyl ujednán v tísní či za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.

Přílohy smlouvy:

Příloha č. 1 – Kopie Změnového listu č. 1 ze dne 13. 11. 2017 a jeho přílohy A

Ve Stráži pod Ralskem dne 28-11-2017

Za DIAMO, státní podnik:

V ČESKÉ ÚPÍNĚ dne 27.11.17

Za MISTAV-CL s.r.o.:

Ing. Tomáš Rychtařík
vedoucí odštěpného závodu

Aleš Michlík
jednatel

Příloha č. 1: Kopie Změnového listu č. 1 ze dne 13. 11. 2017 a jeho přílohy A

Stavba:

**Opatření z energetického auditu (část 1) –
2. etapa – Zateplení SO 689 Hala odsolení SLKR I**

Změnový list č. 1

Objednatel:	DIAMO, s. p., o. z. Těžba a úprava uranu Pod Vinicí 84, 471 27 Stráž pod Ralskem
Zhotovitel:	MISTAV-CL s. r. o., Dubice 29, 470 01 Česká Lípa
SOD č.:	D200/33000/00158/17/00
Objekt:	SO 689 Hala odsolení SLKR I
Změnu uplatňuje:	Zhotovitel
Popis a důvod změny:	<ol style="list-style-type: none">1. Silikátový nátěr části fasády – jedna barevná sekce (<i>důvod – nesoulad barevných odstínů</i>)2. Změna kotvení izolantu MW na obvodových stěnách (<i>důvod – změna specifikace požadovaného typu kotev ze strany výrobce systému</i>)3. Neprovedení větracích otvorů – neprováděny jádrové vrty DN 80 a neosazovány větrací mřížky (<i>důvod – změna technického řešení</i>)4. Neprovedená montáž 1 kusu vnějšího dešťového svodu (<i>důvod – důvod – zjištěný skutečný stav</i>)5. Větší plocha realizovaného lešení oproti výměře uvedené v soupisu prací (<i>důvod – zjištěný skutečný stav</i>)6. Změna způsobu přikotvení nosných úhelníků bednění okapové hrany střechy nad konstrukcí KZS (<i>důvod – zjištěný skutečný stav</i>)7. Doplnění pruhu PVC střešní krytiny – napojení nového oplechování okapové hrany na stávající střešní fólii (<i>důvod – zjištěný skutečný stav</i>)
Technické řešení změny:	<ol style="list-style-type: none">1. Silikátový nátěr části fasády – nátěr jedna barevná sekce fasády vhodným silikátovým nátěrem ze sortimentu výrobce KZS (<i>kalkulace – připočet – položka č. 1 a 3 přílohy č. 1 Změnového listu č. 1</i>)2. Změna kotvení izolantu MW na obvodových stěnách <i>dle požadavku výrobce systému KZS nahrazeny běžné kotvy kotvami „Fischer Temoz CS8/210 DT 110 V“</i> (<i>kalkulace – rozdíl ceny – připočet – položka č. 2 přílohy č. 1 Změnového listu č. 1</i>)3. Neprovedení větracích otvorů – neprováděny jádrové vrty DN 80 a neosazovány větrací mřížky (<i>kalkulace – odpočet – položka č. 6, 16, 17 a 18 přílohy č. 1 Změnového listu č. 1</i>)4. Neprovedená montáž 1 kusu vnějšího dešťového svodu (<i>oproti předpokladu projektu nebylo nutné provést výměnu 1 svodu ze 2 navrhovaných ; kalkulace – odpočet – položky č. 14 a 15 přílohy č. 1 Změnového listu č. 1</i>)5. Větší plocha realizovaného lešení oproti výměře uvedené v soupisu prací (<i>kalkulace – připočet – položka č. 7 až 11 přílohy č. 1 Změnového listu č. 1</i>)6. Změna způsobu přikotvení nosných úhelníků bednění okapové hrany střechy nad konstrukcí KZS (<i>nosné úhelníky přivařeny k odkrytému ocelovému profilu; kalkulace – odpočet – položka č. 4 a 5 přílohy č. 1 Změnového listu č. 1</i>)7. Doplnění pruhu PVC střešní krytiny – napojení nového oplechování okapové hrany na stávající střešní fólii (<i>po odkrytí skutečného stavu nutno pro napojení nového oplechování na stávající PVC krytinu provést 0,5 m pruh PVC fólie ; kalkulace – připočet – položka č. 12 a 13 přílohy č. 1 Změnového listu č. 1</i>)
Dokumentace / přílohy:	<ol style="list-style-type: none">A. Rozpočet víceprací + méněpracíB. Protokol o zkoušce únosnosti plastové talířové hmoždinky v tahu dle přílohy A ČSN 73 2902:2011

Stavba:			
Opatření z energetického auditu (část 1) – 2. etapa – Zateplení SO 689 Hala odsolení SLKR I			
Změnový list č. 1			
Cenová kalkul./ přílohy:	Méněpráce	-78.181,05 Kč	
	Vícepráce	120.387,80 Kč	
	Souhrn	42.206,75 Kč	
Dopad do smluvní ceny:	Původní cena díla		1.149.700,00 Kč
	Cena po započtení Změn. Listu č. 1		1.191.906,75 Kč
Dopad do smluvních termínů:	Bez dopadu do smluvního termínu		
Vyhotovil:	dne: 13. 11. 2017	jméno: [redacted]	podpis: [redacted]
Vyjádření projektanta:	Souhlasím,		
	dne: 21. 11. 17	jméno: [redacted]	podpis: [redacted]
Vyjádření TDI:	Souhlasím-		
	dne: 16. 11. 2014	jméno: [redacted]	podpis: [redacted]
Vyjádření zhotovitele:	Souhlasím		
	dne: 21. 11. 17	jméno: [redacted]	podpis: [redacted]
Vyjádření objednatele:	Souhlasím.		
	dne: 22. 11. 2017	jméno: [redacted]	podpis: [redacted]

Stavba:

**Opatření z energetického auditu (část 1) –
2. etapa – Zateplení SO 689 Hala odsolení SLKR I (administrativní část)**

Změnový list č. 1

Příloha A

KRYCÍ LIST SOUPISU

VÍCEPRÁCE + MÉNĚPRÁCE

Stavba:

ZATEPLENÍ SO 689 HALA ODSOLENÍ SLKR I (ADMINISTRATIVNÍ ČÁST)

KSO:

Místo: STRÁŽ POD RALSKEM

CC-CZ:

Datum: 23.10.2017

Zadavatel:

DIAMO, s.p. ODŠTĚPNÝ ZÁVOD

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

MISTAV-CL s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

PROJEKTOVÝ ATELIER DAVID

IČ:

DIČ:

Poznámka:

soupis prací je sestaven s využitím cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny názvem 'CS ÚRS' a úrovní nřčelučného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení nřčelučným a podmínky

Cena bez DPH

42 206,75

DPH základní
snížená

Základ daně

42 206,75

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

8 863,42

0,00

Cena s DPH

v CZK

51 070,17

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZATEPLENÍ SO 689 HALA ODSOLENÍ SLKR I (ADMINISTRATIVNÍ ČÁST)

Místo:

STRÁŽ POD RALSKEM

Datum:

23.10.2017

Zadavatel:

DIAMO, s.p. ODŠTĚPNÝ ZÁVOD

Projektant:

PROJEKTOVÝ ATELIER DAVID

Uchazeč:

MISTAV-CL s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

42 206,75

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

94 - Lešení a stavební výtahy

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

712 - Powlakové krytiny

764 - Konstrukce klempířské

751 - Vzduchotechnika

SOUPIS PRACÍ VÍCEPRÁCE + MÉNĚPRÁCE

Stavba:

ZATEPLENÍ SO 689 HALA ODSOLENÍ SLKR I (ADMINISTRATIVNÍ ČÁST)

Místo:

STRÁŽ POD RALSKEM

Datum: 23.10.2017

Zadavatel:

DIAMO, s.p. ODŠTĚPNÝ ZÁVOD

Projektant: PROJEKTOVÝ ATELIER DAVID

Uchazeč:

MISTAV-CL s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
							42 206,75	
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
1			Silikátový fasádní nátěr vnějších stěn	m2				CS ÚRS 2017 01
	VV		"fasáda"169,5			169,500		
2			Kotevní prvky - zateplení - rozdíl dle výtahových zkoušek	ks				CS ÚRS 2017 01
	VV		"XPS"4,935					
	VV		"fasáda"608,939			608,939		
			613,874 *6ks/m2 = 3 683 ks * 90%					
			"hmoždinkaTermoz CS8/210 DT 110 V" - rozdíl v ceně 25,36 - 9,62 Kč/ks					
3			Zakrývání výplní otvorů - dodatečně	m2				CS ÚRS 2017 01
	VV		0,84*0,84*24			16,934		
	VV		1,2*0,6*4			2,880		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
4	K	953961112	Kotvy chemickým tmelem M 10 hl 90 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus				CS ÚRS 2017 01
	VV		"ozn.Z01"94					
5	K	953965115	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 10 dl 130 mm	kus				CS ÚRS 2017 01
	VV		"ozn.Z01"94			94,000		
6	K	977151116	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 80 mm do stavebních materiálů uzn. b08	m				CS ÚRS 2017 01
	VV		"ozn.b08"94*0,30			28,200		
D	94		Lešení a stavební výtahy					

7	K	941211112	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m ² š do 0,9 m v do 25 m	m ²				CS ÚRS 2017 01
	vv		881-824,25					
8	K	941211211	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití	m ²				CS ÚRS 2017 01
	vv		56,75*45					
	vv		881*21					
9	K	941211812	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m ² š do 0,9 m v do 25 m	m ²				CS ÚRS 2017 01
	vv		881-824,25					
10	K	944711214	Příplatek k záchytné stříšce š přes 2,5 m za první a ZKD den použití	m				CS ÚRS 2017 01
	vv		54,95*21					
	D	998	Přesun hmot					
11	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t				CS ÚRS 2017 01
	D	PSV	Práce a dodávky PSV					
	D	712	Povlakové krytiny					
12	K	712300931a	Oprava povlakové krytiny do 10° za přivaření stávající folie k oplechování - za dalších 0,5m	m				
	M		dodávka folie tl. 1,5mm	m				
13	K	998712203	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m	%				CS ÚRS 2017 01
	D	764	Konstrukce klempířské					
14	K	764518623	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z plechu s povrchovou úpravou průměru 120 mm v provedení podle tabulky klempířských prvků	m				CS ÚRS 2017 01
15	K	998764203	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	%				CS ÚRS 2017 01
	D	751	Vzduchotechnika					
16	K	751398011	Mtž větrací mřížky na kruhové potrubí D do 100 mm v provedení podle tabulky klempířských prvků	kus				CS ÚRS 2017 01
	vv		ozn. K08*51					
17	M	286156450a	plastová průchodka DN 80, dl. 30 cm	kus				
18	M	nab01	ocelová ventilační mřížka pr 80mm	ks				