







SPISOVÁ OBÁLKA SMLOUVY/DODATKU

| | |
|---|--|
| Název smlouvy: Dodatek k SoD č.1 "Horní Slavkov-autobusové zastávky nám. Republiky a ul. Ležnická" | |
| Předkládá (vedoucí): Monika Volfová | Podpis:  |
| Administrátor: Monika Volfová | Podpis: |
| Zpracoval: (v případě zpracování třetí stranou) | Monika Volfová |
| Odbor: | Odbor majetku a investic |
| Akce (popis): | Realizace stavby "Horní Slavkov-autobusové zastávky nám. Republiky a ul. Ležnická" |
| Smluvní partner: | KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, 360 06 Kralovy Vary |

| Dáno do oběhu dne: 27.11.2017 | Oběh návrhu smlouvy (uvádí se připomínky, souvislosti, upozornění atd.) |
|---|--|
| Odbor majetku a investic |  |
| Finanční odbor |  |
| Odbor správní a vnitřních věcí |  |
| Odbor výstavby a životního prostředí |  |
| Oddělení kancelář starosty a tajemníka |  |
| Právní posouzení smlouvy právníkem města popř. jiná právní posouzení (Ano /Ne; pokud Ano připojit přílohu) | NE |

| | |
|---|---------------|
| Projednáni v orgánech města (ZM, RM, komise a výbory dle příslušnosti) | RM 388/24/17 |
| Finanční plnění v Kč (- závazek, + pohledávka) | -76.575,87 Kč |
| Finanční krytí | 553/17/30 |

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 192-OMI/2017

uzavřený podle ustanovení
§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Město Horní Slavkov

Se sídlem: Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov
Zastoupená: Alexandr Terek, starosta
IČ: 00259322
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 862175349/0800
Tel.: 352 350 666
e-mail: podatelna@hornislavkov.cz
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Monika Volfová, tel.: 602110499, vedoucí OMI
Technický dozor investora: Jaroslav Lapeš, tel.: 606627297

1.2 Zhotovitel:

Obchodní firma:

KV Realinvest, s.r.o.

Se sídlem: Chebská 204/71, 360 06 Karlovy Vary
Zastoupená: Lukášem Kolářem, jednatelem společnosti
IČ: 29113903
DIČ: CZ29113903
Zapsána v obchodním rejstříku u KS v Plzni, oddíl C, vložka 25771
Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.
Číslo účtu: 5013019643/5500
Tel.: 777 775 322
e-mail: info@kv-realinvest.cz
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Jan Borýsek, stavbyvedoucí tel.: 602 720 444

Záměr zveřejněn dne RM 28.8/24/17
Smlouva schválena usnesením
Datum zveřejnění smlouvy 5.8.17/30.8.17
Finanční krytí - podpis spr. rozpočtu VOLFOVA
Přijetí a podpis osoby za věcnou správnost
Zveřejněno na profilu

Uvedení zástupci smluvních stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy, zápisu v obchodním rejstříku nebo jiného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není potřeba podpisu jiné osoby.

Uvedení zástupci ve věcech technických a realizace stavby jsou oprávněni jednat pouze ve věcech technických a nejsou oprávněni sjednávat změnu smlouvy.

2. Předmět Smlouvy

2.1 Rozsah díla jako předmětu Smlouvy

Dílem se rozumí: zhotovení stavby

„Horní Slavkov, autobusové zastávky nám. Republiky a ul.
Ležnická“

dle projektové dokumentace, kterou vyhotovil: Inplan CZ s.r.o., Majakovského 707/29, 360 05 Karlovy Vary, IČ: 291 16 040 zodp. projektant Ing. Petr Král, ČKAIT: č 0301080, dat- 03/2016, č. zak. 012016, stupeň - DPS - provádění stavbyspecifikované Smlouvou o dílo a dokumenty uvedenými v článku „1.Definice a prioritá dokumentů“,

- zpracování dokumentace skutečného provedení stavby,
- geometrické a oddělovací plány potvrzené Katastrálním úřadem,
- geodetické zaměření díla skutečné provedené stavby vč. protokolu z Digitální technické mapy karlovarského kraje

3. Předmět dodatku

- 3.1. V souladu s ustanovením odstavce 6.2. smlouvy se smluvní strany dohodly na rozšíření předmětu plnění v rozsahu dle příloženého změnového listu č.1 a položkového rozpočtu víceprací a méně prací.

4. Cena díla

- 4.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo se mění takto:

| | Cena bez DPH (Kč) | DPH (Kč) | Cena vč. DPH (Kč) |
|----------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|
| DÍLO DLE SMLOUVY | 3 829 507,76 | 804 196,63 | 4 633 704,39 |
| DÍLO DLE DODATKU I. | 63 285,84 | 13 290,03 | 76 575,87 |
| DÍLO CELKEM | 3 892 793,60 | 817 486,66 | 4 710 280,26 |

- 4.2 Položkové rozpočty, tvoří nedílnou součást tohoto dodatku (dále jen „položkový rozpočet“). Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny pevné po celou dobu výstavby a jsou sestaveny v souladu s podmínkami smlouvy.

2. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Tento dodatek se sepisuje ve čtyřech stejnopisech, po dvou pro každou smluvní stranu.
- 5.2. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku smlouvy včetně jeho příloh a s celým obsahem dodatku smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek smlouvy nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- 5.3. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněna.
- 5.4. Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy jsou:

Přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list č.1 obsahující položkový rozpočet víceprací a méně prací zhotovitele

V Horním Slavkově, dne: 15.11.2017

V Karlových Varech dne: 15.11.2017



Za objednatele
Alexandr Terek
starosta

Handwritten signature and blue stamp of KV Realinvest s.r.o. The stamp contains the text: "KV Realinvest s.r.o. -2- Chebská 204/71, 360 06 Karlovy Vary - Dvory Tel: 353 220 614, fax: 353 237 700 IČ: 291 13 903, www.kvrealinvest.cz"

Za zhotovitele
Lukáš Kolář, jednatel spol.
KV Realinvest

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: VG342
Stavba: Horní Slavkov, Ležnická - změnový list

JKSO:
 Místo: Horní Slavkov

CC-CZ:
 Datum: 4. 9. 2017

Objednatel:
 Horní Slavkov

IČ:
 DIČ:

Zhotovitel:
 KV Realinvest, Chebská 204/71, Karlovy Vary 360 06

IČ: 29113903
 DIČ: CZ29113903

Projektant:

IČ:
 DIČ:

Zpracovatel:
 Viktor Geber


IČ:
 DIČ:

Poznámka:


| | |
|-------------------------------------|------------------|
| Náklady z rozpočtů | 63 285,84 |
| Ostatní náklady ze souhrnného listu | 0,00 |
| Cena bez DPH | 63 285,84 |
| DPH základní 21,00% | 63 285,84 |
| DPH snížená 15,00% | 0,00 |
| | 13 290,03 |
| | 0,00 |
| Cena s DPH v CZK | 76 575,87 |

Projektant

inplan CZ s.r.o.
 Dopravní stavby a inženýring
 Mejeckovského 707/28
 360 05 KARLOVY VARY
 IČ: 291 18 0407 www.inplan.cz

14. 11. 2017 
 Datum a podpis: Razítko

TDI


 Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

MĚSTO
 357 31 Horní Slavkov
 11


 Datum a podpis: 13. 11. 14 Razítko

Zhotovitel

KV Realinvest s.r.o.
 Chebská 204/71, 360 06 K.Vary - Dvory
 Tel.: 353 220 618, fax: 353 237 200
 IČ: 291 13 903 e-mail: kv.realinvest@volny.cz

14. 11. 17 
 Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: VG342

Stavba: Horní Slavkov, Ležnická - změnový list

Místo: Horní Slavkov

Datum: 4. 9. 2017

Objednatel: Horní Slavkov

Projektant:

Zhotovitel: KV Realinvest, Chebská 204/71, Karlovy Vary 360 06

Zpracovatel: Viktor Geber

| Kód | Objekt | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|--|---|--------------------|------------------|
| 1) | Náklady z rozpočtů | 63 285,84 | 76 575,87 |
| 001a | Změnový list č. 1 - způsobilé výdaje na hlavní aktivitu projektu | 179 705,38 | 217 443,51 |
| 001b | Změnový list č. 1 - způsobilé výdaje na vedlejší aktivitu projektu | -6 170,41 | -7 466,20 |
| 002 | Vegetační úpravy | -201 679,80 | -244 032,56 |
| 005 | Montáž uliční vpusti č.5 - způsobilé výdaje na hlavní aktivitu projektu | 11 175,97 | 13 522,92 |
| 006 | Výšková úprava vjezdů - způsobilé výdaje na hlavní aktivitu projektu | 54 147,20 | 65 518,11 |
| 007 | Výšková úprava vjezdů - způsobilé výdaje na vedlejší aktivitu projektu | 14 640,00 | 17 714,40 |
| 008 | Výkop přípojky UV č.3 - způsobilé výdaje na hlavní aktivitu projektu | 11 467,50 | 13 875,68 |
| 2) | Ostatní náklady ze souhrnného listu | 0,00 | 0,00 |
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | | 63 285,84 | 76 575,87 |

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Horní Slavkov, Ležnická - změnový list

Objekt: 001a - Změnový list č.1 - způsobilé výdaje na hlavní aktivitu projektu

Místo: Horní Slavkov

Datum: 4. 9. 2017

Objednatel: Horní Slavkov

Projektant:

Zhotovitel: KV Realinvest, Chebská 204/71, Karlovy Vary 360 Zpracovatel:

Viktor Geber

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

| | |
|--|-------------------|
| 1) Náklady z rozpočtu | 179 705,38 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 179 705,38 |
| 1 - Bourací a zemní práce | 14 625,38 |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | -17 686,04 |
| 4 - Vodorovné konstrukce | 1 000,00 |
| 5 - Komunikace pozemní | -11 793,05 |
| 8 - Trubní vedení | 5 241,88 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce | 54 380,71 |
| 997 - Přesun sutě | 111 843,13 |
| 998 - Přesun hmot | 22 093,37 |
| 2) Ostatní náklady | 0,00 |
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | 179 705,38 |

ROZPOČET

Stavba: Horní Slavkov, Ležnická - změnový list

Objekt: 001a - Změnový list č.1 - způsobilé výdaje na hlavní aktivitu projektu

Místo: Horní Slavkov

Datum: 4. 9. 2017

Objednatel: Horní Slavkov

Projektant:

Zhotovitel: KV Realinvest, Chebská 204/71, Karlovy Vary 361

Zpracovatel: Viktor Geber

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu

179 705,38

HSV - Práce a dodávky HSV

179 705,38

1 - Bourací a zemní práce

14 625,38

| | | | | | | | |
|--|---|-------------|--|----|---------|----------|------------|
| 1 | K | 113107183 | Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 150 mm | m2 | 391,200 | 84,50 | 33 066,40 |
| <i>Zesílení konstrukce vozovky</i> | | | | | | | |
| 58 | K | 113154123 | Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase | m2 | 4,000 | 87,73 | 350,92 |
| <i>Dle skutečného zaměření</i> | | | | | | | |
| 48 | K | 120901100-R | Odstranění asfaltu ručně | m3 | 1,000 | 5 520,00 | 5 520,00 |
| <i>Po fréze, kolem ostrůvku a podél obráb.</i> | | | | | | | |
| 2 | K | 120901121 | Odstranění závlah z betonové podkladu neprokládaného v odkopávkách nebo v odkopávkách ručně | m3 | 0,500 | 5 520,00 | 2 760,00 |
| <i>Bourání betonu kolem napojení UV.</i> | | | | | | | |
| 3 | K | 13120120R | Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 kanalizace | m3 | 2,000 | 475,96 | 951,92 |
| <i>Posun šachty.</i> | | | | | | | |
| 4 | K | 132201101 | Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 | m3 | 3,000 | 541,00 | 1 623,00 |
| 5 | K | 132201109 | Příplatek za teplost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 | m3 | 3,000 | 154,00 | 462,00 |
| 56 | K | 132301101 | Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 | m3 | 2,000 | 1 220,00 | 2 440,00 |
| 57 | K | 132301109 | Příplatek za teplost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 | m3 | 2,000 | 235,00 | 470,00 |
| 7 | K | 141721116 | Řízený zemní protlak hloubky do 6 m vnějšího průměru do 225 mm v hornině tř 1 až 4 | m | -20,000 | 1 829,20 | -36 584,00 |
| 8 | K | 162201101 | Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 7,000 | 26,21 | 183,47 |
| 9 | K | 162701109 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 70,000 | 18,29 | 1 280,30 |
| 10 | K | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné) | t | 14,000 | 118,31 | 1 656,34 |
| 11 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se ztuhnutím | m3 | 4,000 | 71,44 | 285,76 |
| 12 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypáním bez prohození, uloženo do 3 m | m3 | 1,000 | 169,27 | 169,27 |

3 - Svislé a kompletní konstrukce

-17 686,04

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|-----|---------|--------|-----------|
| 13 | K | 339921112 | Osazování betonových palisád do betonového základu jednotlivé výšky prvku přes 0,5 do 1 m | kus | -55,000 | 131,05 | -7 207,75 |
|----|---|-----------|---|-----|---------|--------|-----------|

Neprovedené práce

| PC | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|-----|-------------|--|-----|----------|--------------|-------------------|
| 14 | M | 592284120 | BEST-PALISÁDA MASIV betonová přírodní 17,5X20X60 cm | kus | -29,000 | 156,53 | -4 539,37 |
| <i>Neprovedené práce</i> | | | | | | | |
| 15 | M | 592284130 | BEST-PALISÁDA MASIV betonová přírodní 17,5X20X80 cm | kus | -26,000 | 228,42 | -5 938,92 |
| <i>Neprovedené práce</i> | | | | | | | |
| 4 - Vodorovné konstrukce | | | | | | | 1 000,00 |
| 16 | K | 462511000-R | Zához staré stoky | kpl | 1,000 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| <i>V BUS zdtvu.</i> | | | | | | | |
| 5 - Komunikace pozemní | | | | | | | -11 793,05 |
| 17 | K | 564831111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm | m2 | 147,500 | 71,60 | 10 561,00 |
| <i>Doplnění výřkového rozdtlu v chodníku.</i> | | | | | | | |
| 59 | K | 591211111 | Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva tžženého tl 50 mm ostrůvek | m2 | -3,400 | 390,00 | -1 326,00 |
| <i>Dle skutečného zaměření</i> | | | | | | | |
| 68 | M | 58380010R | mozaika dlažební, žula 4/6 cm šedá ostrůvek | t | -0,500 | 2 300,00 | -1 150,00 |
| <i>Dle skutečného zaměření</i> | | | | | | | |
| 62 | K | 59114111R1 | Kladení dlažby z kamene 15/17 na MC tl 50 mm - přejezdová krajnice | m2 | -6,000 | 439,89 | -2 639,34 |
| <i>Dle skutečného zaměření</i> | | | | | | | |
| 63 | M | 583801200R | kostka dlažební drobná, žula velikost 15/17 cm přejezdová krajnice - ndkup, doprava | t | -1,100 | 2 695,82 | -2 965,40 |
| <i>Poznámka k položce: It = cca 5 m2 Dle skutečného zaměření</i> | | | | | | | |
| 69 | K | 59121111R3 | Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva tžženého tl 50 mm signalizační temování | m2 | -4,700 | 390,00 | -1 833,00 |
| <i>Dle skutečného zaměření</i> | | | | | | | |
| 18 | M | 583800170 | mozaika dlažební, kostka štípaná s horní stranou řezanou | m2 | 19,922 | 919,15 | 18 311,31 |
| <i>Poznámka k položce: Tělnský pískovec, 1 vak = 13 m2 (cca 1,2 t) Doplnění chybějícího množství materiálu.</i> | | | | | | | |
| 50 | K | 577144211 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 101,500 | 272,10 | 27 618,15 |
| <i>Dobalení prastoru mezi obrubou a komunikací a z ědsti kolem ostrůvku.</i> | | | | | | | |
| 60 | K | 591211111-2 | Kladení dlažby z mramorových kostek do lože z kameniva tžženého tl 50 mm | m2 | 0,300 | 390,00 | 117,00 |
| <i>Dle skutečného zaměření</i> | | | | | | | |
| 61 | M | 592451090 | dlažba mramorová bílá kostka 8/10 řezaná - ndkup, doprava | m2 | 0,300 | 280,30 | 84,09 |
| <i>Dle skutečného zaměření</i> | | | | | | | |
| 66 | K | 59121111R | Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva tžženého tl 50 mm chodník sjezdy | m2 | -10,000 | 390,00 | -3 900,00 |
| <i>Dle skutečného zaměření</i> | | | | | | | |
| 67 | M | 583801100 | kostka dlažební drobná, žula, l.jakost, velikost 10 cm chodník sjezdy | t | -2,000 | 2 347,00 | -4 694,00 |
| <i>Dle skutečného zaměření</i> | | | | | | | |
| 64 | K | 591411111 | Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva chodník | m2 | -69,000 | 418,62 | -28 884,78 |
| <i>Dle skutečného zaměření</i> | | | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----------------------------------|-----|-------------|---|-----|----------|--------------|-------------------|
| 65 | M | 583806100 | mozaika dlažební, žuta 4/6 cm šedá čtoudník | čt | -8,500 | 2 966,76 | -25 217,46 |
| <i>Dle skutečného zaměření</i> | | | | | | | |
| 47 | K | 596212000-R | Příplatek za ztiženou pokládku dlažby - přejezdová krajnice | kpl | 1,000 | 4 800,00 | 4 800,00 |
| <i>Pokládka vzoru šachovnice</i> | | | | | | | |
| 52 | K | 636311112 | Kladení dlažby z polymerbetonu na suchou maltu tl. 4 cm reliéfní dlažba | m2 | -0,700 | 562,41 | -393,69 |
| <i>Dle skutečného zaměření</i> | | | | | | | |
| 53 | M | 592453460 | dlažba reliéfní polymerbeton 20x20x6 cm - nákup, doprava | m2 | -0,700 | 401,33 | -280,93 |
| <i>Dle skutečného zaměření</i> | | | | | | | |

8 - Trubní vedení

5 241,88

| | | | | | | | |
|--|---|-----------|--|-----|--------|----------|-----------|
| 20 | K | 871315211 | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN150 | m | 40,000 | 317,00 | 12 680,00 |
| <i>Stavební práce kolem přípojky UV č. 3</i> | | | | | | | |
| 21 | K | 894201120 | Dno šachet tl. nad 200 mm z prostého betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 | m3 | 2,000 | 3 150,00 | 6 300,00 |
| <i>Chybějící kanál. dna v PD.</i> | | | | | | | |
| 22 | K | 894411121 | Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30 | kus | -1,000 | 8 463,47 | -8 463,47 |
| 23 | M | 592240010 | dílec betonový pro vstupní šachty SR-F PS 100x50x9 cm | kus | -1,000 | 982,85 | -982,85 |
| 24 | M | 592240120 | prstenec betonový vyrovnávací ke kryptu šachty AR-V 625/80 62,5x8x10 cm | kus | -1,000 | 172,00 | -172,00 |
| 25 | M | 592240690 | skruž betonová SR-M 1000x1000, 100x100x12 cm, TBS 12-19 | kus | -1,000 | 2 120,42 | -2 120,42 |
| 26 | M | 592240680 | skruž betonová SR-M 1000x500 PS, 100x50x12 cm, TBS 11-19 | kus | -1,000 | 1 392,38 | -1 392,38 |
| 27 | M | 592240760 | poklop na šachtu (obetonovaná litina) 1100/80/TZN-Q 110 x 8, TZS 204-19 | kus | -1,000 | 607,00 | -607,00 |

9 - Ostatní konstrukce a práce

54 380,71

| | | | | | | | |
|---|---|-------------|--|-----|---------|----------|-----------|
| 51 | K | 914531001-R | Montáž stávajících dopravních značek | kus | 3,000 | 1 300,00 | 3 900,00 |
| <i>3 ks stávajících značek podél komunikace.</i> | | | | | | | |
| 34 | K | 916131113 | Osazení slištiného obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého zastávkový | m | 14,000 | 250,26 | 3 503,64 |
| <i>Kolize PD na žádost investora posun obrub.</i> | | | | | | | |
| 37 | K | 916331112 | Osazení zahradního obrubníku kamenného do lože z betonu s boční opěrou přímý | m | 10,000 | 120,13 | 1 201,30 |
| <i>Místo palisád - doplnění.</i> | | | | | | | |
| 38 | M | 58380373R | obrubník parkový kamenný přímý, žuta, 8x25 | m | 10,000 | 500,00 | 5 000,00 |
| <i>Místo palisád - doplnění.</i> | | | | | | | |
| 39 | K | 919735113 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm | m | 374,000 | 108,00 | 40 392,00 |
| <i>Zesílená konstrukce vozovky.</i> | | | | | | | |
| 52 | M | 404441030 | značka svislá reflexní základová B AL- NK 300 mm | kus | -1,000 | 736,23 | -736,23 |
| <i>Zrušeno 1ks DZ.</i> | | | | | | | |
| 54 | M | 404441040 | značka svislá reflexní L4b AL- 3M 500 mm | kus | 1,000 | 1 120,00 | 1 120,00 |
| <i>DZ autobus. zastávky.</i> | | | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|-----|-------------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| 40 | K | 567511111 | Recyklace živičného a betonového podkladu za studena | m2 | 391,200 | 75,44 | 29 512,13 |
| <i>Odvoz asfaltu - zesílení konstrukce vozovky.</i> | | | | | | | |
| 42 | K | 997221551-3 | Vodorovná doprava vybouraných asfaltů a betonů do 1 km | t | 75,942 | 100,00 | 7 594,20 |
| <i>Odvoz asfaltu - zesílení konstrukce vozovky.</i> | | | | | | | |
| 43 | K | 997221559-3 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných asfaltů a betonů | t | 759,420 | 9,19 | 6 979,07 |
| <i>Odvoz asfaltu - zesílení konstrukce vozovky.</i> | | | | | | | |
| 44 | K | 997241622-1 | Naložení a složení recyklovaných asfaltů a betonů do figury | t | 73,742 | 786,00 | 57 961,21 |
| <i>Odvoz asfaltu - zesílení konstrukce vozovky.</i> | | | | | | | |
| 45 | K | 997321611 | Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot | t | 75,942 | 129,00 | 9 796,52 |
| <i>Odvoz asfaltu - zesílení konstrukce vozovky.</i> | | | | | | | |

998 - Přesun hmot

22 093,37

| | | | | | | | |
|----|---|-------------|--|---|--------|--------|-----------|
| 46 | K | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným (přičten přesun k TSMS = 8t) | t | 38,318 | 118,57 | 4 543,37 |
| 55 | M | 583312010-R | Nákup ornice | t | 39,000 | 450,00 | 17 550,00 |

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Horní Slavkov, Ležnická - změnový list

Objekt: 001b - Změnový list č.1 - způsobilé výdaje na vedlejší aktivitu projektu

Místo: Horní Slavkov

Datum:

4. 9. 2017

Objednatel: Horní Slavkov

Projektant:

Zhotovitel: KV Realinvest, Chebská 204/71, Karlovy Vary 366 Zpracovatel:

Viktor Geber

| Kód - Popis | Cena celkem [CZK] |
|--|-------------------|
| 1) Náklady z rozpočtu | -6 170,41 |
| 5 - Komunikace pozemní | -6 170,41 |
| 2) Ostatní náklady | 0,00 |
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | -6 170,41 |

ROZPOČET

Stavba: Horní Slavkov, Ležnická - změnový list

Objekt: 001b - Změnový list č. 1 - způsobilé výdaje na vedlejší aktivitu projektu

Místo: Horní Slavkov

Datum: 4. 9. 2017

Objednatel: Horní Slavkov

Projektant:

Zhotovitel:

KV Realinvest, Chebská 204/71, Karlovy Vary 362 Zpracovatel:

Viktor Geber

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu

-6 170,41

5 - Komunikace pozemní

-6 170,41

| | | | | | | | |
|---|---|-------------|--|-----|----------|----------|------------|
| 19 | M | 592480140 | dlažba Syenit 22,9x13,9x8 cm černá vodorovně DZ | m2 | 20,000 | 406,79 | 8 135,80 |
| <i>Doplňné množství čedič. kostek - BUS zářiv</i> | | | | | | | |
| 21 | K | 596211210 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2 dodláždění | m2 | -3,700 | 259,36 | -959,63 |
| <i>Skutečné zaměření</i> | | | | | | | |
| 22 | M | 592452160 | dlažba zámková VLNKA přírodní 22,1x10,9x8 cm dodláždění | m2 | -4,000 | 313,06 | -1 252,24 |
| <i>Skutečné zaměření</i> | | | | | | | |
| 23 | K | 59114111R | Kladení dlažby z kostek velkých z kamene na MC tl 50 mm zářiv | m2 | 23,500 | 439,89 | 10 337,42 |
| <i>Skutečné zaměření</i> | | | | | | | |
| 26 | M | 58380120R2 | kostka dlažební drobná, žula velikost 8/10 cm zářiv | t | 4,700 | 2 347,93 | 11 035,27 |
| <i>Skutečné zaměření</i> | | | | | | | |
| 24 | K | 916111112 | Osazení obruby z velkých kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého 3 řady u zářivu | m | -150,450 | 98,29 | -14 787,73 |
| <i>Skutečné zaměření</i> | | | | | | | |
| 25 | M | 583801200 | kostka dlažební drobná, žula velikost 10*10cm 3 řady u zářivu | t | -10,000 | 2 347,93 | -23 479,30 |
| <i>Skutečné zaměření</i> | | | | | | | |
| 20 | K | 596212001-R | Příplatek za ztíženou pokládku dlažby - nápis BUS | kpl | 1,000 | 4 800,00 | 4 800,00 |

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Horní Slavkov, Ležnická - změnový list

Objekt: 002 - Vegetační úpravy

Místo: Horní Slavkov

Datum:

4. 9. 2017

Objednatel: Horní Slavkov

Projektant:

Zhotovitel:

KV Realinvest, Chebská 204/71, Karlovy Vary 360 Zpracovatel:

Viktor Geber

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

| | |
|--|--------------------|
| 1) Náklady z rozpočtu | -201 679,80 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | -201 679,80 |
| 1 - Zemní práce | -201 679,80 |
| 2) Ostatní náklady | 0,00 |
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | -201 679,80 |

ROZPOČET

Stavba: Horní Slavkov, Ležnická - změnový list

Objekt: 002 - Vegetační úpravy

Místo: Horní Slavkov

Datum: 4. 9. 2017

Objednatel: Horní Slavkov

Projektant:

Zhotovitel: KV Realinvest, Chebská 204/71, Karlovy Vary 366 Zpracovatel:

Viktor Geber

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu

-201 679,80

HSV - Práce a dodávky HSV

-201 679,80

1 - Zemní práce

-201 679,80

| | | | | | | | |
|---|---|----|--|-----|----------|--------|-------------|
| 4 | K | 14 | Výsadba rostlin s balem D do 20 cm, v rovině | kus | -930,000 | 181,25 | -168 562,50 |
|---|---|----|--|-----|----------|--------|-------------|

Neprovedené práce - rozdíl opraty VV

| | | | | | | | |
|---|---|-------------|--|-----|----------|-------|------------|
| 3 | K | 183 11-1214 | Hlaub. jamek s výměnou 50% půdy do 0,02 m ³ | kus | -930,000 | 35,61 | -33 117,30 |
|---|---|-------------|--|-----|----------|-------|------------|

Neprovedené práce - rozdíl opraty VV

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Horní Slavkov, Ležnická - změnový list
Objekt: **005 - Montáž uliční vpusti č.5 - způsobilé výdaje na hlavní aktivitu projektu**
Místo: Horní Slavkov Datum: 4. 9. 2017
Objednatel: Horní Slavkov Projektant:
Zhotovitel: KV Realinvest, Chebská 204/71, Karlovy Vary 360 Zpracovatel: Viktor Geber

| Kód - Popis | Cena celkem [CZK] |
|--|-------------------|
| 1) Náklady z rozpočtu | 11 175,97 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 11 175,97 |
| 1 - Zemní práce | 1 042,50 |
| 8 - Trubní vedení | 8 405,47 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 1 728,00 |
| 2) Ostatní náklady | 0,00 |
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | 11 175,97 |

ROZPOČET

Stavba: Horní Slavkov, Ležnická - zrněnový list.

Objekt: 005 - Montáž uliční vpusti č.5 - způsobilé výdaje na hlavní aktivitu projektu

Místo: Horní Slavkov

Datum: 4. 9. 2017

Objednatel: Horní Slavkov

Projektant:

Zhotovitel:

KV Realinvest, Chebská 204/71, Karlovy Vary 361 Zpracovatel:

Viktor Geber

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu

11 175,97

HSV - Práce a dodávky HSV

11 175,97

1 - Zemní práce

1 042,50

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|----|-------|--------|--------|
| 1 | K | 132201101 | Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 | m3 | 1,500 | 541,00 | 811,50 |
|---|---|-----------|---|----|-------|--------|--------|

Uliční vpust č. 5 - rýha

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----|-------|--------|--------|
| 2 | K | 132201109 | Příplatek za lepitost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 | m3 | 1,500 | 154,00 | 231,00 |
|---|---|-----------|--|----|-------|--------|--------|

Uliční vpust č. 5 - rýha

8 - Trubní vedení

8 405,47

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|---|-------|--------|----------|
| 3 | K | 871315221 | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150 | m | 8,000 | 510,00 | 4 080,00 |
|---|---|-----------|--|---|-------|--------|----------|

Uliční vpust č. 5 - potrubí

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|-----|-------|--------|--------|
| 4 | K | 895941111 | Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální | kus | 1,000 | 946,45 | 946,45 |
|---|---|-----------|---|-----|-------|--------|--------|

Uliční vpust č. 5

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|-----|-------|--------|--------|
| 5 | M | 592238230 | vpust' betonová uliční TBV-Q 500/626 D / dna/ 62,6 x 49,5 x 5 cm | kus | 1,000 | 746,24 | 746,24 |
|---|---|-----------|--|-----|-------|--------|--------|

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|-----|-------|--------|--------|
| 6 | M | 592238210 | vpust' betonová uliční TBV-Q 660/180 /prsteneč/ 18x66x10 cm | kus | 1,000 | 480,51 | 480,51 |
|---|---|-----------|---|-----|-------|--------|--------|

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|-----|-------|--------|--------|
| 7 | M | 592238200 | vpust' betonová uliční TBV-Q 500/290 K /skruž/ 29x50x5 cm | kus | 1,000 | 508,72 | 508,72 |
|---|---|-----------|---|-----|-------|--------|--------|

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--------------------------------------|-----|-------|----------|----------|
| 8 | M | 592238730 | mříž M3 C250 DIN 19583-11 500/500 mm | kus | 1,000 | 1 246,77 | 1 246,77 |
|---|---|-----------|--------------------------------------|-----|-------|----------|----------|

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|-----|-------|--------|--------|
| 9 | M | 592238750 | koš pozink. D1 DIN 4052, nízký, pro rám 500/300 | kus | 1,000 | 396,78 | 396,78 |
|---|---|-----------|---|-----|-------|--------|--------|

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 728,00

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|---|--------|--------|----------|
| 10 | K | 919735113 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm | m | 16,000 | 108,00 | 1 728,00 |
|----|---|-----------|---|---|--------|--------|----------|

Zesílená konstrukce vozovky

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Horní Slavkov, Ležnická - změnový list
Objekt: 006 - Výšková úprava vjezdů - způsobilé výdaje na hlavní aktivitu projektu
Místo: Horní Slavkov **Datum:** 4. 9. 2017
Objednatel: Horní Slavkov **Projektant:**
Zhotovitel: KV RealInvest, Chebská 204/71, Karlovy Vary 366 **Zpracovatel:** Viktor Geber

| Kód - Popis | Cena celkem [CZK] |
|--|-------------------|
| 1) Náklady z rozpočtu | 54 147,20 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 54 147,20 |
| 1 - Zemní práce | 1 723,20 |
| 5 - Komunikace pozemní | 52 424,00 |
| 2) Ostatní náklady | 0,00 |
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | 54 147,20 |

ROZPOČET

Stavba: Horní Slavkov, Ležnická - změnový list
Objekt: 006 - Výšková úprava vjezdů - způsobilé výdaje na hlavní aktivitu projektu
Místo: Horní Slavkov **Datum:** 4. 9. 2017
Objednatel: Horní Slavkov **Projektant:**
Zhotovitel: KV Realinvest, Chebská 204/71, Karlovy Vary 36(Zpracovatel: Viktor Geber

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu **54 147,20**

HSV - Práce a dodávky HSV 54 147,20

1 - Zemní práce 1 723,20

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|----------------|--------|-------|----------|
| 1 | K | 113106023 | Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic plochy do 15 m ² | m ² | 24,000 | 71,80 | 1 723,20 |
|---|---|-----------|---|----------------|--------|-------|----------|

Vjezd Policie ČR

5 - Komunikace pozemní 52 424,00

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|------------------------------------|----------------|--------|--------|----------|
| 2 | K | 564851111 | Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm | m ² | 24,000 | 101,00 | 2 424,00 |
|---|---|-----------|------------------------------------|----------------|--------|--------|----------|

Vjezd Policie ČR

| | | | | | | | |
|---|---|-------------|--------------------------|-----|-------|-----------|-----------|
| 3 | K | 564861000-R | Úprava vjezdu p.č. 4540 | Kpl | 1,000 | 22 000,00 | 22 000,00 |
| 4 | K | 564861001-R | Úprava vjezdu p.č. 476/1 | Kpl | 1,000 | 22 000,00 | 22 000,00 |
| 5 | K | 564861002-R | Úprava vjezdu p.č. 476/3 | Kpl | 1,000 | 6 000,00 | 6 000,00 |

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Horní Slavkov, Ležnická - změnový list zbylé

Objekt: 003a - Úprava vjezdu p.č. 476/3

Místo: Horní Slavkov

Datum: 4. 9. 2017

Objednatel: Horní Slavkov

Projektant:

Zhotovitel: KV Realinvest, Chebská 204/71, Karlovy Vary 360 Zpracovatel:

Viktor Geber

| Kód - Popis | Cena celkem [CZK] |
|--|-------------------|
| 1) Náklady z rozpočtu | 6 000,05 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 6 000,05 |
| 1 - Bourací a zemní práce | 964,98 |
| 5 - Komunikace pozemní | 2 102,28 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 2 182,95 |
| 998 - Přesun hmot | 749,84 |
| 2) Ostatní náklady | 0,00 |
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | 6 000,05 |

ROZPOČET

Stavba: Horní Slavkov, Ležnická - změnový list zbylé

Objekt: 003a - Úprava vjezdu p.č. 476/3

Místo: Horní Slavkov

Datum: 4. 9. 2017

Objednatel: Horní Slavkov

Projektant:

Zhotovitel: KV Realinvest, Chebská 204/71, Karlovy Vary 366 Zpracovatel:

Viktor Geber

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu

6 000,05

HSV - Práce a dodávky HSV

6 000,05

1 - Bourací a zemní práce

964,98

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----|--------|--------|--------|
| 6 | K | 121101102 | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m | m3 | 2,000 | 36,80 | 73,60 |
| 8 | K | 122202201 | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3 | m3 | 2,000 | 124,00 | 248,00 |
| 9 | K | 122202209 | Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepičnost | m3 | 2,000 | 21,30 | 42,60 |
| 2 | K | 181301101 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 | m2 | 17,500 | 24,03 | 420,53 |
| 3 | K | 181951102 | Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním | m2 | 17,500 | 10,30 | 180,25 |

5 - Komunikace pozemní

2 102,28

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|----|--------|--------|----------|
| 5 | K | 56486111R | Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm- chodník sjezd | m2 | 17,500 | 120,13 | 2 102,28 |
|---|---|-----------|---|----|--------|--------|----------|

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 182,95

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|-----|--------|--------|----------|
| 10 | K | 916331112 | Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou | m | 10,500 | 132,00 | 1 386,00 |
| 11 | M | 592172110 | obrubník betonový zahradní Granitoid ABO100/5125 II šedý 100 x 5 x 25 cm | kus | 10,500 | 75,90 | 796,95 |

998 - Přesun hmot

749,84

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|---|-------|--------|--------|
| 4 | K | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždičným | t | 6,324 | 118,57 | 749,84 |
|---|---|-----------|--|---|-------|--------|--------|

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Horní Slavkov, Ležnická - změnový list zbylé

Objekt: 003b - Úprava vjezdu p.č. 476/1

Místo: Horní Slavkov

Datum: 4. 9. 2017

Objednatel: Horní Slavkov

Projektant:

Zhotovitel: KV Realinvest, Chebská 204/71, Karlovy Vary 360 Zpracovatel:

Viktor Geber

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

| | |
|--|------------------|
| 1) Náklady z rozpočtu | 22 000,03 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 22 000,03 |
| 1 - Bourací a zemní práce | 2 845,86 |
| 5 - Komunikace pozemní | 15 157,28 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 2 702,70 |
| 998 - Přesun hmot | 1 294,19 |
| 2) Ostatní náklady | 0,00 |
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | 22 000,03 |

ROZPOČET

Stavba: Horní Slavkov, Ležnická - změnový list zbylé

Objekt: 003b - Úprava vjezdu p.č. 476/1

Místo: Horní Slavkov

Datum: 4. 9. 2017

Objednatel: Horní Slavkov

Projektant:

Zhotovitel: KV Realinvest, Chebská 204/71, Karlovy Vary 366

Zpracovatel: Viktor Geber

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu

22 000,03

HSV - Práce a dodávky HSV

22 000,03

1 - Bourací a zemní práce

2 845,86

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|----|--------|--------|----------|
| 6 | K | 121101102 | Sejmání ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m | m3 | 2,000 | 36,80 | 73,60 |
| 8 | K | 122202201 | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro sítě objemu do 100 m3 v hornině tř. 3 | m3 | 2,000 | 124,00 | 248,00 |
| 9 | K | 122202209 | Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro sítě v hornině tř. 3 za lepitost | m3 | 2,000 | 21,30 | 42,60 |
| 14 | K | 132201101 | Hloubení rýh 3 do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 | m3 | 1,000 | 541,00 | 541,00 |
| 15 | K | 132201109 | Příplatek za lepitost k hloubení rýh 3 do 600 mm v hornině tř. 3 | m3 | 1,000 | 154,00 | 154,00 |
| 16 | K | 180405114 | Založení trávníku ve vegetačních prefabrikátech výsevem směsí semene v rovině a ve svahu do 1:5 | m2 | 17,500 | 66,40 | 1 162,00 |
| 17 | M | 005724100 | <i>osivo směs travní parková</i> | kg | 0,263 | 90,80 | 23,88 |
| 2 | K | 181301101 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 | m2 | 17,500 | 24,03 | 420,53 |
| 3 | K | 181951102 | Úprava pláňe v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním | m2 | 17,500 | 10,30 | 180,25 |

5 - Komunikace pozemní

15 157,28

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|-----|--------|--------|----------|
| 5 | K | 56486111R | Podklad ze šterkodrtě 50 tl 200 mm- chodník sjezd | m2 | 17,500 | 120,13 | 2 102,28 |
| 12 | K | 596411111 | Kladení dlažby z vegetačních tvárníc komunikací pro pěši tl 80 mm pl do 50 m2 | m2 | 17,500 | 214,00 | 3 745,00 |
| 13 | M | 592281050 | <i>tvárnice betonová zatravnňovací TZX 50/50 50x50x8 cm</i> | kus | 70,000 | 133,00 | 9 310,00 |

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 702,70

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|-----|--------|--------|----------|
| 10 | K | 916331112 | Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou | m | 13,000 | 132,00 | 1 716,00 |
| 11 | M | 592172110 | <i>obrubník betonový zahradní Granitoid ABO100/15/25 tl šedý 100 x 5 x 25 cm</i> | kus | 13,000 | 75,90 | 986,70 |

998 - Přesun hmot

1 294,19

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|---|--------|--------|----------|
| 4 | K | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažbovým | t | 10,915 | 118,57 | 1 294,19 |
|---|---|-----------|---|---|--------|--------|----------|

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Horní Slavkov, Ležnická - změnový list zbylé
Objekt: 003c - Úprava vjezdu p.č. 4540
Místo: Horní Slavkov **Datum:** 4. 9. 2017
Objednatel: Horní Slavkov **Projektant:**
Zhotovitel: KV Realinvest, Chebská 204/71, Karlovy Vary 361 **Zpracovatel:** Viktor Geber

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

| | |
|--|------------------|
| 1) Náklady z rozpočtu | 22 000,09 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 22 000,09 |
| 1 - Bourací a zemní práce | 9 055,18 |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | 4 800,00 |
| 5 - Komunikace pozemní | 3 979,84 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 2 910,60 |
| 998 - Přesun hmot | 1 254,47 |
| 2) Ostatní náklady | 0,00 |
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | 22 000,09 |

ROZPOČET

Stavba: Horní Slavkov, Ležnická - změnový list zbylé

Objekt: 003c - Úprava vjezdu p.č. 4540

Místo: Horní Slavkov

Datum: 4. 9. 2017

Objednatel: Horní Slavkov

Projektant:

Zhotovitel: KV Realinvest, Chebská 204/71, Karlovy Vary 360 Zpracovatel:

Viktor Geber

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu

22 000,09

HSV - Práce a dodávky HSV

22 000,09

1 - Bourací a zemní práce

9 055,18

| | | | | | | | |
|----|---|-------------|--|-----|--------|----------|----------|
| 20 | K | 113106100-R | Rozebrání kolejnic (Brána) | kpl | 1,000 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 22 | K | 120901121 | Osazení zdiva z betonu prstenem neprokládaného v odkopávkách nebo | m3 | 1,000 | 5 520,00 | 5 520,00 |
| 1 | K | 121101102 | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m | m3 | 1,000 | 36,80 | 36,80 |
| 2 | K | 122202201 | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3 | m3 | 3,000 | 124,00 | 372,00 |
| 3 | K | 122202209 | Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za leptivost | m3 | 2,000 | 21,30 | 42,60 |
| 4 | K | 132201101 | Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 | m3 | 1,000 | 541,00 | 541,00 |
| 5 | K | 132201109 | Příplatek za leptivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 | m3 | 1,000 | 154,00 | 154,00 |
| 8 | K | 181301101 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 | m2 | 17,500 | 24,03 | 420,53 |
| 9 | K | 181951102 | Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se ztuhnutím | m2 | 17,500 | 10,30 | 180,25 |
| 21 | K | 182101101 | Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 | m2 | 20,000 | 39,40 | 788,00 |

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 800,00

| | | | | | | | |
|----|---|-------------|----------------------|-----|-------|----------|----------|
| 18 | K | 338121100-R | Výšková úprava brány | kpl | 1,000 | 4 800,00 | 4 800,00 |
|----|---|-------------|----------------------|-----|-------|----------|----------|

5 - Komunikace pozemní

3 979,84

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|----|--------|--------|----------|
| 19 | K | 564871111 | Podklad ze štrékkodrtě šD tl 250 mm | m2 | 17,500 | 162,00 | 2 835,00 |
| 16 | K | 596211210 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2 dodáždění | m2 | 2,000 | 259,36 | 518,72 |
| 17 | M | 592452160 | dlažba zámková VLNKÁ přírodní 72, 1x10, 9x8 cm dodáždění | m2 | 2,000 | 313,06 | 626,12 |

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 910,60

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|-----|--------|--------|----------|
| 13 | K | 916331112 | Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou | m | 14,000 | 132,00 | 1 848,00 |
| 14 | M | 592172110 | obrubník betonový zahradní Granitoid ABO100/51/25 II šedý 100 x 5 x 25 cm | kus | 14,000 | 75,90 | 1 062,60 |

998 - Přesun hmot

1 254,47

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|---|--------|--------|----------|
| 15 | K | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždičným | t | 10,580 | 118,57 | 1 254,47 |
|----|---|-----------|--|---|--------|--------|----------|

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Horní Slavkov, Ležnická - změnový list
Objekt: 007 - Výšková úprava vjezdů - způsobilé výdaje na vedlejší aktivitu projektu
Místo: Horní Slavkov Datum: 4. 9. 2017
Objednatel: Horní Slavkov Projektant:
Zhotovitel: KV Realinvest, Chebská 204/71, Karlovy Vary 36(Zpracovatel: Viktor Geber

| Kód - Popis | Cena celkem [CZK] |
|--|-------------------|
| 1) Náklady z rozpočtu | 14 640,00 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 14 640,00 |
| 5 - Komunikace pozemní | 14 640,00 |
| 2) Ostatní náklady | 0,00 |
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | 14 640,00 |

ROZPOČET

Stavba: Horní Slavkov, Ležnická - změnový list

Objekt: 007 - Výšková úprava vjezdů - způsobilé výdaje na vedlejší aktivitu projektu

Místo: Horní Slavkov

Datum: 4. 9. 2017

Objednatel: Horní Slavkov

Projektant:

Zhotovitel:

KV Realinvest, Chebská 204/71, Karlovy Vary 36/ Zpracovatel:

Viktor Geber

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu

14 640,00

HSV - Práce a dodávky HSV

14 640,00

5 - Komunikace pozemní

14 640,00

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----------------|--------|--------|----------|
| 3 | K | 596211210 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl. do 50 m ² | m ² | 24,000 | 285,00 | 6 840,00 |
|---|---|-----------|--|----------------|--------|--------|----------|

Vjezd Policie ČR

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|----------------|--------|--------|----------|
| 4 | M | 592453110 | dlažba BEST-KLASIKO 20 x 10 x 8 cm přírodní | m ² | 24,000 | 325,00 | 7 800,00 |
|---|---|-----------|---|----------------|--------|--------|----------|

Vjezd Policie ČR

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Horní Slavkov, Ležnická - změnový líst
Objekt: 008 - Výkop přípojky UV č.3 - způsobilé výdaje na hlavní aktivitu projektu
Místo: Horní Slavkov **Datum:** 4. 9. 2017
Objednatel: Horní Slavkov **Projektant:**
Zhotovitel: KV Realinvest, Chebská 204/71, Karlovy Vary 36(**Zpracovatel:** Viktor Geber

| Kód - Popis | Cena celkem [CZK] |
|--|-------------------|
| 1) Náklady z rozpočtu | 11 467,50 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 11 467,50 |
| 1 - Zemní práce | 11 467,50 |
| 2) Ostatní náklady | 0,00 |
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | 11 467,50 |

ROZPOČET

Stavba: Horní Slavkov, Ležnická - změnový tlst
Objekt: 008 - Výkop přípojky UV č.3 - způsobilé výdaje na hlavní aktivitu projektu
Místo: Horní Slavkov **Datum:** 4. 9. 2017
Objednatel: Horní Slavkov **Projektant:**
Zhotovitel: KV Realinvest, Chebská 204/71, Karlovy Vary 366 Zpracovatel: Viktor Geber

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu

11 467,50

HSV - Práce a dodávky HSV

11 467,50

1 - Zemní práce

11 467,50

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|----------------|--------|--------|----------|
| 1 | K | 132201101 | Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m ³ | m ³ | 16,500 | 541,60 | 8 926,50 |
|---|---|-----------|---|----------------|--------|--------|----------|

Uklídní vpust č. 3 - rýha

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----------------|--------|--------|----------|
| 2 | K | 132201109 | Příplatek za tepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 | m ³ | 16,500 | 154,00 | 2 541,00 |
|---|---|-----------|--|----------------|--------|--------|----------|

Uklídní vpust č. 3 - rýha