



Příloha č. 1

Rekapitulace změnových listů a změnové listy na akci „Rekonstrukce Krytého plaveckého bazénu ve Vysokém Mýtě“



REKAPITULACE změnových listů (ZL) - Plavecký bazén Vysoké Mýto

Ozn.	Název ZL	hodnota ZL	pozn.	odsouhlaseno	
				GP	TDI
ZL.č.1	Sleva z ceny díla za nerezový bazén	-1 360 000,00 Kč	zasláno		ANO
ZL.č.2	Záměna oken	-196 572,35 Kč	zasláno		ANO
ZL.č.3	Sanace stropní konstrukce + návrh sanace	175 931,73 Kč	zasláno		ANO
ZL.č.4	Odpočet, přípočet pro založení objektu - základy	-460 631,00 Kč	zasláno		ANO
ZL.č.5	Odpočet, přípočet zdravotní techniky	-131 418,00 Kč	zasláno		ANO
ZL.č.6	Záměna zařízení VZT 1.30	70 764,00 Kč	zasláno		ANO
ZL.č.7	Výměna VZT z 1.NP a 1.PP	25 398,00 Kč	zasláno		ANO
ZL.č.8	Výměna kazet vč. skrytého rastru vč. prostorového lešení + nerezové lišty a kastlíky na svítidla	1 252 176,00 Kč	zasláno		ANO
ZL.č.9	Výměna výustek VZT v podhledu	63 933,00 Kč	zasláno		ANO
ZL.č.10	Nová vodovodní přípojka - zemní práce	103 051,00 Kč	zasláno		ANO
ZL.č.11	Uložení sypaniny na skládku města - bez poplatku	-64 328,00 Kč	zasláno		ANO
ZL.č.12	Změna VZT	1 396,00 Kč	zasláno		ANO
ZL.č.13	Doplnění svítidel v podhledu	449 269,90 Kč	zasláno		ANO
ZL.č.14	Úprava monolitické konstrukce pro bazén	60 216,47 Kč	zasláno		ANO
ZL.č.15	Úprava potrubí rozvodů vody (havarijní stav) dle pož. Investora	55 099,00 Kč	zasláno		ANO
ZL.č.17	Doplnění dveří (nezahrnuto v rozpočtu)	97 600,00 Kč	zasláno		ANO
ZL.č.18	VCP atika (nezahrnuto v rozpočtu)	115 793,00 Kč	zasláno		ANO
ZL.č.19	Berndorf (podlahový skluz, čerpadla, reflektory)	-184 520,00 Kč	zasláno		ANO
ZL.č.20	Odpočet dřevěný obklad - vstupní portál	-95 000,00 Kč	zasláno		ANO
ZL.č.22	Změna založení v 1.PP - patky OK, úprava podlah, místnost 0.37	94 070,00 Kč	zasláno		ANO
ZL.č.23	Doplnění zařizovacích předmětů	23 030,00 Kč	zasláno		ANO
ZL.č.24					
ZL.č.25					
ZL.č.26					
ZL.č.27					
ZL.č.28					
ZL.č.29					
ZL.č.30					
ZL.č.31					
ZL celkem (REZERVA)		95 258,75 Kč			



vysoké mýto



ZMĚNOVÝ LIST č. 1

Sleva z ceny díla za nerezový bazén

Stavba:

Rekonstrukce krytého plaveckého bazénu ve Vysokém Mýtě

Rekapitulace:

Pol.	Předmět:	cena bez DPH
1	přípočty	0 Kč
2	odpočty	-1 360 000 Kč
CELKEM		-1 360 000 Kč

Předmět změny

Předmětem změnového listu je poskytnutí objednateli slevu z ceny díla za nerezový bazén ve výši 1.360.000,- bez DPH.

Přílohy:

položkové rozpočty

obsah příloh

0

počet příloh

Vystavil za dodavatele:
Lukáš Laštovička, DiS.

podpis

datum

Ověřil za objednatele:
Bořivoj Pitra

podpis

datum

Schválil za objednatele:
Ing. Pavel Kubeš

podpis

datum

27.10.2014

24.10.2014



vysoké mýto



ZMĚNOVÝ LIST č. 2

Záměna oken

Stavba:

Rekonstrukce krytého plaveckého bazénu ve Vysokém Mýtě

Rekapitulace:

Pol.	Předmět:	cena bez DPH
1	přípočty	741 531 Kč
2	odpočty	-938 103 Kč
CELKEM		-196 572 Kč

Předmět změny

Předmětem změnového listu je záměna hliníkových oken za plastová na základě odsouhlasení odsouhlasení s Arch. Rothanzlem.

Přílohy:

položkové rozpočty

obsah příloh

3

počet příloh

Vystavil za dodavatele:
Lukáš Laštovička, DiS.

podpis

datum

Ověřil za objednatele:
Bořivoj Pítra

podpis

datum

Schválil za objednatele:
Ing. Pavel Kubeš

podpis

datum

24.10.2014

24.10.2014

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Krytý plavecký bazén - rekonstrukce

Objekt:

Změna hliníkových oken na plastová

Soupis:

Místo:

Vysoké Mýto

Zadavatel:

Město Vysoké Mýto, B. Smetany 92, Vysoké Mýto

Uchazeč:

GEOSAN GROUP a.s.

Předmět	Odpočty	Přípočty	Rozdíl
Náklady soupisu celkem	938 103,08	741 530,73	-196 572,35
Odpočty stavba 1	911 841,18	715 268,83	-196 572,35
Odpočty stavba 2	26 261,90	26 261,90	0,00
			0,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Změna hliníkových oken na plastová

Objekt:

Soupis:

Místo: Vysoké Mýto

Datum:

Zadavatel: Město Vysoké Mýto, B.Smetany 92, Vysoké Mýto

Projektant:

Uchazeč: GEOSAN GROUP a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							938 103,08	
a - Stavební část							911 841,18	
D 767 Konstrukce záměčnické							911 841,18	
374	K	767610115R	Montáž oken zdvojených pevných do zdíva plochy do 0,6 m2	m2	0,488	359,20	175,29	
	vv		Z04*0,65*0,75		0,488			
375	M	553415120R	okno hliníkové otevíravé a výklopné 625 x 750 mm, RAL 7016	kus	1,000	10 458,70	10 458,70	
	vv		Z04*1		1,000			
376	K	767620126	Montáž oken zdvojených otevíravých do zdíva plochy do 1,5 m2	m2	0,900	205,20	184,68	CS ÚRS 2014 01
	vv		Tabulka záměčnických výrobků					
	vv		Z02*1,5*0,6		0,900			
377	M	553417430R	okno hliníkové otevíravé sklopné jednokřídlové 1500 x 600 mm, RAL 7016, pákový uzávěr	kus	1,000	15 630,60	15 630,60	
	vv		Z02*1		1,000			
378	K	767620127	Montáž oken zdvojených otevíravých do zdíva plochy do 2,5 m2	m2	11,250	359,20	4 041,00	CS ÚRS 2014 01
	vv		Tabulka záměčnických výrobků					
	vv		Z08*6*2,5*0,75		11,250			
379	M	553417610	okno hliníkové otevíravé sklopné dvoukřídlové 2500 x 750 mm, RAL 7016, pákový uzávěr, izolační trojsklo	kus	6,000	26 601,40	159 608,40	CS ÚRS 2014 01
	vv		Z08*6		6,000			
380	K	767620128R	Montáž oken pevných do zdíva plochy přes 2,5 m2	m2	46,188	359,20	16 590,73	
	vv		Tabulka záměčnických výrobků					
	vv		Z05*2,75*2,35		6,463			
	vv		Z06*4*2,75		11,000			
	vv		Z07*2,5*2,75*2		13,750			
	vv		Z11*2,5*2,25		5,625			
	vv		Z12*2,5*1,7		4,250			
	vv		Z13*3*1,7		5,100			
	vv		Součet		46,188			
381	M	553415630	okno hliníkové s fixním zasklením 2325 x 2750 mm, s izolačním trojsklem, bezpečnostní folie, RAL 7016	kus	1,000	37 419,20	37 419,20	CS ÚRS 2014 01
	vv		Z05*1		1,000			
382	M	553415630R	okno hliníkové s fixním zasklením 4000 x 2750 mm, s izolačním trojsklem, bezpečnostní folie, RAL 7016	kus	1,000	74 098,60	74 098,60	CS ÚRS 2014 01
	vv		Z06*1		1,000			
383	M	553415631R	okno hliníkové s fixním zasklením 2500 x 2750 mm, s izolačním trojsklem, bezpečnostní folie, RAL 7016	kus	2,000	39 553,70	79 107,40	CS ÚRS 2014 01
	vv		Z07*2		2,000			
384	M	553415632R	okno hliníkové s fixním zasklením 2500 x 2250 mm, s jednoduchým sklem, bezpečnostní folie	kus	2,000	27 265,30	54 530,60	CS ÚRS 2014 01
	vv		Z11*2		2,000			
385	M	553415633R	okno hliníkové s fixním zasklením 2500 x 1700 mm, s jednoduchým sklem, bezpečnostní folie, z jedné strany RAL 7016	kus	1,000	23 870,70	23 870,70	CS ÚRS 2014 01
	vv		Z12*1		1,000			
386	M	553415634R	okno hliníkové s fixním zasklením 3000 x 1700 mm, s jednoduchým sklem, bezpečnostní folie, RAL 7016	kus	1,000	29 757,90	29 757,90	CS ÚRS 2014 01
	vv		Z13*1		1,000			
387	K	767640111	Montáž dveří ocelových vchodových jednokřídlových bez nadsvětlení, vč. rámu	kus	1,000	359,20	359,20	CS ÚRS 2014 01
	vv		Tabulka záměčnických výrobků					
	vv		Z01*1		1,000			
388	M	553412460R	dveře hliníkové vchodové jednokřídlové 800 x 2100 mm, paniková klika, vložka FAB, RAL 7016	kus	1,000	22 618,80	22 618,80	
	vv		Z01*1		1,000			
389	K	767711110R	Montáž stěn hliníkových do 9 m2	m2	15,030	359,20	5 398,78	
	vv		Tabulka záměčnických výrobků					
	vv		Z10*1*2,15*2,7		5,805			
	vv		Z15*1*2,7*2,5		6,750			
	vv		Z17*1*0,825*3		2,475			
	vv		Součet		15,030			
390	M	767993R	hliníková prosklená vnitřní stěna 2150/2700mm, s dveřmi š. 800mm, zasklená jednoduchým sklem čířm s bezpečnostní folií	kus	1,000	36 001,10	36 001,10	
	vv		Z10*1		1,000			
391	M	767994R	hliníková prosklená vnitřní stěna 2500/2700mm, s dveřmi š. 800mm, zasklená jednoduchým sklem čířm s bezpečnostní folií	kus	1,000	48 812,80	48 812,80	
	vv		Z15*1		1,000			

392	M	767996R	hliníková prosklená vnitřní stěna 825/3000mm, zasklena jednoduchým sklem čirým s bezpečnostní folií	kus	1,000	11 740,40	11 740,40	
		VV	7171	1,000				
393	K	767711130R	Montáž stěn hliníkových do 16 m2	m2	13,500	461,80	6 234,30	
		VV	hliníková prosklená vnitřní stěna 4500/3000mm, s posuvnými dveřmi na elektropohon, zasklena jednoduchým sklem čirým s bezpečnostní folií, paniková hrázda, vložka FAB, dveřní kontakt pta out spuštění dveřní clony, madla pro invalidy, RAL 7016	kus	1,000	137 539,40	137 539,40	
		VV	7091	1,000				
395	K	767711140R	Montáž stěn hliníkových přes 16 m2	m2	16,500	564,40	9 312,60	
		VV	Tabulka zámečnických výrobků	16,500				
		VV	7035,53	16,500				
		VV	Součet	16,500				
396	M	767991R	hliníková prosklená stěna 5500/3000mm, dvoukřídlými dveřmi zasklená izolačním trojsklem: bezpečnostní folií, paniková hrázda, vložka FAB, dveřní kontakt pta out spuštění dveřní clony, madla pro invalidy, RAL 7016	kus	1,000	128 350,00	128 350,00	
		VV	7031	1,000				
		a - Stavební část - 2. část					26 261,90	
		D 767	Konstrukce zámečnické					26 261,90
		D 767	Konstrukce zámečnické					26 261,90
50	K	767620128R	Montáž oken pevných do zdiva plochy přes 2,5 m2	m2	4,500	359,20	1 616,40	
		VV	Tabulka zámečnických výrobků	4,500				
		VV	7142,51,8	4,500				
51	M	553415635R	okno hliníkové s fixním zasklením 2500 x 1800 mm, s jednoduchým sklem, bezpečnostní folie, z jedné strany RAL 7016	kus	1,000	24 645,50	24 645,50	
		VV	7141	1,000				

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Změna hliníkových oken na plastová

Objekt:

Soupis:

Místo:

Vysoké Mýto

Datum:

Zadavatel:

Město Vysoké Mýto, B. Smetany 92, Vysoké Mýto

Projektant:

Uchazeč:

GEOSAN GROUP a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							741 530,73	
a - Stavební část							715 268,83	
Konstrukce zámečnické							715 268,83	
374	K	767610115R	Montáž oken zdvojených pevných do zdiva plochy do 0,6 m2	m2	1,950	359,20	700,44	
	vv		"204"4*0,65*0,75		1,950			
375	M	553415120R	okno plastové otevíravé a výklopné 625 x 750 mm, RAL 7016	kus	4,000	6 257,00	25 028,00	
	vv		"204"1		1,000			
376	K	767620126	Montáž oken zdvojených otevíravých do zdiva plochy do 1,5 m2	m2	0,900	205,20	184,68	CS ÚRS 2014 01
	vv		Tabulka zámečnických výrobků					
	vv		"202"1,5*0,6		0,900			
377	M	553417430R	okno plastové otevíravé sklopné jednokřídlové 1500 x 600 mm, RAL 7016, pákový uzávěr	kus	1,000	8 167,00	8 167,00	
	vv		"202"1		1,000			
378	K	767620127	Montáž oken zdvojených otevíravých do zdiva plochy do 2,5 m2	m2	11,250	359,20	4 041,00	CS ÚRS 2014 01
	vv		Tabulka zámečnických výrobků					
	vv		"208"6*2,5*0,75		11,250			
379	M	553417610	okno plastové otevíravé sklopné dvoukřídlové 2500 x 750 mm, RAL 7016, pákový uzávěr, izolační trojsklo	kus	6,000	11 747,00	70 482,00	CS ÚRS 2014 01
	vv		"208"6		6,000			
380	K	767620128R	Montáž oken pevných do zdiva plochy přes 2,5 m2	m2	46,188	359,20	16 590,73	
	vv		Tabulka zámečnických výrobků					
	vv		"205"2,75*2,35		6,463			
	vv		"206"4*2,75		11,000			
	vv		"207"2,5*2,75*2		13,750			
	vv		"211"2,5*2,25		5,625			
	vv		"212"2,5*1,7		4,250			
	vv		"213"3*1,7		5,100			
	vv		Součet		46,188			
381	M	553415630	okno plastové s fixním zasklením 2325 x 2750 mm, s izolačním trojsklem, bezpečnostní folie, RAL 7016	kus	1,000	20 647,00	20 647,00	CS ÚRS 2014 01
	vv		"205"1		1,000			
382	M	553415630R	okno plastové s fixním zasklením 4000 x 2750 mm, s izolačním trojsklem, bezpečnostní folie, RAL 7016	kus	1,000	33 944,00	33 944,00	CS ÚRS 2014 01
	vv		"206"1		1,000			
383	M	553415631R	okno plastové s fixním zasklením 2500 x 2750 mm, s izolačním trojsklem, bezpečnostní folie, RAL 7016	kus	2,000	21 957,00	43 914,00	CS ÚRS 2014 01
	vv		"207"2		2,000			
384	M	553415632R	okno plastové s fixním zasklením 2500 x 2250 mm, s jednoduchým sklem, bezpečnostní folie	kus	2,000	15 787,00	31 574,00	CS ÚRS 2014 01
	vv		"211"2		2,000			
385	M	553415633R	okno hliníkové s fixním zasklením 2500 x 1700 mm, s jednoduchým sklem, bezpečnostní folie, z jedné strany RAL 7016	kus	1,000	23 870,70	23 870,70	CS ÚRS 2014 01
	vv		"212"1		1,000			
386	M	553415634R	okno hliníkové s fixním zasklením 3000 x 1700 mm, s jednoduchým sklem, bezpečnostní folie, RAL 7016	kus	1,000	29 757,90	29 757,90	CS ÚRS 2014 01
	vv		"213"1		1,000			
387	K	767640111	Montáž dveří ocelových vchodových jednokřídlových bez nadsvětliku, vč. rámu	kus	1,000	359,20	359,20	CS ÚRS 2014 01
	vv		Tabulka zámečnických výrobků					
	vv		"201"1		1,000			
388	M	553412460R	dveře hliníkové vchodové jednokřídlové 800 x 2100 mm, paniková klíka, vložka FAB, RAL 7016	kus	1,000	22 618,80	22 618,80	
	vv		"201"1		1,000			
389	K	767711110R	Montáž stěn hliníkových do 9 m2	m2	15,030	359,20	5 398,78	
	vv		Tabulka zámečnických výrobků					
	vv		"210"1*2,15*2,7		5,805			
	vv		"215"1*2,7*2,5		6,750			
	vv		"217"1*0,825*3		2,475			
	vv		Součet		15,030			
390	M	767993R	hliníková prosklená vnitřní stěna 2150/2700mm, s dveřmi š. 800mm, zasklená jednoduchým sklem čirým s bezpečnostní folií	kus	1,000	36 001,10	36 001,10	
	vv		"210"1		1,000			
391	M	767994R	hliníková prosklená vnitřní stěna 2500/2700mm, s dveřmi š. 800mm, zasklená jednoduchým sklem čirým s bezpečnostní folií	kus	1,000	48 812,80	48 812,80	
	vv		"215"1		1,000			

392	M	767996R	hliníková prosklená vnitřní stěna 825/3000mm, zasklená jednoduchým sklem čířým s bezpečnostní folií	kus	1,000	11 740,40	11 740,40	
VV			"Z17"1	1,000				
393	K	767711130R	Montáž stěn hliníkových do 16 m2	m2	13,500	461,80	6 234,30	
394	M	767992R	hliníková prosklená vnitřní stěna 4500/3000mm, s posuvnými dveřmi na elektropohon, zasklená jednoduchým sklem čířým s bezpečnostní folií, paniková hrazda, vložka FAB, dveřní kontakt pto aut, spuštění dveřní clony, madlo pro invalidy, RAL 7016	kus	1,000	137 539,40	137 539,40	
VV			"Z09"1	1,000				
395	K	767711140R	Montáž stěn hliníkových přes 16 m2	m2	16,500	564,40	9 312,60	
VV			Tabulka zámečnických výrobků					
VV			"Z03"5,5"3	16,500				
VV			Součet	16,500				
396	M	767991R	hliníková prosklená stěna 5500/3000mm, dvoukřídlými dveřmi zasklená izolačním trojsklem bezpečnostní folií, paniková hrazda, vložka FAB, dveřní kontakt pto aut, spuštění dveřní clony, madlo pro invalidy, RAL 7016	kus	1,000	128 350,00	128 350,00	
VV			"Z03"1	1,000				
D 767			a - Stavební část - 2. část	26 261,90				
D 767			Konstrukce zámečnické	26 261,90				
D 767			Konstrukce zámečnické	26 261,90				
50	K	767620128R	Montáž oken pevných do zdiva plochy přes 2,5 m2	m2	4,500	359,20	1 616,40	
VV			Tabulka zámečnických výrobků					
VV			"Z14"2,5"1,8	4,500				
51	M	553415635R	okno hliníkové s fixním zasklením 2500 x 1800 mm, s jednoduchým sklem, bezpečnostní folie, z jedné strany RAL 7016	kus	1,000	24 645,50	24 645,50	
VV			"Z14"1	1,000				



vysoké mýto

geosan
GROUP

ZMĚNOVÝ LIST č. 3

Sanace stropní konstrukce

Stavba:

Rekonstrukce krytého plaveckého bazénu ve Vysokém Mýtě

Rekapitulace:

Pol.	Předmět:	cena bez DPH
1	přípočty	175 932 Kč
2	odpočty	0 Kč
CELKEM		175 932 Kč

Předmět změny

Předmětem změnového listu jsou vícepráce obsahující položky sanace stropních konstrukcí v 1.PP. Cenová nabídka je zpracována na základě požadavku objednatele provést ošetření obnažené výztuže a provedení hrubé reprofilace dutin v podhledu. Je doporučeno provedení celoplošného nátěru materiálem Sika FerroGard 903 - jedná se o povrchově aplikovaný inhibitor koroze, který penetruje betonem do hloubky 25-40mm během jednoho měsíce. Tato úprava má vliv na celkový termín dokončení stavby.

Přílohy:

položkové rozpočty

obsah příloh

1

počet příloh

Vystavil za dodavatele:

Lukáš Laštovička, DiS.

Ověřil za objednatele:

Bořivoj Pitra

Schválil za objednatele:

Ing. Pavel Kubeš

MĚSTO VYSOKÉ MÝTO
odbor rozvoje města -3-

podpis

podpis

podpis

datum

datum

datum


27.8.2017

29.9.2017

29.9.2017

Sanace podhledu stropní konstrukce

Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
omytí podhledu tlakovou vodou	m2	76,24	65,832	5 019,03
Sanace výstuže - očištění, ošetření materiálem Sika Top 110	m2	76,24	245,448	18 712,96
Reprofilace sanační maltou Sika Top 122 P	m2	76,24	1461,24	111 404,94
Pracovní lešení	soub	1	7 000,00	7 000,00
přesuny hmot	soub	1	3 000,00	3 000,00
Nástřik materiálem Sika FerroGard 903	m2	76,24	356,70	27 194,81
Průzkum	soub	1	3 600,00	3 600,00
				<u>175 931,73</u>

29. 9. 2018




vysoké mýto



ZMĚNOVÝ LIST č. 4

Odpočet, přípočet založení objektu - základy

Stavba:

Rekonstrukce krytého plaveckého bazénu ve Vysokém Mýtě

Rekapitulace:

Pol.	Předmět:	cena bez DPH
1	přípočty	1 569 891 Kč
2	odpočty	-2 030 522 Kč
CELKEM		-460 631 Kč

Předmět změny

Předmětem změnového listu jsou odpočty a přípočty zemních prací, zakládání, vodorovné konstrukce, izolace proti vodě, tepelné izolace z důvodu provedení úspor pro objednatele.

Přílohy:

položkové rozpočty

obsah příloh

3

počet příloh

Vystavil za dodavatele:
Lukáš Laštovička, DiS.

podpis

datum

Ověřil za objednatele:
Bořivoj Pitra

podpis

datum

Schválil za objednatele:
Ing. Pavel Kubeš

27. 10. 2014

28. 10. 2014

X

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Krytý plavecký bazén - rekonstrukce

Objekt:

Změna provedení založení přístavby objektu

Soupis:

Místo:

Vysoké Mýto

Zadavatel:

Město Vysoké Mýto, B.Smetany 92, Vysoké Mýto

Uchazeč:

GEOSAN GROUP a.s.

Předmět	Odpočty	Přípočty	Rozdíl
Náklady soupisu celkem	2 030 521,91	1 569 890,75	-460 631,16
1 - Zemní práce	202 705,24	132 375,43	-70 329,81
2 - Zakládání	353 848,34	696 763,39	342 915,05
3 - Svislé a kompletní konstrukce	675 386,48	57 796,48	-617 590,00
4 - Vodorovné konstrukce	541 805,43	577 304,84	35 499,41
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	183 201,70	0,00	-183 201,70
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00	4 387,50	4 387,50
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	73 574,72	24 426,61	-49 148,11
713 - Izolace tepelné		36 836,50	36 836,50
Projekční práce		40 000,00	40 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Práce neprováděné dle původní PD na zakládání objektu

Objekt:

Soupis:

Místo:

Vysoké Mýto

Datum:

Zadavatel:

Město Vysoké Mýto, B. Smetany 92, Vysoké Mýto

Projektant:

Uchazeč:

GEOSAN GROUP a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 030 521,91

D HSV

Práce a dodávky HSV

2 030 521,91

D 1

Zemní práce

202 705,24

13	K	131203101	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	403,536	258,90	104 475,47	CS ÚRS 2014 01
	VV		Půdorys 1.PP návrh, řez a-a nový					
	VV		"přístavba" 34'5,225'2+(2,7+3,8)'5,225'0,9+1,55'5,7'2		403,536			
14	K	131203109	Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	201,768	15,00	3 026,52	CS ÚRS 2014 01
	VV		403,536/2		201,768			
15	K	132202101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	2,958	179,70	531,55	CS ÚRS 2014 01
	VV		Půdorys 1.PP navržené řešení, řez a-a					
	VV		(2'1,05'0,3+5,7'0,5)'0,85		2,958			
16	K	132202109	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	1,472	19,60	28,84	CS ÚRS 2014 01
	VV		2,943/2		1,472			
17	K	132202201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	47,061	167,70	7 892,13	CS ÚRS 2014 01
	VV		Půdorys 1.PP návrh, řez a-a, d-d, Tvar základů					
	VV		2'33,9'0,6'0,9+3,625'2'0,6'0,9		40,527			
	VV		9'1,1'1,1'0,6		6,534			
	VV		Součet					
18	K	132202209	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	23,531	22,00	517,68	CS ÚRS 2014 01
	VV		47,061/2		23,531			
19	K	151201101	Zřízení zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	109,355	178,70	19 541,74	CS ÚRS 2014 01
	VV		Půdorys 1.PP návrh, řez a-a nový					
	VV		(33,5+5,225'2+1,55'2)'2+(6,5+5,225'2)'0,9		109,355			
20	K	151201111	Odstranění zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	109,355	44,30	4 844,43	CS ÚRS 2014 01
	VV		109,355		109,355			
24	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	168,723	156,70	26 438,89	CS ÚRS 2014 01
	VV		"výkopy" 413,75+47,061+5,886		466,697			
	VV		"zásyp" -297,974		-297,974			
	VV		Součet					
25	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	168,723	55,00	9 279,77	CS ÚRS 2014 01
	VV		168,723		168,723			
27	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	168,723	16,40	2 767,06	CS ÚRS 2014 01
	VV		168,723		168,723			
29	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	297,974	78,40	23 361,16	CS ÚRS 2014 01
	VV		Půdorys 1.PP nové řešení, řez a-a					
	VV		(34-7,5-1)'5,225'2,15+5,1'1,05'2,15		297,974			
	D 2		Zakládání				353 848,34	
37	K	272321511	Základové pasy ze ŽB tř. C 25/30	m3	47,061	3 086,90	145 272,60	CS ÚRS 2014 01
	VV		Tvar základů					
	VV		2'33,9'0,6'0,9+2'3,625'0,6'0,9		40,527			
	VV		9'1,1'1,1'0,6		6,534			
38	K	273321411	Základové desky ze ŽB tř. C 20/25	m3	3,898	3 022,60	11 782,09	CS ÚRS 2014 01
	VV		Půdorys 1.PP - navržené řešení, řez a-a, d-d					
	VV		"přístavba" 4,725'5,5'0,15		3,898			

39	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari 4/150/150mm	t	0,044	25 861,70	1 137,91	CS ÚRS 2014 01
VV			Púdorys 1.PP - navrhované řešení, řez a-a, d-d					
VV			4,725*5,5*1,15*1,35*0,001*1,1		0,044			
40	K	279113122	Základová zeď tl do 200 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 12/15	m2	26,350	2 196,00	57 864,60	CS ÚRS 2014 01
VV			Púdorys 1.PP navrhované řešení, řez b-b					
VV			5*2,5*1,8*5,5*0,7		26,350			
41	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	5,328	25 861,70	137 791,14	CS ÚRS 2014 01
VV			Výkres výztuže zákl. pasu,					
VV			3,49123		3,491			
VV			Výkres výztuže zákl. patky					
VV			1,83652		1,837			
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				675 386,48	
60	K	311238629	Zdivo nosné keramické vnější tl 500 mm	m2	96,583	1 580,00	152 600,35	CS ÚRS 2014 01
VV			Púdorys 1.PP navrhované řešení, řez d-d					
VV			(4*2+0,225*2+2*2,5)*3,85		51,783			
VV			(4*2+6)*3,2		44,800			
65	K	330321410	Sloupky nebo pilíře ze ŽB tř. C 25/30 bez výztuže	m3	31,731	3 279,40	104 058,64	CS ÚRS 2014 01
VV			Výkres tvaru v 1.PP, výkres výztuže sloupů,					
VV			*N01*1*6,35*0,5*0,5		17,463			
VV			*N02*1*6,35*0,6*0,5		1,905			
VV			*N03*2*6,35*0,5*0,5		3,175			
VV			*N04*2*7,35*0,5*0,5		3,675			
VV			*N05*3*7,35*0,5*0,5		5,513			
VV			Součet					
66	K	331351101	Zřízení bednění sloupů čtyřúhelníkových v do 4 m	m2	252,570	977,70	246 937,69	CS ÚRS 2014 01
VV			Výkres tvaru v 1.PP, výkres výztuže sloupů,					
VV			*N01*1*6,35*0,5*4		139,700			
VV			*N02*1*6,35*(0,6+0,5)*2		13,970			
VV			*N03*2*6,35*0,5*4		25,400			
VV			*N04*2*7,35*0,5*4		29,400			
VV			*N05*3*7,35*0,5*4		44,100			
VV			Součet					
67	K	331351102	Odstranění bednění sloupů čtyřúhelníkových v do 4 m	m2	252,570	130,70	33 010,90	CS ÚRS 2014 01
VV			252,570		252,570			
68	K	331351109	Příplatek k bednění sloupů za vzepření při výšce přes 6 do 10 m	m2	252,570	188,20	47 533,67	CS ÚRS 2014 01
VV			Výkres tvaru v 1.PP, výkres výztuže sloupů,					
VV			*N01*1*6,35*0,5*4		139,700			
VV			*N02*1*6,35*(0,6+0,5)*2		13,970			
VV			*N03*2*6,35*0,5*4		25,400			
VV			*N04*2*7,35*0,5*4		29,400			
VV			*N05*3*7,35*0,5*4		44,100			
VV			Součet					
69	K	331361821	Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 10 505	t	1,296	25 861,70	33 505,18	CS ÚRS 2014 01
VV			Výkres výztuže sloupů (sloupky 1.NP - 945,388 kg)					
VV			2,24094-0,945388		1,296			
70	K	342241161R	Přizdivky tl 100 mm z cihel plných dl 290 mm pevnosti P 15 na MC	m2	147,635	391,10	57 740,05	
VV			Púdorys 1.PP navrhované řešení, řez d-d					
VV			(5,225*2+6,4)*3,1+(5,225*4+6,5*6+0,5*2+0,5*4*4)*2,25		147,635			
D 4			Vodorovné konstrukce				541 805,43	
71	K	411321414	Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30	m3	41,611	3 150,70	131 103,78	CS ÚRS 2014 01
VV			Tvar 1.PP, Výztuž desky D1, D2					
VV			*D1*(0,5*4+5,5*2+20,5)*5,225*0,225-1*5,5*0,225		38,146			
VV			*D2*(0,3+2,5)*5,5*0,225		3,465			
72	K	411351101	Zřízení bednění stropů deskových	m2	184,938	667,20	123 390,63	CS ÚRS 2014 01
VV			Tvar 1.PP, Výztuž desky D1					
VV			*D1*(0,5*4+5,5*2+20,5)*5,225-1*5,5		169,538			
VV			*D2*(0,3+2,5)*5,5		15,400			
73	K	411351102	Odstranění bednění stropů deskových	m2	184,938	83,70	15 479,31	CS ÚRS 2014 01
VV			184,938		184,938			
74	K	411354173	Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 12 kPa	m2	184,938	188,20	34 805,33	CS ÚRS 2014 01
VV			184,938		184,938			
76	K	411354174	Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 12 kPa	m2	184,938	78,40	14 499,14	CS ÚRS 2014 01
VV			184,938		184,938			

79	K	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 S05	t	3,709	25 861,70	95 922,96	CS ÚRS 2014 01
VV			Výztuž D1					
VV			(7,38034-4,673)*1,1		2,978			
VV			Výztuž D2, D11, D12					
VV			0,6642*1,1		0,731			
81	K	413321414	Nosníky ze ŽB tř. C 25/30	m3	14,775	3 150,70	46 551,59	CS ÚRS 2014 01
VV			Výkres tvaru 1.PP, Výztuž trámů					
VV			"T01"9*2,5*0,5*0,475		5,344			
VV			"T02"1*4*0,5*0,475		0,950			
VV			"T03"2*4*0,5*0,725		2,900			
VV			"T04"5*2,5*0,5*0,475		2,969			
VV			"T05"1*5,5*0,5*0,475		1,306			
VV			"T06"1*5,5*0,5*0,475		1,306			
VV			Součet					
82	K	413351107	Zřízení bednění nosníků bez podpěrné konstrukce	m2	88,100	737,20	64 947,32	CS ÚRS 2014 01
VV			Výkres tvaru 1.PP, Výztuž trámů					
VV			"T01"9*2,5*0,5*0,475*2)		32,625			
VV			"T02"1*4*(0,5+0,475*2)		5,800			
VV			"T03"2*4*(0,5+0,725*2)		15,600			
VV			"T04"5*2,5*0,5*0,475*2)		18,125			
VV			"T05"1*5,5*0,5*0,475*2)		7,975			
VV			"T06"1*5,5*0,5*0,475*2)		7,975			
VV			Součet					
83	K	413351108	Odstranění bednění nosníků bez podpěrné konstrukce	m2	88,100	83,70	7 373,97	CS ÚRS 2014 01
VV			88,100		88,100			
84	K	413351213	Zřízení podpěrné konstrukce nosníků v do 4 m pro zatížení do 10 kPa	m2	29,000	188,20	5 457,80	CS ÚRS 2014 01
VV			Výkres tvaru 1.PP a 1.NP, Výztuž trámů					
VV			"T01"9*2,5*0,5		11,250			
VV			"T02"1*4*0,5		2,000			
VV			"T03"2*4*0,5		4,000			
VV			"T04"5*2,5*0,5		6,250			
VV			"T05"1*5,5*0,5		2,750			
VV			"T06"1*5,5*0,5		2,750			
VV			Součet					
85	K	413351214	Odstranění podpěrné konstrukce nosníků v do 4 m pro zatížení do 10 kPa	m2	29,000	78,40	2 273,60	CS ÚRS 2014 01
VV			29,000		29,000			
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní								183 201,70
120	K	621211031	Montáž zateplení vnějších podhledů z polystyrénových desek tl do 160 mm	m2	161,651	612,40	98 995,07	CS ÚRS 2014 01
VV			Půdorys 1.PP navržené řešení, řez d-d					
VV			"přístavba"3,3*4,725+2,05*4,725+(5,5+20,6)*5,225		161,651			
121	M	283759510	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 140 mm	m2	164,884	189,70	31 278,50	CS ÚRS 2014 01
VV			161,651*1,02		164,884			
122	K	621251101	Příplatek k cenám zateplení vnějších podhledů za použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu	m2	161,651	50,20	8 114,88	CS ÚRS 2014 01
VV			161,651		161,651			
126	K	622211031	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm	m2	41,690	600,60	25 039,01	CS ÚRS 2014 01
VV			Půdorys 1.PP navržené řešení, řez d-d					
VV			"přístavba"5,5*2,9+(21,1+5*3*0,5)*0,9		41,690			
128	M	283764240	deska z extrudovaného polystyrenu BACHL XPS 30 SF 140 mm	m2	42,524	415,80	17 681,40	CS ÚRS 2014 01
VV			41,690*1,02		42,524			
131	K	622251101	Příplatek k cenám zateplení vnějších stěn za použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu	m2	41,690	50,20	2 092,84	CS ÚRS 2014 01
VV			41,690		41,690			
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům								73 574,72
228	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	240,855	12,50	3 010,69	CS ÚRS 2014 01
VV			Půdorys 1.PP nové řešení, řez a-a					
VV			(5,225*6+33,5*6+6+10*4*0,5)*2,3+(2*5,225+6,5)*1		240,855			
229	M	111631500	lak asfaltový	t	0,091	43 920,00	3 996,72	CS ÚRS 2014 01
P			Poznámka k položce: Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín					
VV			258,755*0,00035		0,091			
234	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	258,755	88,90	23 003,32	CS ÚRS 2014 01
VV			258,755		258,755			
235	M	628526100	pás asfaltovaný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože	m2	297,568	146,40	43 563,99	CS ÚRS 2014 01
VV			(258,755)*1,15		297,568			

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Práce prováděné dle nové PD na zakládání objektu

Objekt:

Soupis:

Místo: Vysoké Mýto

Datum:

Zadavatel: Město Vysoké Mýto, B. Smetany 92, Vysoké Mýto

Projektant:

Uchazeč: GEOSAN GROUP a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 529 890,75

D HSV Práce a dodávky HSV

1 525 503,25

D 1 Zemní práce

132 375,43

13	K	131203101	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	176,583	258,90	45 717,34	CS ÚRS 2014 01
	VV		Pro strojovnu VZT vč. sešikmených stěn					
	VV		"přístavba" (6,0*8,0*3,4)+(3*2,0*2,0*0,6)+(5,25*2*3,1)*0,9*0,6		176,583			
14	K	131203109	Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	88,292	15,00	1 324,37	CS ÚRS 2014 01
	VV		176,583/2		88,292			
15	K	132202101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	3,942	179,70	708,38	CS ÚRS 2014 01
	VV		Schodiště +0,3m na každou stranu pro bednění					
	VV		(5,5*2*0,9)*0,9*0,6		3,942			
16	K	132202109	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	1,971	19,60	38,63	CS ÚRS 2014 01
	VV		3,942/2		1,971			
17	K	132202201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	245,403	167,70	41 154,08	CS ÚRS 2014 01
	VV		Tvar základů					
	VV		(26,5*2,0*2,4)+(26,5*0,9*0,6)+(2,5*2,0*(2,4+1,4)/2)+(2,5*0,9*0,6)		152,360			
	VV		(26,5*2,0*1,4)+6*(2,0*2,0*0,6)+5*(1,0*0,5*0,6)+(5,45*0,9*0,6)		93,043			
18	K	132202209	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	122,702	22,00	2 699,43	CS ÚRS 2014 01
	VV		245,403/2		122,702			
19	K	151201101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	0,000	178,70	0,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		Púdorys 1.PP návrh, řez a-a nový					
	VV		(6,0*8,0)*2*3,4+(26,5*6,0*2)*2,4+(2*19,0)*1,4		240,800			
20	K	151201111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	0,000	44,30	0,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		240,8		240,800			
24	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	77,511	156,70	12 145,90	CS ÚRS 2014 01
	VV		"přebytek jam" 6,5*5,225*3,4+3*(2,0*2,0*0,6)+(5,25*2*3,1)*0,9*0,6		128,856			
	VV		přebytek rýh 26,5*(0,6*0,9*0,3*2,4)+2,5*(0,6*1,2*0,5*1,9)		37,565			
	VV		přebytek rýh 9*(2,0*2,0*0,6)+17,0*(0,3*1,4)+5,5*(0,5*1,4)		32,590			
	VV		Odpočet - Násypy pod podlahu" -(27,0*4,5)*1,0		-121,500			
27	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	77,511	16,40	1 271,17	CS ÚRS 2014 01
	VV		"přebytek jam" 6,5*5,225*3,4+3*(2,0*2,0*0,6)+(5,25*2*3,1)*0,9*0,6		128,856			
	VV		přebytek rýh 26,5*(0,6*0,9*0,3*2,4)+2,5*(0,6*1,2*0,5*1,9)		37,565			
	VV		přebytek rýh 9*(2,0*2,0*0,6)+17,0*(0,3*1,4)+5,5*(0,5*1,4)		32,590			
	VV		Odpočet - Násypy pod podlahu" -(27,0*4,5)*1,0		-121,500			
29	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	348,420	78,40	27 316,13	CS ÚRS 2014 01
	VV		Obsyp jam" 176,583-128,853		47,730			
	VV		Obsyp rýh" (3,942+245,403)-(37,565+32,59)		179,190			
	VV		Násypy pod podlahu" (27,0*4,5)*1,0		121,500			
	D	2	Zakládání				696 763,39	
37	K	272321511	Základové pasy ze ŽB tř. C 25/30	m3	54,595	3 086,90	168 527,76	CS ÚRS 2014 01
	VV		Základ u objektu					
	VV		(6,05+27,85)*0,9*0,6+1,4*1,0*0,9		20,606			
	VV		Základ strojovny VZT					
	VV		(3,075+3,075)*0,9*0,6+(1,0+1,0)*0,9*0,6		4,401			
	VV		Základ u pravé strany					
	VV		((5,425*2*0,9)*2,0)-(1,0*0,7+1,0*0,7+1,025*1,4)*0,9		3,974			
	VV		Základ patky					

VV		9'(2,0'2,0'0,6)			21,600				
VV		Základ mezi patkami							
VV		5'(1,0'0,5'0,6)+4,0'0,5'0,6			2,700				
VV		Schodiště hlavní							
VV		(5,5+2'0,9')'0,3'0,6			1,314				
41	K	279361821	Výztuž základů betonářskou ocelí 10 505	t	5,328	25 861,70	137 791,14	CS ÚRS 2014 01	
VV		Výkres výztuže zákl.pasu,							
VV		3,49123			3,491				
VV		Výkres výztuže zákl.patky							
VV		1,83652			1,837				
38	K	273321411	Základové desky ze ŽB tř. C 20/25	m3	1,559	3 022,60	4 712,99	CS ÚRS 2014 01	
VV		Půdorys 1.PP podkladní deska strojovna VZT							
VV		"přístavba" 4,725'2,2'0,15			1,559				
39	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari 4/150/150mm	t	0,018	25 861,70	455,70	CS ÚRS 2014 01	
VV		Půdorys 1.PP - navržené řešení, řez a-a, d-d							
VV		4,725'2,2'1,15'1,34'1,1'0,001			0,018				
	K	279113136	Základová zeď tl 500 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	72,008	2 225,00	160 216,69	CS ÚRS 2014 01	
VV		Pravá strana základu							
VV		(4,1+6,0)'1,8+(1,0'0,7)			18,880				
VV		Strojovna VZT bez sloupů							
VV		(0,225+4,0+2'2,5+4,0+0,225)'3,95			53,128				
	K	279113156	Základová zeď tl 500 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30	m2	27,845	2 320,00	64 600,40	CS ÚRS 2014 01	
VV		Sloupy							
VV		5'(0,5'3,95)+6'(0,5'2,95)+1'(0,6'2,95)+6'(0,5'1,55)			27,845				
	K	279113124	Základová zeď tl 300 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 12/15	m2	96,125	1 435,00	137 939,38	CS ÚRS 2014 01	
VV		U zdi budovy							
VV		(5,5+5'2,5+5,5)'2,95			69,325				
VV		zeď k silnici							
VV		5'(2,5'1,55)+5,5'1,35			26,800				
41	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	0,871	25 861,70	22 519,33	CS ÚRS 2014 01	
VV		V každé ložné spáře stěny 2xR 12;							
VV		(10'(5,0+6,0+5,0)+6'(2,1,5)+4'(5,2+2,1,5))'2'0,001'1,1			0,871				
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					57 796,48		
65	K	330321410	Sloupy nebo pilíře ze ŽB tř. C 25/30 bez výztuže	m3	0,988	3 279,40	3 238,41	CS ÚRS 2014 01	
VV		Výkres tvaru v 1.PP - sloupy N01, N02, N03, N05, N06, N07, N08 jsou součástí zdi ze ztraceného bednění							
VV		"N04" 3,95'0,5'0,5			0,988				
66	K	331351101	Zřízení bednění sloupů čtyřúhelníkových v do 4 m	m2	7,900	748,90	5 916,31	CS ÚRS 2014 01	
VV		Výkres tvaru v 1.PP, výkres výztuže sloupů,							
VV		"N04" 1'3,95'0,5'4			7,900				
67	K	331351102	Odstranění bednění sloupů čtyřúhelníkových v do 4 m	m2	7,900	85,20	673,08	CS ÚRS 2014 01	
VV		"N04" 1'3,95'0,5'4			7,900				
69	K	331361821	Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 10 505	t	1,009	25 861,70	26 094,46	CS ÚRS 2014 01	
VV		Přepočtené podle nových výkazů armování (sloupy 1.NP - 1037,49 kg)							
VV		1,954-0,945			1,009				
70	K	342241161R	Přizdívkový tl 100 mm z cihel plných dl 290 mm pevnosti P 15 na MC	m2	55,930	391,10	21 874,22		
VV		Půdorys 1.PP navržené řešení, řez d-d							
VV		(5,225+6,0+5,225)'3,4			55,930				
D	4	Vodorovné konstrukce					577 304,84		
71	K	411321414	Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30	m3	41,611	3 150,70	131 103,78	CS ÚRS 2014 01	
VV		Tvar 1.PP, Výztuž desky D1,D2							
VV		"D1" (0,5'4+5,5'2+20,5)'5,225'0,225'1'5,5'0,225			38,146				
VV		"D2" (0,3+2,5)'5,5'0,225			3,465				
	K	411354255R	Bednění stropů ztracené z hranatých trapézových vln plech pozinkovaný	m2	26,125	788,00	20 586,50	CS ÚRS 2014 01	
VV		Tvar 1.PP, Výztuž desky D1 nad strojovnou VZT							
VV		"D1" 4,75'5,5			26,125				
72	K	411351101	Zřízení bednění stropů deskových	m2	15,400	422,10	6 500,34	CS ÚRS 2014 01	
VV		Tvar 1.PP, Výztuž desky D1							
VV		"D2" (0,3+2,5)'5,5			15,400				
73	K	411351102	Odstranění bednění stropů deskových	m2	15,400	49,60	763,84	CS ÚRS 2014 01	
VV		15,400			15,400				

74	K	411354173	Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 12 kPa	m2	41,525	87,80	3 645,90	CS ÚRS 2014 01
VV		26,125*15,4			41,525			
76	K	411354174	Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 12 kPa	m2	41,525	34,70	1 440,92	CS ÚRS 2014 01
VV		26,125*15,4			41,525			
79	K	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	8,849	25 861,70	228 850,03	CS ÚRS 2014 01
VV		Výztuž D1						
VV		7,38034*1,1			8,118			
VV		Výztuž D2						
VV		0,6642*1,1			0,731			
81	K	413321414	Nosníky ze ŽB tř. C 25/30	m3	9,263	3 150,70	29 183,36	CS ÚRS 2014 01
VV		Výkres tvaru 1. PP, Výztuž trámů						
VV		T01*8*(2,5+0,5)*(0,5*0,25			3,000			
VV		T02*1*4*0,5*0,25			0,500			
VV		T03*2*4*0,5*0,50			2,000			
VV		T04*4*(2,5+0,5)*(0,5*0,25			1,500			
VV		T05*1*(5,5+0,6)*(0,5*0,25			0,763			
VV		T06*1*(5,5+0,5)*(0,5*0,25			0,750			
VV		T07*1*(2,5+0,5)*(0,5*0,25			0,375			
VV		T08*1*(2,5+0,5)*(0,5*0,25			0,375			
82	K	413351107	Zřízení bednění nosníků bez podpěrné konstrukce	m2	53,438	414,50	22 149,84	CS ÚRS 2014 01
VV		Výkres tvaru 1. PP, Výztuž trámů						
VV		T01*8*(2,5+0,5)*(0,25+0,475)			17,400			
VV		T02*1*(4+0,5)*(0,25+0,475)			3,263			
VV		T03*2*(4+0,5)*(0,5+0,725)			11,025			
VV		T04*4*(2,5+0,5)*(0,25+0,475)			8,700			
VV		T05*1*(5,5+0,5)*(0,25+0,475)			4,350			
VV		T06*1*(5,5+0,5)*(0,25+0,475)			4,350			
VV		T07*1*(2,5+0,5)*(0,25+0,475)			2,175			
VV		T07*1*(2,5+0,5)*(0,25+0,475)			2,175			
83	K	413351108	Odstranění bednění nosníků bez podpěrné konstrukce	m2	53,438	70,10	3 745,97	CS ÚRS 2014 01
VV		53,438			53,438			
	K	411361821	Výztuž trámů betonářskou ocelí 10 505	t	5,001	25 861,70	129 334,36	CS ÚRS 2014 01
VV		Výkres tvaru 1. PP a 1. NP, Výztuž trámů						
VV		T01 až T06* 5,001			5,001			
D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					4 387,50	
	K	953312125	Vložky svislé do dilatačních spár z extrud. polyst. desek tl. do 50 mm	m2	13,500	325,00	4 387,50	CS ÚRS 2014 01
VV		Půdorys 1. PP navržené řešení, řez						
VV		Stávající stěna dorovnání nad obkladem; 27,0*0,5			13,500			
D 711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					24 426,61	
228	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	55,930	12,50	699,13	CS ÚRS 2014 01
		(5,225*6,0+5,225)*3,4			55,930			
229	M	111631500	lak asfaltový	t	0,017	43 920,00	736,93	CS ÚRS 2014 01
P		Pozvánka k položení: Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, redifio technický benzín ((5,225*6,0+5,225)*3,4)*0,0003			0,017			
234	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	55,930	88,90	4 972,18	CS ÚRS 2014 01
		(5,225*6,0+5,225)*3,4			55,930			
235	M	628526100	pás asfaltovaný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože	m2	64,320	146,40	9 416,37	CS ÚRS 2014 01
		((5,225*6,0+5,225)*3,4)*1,15			64,320			
	X	711100	Provedení izolace proti zemní vlhkosti nopovými pásy	m2	93,500	92,00	8 602,00	CS ÚRS 2014 01
		27,5*3,4			93,500			
D 713		Izolace tepelné					36 836,50	
250	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	299,000	18,70	5 591,30	CS ÚRS 2014 01
VV		Tvar 1. PP, Deska desky D1						
VV		D1 2*(32,5*4,60)			299,000			
	M	283759510	deska polystyrenová EPS 1000 x 500 x (100+50) mm (ve dvou vrstvách)	m2	152,490	204,90	31 245,20	CS ÚRS 2014 01
VV		(32,5*4,60)*1,02			152,490			



vysoké mýto

geosan
GROUP

ZMĚNOVÝ LIST č. 5

Odpočet, přípočet zdravotnické

Stavba:

Rekonstrukce krytého plaveckého bazénu ve Vysokém Mýtě

Rekapitulace:

Pol.	Předmět:	cena bez DPH
1	přípočty	59 414 Kč
2	odpočty	-190 832 Kč
CELKEM		-131 418 Kč

Předmět změny

Předmětem změnového listu jsou odpočty a přípočty zemních prací, trubního vedení a vnitřní kanalizace z důvodu provedení úspor pro objednatele.

Přílohy:

položkové rozpočty

obsah příloh

3

počet příloh

Vystavil za dodavatele:
Lukáš Laštovička, DiS.

podpis

datum

Ověřil za objednatele:
Bořivoj Pitra

podpis

datum

Schválil za objednatele:
Ing. Pavel Kubeš

podpis

datum

27. 10. 2014

28. 10. 2014

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Krytý plavecký bazén - rekonstrukce

Objekt:

Změna provedení ležaté kanalizace

Soupis:

Místo:

Vysoké Mýto

Zadavatel:

Město Vysoké Mýto, B.Smetany 92, Vysoké Mýto

Uchazeč:

GEOSAN GROUP a.s.

Předmět	Odpočty	Přípočty	Rozdíl
Náklady soupisu celkem	190 831,77	59 413,66	-131 418,11
1 - Zemní práce	133 475,47	32 737,66	-100 737,81
8 - Trubní vedení	22 359,20		-22 359,20
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	34 997,10	26 676,00	-8 321,10

ROZPOČET

Stavba:

Krytý plavecký bazén - rekonstrukce

Objekt:

Změna provedení ležaté kanalizace

Místo:

Odpočty

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

190 831,77

1 - Zemní práce 133 475,47

2 K 130001101 Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení m3 180,480 15,00 2 707,20

"0,8*0,8*délka kanalizace"

0,8*0,8*282

180,480

3 K 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 m3 192,150 167,70 32 223,56

"Stanovení objemu výkopu - hloubka * šířka * délka"

"Nezpevněná plocha, zeleň" 3,5*0,9*61

192,150

4 K 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř.3 m3 66,300 22,00 1 458,60

5 K 151101101 Pažení a rozeprání stěn rýh - příložné - hl. do 2m m2 427,000 74,90 31 982,30

6 K 151101211 Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m m2 427,000 15,00 6 405,00

7 K 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 137,250 10,00 1 372,50

"Rýha - nezpevněná plocha, zeleň" (3,5-1)*0,9*61

137,250

8 K 162701105 Vodohybné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 49,468 134,80 6 668,29

"Vytěžený materiál je navrácen, odvezen pouze podsyp a obsyp potrubí"

"potrubí PVC KG DN 160" (0,1+0,16+0,3)*0,9*57

28,728

"potrubí PVC KG DN 200" (0,1+0,20+0,3)*0,9*36

19,440

"objem objektů na kanalizaci"

"R52" 0,5

0,500

"R53" 0,4

0,400

"R54" 0,4

0,400

10 K 174101101 Zásyp jam, rýh, šachet se ztuhnutím m3 142,682 78,40 11 186,27

"výkop rýhy" 192,15

192,150

"odečtení obsypu potrubí" -48,168

-48,168

"odečtení objemu objektů na kanalizaci"

"R52" -0,5

-0,500

"R53" -0,4

-0,400

"R54" -0,4

-0,400

11 K 175101101 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 48,168 55,90 2 692,59

"(podsyp+tloušťka potrubí+nadsyp) * šířka * délka"

"potrubí PVC KG DN 160" (0,1+0,16+0,3)*0,9*57

28,728

"potrubí PVC KG DN 200" (0,1+0,20+0,3)*0,9*36

19,440

12 M 583373020 Štěrkopisek frakce 0-16 t 86,702 424,20 36 779,16

"viz.ploška: Obsyp potrubí bez prohození sypaniny * hmotnost 1,8 t/m3*48,168*1,8

86,702

8 - Trubní vedení

22 359,20

13 K R8.01 Plastová šachta R52 - DN 1000, vč.montáže sou bor 1,000 7 785,80 7 785,80

"šachta R52"1

1,000

"Poklop B125, betonový roznašecí prstenec, těsnění, roura, šachtové dno"

14 K R8.02 Plastová šachta R53 - DN 600, vč.montáže sou bor 1,000 7 286,70 7 286,70

"šachta R53"1

1,000

"Poklop B125, betonový roznašecí prstenec, těsnění, roura, šachtové dno"

15 K R8.03 Plastová šachta R54 - DN 600, vč.montáže sou bor 1,000 7 286,70 7 286,70

"šachta R54"1

1,000

"Poklop B125, betonový roznašecí prstenec, těsnění, roura, šachtové dno"

Užitný objem 5,4 m3, dvřev - 2,5x1,8x1,4 m, poklop - třída zatížení B125

721 - Zdravotnická - vnitřní kanalizace

34 997,10

21 K 721173402 Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 125 m 24,500 331,40 8 119,30

"potrubí Dešťové PVC KG DN 125" 7,5+8,0

15,500

"potrubí Splaškové PVC KG DN 125" 9,0

9,000

22 K 721173403 Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 160 m 18,000 430,20 7 743,60

"potrubí Splaškové PVC KG DN 160" 9,0+9,0

18,000

23 K 721173404 Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 200 m 29,000 659,80 19 134,20

"potrubí Splaškové PVC KG DN 200" 6,0+13,0+10,0

29,000

ROZPOČET

Stavba: **Krytý plavecký bazén - rekonstrukce**
 Objekt: **Změna provedení ležaté kanalizace**
 Přípočty

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							59 413,66
1 - Zemní práce							32 737,66
3	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	71,550	167,70	11 998,94
"Stanovení objemu výkopu - hloubka * šířka * délka"							
"Pod objektem 0,7*0,9 (2*20,0)+0,9*1,5*11,0							40,050
"Nezpevněná plocha, zeleň 3,5*0,9*10,0							31,500
4	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř.3	m3	10,500	22,00	231,00
8	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	6,636	134,80	894,53
"Vytěžený materiál je navrácen, odvezen pouze podsyp a obsyp potrubí"							
"potrubí PVC KG DN 160 (0,1+0,16+0,3)*0,2*41,0+(0,1+0,12+0,3)*0,2*11							5,736
"potrubí PVC KG DN 200 (0,1+0,20+0,3)*0,3*5,0							0,900
10	K	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	64,914	78,40	5 089,26
"výkop rýhy 71,55							71,550
"odečtení obsypu potrubí -6,636							-6,636
	K	130901121	Bourání kcí v hloubených vykopávkách z betonu ručně	m3	1,400	6 490,00	9 086,00
"základy v rýze pro kanalizaci 8 (0,7*0,5*0,5)							1,400
11	K	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	6,636	55,90	370,95
"(podsyp+tloušťka potrubí+nadsyp) * šířka * délka"							
"potrubí PVC KG DN 160 (0,1+0,16+0,3)*0,2*41,0+(0,1+0,12+0,3)*0,2*11							5,736
"potrubí PVC KG DN 200 (0,1+0,20+0,3)*0,3*5,0							0,900
12	M	583373020	šterkopisek frakce 0-16	t	11,945	424,20	5 066,98
"viz.plošinka: Obsyp potrubí bez prohození sypaniny * hmotnost 1,8 t/m3*6,636*1,8							11,945
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace							26 676,00
20	K	721173401	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 110	m	10,000	331,40	3 314,00
"potrubí Dešťové PVC KG DN 110 10,0							10,000
21	K	721173402	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 125	m	19,000	331,40	6 296,60
"potrubí Dešťové PVC KG DN 125 10,0							10,000
"potrubí Splaškové PVC KG DN 125 6,0							9,000
22	K	721173403	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 160	m	32,000	430,20	13 766,40
"potrubí Dešťové PVC KG DN 160 15							15,000
"potrubí Splaškové PVC KG DN 160 17,0							17,000
23	K	721173404	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 200	m	5,000	659,80	3 299,00
"potrubí Splaškové PVC KG DN 200 5,0							5,000



vysoké mýto



ZMĚNOVÝ LIST č. 6

Záměna zařízení VZT 1.30

Stavba:

Rekonstrukce krytého plaveckého bazénu ve Vysokém Mýtě

Rekapitulace:

Pol.	Předmět:	cena bez DPH
1	přípočty	144 700 Kč
2	odpočty	-73 936 Kč
CELKEM		70 764 Kč

Předmět změny

Předmětem změnového listu je záměna VZT zařízení 1.30. Jedná se o změnu průřezu potrubí z kruhového na obdélníkový, součástí změny je provedení obkladu potrubí z SDK konstrukce (podhled) pro zavěšení svítidel a malířské práce. Dle požadavku investora. Změnový list má vliv na konečný termín díla.

Přílohy:

položkové rozpočty

obsah příloh

3

počet příloh

Vystavil za dodavatele:
Lukáš Laštovička, DiS.

podpis

datum

Ověřil za objednatele:
Bořivoj Pitra

podpis

datum

Schválil za objednatele:
Ing. Pavel Kubeš

podpis

datum

15.10.2017

25.10.2017

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Krytý plavecký bazén - rekonstrukce

Objekt:

Změna VZT

Soupis:

Místo:

Vysoké Mýto

Zadavatel:

Město Vysoké Mýto, B. Smetany 92, Vysoké Mýto

Uchazeč:

GEOSAN GROUP a.s.

Předmět	Odpočty	Přípočty	Rozdíl
Náklady soupisu celkem	-73 936,00	144 699,74	70 763,74
VZT zařízení 1.30	-73 936,00	81 032,40	7 096,40
Stavební část	0,00	63 667,34	63 667,34

VZT zařízení 1.30

Pozice	Popis	Množství m.j.		Dodávka		Montáž	
				jedn. cena	celk. cena	jed. cena	celk. cena
1.30	Vyústka na kruhové potrubí pro odvod vzduchu, 1-řadá, s regulací, rozměry 425x125, lakovaná, odstín dle architekta	16	ks	691 Kč	11 056 Kč	138 Kč	2 208 Kč
	Potrubí SPIRO DN 400 - ocel.pozink.plech, běžné provedení vč.30% tvarovek	48	bm	452 Kč	21 696 Kč	248 Kč	11 904 Kč
	Materiál spojovací, těsnící a montážní, pomocné ocelové konstrukce	7	kg	67 Kč	469 Kč	53 Kč	371 Kč
	Potrubí sk. I - ocel.pozink.plech, běžné provedení vč.tvarovek	1	m2	359 Kč	359 Kč	154 Kč	154 Kč
	Úprava stávajícího potrubí pro připojení nového potrubí, sk. I	3	m2	0 Kč	0 Kč	513 Kč	1 539 Kč
	Nátěry potrubí a pomocných konstrukcí epoxidovým nátěrovým systémem, vhodným pro bazénové haly, odstín dle architekta, vč.přípravy potrubí	62	m2	205 Kč	12 710 Kč	185 Kč	11 470 Kč
				46 290 Kč		27 646 Kč	

Zařízení VZT 1.30

Pozice	Popis	Množství m.j.		Dodávka		Montáž	
				jedn. cena	celk. cena	jed. cena	celk. cena
1.30	Čtyřhranné potrubí skupiny I, Pz plech, 1300x150, 0%tvarovek, vč. nástavců	24	m	1 752 Kč	42 048 Kč	891 Kč	21 384 Kč
	Výústka 1.0-425x125-R1 na čtyřhranné potrubí, Pz, lakovaná, odstín dle architekta	16	ks	795 Kč	12 720 Kč	185 Kč	2 960 Kč
	Materiál spojovací, těsnící a montážní, pomocné ocelové konstrukce	16	kg	67 Kč	1 072 Kč	53 Kč	848 Kč
				55 840 Kč		25 192 Kč	

Stavební práce pro zařízení VZT 1.30

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Konstrukce suché výstavby					63 667,34
763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	51,180	630,00	32 243,40
	podhled pod novým potrubím VZT a pro osvětlení; 33,6*1,3+6*(2,5*0,5)				59 658,23
763131713	SDK podhled napojení na obvodové konstrukce profilem	m	73,600	110,00	8 096,00
	napojení SDK na stěnu; 33,6+1,3+0,3+(33,6-3*2,5)+3*(2,5+2*(0,3+0,5))				
763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	62,760	24,60	1 543,90
	podhled pod novým potrubím VZT; 33,6*1,3+6*(2,5*0,5)				
	svislé doplnění sníženého podhledu; (33,6+2*2,5)*0,3				
763131721	SDK podhled skoková změna v do 0,5 m	m	38,600	195,00	7 527,00
	svislé doplnění sníženého podhledu; 33,6+2*2,5				
763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	62,760	22,00	1 380,72
	podhled pod novým potrubím VZT; 33,6*1,3+6*(2,5*0,5)				
	svislé doplnění sníženého podhledu; (33,6+2*2,5)*0,3				
28329276	Folie nehořlavá parotěsná JUTAFOL N Speciál 140 g/m2	m2	62,760	25,30	1 587,83
	podhled pod novým potrubím VZT; 33,6*1,3+6*(2,5*0,5)				
	svislé doplnění sníženého podhledu; (33,6+2*2,5)*0,3				
763131912	Zhotovení otvoru vel. do 0,25 m2 v SDK podhledu a podkroví s vyztužením profily	kus	12,000	504,00	6 048,00
998763302	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	t	0,600	2 052,30	1 231,38
	Dokončovací práce - malby a tapety				1 907,91
784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	62,760	6,30	395,39
	podhled pod novým potrubím VZT; 33,6*1,3+6*(2,5*0,5)				
	svislé doplnění sníženého podhledu; (33,6+2*2,5)*0,3				
784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře oteruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	62,760	24,10	1 512,52
	podhled pod novým potrubím VZT; 33,6*1,3+6*(2,5*0,5)				
	svislé doplnění sníženého podhledu; (33,6+2*2,5)*0,3				
009: Ostatní konstrukce a práce					2 101
949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	51,0	41,20	2 101
	1,5*34,0				



vysoké mýto



ZMĚNOVÝ LIST č. 7

Výměna VZT potrubí z 1.NP do 1.PP

Stavba:

Rekonstrukce krytého plaveckého bazénu ve Vysokém Mýtě

Rekapitulace:

Pol.	Předmět:	cena bez DPH
1	přípočty	25 397,99 Kč
2	odpočty	0 Kč
CELKEM		25 398 Kč

Předmět změny

Předmětem změnového listu je výměna stávajícího VZT potrubí vedoucího z 1.NP do 1.PP včetně bouracích prací, odvozu suti, uložení suti na skládku a zpětné zazdění otvoru, dle požadavku investora. Změnový list má vliv na termín dokončení díla.

Přílohy:

položkové rozpočty

2

obsah příloh

počet příloh

Vystavil za dodavatele:

Lukáš Laštovička, DiS.

Ověřil za objednatele:

Bořivoj Pitra

Schválil za objednatele:

Ing. Pavel Kubeš

podpis

datum

podpis

datum

podpis

datum

25.10.2014

25.10.2014

Zařízení VZT - výměna stávajícího potrubí

Pozice	Popis	Množství m.j.		Dodávka		Montáž		Cena celkem
				jedn. cena	celk. cena	jed. cena	celk. cena	
	Čtyřhranné potrubí skupiny I, Pz plech, 1000x710, 0%tvarovek	5	m	1 313 Kč	6 565 Kč	891 Kč	4 455 Kč	11 020 Kč
	Čtyřhranné potrubí skupiny I, Pz plech, oblouk 1000x710	2	ks	2 210 Kč	4 420 Kč	891 Kč	1 782 Kč	6 202 Kč
	Materiál spojovací, těsnící a montážní, pomocné ocelové konstrukce	6	kg	67 Kč	402 Kč	53 Kč	318 Kč	720 Kč
	Pomocné konstrukce a lešení	1	kpl	5 000 Kč	5 000 Kč	0 Kč	0 Kč	5 000 Kč
								22 942 Kč

gh

Stavební část

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Ostatní konstrukce a práce, bourání					
962032230	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3	m3	0,420	747,60	313,99
Přesun sutě					
997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	0,504	255,60	128,82
997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,504	135,00	68,04
997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	9,576	7,00	67,03
997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,504	300,00	151,20
Svislé a kompletní konstrukce					
310239211	Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	0,420	4 111,70	1 726,91

2 455,99



vysoké mýto



ZMĚNOVÝ LIST č. 8

VÝMĚNA KAZET VČ. SKRYTÉHO RASTRU

Stavba:

Rekonstrukce krytého plaveckého bazénu ve Vysokém Mýtě

Rekapitulace:

Pol.	Předmět:	cena bez DPH
1	přípočty	1 252 176 Kč
2	odpočty	0 Kč
CELKEM		1 252 176 Kč

Předmět změny

Předmětem změnového listu je demontáž stávajícího podhledu nad prostorem bazénu, montáž skrytého rastru, montáž nových kazet, dodávka a montáž nerezových lišt, kastlíků pro svítidla a montáž + demontáž celoplošného lešení dle požadavku investora. Změnový list má vliv na termín dokončení díla.

Přílohy:

položkové rozpočty

obsah příloh

3

počet příloh

Vystavil za dodavatele:

Lukáš Laštovička, DiS.

podpis

datum

Ověřil za objednatele:

Bořivoj Pitra

podpis

datum

Schválil za objednatele:

Ing. Pavel Kubeš

podpis

datum

25. 10. 2014

25. 10. 2014

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Krytý plavecký bazén - rekonstrukce

Soupis:

Místo:

Vysoké Mýto

Zadavatel:

Uchazeč:

Město Vysoké Mýto, B. Smetany 92, Vysoké Mýto
GEOSAN GROUP a.s.

Skrytý rastr a celoplošné lešení

Předmět	Odpočty	Přípočty	Rozdíl
Náklady soupisu celkem	0,00	1 252 176,08	1 252 176,08
Skrytý rastr		1 031 700,35	1 031 700,35
Lešení		220 475,73	220 475,73



VARIANTA D**Skrytý rastr**

p.č.	popis	celkem	jedn.	Kč/jedn.	cena celkem
1	demontáž kazet + rastru + likvidace materiálu	450	m²	180	81 000 Kč
2	D+M rastru a kazet Sonar X	450	m²	1 912	860 500 Kč
3	Dodávka a montáž nerezových lomových lišt dl. 2500mm	24	ks	1 500	36 000 Kč
4	Dodávka a montáž nerezových kastlíků pro svítidla	10	ks	1 980	19 800 Kč
5	Dodávka a montáž nerezových kastlíků pro svítidla	8	ks	1 550	12 400 Kč
6	Lešení - Al kostka pro demontáž stávajícího podhledu	1	soub	22 000	22 000 Kč

1 031 700 Kč

Pozn. : Cena lešení je za předpokladu pohybu lešení po betonovém dnu bazénu bez jakýchkoliv překážek (před montáží nerezového dna a kanálků).

Plošina pod podhledem	m2	dní	jednotková cena	cena
Montáž a demontáž fasádního lešení	420		68,75 Kč	28 875,00 Kč
Nájem fasádního lešení	420	30	1,60 Kč	20 160,00 Kč
Montáž a demontáž plošiny	260		333,33 Kč	86 665,80 Kč
Nájem plošiny	260	30	6,67 Kč	52 026,00 Kč
Doprava	680		22,67 Kč	15 415,60 Kč
Manipulace	1		17 333,33 Kč	17 333,33 Kč
Cena celkem				220 475,73 Kč



vysoké mýto



ZMĚNOVÝ LIST č. 9

VÝMĚNA VÝUSTEK VZT POTRUBÍ V PODHLEDU

Stavba:

Rekonstrukce krytého plaveckého bazénu ve Vysokém Mýtě

Rekapitulace:

Pol.	Předmět:	cena bez DPH
1	přípočty	63 933,00 Kč
2	odpočty	0 Kč
CELKEM		63 933 Kč

Předmět změny

Předmětem změnového listu je demontáž stávajícího výustek VZT potrubí v podhledu nad prostorem bazénu, montáž výustek nových, dle požadavku investora. Změnový list má vliv na termín dokončení díla.

Přílohy:

položkové rozpočty

obsah příloh

1

počet příloh

Vystavil za dodavatele:
Lukáš Laštovička, DiS.

podpis

datum

Ověřil za objednatele:
Bořivoj Pitra

podpis

datum

Schválil za objednatele:
Ing. Pavel Kubeš

podpis

datum

25.10.2014

25.10.2014

VZDUCHOTECHNIKA

Akce : Krytý plavecký bazén Vysoké Mýto
Rekonstrukce podhledu nad hlavním

Poz.	Popis	mj	Počet	dodávka celkem	montáž celkem
------	-------	----	-------	-------------------	------------------

VZT potrubí nad hlavním bazénem:

1) Trasa u oken (výška podhledu cca 4,5m):

Demontáž stávajících výustek	ks	12	0	2 742
------------------------------	----	----	---	-------

Vyústka 2.0 R1 560x280 přírodní elox (odhadnutý rozměr - původní PD nebyla k dispozici, nemožnost změřit na místě), v případě realizace nutno upřesnit!!!	ks	12	19 300	3 101
--	----	----	--------	-------

Pomocné lešení	kpl	1	8 791	0
----------------	-----	---	-------	---

2) Trasa v šikmině u ochozu (výška podhledu cca 8,5m):

Demontáž stávajících výustek	ks	12	0	2 742
------------------------------	----	----	---	-------

Vyústka 2.0 R1 560x200 přírodní elox (odhadnutý rozměr - původní PD nebyla k dispozici, nemožnost změřit na místě), v případě realizace nutno upřesnit!!!	ks	12	16 557	3 101
--	----	----	--------	-------

Pozn.: Pro demontáž i montáž výustek nelze vzhledem k výšce použít pojízdné lešení (bezpečnost práce). Nutno použít hydraulickou zdvíhací plošinu nebo plošné pevné lešení.	kpl	1	0	0
--	-----	---	---	---

Nabídka zhotovitele toto neobsahuje.

Doplňkový materiál

spojovací materiál	kg	5	675	0
--------------------	----	---	-----	---

Cenová nabídka neobsahuje likvidaci
demontovaného materiálu.

součet	45 323	11 684
mimostaveništní doprava	3 297	
přesun hmot		3 629

cena bez daně celkem

63 933 Kč

K ceně bude připočtena daň dle daňových předpisů, platných v době fakturace.



vysoké mýto



ZMĚNOVÝ LIST č. 10

Vodovodní přípojka - zemní práce

Stavba:

Rekonstrukce krytého plaveckého bazénu ve Vysokém Mýtě

Rekapitulace:

Pol.	Předmět:	cena bez DPH
1	přípočty	103 050,94 Kč
2	odpočty	0 Kč
CELKEM		103 051 Kč

Předmět změny

Předmětem změnového listu je provedení opravy vodovodní přípojky (zemní práce) do strojovny 1.PP, dle požadavku investora. Změnový list má vliv na termín dokončení díla.

Přílohy:


Vystavil za dodavatele:
Lukáš Laštovička, DiS.

Ověřil za objednatele:
Bořivoj Pitra

Schválil za objednatele:
Ing. Pavel Kubeš

položkové rozpočty

obsah příloh



podpis



podpis



podpis

1

počet příloh

datum

24.10.2014

datum

24.10.2014

datum

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nová vodovodní přípojka - zemní práce

Objekt:

Soupis:

Místo:

Vysoké Mýto

Datum:

Zadavatel:

Město Vysoké Mýto, B.Smetany 92, Vysoké Mýto

Projektant:

Uchazeč:

GEOSAN GROUP a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							103 050,94
D	HSV		Práce a dodávky HSV				101 550,94
D	1		Zemní práce				76 712,45
	K	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu hl. do 150 mm	m	54,000	110,00	5 940,00
	vv		Pro vodovodní přípojku				
			2*27,0		54,000		
9	K	113107143	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živичných tl 150 mm	m2	16,200	258,50	4 187,70
	vv		Pro vodovodní přípojku				
	vv		27,0*0,6		16,200		
7	K	113107113	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těženého tl 300 mm	m2	16,200	210,60	3 411,72
	vv		Pro vodovodní přípojku				
			27,0*0,6		16,200		
1	K	132201101	Hloubení rýh š. 600 mm v horninách tř. 3 objem do 100 m3	m3	24,300	572,00	13 899,60
	vv		Pro vodovodní přípojku				
	vv		27,0*1,5*0,6		24,300		
14	K	131203109	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š. 600 mm v horninách tř. 3 objem do 100 m3	m3	24,300	163,00	3 960,90
	vv		Pro vodovodní přípojku				
	vv		27,0*1,5*0,6		24,300		
19	K	151201101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	81,000	178,70	14 474,70
	vv		Pro vodovodní přípojku				
	vv		2*27,0*1,5		81,000		
20	K	151201111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	81,000	44,30	3 588,30
	vv		Pro vodovodní přípojku				
	vv		2*27,0*1,5		81,000		
24	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	24,300	156,70	3 807,81
	vv		Pro vodovodní přípojku				
	vv		27,0*1,5*0,6		24,300		
27	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	24,300	16,40	398,52
	vv		Pro vodovodní přípojku				
	vv		27,0*1,5*0,6		24,300		
28	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze suti na skládce (skládkovné)	t	13,851	120,00	1 662,12
	vv		Pro vodovodní přípojku				
	vv		27,0*0,6*0,45*1,9		13,851		
29	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	19,440	78,40	1 524,10
	vv		Pro vodovodní přípojku				
	vv		27,0*0,6*1,2		19,440		
11	K	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	4,860	55,90	271,67
	vv		Pro vodovodní přípojku				
	vv		27,0*0,6*0,3		4,860		
12	M	583373020	šterkopisek frakce 0-16	t	46,170	424,20	19 585,31
	vv		Pro vodovodní přípojku				
	vv		24,3*1,9		46,170		
D	997		Přesun sutě				12 008,09
221	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	14,580	255,60	3 726,65
222	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	14,580	135,00	1 968,30
223	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	277,020	7,00	1 939,14

VV		19*14,58	277,020				
224	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	14,580	300,00	4 374,00
D		5	Komunikace pozemní	12 830,40			
	K	564760111	Podklad z kameniva tl. 200 mm po překozech komunikace	m2	16,200	187,00	3 029,40
VV		Pro vodovodní přípojku		16,200			
		27,0*0,6					
	K	572340112	Vyspravení krytu komunikací po překozech asfaltovým betonem	m2	16,200	605,00	9 801,00
VV		Pro vodovodní přípojku		16,200			
		27,0*0,6					
VRN		Vedlejší rozpočtové náklady		1 500,00			
VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce		1 500,00			
2	K	012203000	Vytýčení sítí VN a telefonu	Kč	1,000	1 500,00	1 500,00



vysoké mýto

geosan
GROUP

ZMĚNOVÝ LIST č. 11

Odpočet uložení sypaniny na skládku

Stavba:

Rekonstrukce krytého plaveckého bazénu ve Vysokém Mýtě

Rekapitulace:

Pol.	Předmět:	cena bez DPH
1	přípočty	0 Kč
2	odpočty	-64 328 Kč
CELKEM		-64 328 Kč

Předmět změny

Předmětem změnového listu je odpočet uložení sypaniny na skládku, dle požadavku investora.

Přílohy:

položkové rozpočty

obsah příloh

1

počet příloh

Vystavil za dodavatele:

Lukáš Laštovička, DiS.

podpis

datum

Ověřil za objednatele:

Bořivoj Pitra

podpis

datum

Schválil za objednatele:

Ing. Pavel Kubeš

podpis

datum

17.10.2017

28.10.2017

Stavební část č.1

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
28	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	269,957	120,00	32 394,84

Zdravotechnika

9	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	246,020	129,80	31 933,40
---	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------





vysoké mýto



ZMĚNOVÝ LIST č. 12

ZÁMĚNA VÝUSTEK VZT ZA ODVODNÍ VENTILY

Stavba:

Rekonstrukce krytého plaveckého bazénu ve Vysokém Mýtě

Rekapitulace:

Pol.	Předmět:	cena bez DPH
1	přípočty	7 912,00 Kč
2	odpočty	-6 516 Kč
CELKEM		1 396 Kč

Předmět změny

Předmětem změnového listu je změna výustek VZT potrubí na vývodní ventily v podhledu 1.PP z důvodu nefunkčnosti navrženého řešení.

Přílohy:

položkové rozpočty

obsah příloh

2

počet příloh

Vystavil za dodavatele:
Lukáš Laštovička, DiS.

Ověřil za objednatele:
Bořivoj Pitra

Schválil za objednatele:
Ing. Pavel Kubeš

podpis

datum

podpis

datum

podpis

datum

28.10.2014

28.10.2014

VZT

Pozice	Popis	Množství		Dodávka		Montáž	
		v m.j.		jedn. cena	celk. cena	jed. cena	celk. cena
	Ohebné hlukově tlumící potrubí pr. 160	30	m	86 Kč	2 580 Kč	86 Kč	2 580 Kč
	Talířový ventil odvodní, kovový, pr. 125	2	ks	76	152 Kč	76	152 Kč
	Talířový ventil odvodní, kovový, pr. 160	8	ks	108	864 Kč	108	864 Kč
	Materiál spojovací, těsnící a montážní, pomocné ocelové konstrukce	6	kg	67 Kč	402 Kč	53 Kč	318 Kč

7 912 Kč





vysoké mýto



ZMĚNOVÝ LIST č. 13

Doplnění svítidel nad bazénem

Stavba:

Rekonstrukce krytého plaveckého bazénu ve Vysokém Mýtě

Rekapitulace:

Pol.	Předmět:	cena bez DPH
1	přípočty	449 269,90 Kč
2	odpočty	0 Kč
CELKEM		449 270 Kč

Předmět změny

Předmětem změnového listu je kompletní změna svítidel nad bazénem spočívající v demontáži stávajícího osvětlení, předání stávajících svítidel objednateli, dodávka a montáž nových svítidel včetně kompletní výměny kabelových tras a napojení na stávající zařízení, přepojení stávající elektroinstalace dle požadavku objednatele. Dále změnový list obsahuje rekonstrukci elektroinstalace u plavčíka a přilehlých prostorách. Změnový list má vliv na termín dokončení díla.

Přílohy:

položkové rozpočty

1

obsah příloh

počet příloh

Vystavil za dodavatele:

Lukáš Laštovička, DiS.

Ověřil za objednatele:

Bořivoj Pitra

Schválil za objednatele:

Ing. Pavel Kubeš

podpis

datum

podpis

datum

podpis

datum

25.10.2018

25.10.2018

[illegible]



vysoké mýto



ZMĚNOVÝ LIST č. 14

Úprava monolitické konstrukce hlavního bazénu - m.č. 1.24

Stavba:

Rekonstrukce krytého plaveckého bazénu ve Vysokém Mýtě

Rekapitulace:

Pol.	Předmět:	cena bez DPH
1	přípočty	61 575 Kč
2	odpočty	-1 359 Kč
CELKEM		60 216 Kč

Předmět změny

Předmětem změnového listu jsou odpočty a přípočty bouracích prací v hlavním bazénu (m.č. 1.24). Jedná se o přisekání obvodových stěn a vybourání výklenků pro zdvihací dno a schody dle požadavku investora.

Přílohy:

položkové rozpočty

obsah příloh

3

počet příloh

Vystavil za dodavatele:

Lukáš Laštovička, DiS.

podpis

datum

Ověřil za objednatele:

Bořivoj Pitra

podpis

datum

Schválil za objednatele:

Ing. Pavel Kubeš

podpis

datum

27. 10. 2017

28. 10. 2017

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Krytý plavecký bazén - rekonstrukce

Objekt:

Úprava monolitu bazénu pro osazení nerezové vany

Soupis:

Místo:

Vysoké Mýto

Zadavatel:

Město Vysoké Mýto, B. Smetany 92, Vysoké Mýto

Uchazeč:

GEOSAN GROUP a.s.

Předmět	Odpočty	Přípočty	Rozdíl
Náklady soupisu celkem	1 358,64	61 575,11	60 216,47
Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00	56 284,80	56 284,80
Přesun sutě	0,00	5 290,31	5 290,31
Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 358,64	0,00	-1 358,64



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Úprava monolitu bazénu pro osazení nerezové vany

Objekt:

Soupis:

Místo:

Vysoké Mýto

Datum:

Zadavatel:

Město Vysoké Mýto, B. Smetany 92, Vysoké Mýto

Projektant:

Uchazeč:

GEOSAN GROUP a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				56 284,80	
1	K	X1	Přisekání monolitických železobetonových ploch bazénu v ploše tl do 100 mm pro osazení nerezové vany	m2	27,984	1 150,00	32 181,60	CS ÚRS 2014 01
	VV		stěna A: 2,9*1,28*10,01*1,2		18,465			
	VV		stěna B: 10,02*0,95		9,519			
1	K	973041511	Vysekání výklenků ve zdivu z betonu pl přes 0,25 m2	m3	1,351	11 000,00	14 863,20	CS ÚRS 2014 01
	VV		pro schody: 4*(0,70*0,60*0,20)					
	VV		pro zdvihací dno: 8*(0,6*0,8*0,18*0,5*0,25*0,18)					
1	K	971052461	Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl. do 0,25 m2 tl. do 600 mm	kus	4,000	2 310,00	9 240,00	CS ÚRS 2014 01
D	997		Přesun sutě				5 290,31	
221	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	6,423	255,60	1 641,84	CS ÚRS 2014 01
	VV		Brlešení plochy bazénu: 20,964*0,05*2,2		3,078			
	VV		Vysekání výklenků: 1,351*2,2		2,972			
	VV		Vysekání otvorů: 4*(3,14*0,3*0,3/4)*0,4*2,2		0,373			
222	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	6,423	135,00	867,17	CS ÚRS 2014 01
223	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	122,037	7,00	854,26	CS ÚRS 2014 01
	VV		19*6,423		122,037			
224	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	6,423	300,00	1 927,04	CS ÚRS 2014 01

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Úprava monolitu bazénu pro osazení nerezové vany

Objekt:

Soupis:

Místo:

Vysoké Mýto

Datum:

Zadavatel:

Město Vysoké Mýto, B. Smetany 92, Vysoké Mýto

Projektant:

Uchazeč:

GEOSAN GROUP a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 358,64
27	K	974049153	Vysekání rýh v betonových zdech hl do 100 mm š do 100 mm	m	7,200	188,70	1 358,64
	vv		Půdorys 1.NP stávající stav, řez a-a				
	vv		u1*4*1,8		7,200		



vysoké mýto



ZMĚNOVÝ LIST č. 15

Úprava rozvodů stávajícího potrubí vody v 1.PP - havarijní stav

Stavba:

Rekonstrukce krytého plaveckého bazénu ve Vysokém Mýtě

Rekapitulace:

Pol.	Předmět:	cena bez DPH
1	přípočty	55 099 Kč
2	odpočty	0 Kč
CELKEM		55 099 Kč

Předmět změny

Předmětem změnového listu je přípočet úpravy rozvodu stávajícího potrubí vody v 1.PP, které se nacházelo v havarijním stavu. Dle požadavku investora

Přílohy:

položkové rozpočty

obsah příloh

2

počet příloh

Vystavil za dodavatele:
Lukáš Laštovička, DiS.

Ověřil za objednatele:
Bořivoj Pitra

Schválil za objednatele:
Ing. Pavel Kubeš

podpis

podpis

datum

datum

datum

27.10.2017

28.10.2017

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Krytý plavecký bazén - rekonstrukce

Objekt:

Úprava rozvodů stávajícího potrubí vody v 1.PP - havarijný stav

Soupis:

Místo:

Vysoké Mýto

Zadavatel:

Město Vysoké Mýto, B.Smetany 92, Vysoké Mýto

Uchazeč:

GEOSAN GROUP a.s.

Předmět	Odpočty	Přípočty	Rozdíl
Náklady soupisu celkem	0,00	55 098,60	55 098,60
Zdravotnicka - úprava stávajícího potrubí		55 098,60	55 098,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Izolace tepelné							
17	K	713000105	D- Izolace potrubí trubcová potaženán AL fólií, vnitř. průměr 28mm, tloušťka stěny 10mm,	m	15,000	30,50	457,50
18	K	713000106	D- Izolace potrubí trubcová potaženán AL fólií, vnitř. průměr 35mm, tloušťka stěny 10mm,	m	30,000	35,10	1 053,00
19	K	713000107	D- Izolace potrubí trubcová potaženán AL fólií, vnitř. průměr 42mm, tloušťka stěny 10mm,	m	12,000	40,30	483,60
21	K	713000112	D- Izolace potrubí trubcová potaženán AL fólií, vnitř. průměr 65mm, tloušťka stěny 10mm,	m	30,000	52,70	1 581,00
Zdravotechnika - vnitřní vodovod							
56	K	7221740231	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm, s nano povlakem kysličníku stříbra	m	15,000	281,50	4 222,50
57	K	7221740241	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 32 x 5,4 mm, s nano povlakem kysličníku stříbra	m	30,000	338,40	10 152,00
58	K	7221740251	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 40 x 6,7 mm, s nano povlakem kysličníku stříbra	m	12,000	427,20	5 126,40
60	K	7221740271	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 63 x 10,5 mm, s nano povlakem kysličníku stříbra	m	30,000	734,70	22 041,00
49	K	722130803	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 50	m	87,000	56,80	4 941,60
			Napojení na stávající potrubí	soub	1,000	5 040,00	5 040,00



vysoké mýto



ZMĚNOVÝ LIST č. 17

Přípočet - dveře 005, 006, 007, 008 (tabulka ostatních výrobků)

Stavba:

Rekonstrukce krytého plaveckého bazénu ve Vysokém Mýtě

Rekapitulace:

Pol.	Předmět:	cena bez DPH
1	přípočty	97 600 Kč
2	odpočty	0 Kč
CELKEM		97 600 Kč

Předmět změny

Předmětem změnového listu je přípočet za dveře č. 005/P, 006/L, 007/L, 008/P, které nebyly uvedeny ve výkazu výměr a nejsou součástí smluvní ceny.

Přílohy:

položkové rozpočty

obsah příloh

1

počet příloh

Vystavil za dodavatele:
Lukáš Laštovička, DiS.

Ověřil za objednatele:
Bořivoj Pitra

Schválil za objednatele:
Ing. Pavel Kubeš

podpis

datum

podpis

datum

podpis

datum

27.10.2014

28.10.2014

Stavební část č.1

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			dveře jednokřídlové otočné 005/P včetně montáže	ks	1,000	19 200,00	19 200,00
			dveře jednokřídlové otočné 006/L včetně montáže	ks	1,000	19 200,00	19 200,00
			dveře dvoukřídlové otočné 007/L včetně montáže	ks	1,000	29 600,00	29 600,00
			dveře dvoukřídlové otočné 008/P včetně montáže	ks	1,000	29 600,00	29 600,00
						97 600,00	97 600,00





vysoké mýto



ZMĚNOVÝ LIST č. 18

Přípočet - atika

Stavba:

Rekonstrukce krytého plaveckého bazénu ve Vysokém Mýtě

Rekapitulace:

Pol.	Předmět:	cena bez DPH
1	přípočty	115 793 Kč
2	odpočty	0 Kč
CELKEM		115 793 Kč

Předmět změny

Předmětem změnového listu je přípočet za provedení izolace a zhotovení atiky střechy. Práce nebyly uvedeny ve výkazu výměr a nejsou součástí smluvní ceny, je však nutné je provést.

Přílohy:

položkové rozpočty

obsah příloh

1

počet příloh

Vystavil za dodavatele:

Lukáš Laštovička, DiS.

Ověřil za objednatele:

Bořivoj Pitra

Schválil za objednatele:

Ing. Pavel Kubeš

podpis

datum

podpis

datum

podpis

datum

27.10.2017

28.10.2017

Stavební část č.1

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
111631500			<i>lak asfaltový</i>	t	0,0204	43 920,00	896
712311101			Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	68,400	10,50	718
			Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše svislá atika vytažení nad tep.izolace výška 600mm	m2	68,400	109,10	7 462
			68,4				
628526100			<i>pás asfaltovaný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože</i>	m2	82,080	110,90	9 103
			68,4*1,2 'Přepočtené koeficientem množství				
713141111			Montáž izolace tepelné stěn (vnitřní strana + vodorovná část atiky)	m2	131,100	22,00	2 884
			svislá (114°,075)+vodorovná(114°0,4) celkem 131,1m2				
283723090			<i>deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 100 S 1000 x 1000 x 100 mm</i>	m2	133,700	137,30	18 357
			131,1*1,02		0,000		
			Dodávka +montáž OSB desky tl.22mm na vodorovnou část atiky	m2	74,100	530,00	39 273
			(114°,065) 74,1				
			Dodávka +montáž dospádování střechy velmi špatným podkladem EPS 100S	m3	14,000	2 650,00	37 100
							115 793

Pozn.:

Vyrovnávací potěr tl. do 3 cm pokrýl pouze hrubé nerovnosti stávajícího podkladu stropní desky, a proto jsme k docílení správného podkladu zvolili vyrovnávací vrstvu spádovými polystyrény a to z důvodu dalšího nezatěžování stropní konstrukce vyšší vrstvou betonového potěru.



vysoké mýto



ZMĚNOVÝ LIST č. 19

Odpočet, přípočet prvků pro bazén

Stavba:

Rekonstrukce krytého plaveckého bazénu ve Vysokém Mýtě

Rekapitulace:

Pol.	Předmět:	cena bez DPH
1	přípočty	-184 520 Kč
2	odpočty	0 Kč
CELKEM		-184 520 Kč

Předmět změny

Předmětem změnového listu je přípočet a odpočet prvků pro bazén. Jedná se o záměnu čerpadel, odpočet reflektoru, přípočet za podlahový skluz a příplatek za kotvení hydraulického zvedáku dle požadavku investora.

Přílohy:

položkové rozpočty

obsah příloh

1

počet příloh

Vystavil za dodavatele:
Lukáš Laštovička, DiS.

podpis

datum

Ověřil za objednatele:
Bořivoj Pitra

podpis

datum

27.10.2017

Schválil za objednatele:
Ing. Pavel Kubeš

podpis

datum

27.10.2017

		mj	ks
01.	PODPODLAHOVÝ SKLUZ SPORTOVNÍ DRÁHY	Ks	2
	ZÁVĚSNÝ VAK NA DRÁHU	Ks	2
	SKLUZ SPORTOVNÍCH DRAH (DO NEBO Z VODY)	ks	1
	Cena ve výkazu výměr původní řešení z SOD		0
	CENA CELKEM za položku 01. D+M (BEZ DPH)		
02.	Výměna čerpadel pro dětský bazén KPB	Ks	2
	DĚTSKÝ BAZÉN FREK. MĚNIČ Pozn. *1 Recirkulační čerpadlo bazénové vody - výkon cca Q = 12 m³/h pro H = 13 m SPECK BADU PRIME 15 - odstředivé samonasávací čerpadlo s integrovaným předfiltrem - příkon čerpadla P1 = 1,1 kW, příkon motoru P2 = 0,75 kW, 230 V, 50 Hz - el. krytí IP-55 - tělo z vytvrzených plastů - pro mořskou vodu a vodu ošetřenou ozónem - hřídel z nerezové oceli vč. frekvenčního měniče 1,5 kW ECO DRIVE		
	Cena ve výkazu výměr původní řešení z SOD		2
	CENA CELKEM za položku 02. D+M (BEZ DPH)		
03.	Reflektory dodatkem č. 01 jsou zrušeny	ks	0
	Podvodní reflektor STANDARD - 24 POW LED, barva bílá studená,	ks	12
	Skládá se z dílů reflektoru s čirým bezpečnostním sklem a nerezovým lemem, vestavné nerezové niky s chráničnou včetně přívodního kabelu, transformátoru a příslušenství podle následujícího popisu. Reflektor do plaveckých bazénů s vestavěnou POW-LED deskou, s 24 POW-LED, celkem 62W (svítivost COLD WHITE 5520 lm), provozní napětí 12V/700mA, způsob jištění IP68. Úhel vyzařování světla 30° až 120° V/H. Nika je vyrobena z nerezové oceli, pevně navařena do stěny bazénu a její součástí je těsnící průchodka a flexibilní chránička kabelu. Doporučená hloubka umístění reflektoru je 0,6m pod hladinou vody, max. hloubka vestavby 5 m pod hladinou vody, vše dle PD. Síťový transformátor 12-V-DC, v plastovém pouzdru s krytím IP 65. Dodávka včetně silikonového kabelu 10m. Dodávka bez elektroinstalačních prací.		
	CENA CELKEM za položku 01. D+M (BEZ DPH)		
03.	Madla znakové obrátky	Ks	10
		Ks	0
		ks	0
	Cena ve výkazu výměr původní řešení z SOD		0
	CENA CELKEM za položku 01. D+M (BEZ DPH)		
04.	PŘÍPLATEK KOTVENÍ HYDRAULICKÉHO ZVEDÁKU	PACK	1
		Ks	
		ks	
	Cena ve výkazu výměr původní řešení z SOD		0
	CENA CELKEM za položku 01. D+M (BEZ DPH)		
Celkem změna za položky 01+02+03 oproti SOD			

	Dodávka	montáž	Celkem D+M
Kč/mj	Kč	Kč	Kč
26 150 Kč	52 300 Kč	40 000 Kč	92 300 Kč
14 400 Kč	28 800 Kč		28 800 Kč
5 250 Kč	5 250 Kč		5 250 Kč
			126 350 Kč
56 000 Kč	112 000 Kč		112 000 Kč
14 823 Kč	29 646 Kč	-	29 646 Kč
			82 354 Kč
43 602 Kč	523 224 Kč	-	523 224 Kč
			- 523 224 Kč
10 500 Kč	105 000 Kč		105 000 Kč
	- Kč		- Kč
	- Kč		- Kč
			105 000 Kč
25 000 Kč	25 000 Kč		25 000 Kč
	- Kč		- Kč
	- Kč		- Kč
			25 000 Kč
			- 184 520 Kč

Handwritten signature

VZT

Pozice	Popis	Množství		Dodávka		Montáž	
		v m.j.		jedn. cena	celk. cena	jed. cena	celk. cena
9.08	Vyústka obdélníková pro přívod vzduchu, 2-řadá, materiál hliník, lakovaná, s regulací, rozměry 525x225	2	ks	1 011 Kč	2 022 Kč	202 Kč	404 Kč
11.09	Vyústka obdélníková pro odvod vzduchu, 1-řadá, materiál hliník, lakovaná, s regulací, rozměry 325x125	1	ks	913 Kč	913 Kč	183 Kč	183 Kč
11.10	Vyústka na kruhové potrubí pro odvod vzduchu, 1-řadá, lakovaná, s regulací, rozměry 625x75	2	ks	806 Kč	1 612 Kč	161 Kč	322 Kč
11.13	Vyústka na kruhové potrubí pro odvod vzduchu, 1-řadá, lakovaná, s regulací, rozměry 425x75	2	ks	442 Kč	884 Kč	88 Kč	176 Kč

6 516 Kč



vysoké mýto



ZMĚNOVÝ LIST č. 20

Odpočet za záměnu obkladu

Stavba:

Rekonstrukce krytého plaveckého bazénu ve Vysokém Mýtě

Rekapitulace:

Pol.	Předmět:	cena bez DPH
1	přípočty	-95 000 Kč
2	odpočty	0 Kč
CELKEM		-95 000 Kč

Předmět změny

Předmětem změnového listu je odpočet za záměnu materiálu obkladu stěn v místnosti č.1.03 (1.NP)

Přílohy:

položkové rozpočty

obsah příloh

1

počet příloh

Vystavil za dodavatele:
Lukáš Laštovička, DiS.

Ověřil za objednatele:
Bořivoj Pitra

Schválil za objednatele:
Ing. Pavel Kubeš

podpis

datum

podpis

datum

podpis

datum

17. 10. 2017

22. 10. 2017



vysoké mýto



ZMĚNOVÝ LIST č. 22

Změna založení v 1.PP - patky OK, úprava podlah, místnost 0.37

Stavba:

Rekonstrukce krytého plaveckého bazénu ve Vysokém Mýtě

Rekapitulace:

Pol.	Předmět:	cena bez DPH
1	přípočty	94 070 Kč
2	odpočty	0 Kč
CELKEM		94 070 Kč

Předmět změny

Předmětem změnového listu jsou přípočty zemních prací, zakládání, podlahových kcí, izolace proti vodě. Jedná se o vícepráce, se kterými nebylo počítáno v projektové dokumentaci a ni ve Výkazu výměr. Konkrétní popis uveden ve výkazu výměr přiloženém k ZL.

Přílohy:

položkové rozpočty

obsah příloh

2

počet příloh

Vystavil za dodavatele:

Lukáš Laštovička, DiS.

podpis

datum

Ověřil za objednatele:

Bořivoj Pitra

datum

Schválil za objednatele:

Ing. Pavel Kubeš

podpis

datum

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Krytý plavecký bazén - rekonstrukce

Objekt:

Práce prováděné ale neuvedené ve výkazu výměr k SoD

Soupis:

Místo:

Vysoké Mýto

Zadavatel:

Město Vysoké Mýto, B. Smetany 92, Vysoké Mýto

Uchazeč:

GEOSAN GROUP a.s.

Předmět	Odpočty	Přípočty	Rozdíl
Náklady soupisu celkem	0,00	94 070,02	94 070,02
Základové patky pod ocelovou konstrukci		31 003,05	31 003,05
Stavební práce v stávající m.č. 0.24 (nová 0,37)		46 480,98	46 480,98
Stavební úpravy ve stávajících podlahách pro kanalizaci v 1.PP		16 585,99	16 585,99

SOUPIS PRACÍ

Slavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Vysoké Mýto

Datum:

Zadavatel: Město Vysoké Mýto, B. Smetany 92, Vysoké Mýto
Uchazeč: GEOSAN GROUP a.s.

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Základové patky pod ocelovou konstrukci

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

Základové patky pod ocelovou konstrukci (12 ks 1000 x1000 x600) jsou zakresleny v PD, ale ve výkazu výměr nejsou uvedeny. Dva ocelové sloupky jsou příliš blízko základovmu pasu a proto byl pas podbetonován a patka roznesena 1100x1000x300

31 003,05

31 003,05

3 190,76

13	K	131203101	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudrých horninách tř. 3	m3	7,260	258,90	1 879,61	CS ÚRS 2014 01
VV			Základy pod ocelovou konstrukci					
VV			10*(1,0*1,0*0,6)+2*(1,0*0,5*0,6)		6,600			
VV			Zesílení patky pod základový pas					
VV			2*(1,1*1,0*0,3)		0,660			
14	K	131203109	Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	3,630	15,00	54,45	CS ÚRS 2014 01
VV			7,260		3,630			
24	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	7,260	156,70	1 137,64	CS ÚRS 2014 01
VV			7,260		7,260			
27	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	7,260	16,40	119,06	CS ÚRS 2014 01
VV			3,630		3,630			
D	2		Zakládání				22 410,89	
37	K	272321511	Základové patky ze žb tř. C 25/30	m3	7,260	3 086,90	22 410,89	CS ÚRS 2014 01
VV			Základy pod ocelovou konstrukci					
VV			10*(1,0*1,0*0,6)+2*(1,0*0,5*0,6)		6,600			

VV	Zesílení patky pod základový pas				
VV	2*(1,1*1,0*0,3)				
D	998	Presun hmot			0,660
225 K	998011002	Presun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	17,809	5 401,40
VV		7,260*2,453		17,809	CS ÚRS 2014 01

Stavební práce v stávající m.č. 0.24 (nová 0,37)

46 480,98

D HSV

Práce a dodávky HSV

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

39 992,22

32 143,20

113 K	612311102	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený síťovité ručně	m2	17,050	52,30	891,72	CS ÚRS 2014 01
VV		Nová omítka po otlučení omítky vč. asfalt. nátěru					
VV		"původní m.č. 024" 5,5*2,875					
117 K	612311141	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	17,050	300,00	5 115,00	CS ÚRS 2014 01
VV		Nová omítka po otlučení omítky vč. asfalt. nátěru					
VV		"původní m.č. 024" 5,5*2,875					
118 K	612311191	Příplatek k vápenné omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	17,050	58,60	999,13	CS ÚRS 2014 01
VV		Nová omítka po otlučení omítky vč. asfalt. nátěru					
VV		"původní m.č. 024" 5,5*2,875					
143 K	273321411	Základové desky ze ŽB C20/25	m3	7,856	3 022,60	23 746,30	CS ÚRS 2014 01
VV		Půdorys 1.PP navržené řešení					
VV		"0.37-podkladní beton" 8,5*2,75*0,15					3,506
VV		"0.37-vrchní beton beton" 8,5*2,75*0,15					3,506
VV		"0.37-betonový blok" 2,5*2,25*0,15					0,844
145 K	631319013	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za přehlazení povrchu	m3	3,506	197,60	692,84	CS ÚRS 2014 01
VV		"0.37-vrchní beton beton" 8,5*2,75*0,15					3,506
146 K	631351101	Zřízení bednění rýh a hran v podlahách	m2	1,988	288,60	573,59	CS ÚRS 2014 01
VV		"0.37-vrchní beton beton" 8,5*0,15					1,275
VV		"0.37-betonový blok" (2,25*2,5)*0,15					0,713
147 K	631351102	Odstranění bednění rýh a hran v podlahách	m2	1,988	62,70	124,62	CS ÚRS 2014 01
VV		1,988					1,988
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				729,74	
216 K	978013191	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 100 %	m2	17,050	42,80	729,74	CS ÚRS 2014 01
VV		Otlučení omítky vč. asfalt. nátěru					

Ve stávající místnosti 0.24 sauna bylo po demontáži zařízení sauny zjištěno, že stěna ke strojovně VZT je opatřena asfaltovým nátěrem. Omítka byla odstaněna a stěna opatřena novou omítko vč. malby. V m.č. 0.24 je dle PD odstraněna podlaha, ale nová není nikde uvedena. Je provedena nová ve složení 150 mm podkladní beton, hydroizolace, 150mm vrchní deska. V části je podlaha zvýšena o 150 mm

VV	D 997	"m.č. 024" 5,52,875	Přesun suti	17,050	840,07	
221	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	1,020	255,60
						CS ÚRS 2014 01 260,71
222	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,020	135,00
						CS ÚRS 2014 01 137,70
223	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	19,380	7,00
						CS ÚRS 2014 01 135,66
VV			19*1,02	19,380		
224	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,020	300,00
						CS ÚRS 2014 01 306,00
D 998			Přesun hmot			6 279,21
225	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	20,703	303,30
						CS ÚRS 2014 01 6 279,21
VV			7,856*2,453+(17,05*0,04)*2,1	20,703		
D PSV			Práce a dodávky PSV			6 488,76
D 711			Isolace proti vodě, vlhkosti a plynům			5 970,43
226	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	22,960	10,50
						CS ÚRS 2014 01 241,08
VV			Půdorys 1.PP nové řešení řez a-a			
VV			"0.37" 22,96	22,960		
227	M	111631500	lak asfaltový	t	0,007	43 970,00
						CS ÚRS 2014 01 302,52
P			Průběžná k. podlaží: Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín			
VV			22,96*0,0003	0,007		
233	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	22,960	68,00
						CS ÚRS 2014 01 1 561,28
VV			"0.37" 22,96	22,960		
235	M	628526100	pás asfaltovaný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože	m2	26,404	146,40
						CS ÚRS 2014 01 3 865,55
VV			"0.37" 22,96*1,15	26,404		
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety			518,33
476	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	17,050	6,30
						CS ÚRS 2014 01 107,42
VV			Nová omítka po otloučení omítky vč. asfalt. nátěru			
VV			"původní m.č. 024" 5,52,875	17,050		
477	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborné otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	17,050	24,10
						CS ÚRS 2014 01 410,91
VV			Nová omítka po otloučení omítky vč. asfalt. nátěru			
VV			"původní m.č. 024" 5,52,875	17,050		

Stavební úpravy ve stávajících podlahách pro kanalizaci v 1.PP

16 585,99

Z nové strojovny VZT je do m.č. 0.43 vedena

D	HSV	Práce a dodávky HSV				16 585,99	
D	1	Zemní práce				5 411,22	
15	K	132202101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	2,700	167,70	CS URS 2014 01 452,79
VV							
VV			Půdorys 1.PP pro kanalizaci ze strojovny VZT do mč. 014				
VV			5,0*0,6*0,9		2,700		
16	K	132202109	Příplatek za lepihost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	2,700	22,00	59,40
VV			2,700				
8	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	1,200	134,80	161,76
			"Vytřezžený materiál je navrácen, odvezen pouze podsyp a obsyp potrubí"				
			"potrubí PVC KG DN 100' (0,1+0,1+0,3)*0,9*8,64		3,888		
			"viz.položka výše: Vodorovné přemístění výkopku * hmotnost 1,8 t/m3 *3,888*1,8		6,998		
10	K	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťněním	m3	1,500	78,40	117,60
			"výkop rýhy "8,64		8,640		
			"odečtení obsypu potrubí "-3,888		-3,888		
11	K	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	1,200	55,90	67,08
			"(podsyp+tloušťka potrubí+nadšyp) * šířka * délka"				
			"potrubí PVC KG DN 100' (0,1+0,1+0,3)*0,9*16,0		7,200		
12	M	583373020	šterkopisek frakce 0-16	t	2,700	424,20	1 145,34
			"viz.položka: Obsyp potrubí bez prohození sypaniny * hmotnost 1,8 t/m3*7,2*1,8		12,960		
	K	130901121	Bourání kčí v hloubených výkopávkách z betonu ručně	m3	0,525	6 490,00	3 407,25
			"základy v rýze pro kanalizaci 3'(0,7*0,5*0,5)		0,525		
D	2		Zakládání				7 419,30
		274321411	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	1,925	2 700,00	5 197,50
			"základy v rýze pro kanalizaci" 3'(0,7*0,5*0,5)		0,525		
			"základy v rýze pro kanalizaci dle ZL 06: 8'(0,7*0,5*0,5)		1,400		
		274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	7,000	265,00	1 855,00
			"základy v rýze pro kanalizaci" 3'(1,0*0,5)*2		3,000		
			"základy v rýze pro kanalizaci dle ZL 06: 8'(1,0*0,5)		4,000		
		274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	7,000	52,40	366,80
			"základy v rýze pro kanalizaci" 3'(1,0*0,5)*2		3,000		
			"základy v rýze pro kanalizaci dle ZL 06: 8'(1,0*0,5)		4,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 285,55
101	K	965043441	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 150 mm pl přes 4 m2	m3	0,270	1 517,20	409,64
VV			Přidorys 1.PP pro kanalizaci ze strojovny VZT do mč. 014				
VV			3,0*0,6*0,15		0,270		
102	K	R973 04	Vybetonování vybouraných podlah	m3	0,270	3 244,10	875,91
VV			Půdorys 1.PP pro kanalizaci ze strojovny VZT do mč. 014				



VV	D	997	3,0'0,6'0,15	Přesun sutě	0,270	1 037,74			
	221	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	1,260	255,60	322,06	CS ÚRS 2014 01
	222	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,260	135,00	170,10	CS ÚRS 2014 01
	223	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	23,940	7,00	167,58	CS ÚRS 2014 01
VV				19'1,26		23,940			
	224	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,260	300,00	378,00	CS ÚRS 2014 01
	D	998		Přesun hmot				1 432,18	
	225	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	4,722	303,30	1 432,18	CS ÚRS 2014 01
VV				1,925'2,453		19,271			



vysoké mýto



ZMĚNOVÝ LIST č. 23

Doplnění zařizovacích předmětů - invalidní WC

Stavba:

Rekonstrukce krytého plaveckého bazénu ve Vysokém Mýtě

Rekapitulace:

Pol.	Předmět:	cena bez DPH
1	přípočty	23 030 Kč
2	odpočty	0 Kč
CELKEM		23 030 Kč

Předmět změny

Předmětem změnového listu je přípočet WC zařízení pro invalidy, které není obsaženo ve výkazu výměr.

Přílohy:

položkové rozpočty

obsah příloh

2

počet příloh

Vystavil za dodavatele:

Lukáš Laštovička, DiS.

podpis

datum

Ověřil za objednatele:

Bořivoj Pitra

podpis

datum

Schválil za objednatele:

Ing. Pavel Kubeš

podpis

datum

27.10.2017

27.10.2017

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Krytý plavecký bazén - rekonstrukce

Objekt:

Vybavení WC pro invalidy - ve výkazu výměr uveden 1 kpl, v Tabulce ostatních
prvků jsou uvedeny 3 kpl

Soupis:

Místo:

Vysoké Mýto

Zadavatel:

Město Vysoké Mýto, B. Smetany 92, Vysoké Mýto

Uchazeč:

GEOSAN GROUP a.s.

Předmět	Odpočty	Přípočty	Rozdíl
Náklady soupisu celkem	0,00	23 030,00	23 030,00
Zdravotnicka - zařizovací předměty		23 030,00	23 030,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vysoké Mýto

Město Vysoké Mýto, B. Smetany 92, Vysoké Mýto
GEOSAN GROUP a.s.

Datum:

Projektant:

Úprava monolitu bazénu pro osazení nerezové vany

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

D 725

Zdravotnicka - zařizovací předměty

278	K	725991R	D+M zařízení WC pro imobilní	kpl	2,000	11 515,00	23 030,00	
-----	---	---------	------------------------------	-----	-------	-----------	-----------	--

Tabulka ostatních výrobků

"O18 uvedeno ve VV" 1

"O18 uvedeno v Tabulce ostatních výrobků" 3

-1,000

3,000