

P.C	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Vypočet, komentář, odkaz na část dokumentace
1	3	5	6	7	8	9	8
28	6-005	Kabel 1-CHKE-R-M(J)19x1.5	m	57.00	223.18	12721.26	
29	6-006	Kabelový žlab, š. 100 mm vč. vika	m	60.00	2 114.75	126885.00	Položka obsahuje dodavku kabelového žlabu plechové šíře 100 mm, bočnice 100 mm včetně odbočovacích dílů a výložníků, metalizovaného dle předpisů pro metro, uskladnění, dopravu, manipulaci a jeho montáž s pomocí izolačních hmoždinek.
30	6-007	Kabelová C-Lišta	m	80.00	377.27	30181.60	Položka obsahuje dodavku instalační lišty metalizované dle předpisů pro metro včetně kotvicího materiálu, izolačních podložek, upínacích pásek atd., uskladnění, dopravu, manipulaci a její montáž s pomocí izolačních hmoždinek.
31	6-008	Ocelové konstrukce	kg	5.00	278.78	1393.90	Položka obsahuje dodavku ocelové konstrukce metalizované dle předpisů pro metro včetně kotvicího materiálu, izolačních podložek, upínacích pásek atd., uskladnění, dopravu, manipulaci a její montáž s pomocí izolačních hmoždinek.
32	6-009	Natěry ocelových konstrukcí	kpl	1.00	1 338.44	1338.44	
33	6-010	Stavební přípomoc (kabelové prostupy, oprava omítek, vysekání kab. dráž.	kpl	1.00	27 535.37	27535.37	
34	6-011	Požární ucpavky	m2	0.20	15 064.49	3012.90	Utěsnění požárních prostupů certifikovaným materiálem vč. Protokolu
7 Ostatní							
35	7-001	předkomplexní příprava a vyzkoušení, oživení systému, individuální zk.	hod	150.00	527.29	79093.50	
36	7-002	komplexní zkoušky	hod	40.00	602.68	24107.20	
37	7-003	revize	hod	14.00	903.96	12655.44	Položka obsahuje revizi el. zařízení a vypracování revizní zprávy.
38	7-004	průkaz způsobilosti	kpl	1.00	15 064.49	15064.49	Položka obsahuje poplatek za vydání průkazu způsobilosti na provozní soubor (stavební objekt) Dražním úřadem včetně prohlídky a obstarání.

Celkem

1 403 987.75

Kabely a kabelové trasy musí splňovat požadavky vyhl. 23/2008 a závazné podmínky stanovené SM č. 22/2012

Poznámka: Uchazeč musí stanovit jednotkové ceny položek podle individuálně kalkulace s využitím projektové dokumentace a zohlednit konkrétní materiálovou a konstrukční charakteristiku prací a dodávek. Součástí jednotkových cen položek musejí být i příplatky na územní a provozní vlivy a ztížené podmínky v podzemí, které nejsou vykazány zvlášť.

P.C.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace
1	3	5	6	7	8	9	8

Součástí jednotkových cen musí také být:

- lešení, pomocné a zvedací mechanismy
- příplatek za práce v nočních výlukách
- drobný montážní materiál (přichytky, pásky, kabelové štitky, popisky, apod)
- licence
- atesty
- přesun hmot
- opatření proti bludným proudům.

Kabely a kabelové trasy musí splňovat požadavky vyhl. 23/2008 a závazné podmínky stanovené SM č. 22/2012

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Modernizace pohyblivých schodů ve stanici Karlovo náměstí: 256, 257, 258

Objekt: SO 01 Stavební a architektonické řešení

25.8.2016

CPV: 45234125-3

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum:

JKSO:

P.C.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace
1	3	5	6	7	8	9	8

01 Přípravné práce

1 01-001	Ochrana dlažby trvalá - montáž, dodávka, údržba, demontáž - překližka 22 mm - hobla 15 mm - folie PVC 0,6 mm	m2	405,200	1 163,59	471 486,67	viz v.č.011.012: odměřeno ACAD 66,1+171,5+143,5+24,1
2 01-002	Ochrana dlažby trvalá - ocel. plechy tl. 20 mm - montáž, dodávka, údržba, demontáž	kg	942,000	75,06	70 706,52	viz v.č.011: 5,0*1,2=6,0m2*157kg/m2
3 01-003	Ochrana dlažby dočasná - montáž, dodávka, údržba, demontáž - plechy 5 mm - hobla 15 mm	m2	235,300	2 521,10	593 214,83	viz v.č.011: odměřeno ACAD
4 01-004	Ochrana skleněných obkládových dlaždic - montáž, dodávka, údržba, demontáž - desky z pěnového polystyrenu tl. 40 mm - prkna tl. 24 mm	m2	314,000	543,03	170 511,42	viz v.č.011: 7,5*2,5*8ks +(12,8+20)*2,5*2
5 01-005	Ohrazení staveniště se vstupními otvory - montáž, dodávka, údržba, demontáž	m2	95,675	1 241,22	118 753,72	viz v.č.011.012: 6,45*4,3+(2,9+12,3+2)*3,95
6 01-006	Ochrana zařízení vestibulu (folie PVC 0,6mm, desky pěn.polystyrenu 40mm, prkna 24mm) - jízdenkový automat, validátor - montáž, dodávka, údržba, demontáž	ks	3,000	4 525,06	13 575,18	viz v.č.012
7 01-007	Ochrana zařízení vestibulu (folie PVC 0,6mm, desky pěn.polystyrenu 40mm, prkna 24mm) - infopanel - montáž, dodávka, údržba, demontáž	ks	10,000	6 464,37	64 643,70	viz v.č.012
8 01-008	Prachotěsná snadno demontovatelná ochrana tlakového uzavěru - montáž, dodávka, údržba, demontáž	m2	45,000	1 906,94	85 812,30	viz v.č.011: 4,5*5+4,5*2,5*2
9 01-009	Prachotěsná ochrana eskalátoru ev.č. 259 - montáž, dodávka, údržba, demontáž	m2	111,700	1 906,94	213 005,20	viz v.č.011: 16*2,5*2+bok 31,7m2

02 Demontážní a bourací práce

10 02-001	Vybourání kamenné dlažby, vč. podkladu - vč. odvozu na skládku a poplatek za skládku (příp. uskladnění)	m2	92,890	840,37	78 061,97	viz v.č.024 84,54 UV+11,35 UN (odměřeno autocadem)
11 02-002	Vybourání stropní konstrukce nad strojovnou (ocel + beton) - vč. odvozu na skládku a poplatek za skládku	m2	39,500	2 068,60	81 709,70	viz v.č.024: odměřeno ACAD
12 02-003	Demontáž ocelových stropních nosníků a jeřábových drah ve strojovně - vč. odvozu na skládku a poplatek za skládku (příp. uskladnění)	kg	3 384,000	48,56	164 327,04	viz v.č.022: (4,3+4,8+4,8+4,3+4,5+4,5+5,2+5,2)*odhad 90kg/m

P.C.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace
1	3	5	6	7	8	9	8
13	02-004	Vybourání železobetonových konstrukcí - vč. odvozu na skládku a poplatku za skládku	m3	2,568	19 393,11	49 801,51	viz v.č.021,026,07: $(0,75*6,8+2*1,1*0,45)*0,2+(0,25*0,15*2*18)$
14	02-005	Vybourání železobetonových základů eskalátorů vč. ocel prvků - vč. odvozu na skládku a poplatku za skládku	m3	56,342	12 928,74	728 431,07	viz v.č.022,026,027: $0,6*1,45*0,5*3+0,65*1,45*0,45*3+1,6*1,45*1,55*3+0,8*1,45*2,1*3+1,15*1,45*1,2+0,6*1,45*0,75*3+3,2*2,8*0,25*3+0,07*59,5*5$
15	02-006	Bourání výplňových betonů - vč. odvozu na skládku a poplatku za skládku	m3	2,673	10 342,99	27 646,81	viz v.č.022: $0,9*0,9*0,7*3+0,9*0,9*1,2$
16	02-007	Bourání prefabrikovaných stropů - prefa panely 1200/1500x300x150 - vč. odvozu na skládku a poplatku za skládku	m2	162,540	4 137,20	672 460,49	viz v.č.021,026,027: $4,3*4,2*9$
17	02-008	Bourání prefabrikovaných stropů - ocel. svařenec S235 - vč. odvozu na skládku a poplatku za skládku (příp. uskladnění)	kg	16 805,688	48,56	816 084,21	viz v.č.021,026,027: $((6,3*46,2\text{kg/m}^2*4\text{ks})+(4,3*17,61\text{kg/m}^2*6\text{ks}))*9\text{poli}*1,15\text{pomocne kce}$
18	02-009	Bourání cihelného zdiva tl.150 mm - vč. odvozu na skládku a poplatku za skládku	m2	7,130	1 422,16	10 140,00	viz v.č.022: $2,3*3,1$
19	02-010	Bourání cihelného zdiva tl.300 mm - vč. odvozu na skládku a poplatku za skládku	m3	0,166	9 696,56	1 609,63	viz v.č.022: $0,65*0,85*0,3$
20	02-011	Vybourání betonových podlah - vč. odvozu na skládku a poplatku za skládku	m2	121,180	1 719,50	208 369,01	viz v.č.021,022: odměřeno ACAD $(1,1*0,9)*2+14,8\text{m}^2+(3,5+1,8*8+3,5)*(3*0,8+2*0,4+6*0,1)+(1,1*0,9)*2+21,1\text{m}^2$
21	02-012	Vybourání nabetonovaných schodišťových stupňů vč. ocel. schodnic a podstupnic - vč. odvozu na skládku a poplatku za skládku	m3	46,660	11 635,87	542 929,69	viz v.č.021,022,026,027: $9,5\text{m}^2*0,75*2+9,5\text{m}^2*0,65*2+11,8\text{m}^2*1,7$
22	02-013	Vyčištění podlah a schodiště (od olejů) a odstranění nepevných částí - vč. odvozu na skládku a poplatku za skládku	m2	255,711	439,62	112 415,67	viz v.č.021,022: odměřeno ACAD m2 - $29,9+55,3+63,5+2,5+35,3+64,1+(1,9*0,25*6)+(1,9*0,17*7)$
23	02-014	Očištění o odstranění nepevných částí poškozených betonových konstrukcí - vč. odvozu na skládku a poplatku za skládku	m2	793,720	439,62	348 935,19	viz v.č.021,022,026,027: $((6*2,1*2)+(62,1*0,9*2)+(62,1*0,6*2)+(62,1*1,7*2)+(4*0,25*1,5*16)-(11*2,1*2)+(4*0,3*2,1*2)+(6,5*2,3*2)+(4*0,4*1,9*4)+30,6+4,2*(3,6+1,8*8+3,6)-56,3+(6,25+0,6)*2,1*2+23,9+(4*0,3*2*2)+(2,1+7,2+8+7,2+2,1)*2,2+(7,9+1,1+3,2)*6,5*2)*0,8$ ODHAD 80%
24	02-015	Odstranění poškozených natěrů a omítek ze stěn a stropů - vč. odvozu na skládku a poplatku za skládku	m2	414,728	64,64	26 808,02	viz v.č.021,022,024,026,027: $((6*2,1*2)+(62,1*0,9*2)+(62,1*0,6*2)+(62,1*1,7*2)+(4*0,25*1,5*16)-(11*2,1*2)+(4*0,3*2,1*2)+(6,5*2,3*2)+(4*0,4*1,9*4)+30,6+4,2*(3,6+1,8*8+3,6)-56,3+(6,25+0,6)*2,1*2+23,9+(4*0,3*2*2)+(2,1+7,2+8+7,2+2,1)*2,2+(7,9+1,1+3,2)*6,5*2-(13,5+3,9+1,5+6,5+12,8)*3+72,2-(91,8*3,15)+74,8+(45,3*3,15)+49,3-(8,9*3,15)+4,6-(2,6+2,6+6+6)*4,5+(69,3*3,3))*0,2$ ODHAD 20%
25	02-016	Vyčištění a rozšíření odvodňovacích žlabků - beton - vč. odvozu na skládku a poplatku za skládku	m2	78,520	736,96	57 866,10	viz v.č.021,022: $0,4*(1,7+5,6)+0,5*6+0,5*80,5*2$
26	02-017	Vyčištění odvodňovacích žlabků - liniové odvodnění podchodu - vč. odvozu na skládku a poplatku za skládku	m	34,100	323,22	11 021,80	viz v.č. 056 $5,30+2,50+2,50+5,45-5,45-3,08-4,40-2,62+2,80$
27	02-018	Vybourání požárních dvoukřídlových dveří vč. zárubně - vč. odvozu na skládku a poplatku za skládku (příp. uskladnění)	ks	1,000	6 464,37	6 464,37	viz v.č.022

P.C.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace
1	3	5	6	7	8	9	8
28 02-019		Vybourání dlažby teraco 300x300mm vč. podkladních vrstev - vč. odvozu na skládku a poplatku za skládku (příp. uskladnění)	m2	60,200	840,37	50 590,27	viz v.č.022: odměřeno ACAD m2 - 37,6+13,7+4,9+1,2+0,8+1,2+0,8
29 02-020		Vybourání dlažby ze slinuté keramiky v TP vč. podkladních vrstev - vč. odvozu na skládku a poplatku za skládku	m2	12,605	840,37	10 592,86	viz v.č.052,056 odhad 5%(74,34+89,30)+ schodiště zadní 2*1,5+(2+1,5*3+1,5*2)*0,15
30 02-021		Bourání keramického obkladu 150x150mm - vč. odvozu na skládku a poplatku za skládku	m2	36,360	840,37	30 555,85	viz v.č.022: 20,2*1,8
31 02-022		Vybourání poškozených obkladů stupnic schodišť(žula) +podstupnic (syent) (5% z plochy) - vč. odvozu na skládku a poplatku za skládku (příp. uskladnění)	m2	14,050	1 034,30	14 531,92	viz v.č. 056 (62,76+38,51+69,96+57,52+52,18)*0,05
32 02-023		Vybourání poškozeného obkladu stupňů schodiště ze slinuté keramiky vč. podkladních vrstev - vč. odvozu na skládku a poplatku za skládku	m2	1,000	1 034,30	1 034,30	viz v.č.056 Odhad dle stavu z místního šetření
33 02-024		Demontaž ocel.profilů rámu zakrytí odvodňovacích žlábků - vč. odvozu na skládku a poplatku za skládku (příp. uskladnění)	m	26,600	775,72	20 634,15	viz v.č.021: (1,7+5,6)*2+6*2
34 02-025		Demontaž ocel. krycích plechů kabelových kanálů - vč. jejich nosné kce - vč. odvozu na skládku a poplatku za skládku (příp. uskladnění)	m2	40,100	1 034,30	41 475,43	viz v.č.022: odměřeno ACAD 40,1m2
35 02-026		Demontaž kamenných obkladů - vč. odvozu na skládku a poplatku za skládku (příp. uskladnění)	m2	24,000	1 228,23	29 477,52	2,35+1,08(viz v.č.70) + 20,57 poškozené desky podchod+vestibul
36 02-027		Demontaž skleněných obkladů vč. nosné kce - uschovat pro zpětnou montáž - vč. odvozu a uskladnění	m2	38,340	1 261,94	48 382,78	viz v.č.026,027: 7,1*2,7*2
37 02-028		Demontaž obkladu - smaltované plechy - uschovat pro zpětnou montáž - vč. odvozu a uskladnění	m2	843,790	1 458,35	1 230 541,15	viz v.č.026,027: (7,7+1,1*2)*7,1+11,9*65
38 02-029		Demontaž zontů včetně nosné konstrukce - nerezové prvky uschovat pro zpětnou montáž - vč. odvozu a uskladnění	m2	939,130	1 535,98	1 442 484,90	viz v.č.026,027: (7,7+2,7*2+1,1*2)*7,1+15,1*55
39 02-030		Demontaž dolního portálu (obklad + nosná kce) - uschovat pro zpětnou montáž - vč. odvozu a uskladnění	m2	9,500	1 261,94	11 988,43	viz v.č.024,026: odměřeno ACAD
40 02-031		Demontaž lamelových podhledů vč. odvozu a skladování - uschovat pro zpětnou montáž - vč. odvozu a uskladnění	m2	1 457,680	768,10	1 119 644,01	viz v.č.056 187,15(vestibul)+401,38+217,48+304,67+28,18+67,97+2,03*52,01+1,12*(14,53+23,93+21,74+28,21+9,70+8,99+3,44+18,99)podchod
41 02-032		Demontaž kazetových podhledů - vč. odvozu na skládku a poplatku za skládku (příp. uskladnění)	m2	25,250	634,07	16 010,27	viz v.č.056 (16,10+68,05)*0,3 (30% z plochy podhledu)
42 02-033		Demontaž SDK podhledů - vč. odvozu na skládku a poplatku za skládku	m2	14,220	618,60	8 796,49	viz v.č.026: 1,8*7,9
43 02-034		Demontaz nosných konstrukcí podhledů (ve vestibulu) - uschovat pro zpětnou montáž - vč. odvozu a uskladnění	m2	63,200	371,16	23 457,31	viz v.č.024: odhad 7,9*8
44 02-035		Demontaž protipožárního obkladu (azbestocementové desky) - vč. ekologické likvidace, odvozu na skládku a poplatku za skládku	m2	24,300	5 817,93	141 375,70	viz v.č.022: (0,35+0,4+0,35+0,4)*2,7*6
45 02-036		Demontaž sdruženého nosiče osvětlení - uschovat pro zpětnou montáž - vč. odvozu a uskladnění	m	138,400	1 550,21	214 549,06	viz v.č.024,026,027: (7,1+62,1)*2
46 02-037		Demontaž příčného nosníku osvětlení dl. 7,1m - uschovat pro zpětnou montáž - vč. odvozu a uskladnění	ks	3,000	11 635,87	34 907,61	viz v.č.024,025,026,027

P.C.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace
5	6	7	8	9	10	11	12
47	02-038	Demontáž svodidla vč. nosné kce - uschovat pro zpětnou montáž - vč. odvozu a uskladnění	m	8,400	614,17	5 159,03	viz v.č.024,026,027: 4,2*2
48	02-039	Vyčištění a zprůchodnění ocel. roury odvodnění Ø159x4,5 - vč. odvozu na skládku a poplatek za skládku	m	4,500	1 292,87	5 817,92	viz v.č.021,026: odměřeno ACAD
49	02-040	Vyčištění a zprůchodnění ocel. roury odvodnění Ø100 - vč. odvozu na skládku a poplatek za skládku	m	4,000	1 034,30	4 137,20	viz v.č.021,026,027: odměřeno ACAD
50	02-041	Demontáž prvků odbavovací čary vč. ocel. nosníků v podlaze - vč. odvozu na skládku a poplatek za skládku (příp. uskladnění)	m	9,500	2 973,61	28 249,30	viz v.č.024: odměřeno ACAD
51	02-042	Demontáž zasklení zábradlí - výstup ČVUT - vč. odvozu na skládku a poplatek za skládku (příp. uskladnění)	m	9,240	1 835,90	16 963,72	viz v.č.071 0,65x(2x1,29+1,24+8x1,30)
52	02-043	Demontáž zamečnických konstrukcí - vč. odvozu na skládku a poplatek za skládku (příp. uskladnění)	kg	998,000	64,64	64 510,72	viz v.č.021,022,026,027: ((zábradlí esk.schodišť 1,1+0,6*2)*2+ žebřík (2,5*2+9*0,4)+ zábradlí schodišť ve strojovně (1,7+1,1*4+3*4)*2+ zábradlí kab.kanalů (60+1,1*26))*6kg/m +zábradlí u tlak. uzavěru 120,0kg dle archivu+ odhad 50kg
53	02-044	Demontáž zamečnických konstrukcí - uschovat pro zpětnou montáž - vč. odvozu a uskladnění	kg	543,200	77,63	42 166,62	viz v.č.024: odhad (zábradlí vedle eskal.(2,5+2,5+1,1+0,3)*2+ zábradlí u PM(2,6+2,5+1,1*3))*10kg/m + navaděcí zábradlí (5,5+5,5+1*35)*7,2kg/m
54	02-045	Demontáž kabelových konstrukcí - uschovat pro zpětnou montáž - vč. odvozu a uskladnění	m	834,000	801,60	668 534,40	viz v.č.021,026: odhad (3,5+31)*2*4+(31+15,5)*2*6
55	02-046	Bourání ostění a prostupů v železobetonových konstrukcích - vč. odvozu na skládku a poplatek za skládku	m3	0,500	21 461,71	10 730,86	viz v.č.021,022,024
56	02-047	Vrtání prostupů pro kabely (jadrové vrtý) - vč. odvozu na skládku a poplatek za skládku	ks	12,000	9 696,56	116 358,72	viz v.č.021,022,024
03 Pomocné konstrukce							
57	03-001	Provizorní dřevěná plošina pro montáž - zatížení 50kN - montáž, dodávka, údržba, demontáž	m2	464,080	1 732,49	804 013,96	viz v.č.034,035,044,045,046,047: 7*2*(1,1+3,7+1,8+7,9)*2+(3,3+63,5+5,8)*5,8 ...bude upřesněno po výběru dodavatele PSCH
58	03-002	Provizorní dřevěná konstrukce plošiny pro montáž - pomocné ocel. profily S 235 - montáž, dodávka, údržba, demontáž	kg	2 000,000	174,55	349 100,00	viz v.č.034,035,044,045,046,047: odhad ...bude upřesněno po výběru dodavatele PSCH
59	03-003	Ocelová závěsná konstrukce OCEL S 235 - montáž, dodávka, údržba, demontáž	kg	12 348,650	239,19	2 953 673,59	viz v.č.031,032,033,041,042: 6208,50+4485,18+1654,97 ...bude upřesněno po výběru dodavatele PSCH
60	03-004	Montážní hak na zatížení 50 kN - montáž, dodávka, údržba, demontáž	kg	307,750	258,57	79 574,92	viz v.č.043: malé eskal. 4ks=84,43kg+velké eskal.odhad 12ks*21,11kg ...bude upřesněno po výběru dodavatele PSCH
61	03-005	Podpěření stavajících sloupů - zatížení 50kN - montáž, dodávka, údržba, demontáž	m2	881,600	1 008,52	889 111,23	viz v.č.034,035,044,045,046,047: odměřeno ACAD 304,8+121,5+20,5+80,5+108,6+245,7 ...bude upřesněno po výběru dodavatele PSCH
04 Nové konstrukce							
62	04-001	Železobetonové konstrukce - svísele-stěny - beton C25/30	m3	10,889	18 100,24	197 093,51	viz v.č.082,083,084: (0,18m2*5,57*10)+(0,83*0,25*2,08*2)
63	04-002	Železobetonové konstrukce - svísele-sloupy - beton C25/30	m3	2,709	18 410,57	49 874,23	viz v.č.084,086: (0,5*0,35*1,84*2)+(0,5*0,35*3,28)+(0,36*0,35*3,28*2)+(0,5*0,35*3,93)
64	04-003	Železobetonové konstrukce - vodorovné-desky - beton C25/30	m3	51,821	16 031,64	830 775,62	viz v.č.081,087: (4,6*4,23*0,25*9)+(40,2m2*0,2)

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace
1	3	5	6	7	8	9	8
65	04-004	Železobetonové konstrukce - vodorovné-trámy - beton C25/30	m3	4,299	18 410,57	79 147,04	viz v.č.084,086,087: $(0,19m2 \cdot 7,18) + (0,5 \cdot 0,6 \cdot 8,1) + (0,41 \cdot 0,5 \cdot 2,05)$
66	04-005	Železobetonové konstrukce - schodišové stupně - beton C25/30	m3	29,870	18 100,24	540 654,17	viz v.č.085
67	04-006	Nové boční konzoly podél eskalátorů železobeton C25/30 + Ocelové nosníky	m3	1,000	54 817,86	54 817,86	viz v.č.055 odhad ...bude upřesněno po výběru dodavatele PSCH
68	04-007	Výztuž - ocel B500B	t	6,400	41 371,97	264 780,61	viz v.č.081 až 087 $(38,2+3459,6+1060,2+146,5+363,3+480,1+854,4)/1000$
69	04-008	Výztuž - Kari sítě	t	0,680	41 371,97	28 132,94	viz v.č.085
70	04-009	VSZ plech TR40/160 tl.1,25mm - dodávka a montáž	t	2,620	64 643,70	169 366,49	viz v.č.081
71	04-010	Sanace tybinků v eskalátorovém tunelu a napínací komoře - Očištění od rzi a sanitru vč. ložných a styčných spar mezi jednotlivými tybinku, vč. šroubových opor - Šířší spary (cca 50 mm) se uvolní a očistí na hloubku min 50 mm a zaplní těsněním na bázi rozpínacích cementů - V případě silného zatekání podél šroubů v přírubách litinového ostění šrouby vyměnit, včetně těsnících bralenových podložek - Částečná výměna šroubů ve styčných i ložných sparách - odhad 50% - Průsaků ve styčných i ložných sparách a v místech šroubů těsněny polyuretanovými hmotami dle technologického postupu výrobce (řádné vyplnění spar, vysoušení plamenem, polyuretanový nátěr, krycí izolační nátěr...)	m2	1 022,420	7 918,90	8 096 441,74	viz v.č.058,059: $(1,3+13,5+1,3) \cdot 7,2 + (17,5 \cdot 51,8)$
72	04-011	Sanace žb konstrukce v eskalátorovém tunelu a napínací komoře - mechanické odbourání degradovaného betonu a odstranění sanitru - otryskání tlakovou vodou 500-1000 bar nebo opískování - očištění a pasivování ochalene výztuže - utěsnění stávajících průsaků injekční technologií - reprofilace odbouraných betonů	m2	595,290	7 676,41	4 569 690,11	viz v.č.051,052,058,059: $((6 \cdot 2,1 \cdot 2) + (62,1 \cdot 0,9 \cdot 2) + (62,1 \cdot 0,6 \cdot 2) + (62,1 \cdot 1,7 \cdot 2) + (4 \cdot 0,25 \cdot 1,5 \cdot 16) + (11 \cdot 2,1 \cdot 2) + (4 \cdot 0,3 \cdot 2,1 \cdot 2) + (6,5 \cdot 2,3 \cdot 2) + (4 \cdot 0,4 \cdot 1,9 \cdot 4) + 30,6 + 4,2 \cdot (3,6 + 1,8 \cdot 8 + 3,6) + 56,3 + (5,25 + 0,6) \cdot 2,1 \cdot 2 + 23,9 + (4 \cdot 0,3 \cdot 2 \cdot 2) + (2,1 + 7,2 + 8 + 7,2 + 2,1) \cdot 2,2 + (7,9 + 1,1 + 3,2) \cdot 6,5 \cdot 2) \cdot 0,6$ ODHAD 60%
73	04-012	Zabetonování kabelových kanálů beton C12/15	m3	29,330	8 791,54	257 855,87	viz v.č.053: odměřeno ACAD
74	04-013	Zděná stěna CPP tl. 150 mm	m2	54,600	1 693,73	92 477,66	viz v.č.053: $(2,8+5,3+7,7+2,4) \cdot 3$
75	04-014	Keramický překlad 70/238 dl. 1250mm - dodávka a montáž	ks	4,000	646,44	2 585,76	viz v.č.060 Tabulky
76	04-015	Keramický překlad 70/238 dl. 2750mm - dodávka a montáž	ks	2,000	1 939,31	3 878,62	viz v.č.060 Tabulky
77	04-016	Očištění stávající žulové dlažby včetně opravy sparování	m2	1 276,560	698,19	891 281,43	viz v.č. 056 + příloha ZOV 1129,15-76,62 podchod+vestibul+63,76+160,35 spoj.chodba
78	04-017	Montáž kamenné dlažby, vč. podkladu	m2	86,950	1 418,14	123 307,27	viz v.č.068 76,62 vestibul + 10,33 spojovací chodba
79	04-018	Kamenná dlažba (žula) - dodávka	m2	86,950	3 723,56	323 763,54	viz v.č.068 76,62 vestibul + 10,33 spojovací chodba
80	04-019	Oprava poškozené žulové dlažby - bourání včetně odvozu a likvidace	m2	52,620	1 265,45	66 587,98	viz v.č.056 $0,05 \cdot (1129-76,62)$
81	04-020	Oprava poškozené žulové dlažby - montáž	m2	52,620	1 418,14	74 622,53	viz v.č.056 $0,05 \cdot (1129-76,62)$
82	04-021	Kamenná dlažba (žula) - dodávka	m2	52,620	3 723,56	195 933,73	viz v.č.056 $0,05 \cdot (1129-76,62)$
83	04-022	Montáž obkladů stupnic	m2	9,350	1 163,59	10 879,57	viz v.č. 056
84	04-023	Obklady stupnic schodišť (žula) - dodávka	m2	9,350	5 177,99	48 414,21	viz v.č. 056