

**Mateřská škola REVOLUČNÍ, Revoluční 1247/26 – ROZSAH PRACÍ VČETNĚ CN – č. 2016081****Název akce: Rekonstrukce polytechnické dílny, sociálního zařízení a kanceláře ŠJ.**

<b>WC zaměstnanci 2NP (bývalá knihovna)</b>		
ZTI demontáž WC mísy včetně zaslepení odpadu		450,00 Kč
ZTI demontáž umývadla včetně zaslepení odpadu		500,00 Kč
ZTI demontáž baterie včetně zaslepení přívodu vody		400,00 Kč
<b>Chodbička ke kuchyňce 2NP (bývalá knihovna)</b>	<b>6,2 m2</b>	
demontáž a likvidace stávajícího PVC		760,00 Kč
oprava podlahy (rozsah upřesněn po demontáži)		6 500,00 Kč
příprava podlahy na pokládku nového PVC (vyrovnávací stěrka)		3 250,00 Kč
<b>Kuchyňka 2NP (bývalá knihovna)</b>	<b>11,3 m2</b>	
demontáž a likvidace stávajícího PVC		780,00 Kč
<b>WC u kuchyňky 2NP (bývalá knihovna)</b>		
ZTI demontáž WC mísy včetně posunutí odpadu		850,00 Kč
ZTI D + montáž nového WC geberit		7 260,00 Kč
D + montáž přízdívky Ytong	v – 100 cm š – 92 cm	2 140,00 Kč
D + montáž obkladu (hnědý či kávový)	Obklad 45 x 25 cm (cca 12 ks)	2 580,00 Kč
D + aplikace spárovací hmoty a silikonu		560,00 Kč
<b>Sprchový kout u kuchyňky 2NP (bývalá knihovna)</b>		
ZTI vybourání stávajícího odpadu a napojení nového		535,00 Kč
ZTI napojení vody (nový ventil)		735,00 Kč
vybourání stávající dlažby v prostoru sprchového koutu		980,00 Kč
vybourání části (2 spodní řady kolem dokola) stávajícího obkladu		840,00 Kč
D + aplikace hydroizolačního nátěru		1 130,00 Kč
D + montáž nové dlažby v prostoru sprchového koutu	Dlažba 30 x 30 cm (2 m2)	1 870,00 Kč
D + montáž nového obkladu v prostoru sprch. Koutu (hnědý, kávový)	Obklad 45 x 25 cm (cca 20 ks)	3 800,00 Kč
ZTI D + montáž nové zástěny v prostoru sprchového koutu	š – 75 cm, v – 200 cm	6 500,00 Kč
ZTI D + montáž nového umyvadla + baterie	baterie rozteč 15 cm	2 600,00 Kč
Očištění a nový nátěr dveří a ocelových zárubní (3ks)	barva bílá	1 850,00 Kč
<b>Kancelář školní jídelny – přízemí</b>		
ZTI dem. ohřívače, umyvadla, baterie – zaslepení odpadu a přívodu vody		500,00 Kč
vybourání stávajícího obkladu	2,5 m2	1 260,00 Kč
vybourání otvoru pro nové dveře včetně likvidace sutí		1 950,00 Kč
D + osazení nové zárubně		2 600,00 Kč
D + montáž nových dveří včetně kování	80 cm	2 850,00 Kč
Zednické začistění, vyštukování, výmalba	10 m2	5 860,00 Kč
<b>Keramická dílna – přízemí</b>		
El. Rozvaděč		4 700,00 Kč
El. kabeláž		1 450,00 Kč
El. zásuvky, vypínač Tango		950,00 Kč
El. zásuvky, vydlice 400 V		880,00 Kč
El. krabice, Wago svorky, pásky, sádra		630,00 Kč
El. demontážní práce		2 600,00 Kč
El. práce silnoproud		9 700,00 Kč
El. přepojení v hlavním rozvaděči		1 890,00 Kč
El. revize		1 800,00 Kč
El. provozní režie		1 100,00 Kč
vybourat sdk příčku včetně likvidace a zednického začistění	v–4,5m, š–5,5m (24,75m2)	3 850,00 Kč
napojení sdk podhledu		3 900,00 Kč
použití lešení (montáž, demontáž, doprava)		1 850,00 Kč
ZTI Doprava		850,00 Kč
ZTI Režie		500,00 Kč
Doprava včetně odvozu odpadu a sutí		8 000,00 Kč
Režie		4 000,00 Kč
<b>CELKEM BEZ DPH</b>		<b>110 540,00 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>		<b>23 213,20 Kč</b>
<b>CELKEM S DPH</b>		<b>133 753,40 Kč</b>