



KUMSP00RKXZY

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo ev. číslo 02052/2017/IM


I.
Smluvní strany

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD		
ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU) -6-		
02052/2017/IM poř. číslo	2017 rok	141 zkr. odb.

1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
zastoupen: **Ing. Jaroslavem Kaniou**
náměstkem hejtmána kraje
IČO: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 200184-1650676349/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:



(dále jen „objednatel“)

2. Ridera Stavební a.s.

Se sídlem: Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava - Poruba
Zastoupena: Ing. Stanislavem Smugalou, předsedou představenstva
Ing. Petrem Krejsou, členem představenstva
IČ: 451 92 464
DIČ: CZ45192464
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., pobočka Ostrava
Číslo účtu: 7558000001/5500
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 408
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:



(dále jen „zhotovitel“)

II.
Základní ustanovení

- Smluvní strany uzavřely dne 21. 6. 2017 smlouvu o dílo evidenční č. 02052/2017/IM (dále jen „smlouva“) na zajištění realizace stavby „Revitalizace budovy Domova Letokruhy“ (dále jen „stavba“ či „dílo“).
- Z důvodu změn okolností vzniklých při výstavbě díla vyvstala potřeba změny smlouvy.
- V průběhu realizace díla vyvstala potřeba níže uvedených prací a dodávek, které nejsou obsaženy v původní projektové dokumentaci stavby (dále též „vícepráce“):
 - Provedení 2 ks revizních čerpacích studní

Po realizaci bouracích a výkopových prací v místě prováděného spojovacího traktu (mezi stávajícím objektem domova a prováděnou přístavbou) byla zjištěna hladina podzemní vody dosahující až úrovně 1. PP. Jelikož se jedná o místo stavby náročné na propojení hydroizolace stávajícího a nového objektu, je navrhováno provedení dvou revizních čerpacích studní, které zajistí odvedení spodní vody od stavby, a to v úrovni nižší, než je úroveň základové spáry řešené stavby.

Návrh víceprací:

- větší rozsah výkopových prací,
- osazení betonových šachetních skruží.

2) Provedení torkretu rubových základových zdí

Po provedení výkopů podél severní, východní a jižní stěny stávajícího suterénního zdiva (dvorní část zdiva zatím odkopána nebyla), byl zjištěn nesoulad mezi skutečným provedením tohoto zdiva a předpokladem uvedeným v prováděcí projektové dokumentaci. Toto základové zdivo bylo v minulosti vyzděno velmi nekvalitně, a tím byla způsobena svislá nerovnost zdění jednotlivých zdících tvarovek a kamenů. Nerovnost představuje místy až 100 mm vybočení.

Pro možnost provedení navrhované hydroizolační vrstvy je nutné částečně kamenný líc základových zdí odsekát a následně provést vyrovnávací torkretový zástřík tohoto zdiva.

Návrh víceprací:

- odsekání kamenného a cihelného zdiva,
- provádění stříkaného zdiva s ocelovou výztuží (provádění torkretu).

3) Navýšení rozsahu bourání a výstavby vnitřních příček

Po provedení bouracích prací souvisejících s odstraněním stávajících omítek vnitřních dělicích příček byl zjištěn nesoudržný a nestabilní stav zdiva těchto stěn, které byly v minulosti silně narušeny způsobem provádění původních rozvodů elektro, zdravotnických, vytápění a slaboproudu.

Tento stav je nutné řešit vybouráním těchto příček a poté provedení nových pórobetonových nebo sádkartonových, které budou mít požadovanou pevnost a zvukotěsnost a zároveň bude možné do těchto konstrukcí zabudovat nové rozvody.

Návrh víceprací:

- větší rozsah bouracích prací,
- větší rozsah zdění a montáže vnitřních dělicích konstrukcí.

Bližší specifikace víceprací je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku a dále v soupisech stavebních prací a dodávek pro jednotlivé vícepráce uvedené v tomto odstavci smlouvy, které tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

4. Zároveň se smluvní strany dohodly, že v rámci díla dle původní projektové dokumentace nebudou provedeny níže uvedené práce a dodávky, které již nejsou nutné pro provedení díla (dále jen „méněpráce“):

- 1) Dokumentace pro provedení stavby původně navrhuje srovnání suterénního zdiva zatřením omítkou v tloušťce do 30 mm. Toto řešení nebude prováděno a bude nahrazeno pracemi uvedenými v odst. 3 bodu 2) tohoto článku dodatku.

Bližší specifikace méněprací je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku a dále v soupisech stavebních prací a dodávek pro méněpráce uvedené v tomto odstavci smlouvy, které tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

III. Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly takto:

1. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení a rozsah díla uvedený v čl. III odst. 1 smlouvy se o jejich provedení rozšiřuje. V rámci díla nebudou provedeny méněpráce uvedené v tomto dodatku.
2. Realizace víceprací nebude mít vliv na termín realizace díla sjednaný v čl. IV smlouvy.
3. **Cena víceprací** činí 453.130,97 Kč bez DPH, DPH 15% je 67.969,64 Kč a cena víceprací včetně DPH je 521.100,61 Kč.
4. **Cena méněprací** činí 18.889,82 Kč bez DPH, DPH 15% je 2.833,47 Kč a cena méněprací včetně DPH je 21.723,29 Kč.
5. **Cena za dílo, sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se navyšuje o cenu výše uvedených víceprací, snižuje o cenu výše uvedených méněprací a činí:**

cena bez DPH	55.751.651,15 Kč
DPH 15%	8.093.194,67 Kč
DPH 21%	377.374,20 Kč
cena včetně DPH	64.222.220,02 Kč
6. Příloha č. 1 smlouvy – „Souhrnný rozpočet stavby“ – se nahrazuje novým zněním, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

IV. Závěrečná ustanovení


1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno jeho vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). V takovém případě nabývá dodatek účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv provede v souladu se zákonem Moravskoslezský kraj.
6. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

K uzavření tohoto dodatku má Moravskoslezský kraj souhlas rady kraje udělený usnesením č. 24/2115 ze dne 7. 11. 2017.

7. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č. 1 - Souhrnný rozpočet stavby
Příloha č. 2 – Soupisy stavebních prací a dodávek pro vícepráce a méněpráce

V Ostravě dne 27 .11. 2017

V Ostravě dne 10.11.2017


za objednatele
Ing. Jaroslav Kania
náměstek hejtmana kraje


za zhotovitele
Ing. Stanislav Smugala
předseda představenstva
Ridera Stavební a.s.




za zhotovitele
Ing. Petr Krejsa
člen představenstva
Ridera Stavební a.s.



Handwritten initials/signature

Příloha č. 1: Souhrnný rozpočet stavby

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : **Šň008**
Revitalizace budovy Domova Letokruhy (zprac. v CU 2016/I)

Zadavatel :

IČO :
DIČ :

Projektant : Ing. Štěpán Šňupárek
30. dubna 2034/14
Ostrava-Moravská
70200 Ostrava

IČO : 72978325
DIČ : CZ7506045580

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Ostatní a vedlejší náklady		1,00	
00 Ostatní a vedlejší náklady		1,00	359 800,00
Stavební objekt		1,00	
01 Revitalizace budovy Domova Letokruhy	801.9.1.9	8,00	55 391 851,15
Celkem za stavbu			55 751 651,15

Rekapitulace DPH		Cena
Základ pro DPH	15 %	53 954 631,14
DPH	15 %	8 093 194,67
Základ pro DPH	21 %	1 797 020,01
DPH	21 %	377 374,20
Celkem za stavbu s DPH		64 222 220,02

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Cenová soustava

Použitá cenová soustava

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

Technické podmínky

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz

Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.

Závaznost a změna soupisu

Závaznost soupisu

Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu

Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

Příplatky za ztížené podmínky prací

Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.

Vedlejší a ostatní náklady

Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Upřesnění technických podmínek stavby je v realizační dokumentaci

3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

Elektronická podoba soupisu

V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.

Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:

www.stavebnionline.cz/soupis

Závěrečné ustanovení

Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Soupis není samostatným dokumentem pro zpracování nabídkové ceny, technické a kvalitativní podmínky jsou definovány dokumentací pro provedení stavby.

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Celkem
1	Zemní práce	691 183,74
11	Přípravné a přidružené práce	315 388,45
13	Hloubené vykopávky	91 816,04
18	Povrchové úpravy terénu	178 368,22
27	Základy	1 742 561,71
3	Svislé a kompletní konstrukce	2 161 300,50
3899	Kompletní konstrukce-sanace	1 482 497,70
4	Vodorovné konstrukce	2 787 303,60
5	Komunikace	887 158,25
6	Úpravy povrchu, podlahy	8 500 611,84
8	Trubní vedení	1 327 446,01
87	Potrubí z trub z plastických hmot	7 240,16
9	Ostatní konstrukce, bourání	1 455 767,25
915	Oplocení	599 845,63
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	976 380,69

96	Bourání konstrukcí	1 961 733,88
99	Staveništní přesun hmot	578 614,09
711	Izolace proti vodě	583 143,96
712	Živičné krytiny	322 143,85
713	Izolace tepelné	590 139,11
720	Zdravotechnická instalace	2 352 382,75
730	Ústřední vytápění	4 100 218,23
762	Konstrukce tesařské	1 071 888,61
764	Konstrukce klempířské	1 084 821,48
766	Konstrukce truhlářské	2 265 103,92
767	Konstrukce zámečnické	1 532 396,61
76703	Konstrukce zámečnické 3	1 425 108,57
771	Podlahy z dlaždic a obklady	898 075,24
776	Podlahy povlakové	958 478,16
777	Podlahy ze syntetických hmot	219 609,34
781	Obklady keramické	657 969,59
783	Nátěry	149 000,83
784	Malby	548 134,87
790	Vnitřní vybavení	3 076 170,56
793	Montáž zařízení prádelen a čistíren	654 869,04
M21	Elektromontáže	2 808 114,73
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	3 098 289,50
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	540 352,82
M33	Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy	275 980,47
VN	Vedlejší náklady	234 800,00
ON	Ostatní náklady	125 000,00
ZL č.1	Revizní šachty	90 560,49

ZL č.2	Torkret obvodové základové stěny	212 715,94
ZL č.3	Bourání příček,nové příčky	130 964,72
Cena celkem		55 751 651,15

Příloha č. 2 – Soupisy stavebních prací a dodávek pro vícepráce a méněpráce

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	10-17	Revitalizace budovy Domova Letokruhy	
Objekt:	02	Revizní šachtice	
Rozpočet:	01	Revizní šachtice	
Objednatel:		IČO:	
		DIČ:	
Zhotovitel:	Ridera Stavební a.s.	IČO:	45192464
	Dělnická 382/32	DIČ:	CZ45192464
	70800 Ostrava-Poruba		
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			89 949,29
PSV			0,00
MON			611,20
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			90 560,49
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		90 560,49 CZK
Snížená DPH	15 %		13 584,07 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		0,00 CZK
Základní DPH	21 %		0,00 CZK
Zaokrouhlení			0,44 CZK
Cena celkem s DPH			104 145,00 CZK

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			29 675,98	33
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			726,45	1
8	Trubní vedení	HSV			56 734,40	63
96	Bourání konstrukcí	HSV			2 316,00	3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			496,46	1
M46	Zemní práce při montážích	MON			611,20	1
Cena celkem					90 560,49	100

Položkový rozpočet

S:	10-17	Revitalizace budovy Domova Letokruhy
O:	02	Revizní šachtice
R:	01/01	Revizní šachtice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						18 280,96
1	131201201R00	Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3	m3	29,60000	617,60	18 280,96
Díl: M46 Zemní práce při montážích						611,20
2	460200003RT2	Výkop kabelové rýhy 20/50 cm, hornina 3, ruční výkop rýhy	m	5,00000	80,80	404,00
3	460490012RT1	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm	m	5,00000	10,08	50,40
4	3457114700R	Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09040	m	5,00000	8,80	44,00
5	460570003R00	Zához rýhy 20/50 cm, hornina třídy 3, se zhutněním	m	5,00000	22,56	112,80
Díl: 96 Bourání konstrukcí						2 316,00
6	970041160R00	Vrtání jádrové do prostého betonu do D 160 mm	m	1,00000	2 316,00	2 316,00
Díl: 1 Zemní práce						11 395,02
7	131201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.3	m3	29,60000	39,28	1 162,69
8	151101201R00	Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 4 m	m2	70,40000	63,60	4 477,44
9	151101211R00	Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m	m2	70,40000	26,48	1 864,19
10	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	5,89000	104,36	614,68
11	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	29,45000	17,20	506,54
12	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	23,79100	80,88	1 924,22
13	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4	t	9,71900	86,97	845,26
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						726,45
14	271571111R00	Polštář základu ze štěrkopísku tříděného	m3	0,86400	840,80	726,45
Díl: 8 Trubní vedení						28 606,40
15	894118001R00	Příplatek za dalších 0,60 m výšky vstupu	kus	8,00000	1 340,80	10 726,40
16	894411111R00	Zřízení šachet z dílců,dno C 25/30, potrubí DN 200	kus	2,00000	8 448,00	16 896,00
17	899102111R00	Osazení poklopu s rámem do 100 kg	kus	2,00000	492,00	984,00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						496,46
18	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	6,05440	82,00	496,46
Díl: 8 Trubní vedení						28 128,00
19	55243070.AR	Poklop šachtový D 400 uzavřený DN 315	kus	2,00000	3 048,00	6 096,00
20	59224366.AR	Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/60 V max. 40	kus	2,00000	5 856,00	11 712,00
21	59224100R	Skruž kanalizační TBS-Q 1000/250/90 mm	kus	2,00000	598,40	1 196,80
22	59224104R	Skruž kanalizační TBS-Q 1000/1000/90 mm	kus	4,00000	1 476,80	5 907,20
23	59224353.AR	Konus šachetní TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS	kus	2,00000	1 608,00	3 216,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	10-17	Revitalizace budovy Domova Letokruhy
Objekt:	01	Tokrét obvodové základové stěny stávající budovy+štitové stěny
Rozpočet:	01.	Tokrét obvodové základové stěny stávající budovy+štitové stěny
Objednatel:		IČO: DIČ:
Zhotovitel:	Ridera Stavební a.s. Dělnická 382/32 70800 Ostrava-Poruba	IČO: 45192464 DIČ: CZ45192464
Vypracoval:		
Rozpis ceny		Celkem
HSV		212 715,94
PSV		0,00
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
Celkem		212 715,94
Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	212 715,94 CZK
Snížená DPH	15 %	31 907,39 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,33 CZK
Cena celkem s DPH		244 623,00 CZK

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			86 574,24	41
3.	Kompletní konstrukce - sanace - odpočet	HSV			-18 889,82	-9
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			136 058,11	64
99	Staveništní přesun hmot	HSV			4 008,32	2
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			4 965,09	2
Cena celkem					212 715,94	100

Položkový rozpočet

S:	10-17	Revitalizace budovy Domova Letokruhy
O:	01	Torkrét obvodové základové stěny stávající budovy+štitové stěny
R:	01.	Torkrét obvodové základové stěny stávající budovy+štitové stěny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 3. Kompletní konstrukce - sanace - odpočet						-18 889,82
1	622451122R00	Omítka vnější stěn, MC, hrubá zatřená	m2	-106,20000	173,94	-18 472,43
2	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	-5,09017	82,00	-417,39
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						4 008,32
3	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	48,88200	82,00	4 008,32
Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot						4 965,09
4	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	13,05400	85,08	1 110,63
5	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	182,75600	5,13	937,54
6	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	13,05400	55,35	722,54
7	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	52,21600	6,15	321,13
8	979999001	Poplatek za skládku stavební sutí smíšený odpad všech kategorií	t	13,05400	143,50	1 873,25
Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání						136 058,11
9	216904112R00	Očištění tlakovou vodou zdiva stěn a rubu kleneb	m2	106,20000	114,40	12 149,28
10	967031732R00	Přísekání plošné zdiva cihelného na MVC tl. 10 cm	m2	16,20000	114,00	1 846,80
11	967042712R00	Odsekání zdiva plošné z kamene, betonu tl. 10 cm	m2	21,24000	330,80	7 026,19
12	289363212R00	Kotvičky výztuže do tmelu hl.20 cm, z 10216, 10 mm	kus	1 062,00000	80,80	85 809,60
13	289361122R00	Výztuž ze svař.sítí na stěny zděné, drát D 5 mm	m2	106,20000	275,20	29 226,24
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						86 574,24
14	216341111R00	Beton sřítkaný stěn,C16/20 z cem.struskop.tl. 5 cm	m2	106,20000	435,20	46 218,24
15	216341119R00	Přípl.za dalších 5 cm tl.-beton sřt.struskop.,stěn	m2	106,20000	380,00	40 356,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	10-17	Revitalizace budovy Domova Letokruhy	
Objekt:	03	Bourání příček, nové příčky - 1.np, 2.np (SDK)	
Rozpočet:	02	Bourání příček, nové příčky - 1.np, 2.np (SDK)	
Objednatel:		IČO:	
		DIČ:	
Zhotovitel:	Ridera Stavební a.s.	IČO:	45192464
	Dělnická 382/32	DIČ:	CZ45192464
	70800 Ostrava-Poruba		
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			130 964,72
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			130 964,72
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		130 964,72 CZK
Snížená DPH	15 %		19 644,71 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		0,00 CZK
Základní DPH	21 %		0,00 CZK
Zaokrouhlení			-0,43 CZK
Cena celkem s DPH			150 609,00 CZK

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			51 425,26	39
34	Stěny a příčky	HSV			41 318,77	32
96	Bourání konstrukcí	HSV			13 439,70	10
99	Staveništní přesun hmot	HSV			747,47	1
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			24 033,52	18
Cena celkem					130 964,72	100

Položkový rozpočet

S:	10-17	Revitalizace budovy Domova Letokruhy
O:	03	Bourání příček, nové příčky - 1.np, 2.np (SDK)
R:	01/02	Bourání příček, nové příčky - 1.np, 2.np (SDK)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						51 425,26
1	342255028R00	Příčky z cihel a tvárcí nepálených vč.pomoc.lešení z příčkových pórobetonových tl. 150 mm	m2	14,13800	568,80	8 041,69
2	342255024R00	Příčky z cihel a tvárcí nepálených vč. pomocného lešení příčky z příčkových pórobetonových tl.100mm	m2	99,30600	381,74	37 909,07
3	31701	Dod+mont překlad v porobet.příčkách pro světlost 1100 mmm	ks	1,00000	1 093,94	1 093,94
4	317121047RT2	Překlad nenosný porobeton, světlost otv. do 105 cm, překlad nenosný NEP 10 P4,4 124 x 24,9 x 10 cm	kus	2,00000	360,40	720,80
5	342948111R00	Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd.	m	39,00000	93,84	3 659,76
Díl: 34 Stěny a příčky						41 318,77
6	34201	Dod+mont SDK příčka tl. 100 mm protipožární-kompletní skladba vč. detailů a výztužných profilů	m2	27,68800	539,20	14 929,37
7	34203	Dod+mont SDK příčka tl. 100mm - kompletní skladba vč.detailů a výztužných profilů	m2	5,34400	513,11	2 742,06
8	34204	Dod+mont SDK příčka tl. 100 mm do vlhka - kompletní skladba vč.detailů a výztužných profilů	m2	24,36800	521,81	12 715,47
9	342263310R00	Úprava sádkartonové příčky pro osazení umyvadla	kus	3,00000	156,00	468,00
10	34206	Dod+mont SDK příčka tl. 150 mm protipožární-kompletní skladba vč.detailů výztužných profilů	m2	13,92000	713,14	9 926,91
11	31720	dod+mont SDK předstěna pro závěsná WC	m2	1,26000	426,16	536,96
Díl: 96 Bourání konstrukcí						13 439,70
12	962031133VA1	Bourání příček cihelných tl. 15cm, tl.50-150 mm vč. povrchových úprav všech typů omítek, obkladů	m2	184,70200	58,15	10 740,42
13	973031812R00	Vysekání kapes pro zavázání příček tl. 10 cm	m	39,00000	54,64	2 130,96
14	973031813R00	Vysekání kapes pro zavázání příček tl. 15 cm	m	6,40000	88,80	568,32
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						747,47
15	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	9,11553	82,00	747,47
Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot						24 033,52
16	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	48,53782	94,30	4 577,12
17	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	48,53782	20,50	995,03
18	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	48,53782	85,08	4 129,60
19	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	679,52951	5,13	3 485,99
20	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	48,53782	55,35	2 686,57
21	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	194,15129	6,15	1 194,03
22	979999001	Poplatek za skládku sutí směsný odpad všech kategorií	t	48,53782	143,50	6 965,18