

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 979/16 Regenerace byt. domu na ul. NÁDRAŽNÍ 1, Rýmařov

Zadavatel: Město Rýmařov IČO: 00296317
 náměstí Míru 230/1 DIČ: CZ00296317
 79501 Rýmařov

Zhotovitel: STAS v.o.s. IČO: 15502520
 Žižkova 21/260 DIČ: CZ15502520
 795 01 Rýmařov

Rozpis ceny	Celkem
HSV	1 900 865,56
PSV	881 728,95
MON	32 816,30
Vedlejší náklady	32 500,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	2 847 910,81

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	2 847 910,81 CZK
Snížená DPH	15 %	427 186,62 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 3 275 097,43 CZK

v Rýmařově


dne

27.11.2017



STAS v.o.s.
 Žižkova 21/260, 795 01 Rýmařov
 tel.: 554 212 575, DIČ: CZ15502520
 -2-

Za zhotovitele



MĚSTO RÝMAŘOV
 795 01

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Bytový dům	2 847 911	0	427 187	3 275 097	100
01	Stavební řešení	2 801 995	0	420 299	3 222 294	98
02	Hromosvod	13 416	0	2 012	15 429	0
03	Vedlejší a ostatní náklady	32 500	0	4 875	37 375	1
Celkem za stavbu		2 847 911	0	427 187	3 275 097	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			72 577,10	3
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			223 340,90	8
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			1 224 215,00	43
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			42 499,30	1
64	Výplně otvorů	HSV			21 198,40	1
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			79 245,96	3
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			11 794,00	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			104 361,96	4
99	Staveništní přesun hmot	HSV			36 582,94	1
HZS	Hodinové zúčtovací sazby	HSV			14 500,00	1
711	Izolace proti vodě	PSV			46 939,56	2
713	Izolace tepelné	PSV			115 120,42	4
721	Vnitřní kanalizace	PSV			4 104,61	0
762	Konstrukce tesařské	PSV			202 307,40	7
764	Konstrukce klempířské	PSV			103 792,04	4
766	Konstrukce truhlářské	PSV			311 199,20	11
767	Konstrukce zámečnické	PSV			19 995,86	1
781	Obklady keramické	PSV			41 887,76	1
783	Nátěry	PSV			16 663,10	1
784	Malby	PSV			19 719,00	1
M21	Elektromontáže	MON			32 816,30	1

D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			70 550,00	2
VN	Vedlejší náklady	VN			32 500,00	1
ON	Ostatní náklady	ON			0,00	0
Cena celkem					2 847 910,81	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	979/16	Regenarace byt. domu na ul. NÁDRAŽNÍ 1, Rýmařov
O:	01	Bytový dům
R:	03	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: VN Vedlejší náklady						32 500,00			
1	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00		RTS 17/ I	Indiv
2	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	4 500,00	4 500,00		RTS 17/ I	Indiv
3	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00		RTS 17/ I	Indiv
4	00Rp003	Dočasná dopravní opatření	soubor	1,00000	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
- Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek, jejich rozmístění a přemísťování, jejich údržba v průběhu výstavby vč. následného odstranění po ukončení stav. prací :									
1									
5	00Rp004	Průzkumné, geodetické a projektové práce dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní	Indiv
Vypracování "Dokumentace skutečného provedení stavby" vč. geodetického zaměření stavbou realizovaných sítí a zemního vedení technické infrastruktury :									
V počtu a formátech dle SoD: : 1									
1									
6	00Rp005	Vypracování zhotovitelské realizační a výrobní PD	soubor	1,00000	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
Výrobní, dílenská či jiná dokumentace, kterou bude hotovitel potřebovat k realizaci a dokončení díla :									
V počtu a formátech dle SoD: : 1									
1									
7	00Rp006	Inženýrská činnost Kompletační činnost zhotovitele	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní	Indiv
Kompletní dokladová část dle SoD (revize, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě) po předání a převzetí dokončeného díla a pro zajištění kolaudačního souhlasu :									
Náklady zhotovitele související s prováděním vzorkování dodávaných materiálů a výrobků v souladu s SoD: :									
Náklady zhotovitele související s prováděním zkoušek a REVIZÍ předepsaných technickými normami a vyjádřeními dotčených orgánů pro řádné provedení a předání díla :									
Náklady na veškeré (individuální) zkoušky, atesty a revize dodaných a smontovaných technologických zařízení vč. komplexního vyzkoušení: :									
Náklady zhotovitele na vypracování provozních řádů pro trvalý provoz: :									
Náklady na předání všech návodů k obsluze a údržbě pro technologická zařízení :									
Náklady na zaškolení obsluhy objednatele: :									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	979/16	Regenarace byt. domu na ul. NÁDRAŽNÍ 1, Rýmařov
O:	01	Bytový dům
R:	03	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Měření bez rozlišení - měření vlhkosti zdiva: :		1					
Díl: ON							0,00		
		Ostatní náklady							
	800Rp009	Ostatní náklady - výtažné zkoušky	soubor	1,00000	0,00	0,00		Vlastní	Indiv

Celkem	32 500,00
---------------	------------------

JKSO:

803.55 domy izolované mimo bodových
 m3 svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků
 ostatní stavební akce

Položkový soupis prací a dodávek

S:	979/16	Regenarace byt. domu na ul. NÁDRAŽNÍ 1, Rýmařov
O:	01	Bytový dům
R:	01	Stavební řešení

P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1 Zemní práce						72 577,10			
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb, panelů komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek přístupový chodník_dmtz č. 6_pro zpětné použití : přístupový chodník : 12,35*1,0	m2	12,35000	100,00	1 235,00	822-1	RTS 17/ I	RTS 15/ I
2	113107320R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm v ploše přístup. chodníku : 12,35*1,0	m2	12,35000	101,50	1 253,53	822-1	RTS 17/ I	RTS 15/ I
3	113202111R00	Vytrhání obrub z krajiníků nebo obrubníků stojatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek dmtz č. 6_pro zpětné použití : 12,35+8,5+0,8	m	21,65000	75,80	1 641,07	822-1	RTS 17/ I	RTS 15/ I
4	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek dle dmtz č. 5, v.č. D.1_01, 05 : kolem objektu : 57,9 Začátek provozního součtu (23,4+11,45+0,95+1,0*2)*2*1,0*0,8 odpočet vstupů : -1,5*1,0*0,8*2 odpočet dlažby : -4,3*1,0*0,05 0 Konec provozního součtu	m3	57,90000	750,00	43 425,00	800-1	RTS 17/ I	RTS 15/ I
5	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, objem rýhy : 57,9	m3	57,90000	50,00	2 895,00	800-1	RTS 17/ I	RTS 15/ I
6	174101101R00	Zásyp sypaninou se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	49,00000	80,00	3 920,00	800-1	RTS 17/ I	RTS 15/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	979/16	Regenarace byt. domu na ul. NÁDRAŽNÍ 1, Rýmařov
O:	01	Bytový dům
R:	01	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, dle mtz č. 7, v.č. D.1_05, 09 : vytěžená zemina : 58,1 Začátek provozního součtu (23,4+11,45+0,95+1,0*2)*2*1,0*0,8 odpočet vstupů : -1,5*1,0*0,8*2 Konec provozního součtu odpočet vytlačené kubatury : -9,1 Začátek provozního součtu okapový chodník, vč. podloží : 33,9*0,25 přístupový chodník : 4,4*1,0*0,15 0 Konec provozního součtu		58,1					
7	111Rp10101	Úprava terénu před postavením lešení a zařízení staveniště odstranění keřů, travin, ochrana stromů kolem objektu : (23,2+11,3+0,95+1,5*2)*2*1,5	m2	115,35000	50,00	5 767,50		Vlastní	Indiv
				115,35					
8	111Rp10102	Úprava terénu po ukončení stavby (uvedení do původního stavu v ploše pod lešením) kolem objektu : (23,2+11,3+0,95+2,0*2)*2*2,0	m2	157,80000	50,00	7 890,00		Vlastní	Indiv
				157,8					
9	111Rp99901	Náklady spojené s odvozem a likvidací sypaniny v souladu se zákonem č. 185/2001sb. V položce je zahrnuto naložení a vodorovný přesun sypaniny dle technologie a místa určená zhotovitelem. vč. poplatku za uložení sypaniny : vytlačená kubatura : 9,1	m3	9,10000	500,00	4 550,00		Vlastní	Indiv
				9,1					
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				223 340,90			
10	601O11131RT3	Omítky stropů a podhledů z hotových směsí omítky jednovrstvá, vápenocementová, hlazená, tloušťka vrstvy 5 mm. po jednotlivých vrstvách skladba TI1_strop nad 1.PP : 165,4	m2	176,10000	170,00	29 937,00	801-1	RTS 17/ I	RTS 15/ I
				165,4					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	979/16	Regenarace byt. domu na ul. NÁDRAŽNÍ 1, Rýmařov
O:	01	Bytový dům
R:	01	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		skladba T11_strop nad 1.NP : 10,7		10,7					
11	601011193R00	Omítky stropů a podhledů z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stropů z hotových směsí Kontaktní nátěr pod omítky Cemix K bílý, můstek spojovací pro interier i exterior; báze minerální uměloprvskvřičná disperze: ruční: barva bílá po jednotlivých vrstvách	m2	176,10000	15,00	2 641,50	801-1	RTS 17/ I	RTS 15/ I
		skladba T11_strop nad 1.PP : 165,4		165,4					
		skladba T11_strop nad 1.NP : 10,7		10,7					
12	601016191R00	Omítky stropů a podhledů z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stropů z hotových směsí penetrační nátěr stropů akrylátový po jednotlivých vrstvách	m2	176,10000	10,00	1 761,00	801-1	RTS 17/ I	RTS 15/ I
		skladba T11_strop nad 1.PP : 165,4		165,4					
		skladba T11_strop nad 1.NP : 10,7		10,7					
13	602011131RT3	Omítky stěn z hotových směsí omítka jednovrstvá, vápenocementová, hlazená, tloušťka vrstvy 5 mm. po jednotlivých vrstvách	m2	35,70000	115,00	4 105,50	801-1	RTS 17/ I	RTS 15/ I
		skladba SS5_schod. stěna na půdu : 35,7		35,7					
14	602011193R00	Omítky stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky po jednotlivých vrstvách	m2	35,70000	15,00	535,50	801-1	RTS 17/ I	RTS 15/ I
		skladba SS5_schod. stěna na půdu : 35,7		35,7					
15	602016191R00	Omítky stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí penetrační nátěr stěn akrylátový po jednotlivých vrstvách	m2	35,70000	10,00	357,00	801-1	RTS 17/ I	RTS 15/ I
		skladba SS5_schod. stěna na půdu : 35,7		35,7					
16	611421221R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárniceových a kleneb v množství opravované plochy v množství opravované plochy přes 5 do 10 % hladkých skladba zateplení T11_pod zateplení :	m2	176,10000	35,00	6 163,50	801-4	RTS 17/ I	RTS 15/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	979/16	Regenarace byt. domu na ul. NÁDRAŽNÍ 1, Rýmařov
O:	01	Bytový dům
R:	01	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		strop nad 1.PP : 165,4		165,4					
		skladba TI1_strop nad 1.NP : 10,7		10,7					
17	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi	m	226,40000	60,00	13 584,00	801-4	RTS 17/I	RTS 15/I
		v místě výměny výplní otvorů :							
		O1_vel. 64 x 37 cm : (0,65+0,4)*2*13		27,3					
		O2_vel. 100 x 170 cm : (1,0+1,7)*2*29		156,6					
		O3_neobsazeno : 0							
		O4_vel. 40 x 150 cm : (0,4+1,5)*2*4		15,2					
		O5_vel. 50 x 100 cm : (0,5+1,0)*2*4		12					
		O6_vel. 30 x 50 cm : (0,3+0,5)*2*2		3,2					
		D1_vel. 110 x 276,5 cm : (1,1+2,8*2)		6,7					
		D2_vel. 110 x 212 cm : (1,1+2,15*2)		5,4					
18	612421421R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 30 do 50 %, hladkých	m2	112,55000	160,00	18 008,00	801-4	RTS 17/I	RTS 15/I
		ostění v místě výměny výplní otvorů :							
		úprava vni ostění : 159,2*0,3+0,04		47,8					
		Začátek provozního součtu							
		O2_vel. 100 x 170 cm : (1,0+1,7*2)*29		127,6					
		O3_neobsazeno : 0							
		O4_vel. 40 x 150 cm : (0,4+1,5*2)*4		13,6					
		O5_vel. 50 x 100 cm : (0,5+1,0*2)*4		10					
		O6_vel. 30 x 50 cm : (0,3+0,5*2)*2		2,6					
		D2_vel. 110 x 212 cm : (1,1+2,15*2)		5,4					
		Konec provozního součtu							
		úprava vni ostění_sklepní okna : 2,05*13		26,65					
		Začátek provozního součtu							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	979/16	Regenerace byt. domu na ul. NÁDRAŽNÍ 1, Rýmařov
O:	01	Bytový dům
R:	01	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenfk	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		O1_vel. 64 x 37 cm : (0,64+0,375*2)*0,65+0,64*0,15 (0,65+0,15)*1,3/2*2 Konec provozního součtu úprava vni ostění_vstupní dveře : 12,1*0,2-0,02 Začátek provozního součtu D1_vel. 110 x 276,5 cm : (1,1+2,8*2) D2_vel. 110 x 212 cm : (1,1+2,15*2) Konec provozního součtu pod zateplení schod. stěny : 35,7							
19	621471119R00	Příplatky za provádění úprav na podhledech	m2	176,10000	25,00	4 402,50	801-1	RTS 17/ I	RTS 15/ I
		skladba T11_strop nad 1.PP : 165,4 skladba T11_strop nad 1.NP : 10,7							
20	622325830RV1	Zateplení fasády , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 60 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou. nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. K ochraně hran na rozích budovy je zahrnuto 0,14 m rohových lišt na m2.	m2	176,10000	600,00	105 660,00	801-1	RTS 17/ I	RTS 15/ I
		skladba T11_strop nad 1.PP : 165,4 Začátek provozního součtu (2,5*2+2,45)*4,35*2 4,95*(2,6*2+2,5*3+2,45*2) (1,5+0,15)*5,3+1,25*3,8 Konec provozního součtu skladba T11_strop nad 1.NP : 10,7 Začátek provozního součtu							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	979/16	Regenarace byt. domu na ul. NÁDRAŽNÍ 1, Rýmařov
O:	01	Bytový dům
R:	01	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		2,6*4,1 0 Konec provozního součtu		10,66					
21	622325832RV1	Zateplení fasády , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 100 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou. nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. K ochraně hran na rozích budovy je zahrnuto 0,14 m rohových lišt na m2. skladba SS5_schod. stěna na půdu : 35,7	m2	35,70000	700,00	24 990,00	801-1	RTS 17/ I	RTS 15/ I
				35,7					
22	622473187RT2	Příplatek za okenní začišťovací lištu včetně dodávky O1_vel. 64 x 37 cm : (0,65+0,4*2)*13 O2_vel. 100 x 170 cm : (1,0+1,7*2)*29 O3_neobsazeno : 0 O4_vel. 40 x 150 cm : (0,4+1,5*2)*4 O5_vel. 50 x 100 cm : (0,5+1,0*2)*4 O6_vel. 30 x 50 cm : (0,3+0,5*2)*2	m	172,65000	36,00	6 215,40	801-1	RTS 17/ I	RTS 15/ I
				18,85					
				127,6					
				13,6					
				10					
				2,6					
23	629Rp4511	Vyrovnávací vrstva MC šířky do 40 cm, tl. 3 cm pod vni parapetní desky O2_vel. 100 x 170 cm : 1,0*29 O4_vel. 40 x 150 cm : 0,4*4 O5_vel. 50 x 100 cm : 0,5*4 O6_vel. 30 x 50 cm : 0,3*2	m	33,20000	150,00	4 980,00		Vlastní	Indiv
				29					
				1,6					
				2					
				0,6					
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější						1 224 215,00			
24	602011188RS7	Omítky stěn z hotových směsí omítka vrchní tenkovrstvá, silikonová, zatřená, tloušťka vrstvy 2 mm, probarvená po jednotlivých vrstvách barva dle barevného řešení fasády : skladba SS1_v ploše : 515,9	m2	340,65000	220,00	74 943,00	801-1	RTS 17/ I	RTS 15/ I
				515,9					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	979/16	Regenarace byt. domu na ul. NÁDRAŽNÍ 1, Rýmařov
O:	01	Bytový dům
R:	01	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Začátek provozního součtu							
		v ploše : $(23,2+11,3+0,95+0,2*4)*2*7,4$				536,5			
		přípočet_štity : $11,3*3,4/2*2$				38,42			
		vikýř : $6,2*1,85/2$				5,735			
		odpočet :							
		O2_vel. 100 x 170 cm : $-1,0*1,7*29$				-49,3			
		O3_neobsazeno : 0							
		O4_vel. 40 x 150 cm : $-0,4*1,5*4$				-2,4			
		O5_vel. 50 x 100 cm : $-0,5*1,0*4$				-2			
		O6_vel. 30 x 50 cm : $-0,3*0,5*2$				-0,3			
		D1_vel. 110 x 212/+64,5 cm : $-1,1*2,3$				-2,53			
		D2_vel. 110 x 212 cm : $-1,1*2,1$				-2,31			
		Konec provozního součtu							
		přípočet ostění :							
		skladba SS3_ostění/ v ploše : $153,8*0,2+0,04$				30,8			
		Začátek provozního součtu							
		O2_vel. 100 x 170 cm : $(1,0+1,7*2)*29$				127,6			
		O3_neobsazeno : 0							
		O4_vel. 40 x 150 cm : $(0,4+1,5*2)*4$				13,6			
		O5_vel. 50 x 100 cm : $(0,5+1,0*2)*4$				10			
		O6_vel. 30 x 50 cm : $(0,3+0,5*2)*2$				2,6			
		Konec provozního součtu							
		skladba SS3ostění/ v ploše : 5,05				5,05			
		Začátek provozního součtu							
		D1_vel. 110 x 212/+64,5 cm : $(1,1+2,8*2)*0,35$				2,345			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	979/16	Regenarace byt. domu na ul. NÁDRAŽNÍ 1, Rýmařov
O:	01	Bytový dům
R:	01	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		D2_vel. 110 x 212 cm : (1,1+2,15*2)*0,5 Konec provozního součtu odpočet plochy pod zdobnými prvky s povrch. úpravou báterem : v ploše_1.+ 2.NP : -211,1 Začátek provozního součtu plošný obklad NUTY : -122,0 odpočet šambrán_E, F, G : -(0,1*68,0+0,1*86,0+0,15*15,0) odpočet říms A, B, C,D : -(0,2*71,0+0,2*28,0+0,25*46,0+0,55*73,0) Konec provozního součtu		2,7					
25	602011193R00	Omítky stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky po jednotlivých vrstvách	m2	340,65000	30,00	10 219,50	801-1	RTS 17/ I	RTS 15/ I
		barva dle barevného řešení fasády : skladba SS1_v ploše : 515,9 přípočet ostění : skladba SS3_ostění/ v ploše : 153,8*0,2+0,04 skladba SS3_ostění/ v ploše : 5,05 odpočet plochy_"bosáž" : v ploše_1.NP+doplňující pásy : -211,1		515,9					
26	602016191R00	Omítky stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí penetrační nátěr stěn akrylátový po jednotlivých vrstvách	m2	618,60000	20,00	12 372,00	801-1	RTS 17/ I	RTS 15/ I
		skladba SS1_v ploše : 510,0 Začátek provozního součtu v ploše : (23,2+11,3+0,95)*2*7,4 přípočet_štíty : 11,3*3,4/2*2		510		524,66			38,42

Položkový soupis prací a dodávek

S:	979/16	Regenarace byt. domu na ul. NÁDRAŽNÍ 1, Rýmařov
O:	01	Bytový dům
R:	01	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		vikýř : 6,2*1,85/2				5,735			
		odpočet :							
		O2_vel. 100 x 170 cm : -1,0*1,7*29				-49,3			
		O3_neobsazeno : 0							
		O4_vel. 40 x 150 cm : -0,4*1,5*4				-2,4			
		O5_vel. 50 x 100 cm : -0,5*1,0*4				-2			
		O6_vel. 30 x 50 cm : -0,3*0,5*2				-0,3			
		D1_vel. 110 x 212/+64,5 cm : -1,1*2,3				-2,53			
		D2_vel. 110 x 212 cm : -1,1*2,1				-2,31			
		Konec provozního součtu							
		přípočet ostění :							
		skladba SS3_ostění/ v ploše : 153,8*0,1+0,02				15,4			
		Začátek provozního součtu							
		O2_vel. 100 x 170 cm : (1,0+1,7*2)*29				127,6			
		O3_neobsazeno : 0							
		O4_vel. 40 x 150 cm : (0,4+1,5*2)*4				13,6			
		O5_vel. 50 x 100 cm : (0,5+1,0*2)*4				10			
		O6_vel. 30 x 50 cm : (0,3+0,5*2)*2				2,6			
		Konec provozního součtu							
		skladba SS3ostění/ v ploše : 3,8				3,8			
		Začátek provozního součtu							
		D1_vel. 110 x 212/+64,5 cm : (1,1+2,8*2)*0,25				1,675			
		D2_vel. 110 x 212 cm : (1,1+2,15*2)*0,4				2,16			
		Konec provozního součtu							
		skladba SS2_sokl : 89,4				89,4			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	979/16	Regenarace byt. domu na ul. NÁDRAŽNÍ 1, Rýmařov
O:	01	Bytový dům
R:	01	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Začátek provozního součtu (23,35+11,45+0,95)*2*(1,3+1,4)/2 odpočet : vstupy : -1,5*(1,3+1,4)/2*2 sklepní okna : -0,64*0,374*13 0 Konec provozního součtu				96,525 -4,05 -3,11168			
27	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástříkem plastických (lepivých) maltovin O1_vel. 64 x 37 cm : 0,65*0,4*13 O2_vel. 100 x 170 cm : 1,0*1,7*29 O3_neobsazeno : 0 O4_vel. 40 x 150 cm : 0,4*1,5*4 O5_vel. 50 x 100 cm : 0,5*1,0*4 O6_vel. 30 x 50 cm : 0,3*0,5*2 D1_vel. 110 x 212/+64,5 cm : 1,1*2,8 D2_vel. 110 x 212 cm : 1,1*2,15 0,025	m2	62,85000	25,00	1 571,25	801-1	RTS 17/ I	RTS 15/ I
						3,38 49,3 2,4 2 0,3 3,08 2,37 0,03			
28	622325519RV1	Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 50 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou nanesení lepícího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění taliřovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. K ochraně hran na rozích budovy je do plochy zahrnuto 0,14 m rohových lišt na m2. skladba SS2_sokl/ +300 mm nad UT : 32,4 Začátek provozního součtu fasáda JZ : (23,35+0,05*2)*(1,2+1,3)/2	m2	32,40000	580,00	18 792,00	801-1	RTS 17/ I	RTS 15/ I
						32,4 29,3125			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	979/16	Regenarace byt. domu na ul. NÁDRAŽNÍ 1, Rýmařov
O:	01	Bytový dům
R:	01	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		fasáda SV : $(23,35+0,95*2+0,05*2)*(1,4+1,35)/2$		34,85625					
		fasáda JV : $11,45*(1,2+1,4)/2$		14,885					
		fasáda JV : $11,45*(1,3+1,35)/2$		15,17125					
		odpočet :							
		vstupy_schodiště : $-(1,3*0,9+1,5*1,2)$		-2,97					
		vstupní dveře : $-1,1*0,5$		-0,55					
		sklepní okna : $-0,64*0,374*13$		-3,11168					
		odpočet zateplení pod UT, + 300 mm nad UT : $-55,2$		-55,2					
		Konec provozního součtu							
29	622325135RV1	Zateplení fasády , expandovaným polystyrénem, tloušťky 160 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou. nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. K ochraně hran na rozích budovy je zahrnuto 0,14 m rohových lišt na m2.	m2	515,90000	650,00	335 335,00	801-1	RTS 17/ I	RTS 15/ I
		skladba SS1_v ploše : 515,9		515,9					
		Začátek provozního součtu							
		v ploše : $(23,2+11,3+0,95+0,2*2)*2*7,4$		530,58					
		připočet_štíty : $11,3*3,4/2*2$		38,42					
		vikýř : $6,2*1,85/2$		5,735					
		odpočet :							
		O2_vel. 100 x 170 cm : $-1,0*1,7*29$		-49,3					
		O3_neobsazeno : 0							
		O4_vel. 40 x 150 cm : $-0,4*1,5*4$		-2,4					
		O5_vel. 50 x 100 cm : $-0,5*1,0*4$		-2					
		O6_vel. 30 x 50 cm : $-0,3*0,5*2$		-0,3					
		D1_vel. 110 x 212/+64,5 cm : $-1,1*2,3$		-2,53					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	979/16	Regenarace byt. domu na ul. NÁDRAŽNÍ 1, Rýmařov
O:	01	Bytový dům
R:	01	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		D2_vel. 110 x 212 cm : -1,1*2,1 0 Konec provozního součtu		-2,31					
30	622325153RV1	Zateplení ostění expandovaným polystyrénem, tloušťky 30 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, přebroušení desek z polystyrénu, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. V položkách je obsaženo 3,33 m rohových lišt, 1,67 m lišt s okapničkou, 5 m napojovacích lišt na m2 a 1,68 m2 výztužné tkaniny. skladba SS3_ostění/ v ploše : 153,8*0,2+0,04 Začátek provozního součtu O2_vel. 100 x 170 cm : (1,0+1,7*2)*29 O3_neobsazeno : 0 O4_vel. 40 x 150 cm : (0,4+1,5*2)*4 O5_vel. 50 x 100 cm : (0,5+1,0*2)*4 O6_vel. 30 x 50 cm : (0,3+0,5*2)*2 Konec provozního součtu skladba SS3ostění/ v ploše : 5,05 Začátek provozního součtu D1_vel. 110 x 212/+64,5 cm : (1,1+2,8*2)*0,35 D2_vel. 110 x 212 cm : (1,1+2,15*2)*0,5 Konec provozního součtu	m2	35,85000	720,00	25 812,00	801-1	RTS 17/ I	RTS 15/ I
				30,8					
						127,6			
						13,6			
						10			
						2,6			
						5,05			
						2,345			
						2,7			
31	622325553RV1	Zateplení ostění extrudovaným polystyrénem, tloušťky 30 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, přebroušení desek z polystyrénu, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. V položkách je obsaženo 3,33 m rohových lišt, 1,67 m lišt s okapničkou, 5 m napojovacích lišt na m2 a 1,68 m2 výztužné tkaniny. skladba SS4_ostění/ sokl : 18,85*0,1+0,015	m2	1,90000	813,00	1 544,70	801-1	RTS 17/ I	RTS 15/ I
						1,9			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	979/16	Regenarace byt. domu na ul. NÁDRAŽNÍ 1, Rýmařov
O:	01	Bytový dům
R:	01	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Začátek provozního součtu							
		O1_vel. 64 x 37 cm : (0,65+0,4*2)*13				18,85			
		Konec provozního součtu							
32	622325563R00	Zateplení parapetu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 30 mm	m2	7,55000	714,00	5 390,70	801-1	RTS 17/I	RTS 15/I
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2) a přehlazení stěrky. Položka obsahuje 5,0 m parapetních lišt na m2.							
		skladba SS3_parapet/ plocha : 33,2*0,2+0,06				6,7			
		Začátek provozního součtu							
		O2_vel. 100 x 170 cm : 1,0*29				29			
		O3_neobsazeno : 0							
		O4_vel. 40 x 150 cm : 0,4*4				1,6			
		O5_vel. 50 x 100 cm : 0,5*4				2			
		O6_vel. 30 x 50 cm : 0,3*2				0,6			
		Konec provozního součtu							
		skladba SS4_parapet/ sokl : 8,45*0,1+0,005				0,85			
		Začátek provozního součtu							
		O1_vel. 64 x 37 cm : 0,65*13				8,45			
		Konec provozního součtu							
33	622311041R00	Profily zakládací plastové, pro jakoukoliv tloušťku izolantu	m	73,80000	54,00	3 985,20	801-1	RTS 17/I	Indiv
		kolem objektu : 70,3*1,05				73,815			
		Začátek provozního součtu							
		v ploše : (23,2+11,3+0,95+0,2*4)*2				72,5			
		D1_vel. 110 x 212/+64,5 cm : -1,1				-1,1			
		D2_vel. 110 x 212 cm : -1,1				-1,1			
		Konec provozního součtu							
		-0,015				-0,015			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	979/16	Regenerace byt. domu na ul. NÁDRAŽNÍ 1, Rýmařov
O:	01	Bytový dům
R:	01	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
34	622319054R00	Příslušenství pro zateplovací systém , napojení na oplechování zdí, PVC profilem s tkaninou profil pro napojení říms, šambrán,... : 228,0*1,05	m	239,40000	199,00	47 640,60	801-1	RTS 17/ I	Indiv
				239,4					
35	622451122R00	Omitky vnější cementové stěn nebo štítů hrubé zatřené skladba SS2_sokl_pod UT : 34,55 Začátek provozního součtu (23,35+11,45+0,95)*2*0,5 odpočet vstupů : -(1,3+1,1)*0,5 Konec provozního součtu	m2	34,55000	183,00	6 322,65	801-1	RTS 17/ I	RTS 15/ I
				34,55					
				35,75					
				-1,2					
36	622471318R00	Nátěry a nástřiky vnějších stěn a pilířů základním a krycím nátěrem (nebo přestříkem povrchu) hmota akrylátová, složitost 3 + 4. nátěr dvojnásobný, dle barevného řešení_viz. v.č. 19 - 21 : dle výpisu fasádních zdobných profilů : dle odk. A : 71,0*(0,2+0,12) dle odk. B : 28,0*(0,2+0,12) dle odk. E : 68,0*(0,1+0,055) dle odk. F : 86,0*(0,1+0,035) dle odk. G : 15,0*(0,15+0,035) dle odk. H : 122,0 -0,005	m2	178,60000	214,00	38 220,40	801-1	RTS 17/ I	RTS 15/ I
				22,72					
				8,96					
				10,54					
				11,61					
				2,775					
				122					
				-0,005					
37	622471320R00	Nátěry a nástřiky vnějších stěn a pilířů základním a krycím nátěrem (nebo přestříkem povrchu) hmota akrylátová, složitost 6. nátěr dvojnásobný, dle barevného řešení_viz. v.č. 19 - 21 : dle výpisu fasádních zdobných profilů : dle odk. C : 46,0*(0,25+0,12) dle odk. D : 73,0*(0,55+0,12) 0,07	m2	66,00000	274,50	18 117,00	801-1	RTS 17/ I	RTS 15/ I
				17,02					
				48,91					
				0,07					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	979/16	Regenarace byt. domu na ul. NÁDRAŽNÍ 1, Rýmařov
O:	01	Bytový dům
R:	01	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
38	622473187RT2	Příplatek za okenní začišťovací lištu včetně dodávky	m	172,65000	36,00	6 215,40	801-1	RTS 17/ I	RTS 15/ I
		O1_vel. 64 x 37 cm : (0,65+0,4*2)*13		18,85					
		O2_vel. 100 x 170 cm : (1,0+1,7*2)*29		127,6					
		O3_neobsazeno : 0							
		O4_vel. 40 x 150 cm : (0,4+1,5*2)*4		13,6					
		O5_vel. 50 x 100 cm : (0,5+1,0*2)*4		10					
		O6_vel. 30 x 50 cm : (0,3+0,5*2)*2		2,6					
39	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2	m2	618,60000	10,00	6 186,00	801-1	RTS 17/ I	RTS 15/ I
		stáv. povrch_v ploše : 510,0		510					
		přípočet ostění :							
		ostění/ v ploše : 153,8*0,1+0,02		15,4					
		ostění/ v ploše : 3,8		3,8					
		skladba SS2_sokl : 89,4		89,4					
40	622904121R00	Očištění fasád ruční čištění ocelovým kartáčem,	m2	154,65000	20,00	3 093,00	801-1	RTS 17/ I	RTS 15/ I
		cca do 25% z celkové plochy fasády : 618,6*0,25		154,65					
41	627451641R00	Oprava spárování zdiva stěn a dlažeb stěn	m2	618,60000	50,00	30 930,00	801-4	RTS 17/ I	RTS 15/ I
		v množství opravované plochy přes 30 do 40 % , cementovou maltou							
		spárovací hmotou včetně vysekání a vyčištění spár, bez pomocného lešení,							
42	380Rp94211	D+M_Kotvení zdobných fasádních prvků pomocí pozink. šroubovice M10, dl. 300 mm na cem. kotvu, vč. vrtu do cihel, zdiva, vyfoukání vrtu, vč. dodávky šroubovice	m	130,80000	100,00	13 080,00		Vlastní	Indiv
		podokenní římsa_1.NP :							
		odk. A_římsa : 71,0/0,5*0,3		42,6					
		podokenní římsa_2.NP a půda :							
		odk. B_římsa : (22,5+5,5)/0,5*0,3		16,8					
		podstřešní římsa :							
		odk. C_římsa : 46,0/0,5*0,3		27,6					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	979/16	Regenarace byt. domu na ul. NÁDRAŽNÍ 1, Rýmařov
O:	01	Bytový dům
R:	01	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		mezi 1. a 2.NP :							
		odk. D/ díl 1_řimsa : 73,0/0,5*0,3		43,8					
43	622Rp39201	I_D+M_Zdobné lemování š= 500 mm z desek EPS 70F tl. 30 mm, celoplošně lepeno, vč. pomoc. kotvení hmoždinkami, vč. rohových lišt, tmele, výztužné sítky	m2	44,00000	650,00	28 600,00		Vlastní	Indiv
		odk. I_zdobné lemování v ploše (+10% na prořez) : 40,0*1,1		44					
44	622Rp39202	H_D+M_Plošný fasádní zdobný obklad "NUTY", členění na 6 polí š= 360 mm, 5x drážka š= 30 mm, hl=15 mm, kompletní provedení, podrobnosti / popis viz tabulky výrobků	m2	134,20000	1 600,00	214 720,00		Vlastní	Indiv
		odk. H_plošný obklad (+10% na prořez) : 122,0*1,1		134,2					
45	622Rp39203	A,B_D+M_Fasádní profil (řimsa) š= 200 mm, hl. 120 mm, jádro z EPS 150S +mikro-armovaný cem.kompozit, kompletní provedení, podrobnosti / popis viz tabulky výrobků	m	108,90000	660,00	71 874,00		Vlastní	Indiv
		podokenní řimsa_1.NP :							
		odk. A_řimsa (+10% na prořez) : 71,0*1,1		78,1					
		podokenní řimsa_2.NP a půda :							
		odk. B_řimsa (+10% na prořez) : (22,5+5,5)*1,1		30,8					
46	622Rp392104	C_D+M_Fasádní profil (řimsa) š= 250 mm, hl. 120 mm, jádro z EPS 150S +mikro-armovaný cem.kompozit, kompletní provedení, podrobnosti / popis viz tabulky výrobků	m	50,60000	700,00	35 420,00		Vlastní	Indiv
		podstřešní řimsa :							
		odk. C_řimsa (+10% na prořez) : 46,0*1,1		50,6					
47	622Rp392105a	D1_D+M_Fasádní profil (řimsa) š= 350 mm, hl. 120 mm, jádro z EPS 150S +mikro-armovaný cem.kompozit, kompletní provedení, podrobnosti / popis viz tabulky výrobků	bm	80,30000	860,00	69 058,00		Vlastní	Indiv
		mezi 1. a 2.NP :							
		odk. D/ díl 1_řimsa (+10% na prořez) : 73,0*1,1		80,3					
48	622Rp392105b	D2_D+M_Fasádní profil (řimsa) š= 200 mm, hl. 50 mm, jádro z EPS 150S +mikro-armovaný cem.kompozit, kompletní provedení, podrobnosti / popis viz tabulky výrobků	bm	80,30000	860,00	69 058,00		Vlastní	Indiv
		mezi 1. a 2.NP :							
		odk. D/ díl 2_řimsa (+10% na prořez) : 73,0*1,1		80,3					
49	622Rp392106	E_D+M_Fasádní profil (šambrána) š= 100 mm, hl. 55 mm, jádro z EPS 150S +mikro-armovaný cem.kompozit, kompletní provedení, podrobnosti / popis viz tabulky výrobků	m	74,80000	420,00	31 416,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	979/16	Regenarace byt. domu na ul. NÁDRAŽNÍ 1, Rýmařov
O:	01	Bytový dům
R:	01	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		kolem oken v 1.NP : odk. E_šambrána oken (+10% na přeřez) : 68,0*1,1		74,8					
50	622Rp392107	F_D+M_Fasádní profil (šambrána) š= 100 mm, hl. 35 mm, jádro z EPS 150S +mikro-armovaný cem.kompozit. kompletní provedení. podrobnosti / popis viz tabulky výrobků	m	94,60000	395,00	37 367,00		Vlastní	Indiv
		kolem oken v 2.NP, půdy : odk. F_šambrána oken (+10% na přeřez) : (72,0+14,0)*1,1		94,6					
51	622Rp392108	G_D+M_Fasádní profil (šambrána) š= 150 mm, hl. 35 mm, jádro z EPS 150S +mikro-armovaný cem.kompozit. kompletní provedení. podrobnosti / popis viz tabulky výrobků	m	16,50000	440,00	7 260,00		Vlastní	Indiv
		odk. G_šambrána dveří (+10% na přeřez) : 15,0*1,1		16,5					
52	622Rp99101	Úprava kolem stáv. skříní na fasádě HUP, EL, apod.	kus	2,00000	500,00	1 000,00		Vlastní	Indiv
53	283754901R	deska izolační tepelně izol.; extrudovaný polystyren; povrch hladký; polodrážka; tl. 40,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0.035 W/mK; R = 1,143 m2K/W; obi. hmotnost 30,00 kg/m3	m2	32,40000	168,00	5 443,20	SPCM	RTS 17/ I	RTS 15/ I
54	283754902R	deska izolační tepelně izol.; extrudovaný polystyren; povrch hladký; polodrážka; tl. 50,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0.035 W/mK; R = 1,429 m2K/W; obi. hmotnost 30,00 kg/m3	m2	-32,40000	209,00	-6 771,60	SPCM	RTS 17/ I	RTS 15/ I
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						42 499,30			
55	564231111R00	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku tloušťka po zhutnění 100 mm	m2	46,25000	71,00	3 283,75	822-1	RTS 17/ I	RTS 15/ I
		s rozprostřením, vlhčením a zhutněním přístupový chodník, okapový chodník : přístupový chodník : 12,35*1,0 okapový chodník : 33,9		12,35 33,9					
56	596811111R00	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic do lože z kameniva těženého tloušťky do 30 mm	m2	12,35000	137,00	1 691,95	822-1	RTS 17/ I	RTS 15/ I
		komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m vč. lože v tl. do 5 cm_ stávající dlažba : přístupový chodník : 12,35*1,0		12,35					
57	639571215R00	Okapový chodník podél budovy z kačírku z kačírku, tloušťky 150 mm	m2	33,90000	399,50	13 543,05	801-1	RTS 17/ I	RTS 15/ I
		bez obrubníku a bez textílie							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	979/16	Regenarace byt. domu na ul. NÁDRAŽNÍ 1, Rýmařov
O:	01	Bytový dům
R:	01	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		okapový chodník : 67,8*0,5 Začátek provozního součtu (23,4+11,45+0,95+0,5*2)*2 -(4,3+1,5) 0 Konec provozního součtu		33,9					
58	639571311R00	Okapový chodník podél budovy z kačírku textílie proti prorůstání, 45 g/m2 bez obrubníku a bez textílie pod okapový chodník : 33,9 přístupový chodník : 12,35	m2	46,25000	44,00	2 035,00	801-1	RTS 17/ I	RTS 15/ I
				33,9					
				12,35					
59	916561111R00	Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu prostého se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm zpětné osazení stáv. obrubníků_přístupový chodník : 12,35+8,5+0,8	m	21,65000	123,00	2 662,95	822-1	RTS 17/ I	RTS 15/ I
				21,65					
60	916561111RT4	Osazení záhonového obrubníku betonového včetně dodávky obrubníků rozměrů 500/50/250 mm, do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu prostého se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm okapový chodník : (23,4+11,45+0,95+0,5*4)*2-(4,3+1,5)	m	69,80000	216,00	15 076,80	822-1	RTS 17/ I	RTS 15/ I
				69,8					
61	979024441R00	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic obrubníků, krajníků vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m 12,35+8,5+0,8	m	21,65000	23,00	497,95	822-1	RTS 17/ I	RTS 15/ I
				21,65					
62	979054441R00	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těženým krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m	m2	12,35000	31,00	382,85	822-1	RTS 17/ I	RTS 15/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	979/16	Regenarace byt. domu na ul. NÁDRAŽNÍ 1, Rýmařov
O:	01	Bytový dům
R:	01	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		přístupový chodník : 12,35*1,0				12,35			
63	631Rp99101	Povrchová úprava vstupních schodišť_mechanické očištění, přebroušení, reprofilace výtluků (do 30%), dvojnásobná impregnace transparentním nátěrem	m2	5,00000	665,00	3 325,00		Vlastní	Indiv
		vstupní schodiště : 1,6				1,6			
		Začátek provozního součtu							
		0,1875*(1,3+1,1)+0,45*1,1+0,35*1,3+0,62*0,375/2*2				1,6325			
		Konec provozního součtu							
		schodiště do prádelny : 3,4				3,4			
		Začátek provozního součtu							
		1,5*0,75+1,5*1,0+1,0*0,75/2*2				3,375			
		Konec provozního součtu							
Díl: 64		Výplně otvorů				21 198,40			
64	642952221R00	Osazení dřevěných dveřních zárubní a rámu dodatečně bukových, hoblovaných, o ploše přes 2,5 m2	kus	1,00000	680,00	680,00	801-4	RTS 17/ I	RTS 15/ I
		z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,							
		rám pro odk. D1/ rám je součástí dodávky dveří : 1				1			
65	648991113R00	Osazení parapetních desek z plastických hmot šířky nad 200 mm	m	33,20000	142,00	4 714,40	801-1	RTS 17/ I	RTS 15/ I
		a poloplastických hmot na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu.							
		O1_vel. 64 x 37 cm : 0							
		O2_vel. 100 x 170 cm : 1,0*29				29			
		O3_neobsazeno : 0							
		O4_vel. 40 x 150 cm : 0,4*4				1,6			
		O5_vel. 50 x 100 cm : 0,5*4				2			
		O6_vel. 30 x 50 cm : 0,3*2				0,6			
66	60780016R	parapet vnitřní š = 450 mm; materiál - povrch laminátová fólie 0,6 mm; materiál - jádro vlhkuodolná DTD 16 mm; dekor bílý	m	33,20000	375,00	12 450,00	SPCM	RTS 17/ I	RTS 15/ I
		O1_vel. 64 x 37 cm : 0							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	979/16	Regenarace byt. domu na ul. NÁDRAŽNÍ 1, Rýmařov
O:	01	Bytový dům
R:	01	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		O2_vel. 100 x 170 cm : 1,0*29		29					
		O3_neobsazeno : 0							
		O4_vel. 40 x 150 cm : 0,4*4		1,6					
		O5_vel. 50 x 100 cm : 0,5*4		2					
		O6_vel. 30 x 50 cm : 0,3*2		0,6					
67	60780050R	krytka parapetu plast; rozměr 600 mm	kus	78,00000	43,00	3 354,00	SPCM	RTS 17/ I	RTS 15/ I
		odk. O2, O4, O5, O6 : (29+4+4+2)*2		78					
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						79 245,96			
68	941941041R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	686,60000	50,00	34 330,00	800-3	RTS 17/ I	RTS 15/ I
		fasáda JZ : (23,2+1,2*2)*8,0		204,8					
		fasáda SV : (23,2+0,95*2+1,2*2)*8,0		220					
		fasáda JV, SZ : ((11,2+1,2*2)*8,0+11,2*3,95/2)*2		261,84					
		-0,04		-0,04					
69	941941291R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení	m2	686,60000	30,00	20 598,00	800-3	RTS 17/ I	RTS 15/ I
		šířky od 1,00 do 1,20 m a výškv do 10 m							
		x 1 měsíc : 686,6		686,6					
70	941941841R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1 do 1,2 m, výšky do 10 m	m2	686,60000	20,00	13 732,00	800-3	RTS 17/ I	RTS 15/ I
71	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	m2	161,15000	50,00	8 057,50	800-3	RTS 17/ I	RTS 15/ I
		pro úpravu podhledu 1.PP :							
		strop nad 1.PP : 150,45		150,45					
		Začátek provozního součtu							
		(2,3+2,2+2,25)*4,35*2		58,725					
		(2,2*2+2,25*2+2,4*2+2,3)*4,95		79,2					
		1,5*5,3+1,2*3,8		12,51					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	979/16	Regenarace byt. domu na ul. NÁDRAŽNÍ 1, Rýmařov
O:	01	Bytový dům
R:	01	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Konec provozního součtu skladba T11_strop nad 1.NP : 10,7 Začátek provozního součtu 2,6*4,1 Konec provozního součtu				10,7 10,66			
72	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken fasáda JZ : (23,2+1,2*2)*8,0 fasáda SV : (23,2+0,95*2+1,2*2)*8,0 fasáda JV, SZ : ((11,2+1,2*2)*8,0+11,2*3,95/2)*2 -0,04	m2	686,60000	2,00	1 373,20	800-3	RTS 17/I	RTS 15/I
						204,8 220 261,84 -0,04			
73	944944031R00	Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken	m2	686,60000	0,10	68,66	800-3	RTS 17/I	RTS 15/I
74	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	686,60000	1,00	686,60	800-3	RTS 17/I	RTS 15/I
75	944945013R00	Montáž záchytné stříšky šířky přes 2 m 2,0*2	m	4,00000	50,00	200,00	800-3	RTS 17/I	RTS 15/I
						4			
76	944945193R00	Montáž záchytné stříšky příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití záchytné stříšky šířky přes 2 m	m	4,00000	30,00	120,00	800-3	RTS 17/I	RTS 15/I
77	944945813R00	Demontáž záchytné stříšky šířky přes 2 m zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením,	m	4,00000	20,00	80,00	800-3	RTS 17/I	RTS 15/I
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						11 794,00			
78	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení před předáním do užívání světla výška podlaží do 4 m 1.PP : 23,2*11,3+6,2*0,95 půda : 23,2*11,3+6,2*0,95	m2	589,70000	20,00	11 794,00	801-1	RTS 17/I	RTS 15/I
						268,05 268,05			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	979/16	Regenarace byt. domu na ul. NÁDRAŽNÍ 1, Rýmařov
O:	01	Bytový dům
R:	01	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1.- 2.NP : (23,2*11,3+6,2*0,95)*0,2		53,61					
		-0,01		-0,01					

Díl: 96		Bourání konstrukcí	104 361,96						
79	962031132R00	Bourání příček z cihel a tvárnic z jakýchkoliv cihel pálených, plných nebo dutých, na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, tloušťky do 100 mm	m2	34,75000	86,30	2 998,93	801-3	RTS 17/I	RTS 15/I

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),

izolační přízdívka_dmtz D2, viz. v.č. 01 :

pod U.T., pás v š= 500.mm : 34,75

34,75

Začátek provozního součtu

(23,35+12,4+0,1*2)*2*0,5

35,95

-(1,3+1,1)*0,5

-1,2

0

Konec provozního součtu

80	966031313R00	Vybourání částí říms z cihel vyložených do 25 cm tloušťky do 300 mm	m	43,80000	105,00	4 599,00	801-3	RTS 17/I	RTS 15/I
----	--------------	---	---	----------	--------	----------	-------	----------	----------

střešní římsa : 43,8

43,8

Začátek provozního součtu

kolem objektu : (23,2+0,95+0,1*4)*2-5,3

43,8

0

Konec provozního součtu

81	966031314R00	Vybourání částí říms z cihel vyložených do 25 cm tloušťky přes 300 mm	m	71,70000	200,00	14 340,00	801-3	RTS 17/I	RTS 15/I
----	--------------	---	---	----------	--------	-----------	-------	----------	----------

nad_1.NP : 71,7

71,7

Začátek provozního součtu

kolem objektu : (23,2+11,3+0,95+0,1*4)*2

71,7

Konec provozního součtu

82	966032921R00	Odsekání říms podokenních nebo nadokenních předsazených přes líc zdiva přes 80 mm	m	94,45000	44,00	4 155,80	801-3	RTS 17/I	RTS 15/I
----	--------------	---	---	----------	-------	----------	-------	----------	----------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	979/16	Regenerace byt. domu na ul. NÁDRAŽNÍ 1, Rýmařov
O:	01	Bytový dům
R:	01	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		předsazených před líc zdíva, pod okny_2.NP : 25,75				25,75			
		Začátek provozního součtu							
		O2_vel. 100 x 170 cm : 1,4*15				21			
		O5_vel. 50 x 100 cm : 0,9*4				3,6			
		O6_vel. 30 x 50 cm : 1,15				1,15			
		Konec provozního součtu pod okny_1.NP : 68,7				68,7			
		Začátek provozního součtu kolem objektu : (23,2+11,3+0,95+0,1*4)*2 -1,5*2				71,7 -3			
		Konec provozního součtu							
83	9680G1112R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken, plochy do 1,5 m2 oken, dveří a vrat, s uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, nadsvětlík vstup. dveří, dmtz č. 1,8 v. č. 02,03 : okna "kastlíková" : vel. 100 x 170 cm : 4*2*29 vel. 40 x 150 cm : 2*4 vel. 50 x 100 cm : 2*4 vel. 30 x 50 cm : 2*2 nadsvětlík dv kř : 1	kus	253,00000	6,70	1 695,10	801-3	RTS 17/ I	RTS 15/ I
84	9680G11126R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy přes 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, 1(2) kř/ dmtz č. 8, v.č. 02, 07, 08 : vel. 110 x 212/+64,5 cm : 1	kus	2,00000	20,10	40,20	801-3	RTS 17/ I	RTS 15/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	979/16	Regenarace byt. domu na ul. NÁDRAŽNÍ 1, Rýmařov
O:	01	Bytový dům
R:	01	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		vel. 110 x 212 cm : 1		1					
85	968062244R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých, plochy do 1 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), dmtz č. 7, v.č. 02, 07, 08 : okna "kastlíková" : vel. 40 x 150 cm : 0,4*1,5*2*4 vel. 50 x 100 cm : 0,5*1,0*2*4 vel. 30 x 50 cm : 0,3*0,5*2*2	m2	9,40000	188,00	1 767,20	801-3	RTS 17/ I	RTS 15/ I
				4,8					
				4					
				0,6					
86	968062245R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých, plochy do 2 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), dmtz č. 7, v.č. 02, 07, 08 : okna "kastlíková" : vel. 100 x 170 cm : 1,0*1,7*2*29	m2	98,60000	109,00	10 747,40	801-3	RTS 17/ I	RTS 15/ I
				98,6					
87	968062355R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 2 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), nadsvětlík vstup. dveří : vel. 110 x 212/+64,5 cm : 1,1*0,65-0,015	m2	0,70000	179,00	125,30	801-3	RTS 17/ I	RTS 15/ I
				0,7					
88	968062456R00	Vybourání dřevěných rámu dveřních zárubní, plochy přes 2 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 1(2) kř/ dmtz č. 8, v.č. 02, 07, 08 : vel. 110 x 212/+64,5 cm : 1,1*2,8 vel. 110 x 212 cm : 1,1*2,15 0,005	m2	5,45000	160,00	872,00	801-3	RTS 17/ I	RTS 15/ I
				3,08					
				2,365					
				0,005					
89	968062991R00	Vybourání dřevěných rámu vnitřních deštění výkladů a obkladů stěn, jakýchkoliv ploch včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),	m2	100,10000	8,70	870,87	801-3	RTS 17/ I	RTS 15/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	979/16	Regenarace byt. domu na ul. NÁDRAŽNÍ 1, Rýmařov
O:	01	Bytový dům
R:	01	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		dmtz č. 7, v.č. 02, 07, 08 : okna "kastlíková" : vel. 100 x 170 cm : (1,0+1,7)*2*0,45*29+0,03 vel. 40 x 150 cm : (0,4+1,5)*2*4 vel. 50 x 100 cm : (0,4+1,0)*2*4 vel. 30 x 50 cm : (0,3+0,5)*2*2		70,5 15,2 11,2 3,2					
90	968071112R00	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křidel oken, plochy do 1,5 m2 s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, dmtz č. 1, v.č. 01 : sklepní okna 64 x 37 : 13	kus	13,00000	14,90	193,70	801-3	RTS 17/ I	RTS 15/ I
91	968072244R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) okenních jednoduchých, plochy do 1 m2 dmtz č. 1, v.č. 01 : sklepní okna 64 x 37 : 0,64*0,37*13+0,0216	m2	3,10000	308,00	954,80	801-3	RTS 17/ I	RTS 15/ I
92	978015281R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti v rozsahu do 80 % dmtz dle odk. 2, 10_viz. v.č. D.1_06 - 08 : stáv. povrch_v ploše : 510,0 přípočet ostění : ostění/ v ploše : 153,8*0,1+0,02 ostění/ v ploše : 3,8 stáv. povrch_sokl : 89,4	m2	618,60000	35,70	22 084,02	801-3	RTS 17/ I	RTS 15/ I
93	978023411R00	Vysekání, vyškrobání a vyčištění spár zdiva cihelného mimo komínového do 30% z celkové plochy : 618,6*0,3+0,02	m2	185,60000	49,10	9 112,96	801-3	RTS 17/ I	RTS 15/ I
94	978071221R00	Odsekání omítky a odstranění izolace lepenkové svislé, plochy přes 1 m2	m2	34,55000	112,00	3 869,60	801-3	RTS 17/ I	RTS 15/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	979/16	Regenarace byt. domu na ul. NÁDRAŽNÍ 1, Rýmařov
O:	01	Bytový dům
R:	01	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		skladba SS2_sokl_pod UT : 34,55				34,55			
		Začátek provozního součtu							
		(23,35+11,45+0,95)*2*0,5				35,75			
		odpočet vstupů : -(1,3+1,1)*0,5				-1,2			
		0							
		Konec provozního součtu							
95	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm	m	27,35000	34,50	943,58	800-764	RTS 17/I	RTS 15/I
		dmtz č. 7, v.č. 01 - 08 :							
		dle stávajících výplní otvorů : 0,4*4+1,4*15+0,9*4+1,15				27,35			
96	764421850R00	Demontáž oplechování říms rš od 250 do 330 mm	m	184,20000	30,20	5 562,84	800-764	RTS 17/I	RTS 15/I
		pod okny vč. parapetu oken_1.NP : 68,7				68,7			
		Začátek provozního součtu							
		kolem objektu : (23,2+11,3+0,95+0,1*4)*2				71,7			
		-1,5*2				-3			
		Konec provozního součtu							
		nad_1.NP : 71,7				71,7			
		Začátek provozního součtu							
		kolem objektu : (23,2+11,3+0,95+0,1*4)*2				71,7			
		Konec provozního součtu							
		střešní římsa : 43,8				43,8			
		Začátek provozního součtu							
		kolem objektu : (23,2+0,95+0,1*4)*2-5,3				43,8			
		0							
		Konec provozního součtu							
97	764454802R00	Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 120 mm	m	37,40000	25,90	968,66	800-764	RTS 17/I	RTS 15/I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	979/16	Regenarace byt. domu na ul. NÁDRAŽNÍ 1, Rýmařov
O:	01	Bytový dům
R:	01	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		vč. kolen, odskoků_dmtz č. 4_pro zpět. mtz : (7,65+1,7)*4				37,4			
98	966Rp0329	Odsekání podmazu z parapetů	m	27,35000	100,00	2 735,00		Vlastní	Indiv
		dle stávajících výplní otvorů : 0,4*4+1,4*15+0,9*4+1,15				27,35			
99	976Rp0721	Vybourání kotevních prvků apod. ze zdiva cihelného	kus	20,00000	150,00	3 000,00		Vlastní	Indiv
		konzoly satelit. antén, praporců, apod : 2*10				20			
100	976Rp0722	Vybourání větracích mřížek, pl. 0,3 m2	kus	10,00000	150,00	1 500,00		Vlastní	Indiv
		dmtz_v.č. 06 - 08 :							
		vel. 20 x 10 cm : 5				5			
		vel. 20 x 30 cm : 5				5			
101	976Rp0801	Dmtz informačních tabulek dmtz (mtz) dle odk. 13/ název ul., č.p., č.o.	kus	3,00000	75,00	225,00		Vlastní	Indiv
102	900Rp03	Hzs - nezmeřitelné práce dmtz konstrukcí jinde neuvedených, schválené TDS	hodina	50,00000	220,00	11 000,00		Vlastní	Indiv
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						36 582,94			
103	999281211R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu vnějších plášťů dosavadních objektů	t	73,16588	500,00	36 582,94	801-4	RTS 17/ I	RTS 15/ I
		výšky do 25 m							
		oborů 801, 803, 811 a 812							
Díl: HZS Hodinové zúčtovací sazby						14 500,00			
104	900Rp01	Hzs - nezmeřitelné práce dle zápisu do stav. deníku, schválené TDS	hod	50,00000	200,00	10 000,00		Vlastní	Indiv
105	900Rp02	Hzs - nezmeřitelné práce_provedou nájemníci vyklízení sklepních a půdních prostor	hod	30,00000	150,00	4 500,00		Vlastní	Indiv
Díl: 711 Izolace proti vodě						46 939,56			
106	711112006RZ4	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. asfaltovou penetrační emulzí, včetně dodávky emulze 0.4 kg/m2	m2	55,00000	38,80	2 134,00	800-711	RTS 17/ I	Indiv
		skladba SS2_sokl/pod UT : 55,0				55			
		Začátek provozního součtu							
		(23,4+11,45+0,95)*2*0,8				57,28			
		odpočet_vstupy : -(1,5+1,3)*0,8				-2,24			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	979/16	Regenarace byt. domu na ul. NÁDRAŽNÍ 1, Rýmařov
O:	01	Bytový dům
R:	01	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Konec provozního součtu							
107	711142559RT2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 2 vrstvy, bez dodávky izolačních pásů. skladba SS2_sokl/pod UT : 55,0 Začátek provozního součtu (23,4+11,45+0,95)*2*0,8 odpočet _vstupy : -(1,5+1,3)*0,8 Konec provozního součtu	m2	55,00000	181,50	9 982,50	800-711	RTS 17/ I	RTS 15/ I
				55					
					57,28				
					-2,24				
108	711482020RZ1	Izolace proti tlakové vodě profilovanými fóliemi svislá, napojení s přesahem, tloušťka s nopy 8 mm včetně dodávky fólie a doplňků, skladba SS2_sokl/pod UT : 34,6 Začátek provozního součtu (23,4+11,45+0,95+0,05*4)*2*0,5 odpočet _vstupy : -(1,5+1,3)*0,5 Konec provozního součtu	m2	34,60000	245,00	8 477,00	800-711	RTS 17/ I	RTS 15/ I
				34,6					
					36				
					-1,4				
109	711491272RZ1	Provedení izolace proti tlakové vodě ostatní práce svislá, ochranná textilie, včetně dodávky materiálu skladba SS2_sokl/pod UT : 34,6	m2	34,60000	93,10	3 221,26	800-711	RTS 17/ I	RTS 15/ I
				34,6					
110	62852251R	pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka polyesterové rouno; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4.0 mm skladba SS2_sokl/pod UT : 55,0*2*1,2	m2	132,00000	162,50	21 450,00	SPCM	RTS 17/ I	RTS 15/ I
				132					
111	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	%	452,64760	3,70	1 674,80	800-711	RTS 17/ I	RTS 15/ I
Díl: 713 Izolace tepelné						115 120,42			
112	713121121R00	Montáž tepelné izolace podlah dvouvrstvá, bez dodávky materiálu mtz č. 16, v.č. 12 :	m2	237,00000	150,00	35 550,00	800-713	RTS 17/ I	RTS 15/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	979/16	Regenarace byt. domu na ul. NÁDRAŽNÍ 1, Rýmařov
O:	01	Bytový dům
R:	01	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Genová úroveň
		skladba TI2_2x 100 mm_minerál. vlna : 237,0				237			
		Začátek provozního součtu							
		22,3*10,4+5,3*0,95				236,955			
		0							
		Konec provozního součtu							
113	713131131RT2	Montáž tepelné izolace stěn lepením	m2	55,20000	200,00	11 040,00	800-713	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		skladba SS2_sokl/pod UT + 300 mm nad UT : 55,2				55,2			
		Začátek provozního součtu							
		(23,4+11,45+0,95+0,05*2)*2*0,8				57,44			
		odpočet_vstupy : -(1,5+1,3)*0,8				-2,24			
		Konec provozního součtu							
114	713Rp111211	Položení parozábrany s přelepením spojů vč. dodávky parozábrany	m2	237,00000	56,00	13 272,00		Vlastní	Indiv
		skladba TI2 : 237,0				237			
		Začátek provozního součtu							
		22,3*10,4+5,3*0,95				236,955			
		0							
		Konec provozního součtu							
115	283754901R	deska izolační tepelné izol.; extrudovaný polystyren; povrch hladký; polodrážka; tl. 40,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0.035 W/mK; R = 1.143 m2K/W; obi. hmotnost 30.00 kg/m3	m2	58,00000	168,00	9 744,00	SPCM	RTS 17/ I	RTS 15/ I
		skladba SS2_sokl/pod UT + 300 mm nad UT : 55,2*1,05+0,04				58			
116	63140545R	deska izolační univerzální; minerální vlákno; rovná hrana; tl. 100,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0.037 W/mK; R = 2.700 m2K/W; obi. hmotnost 30.00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	497,70000	87,00	43 299,90	SPCM	RTS 17/ I	RTS 15/ I
		skladba TI2, SS5_mtz č. 16, v.č. 12 :							
		skladba TI2_2x 100 mm_minerál. vlna : 237,0*2*1,05				497,7			
117	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	942,35100	2,35	2 214,52	800-713	RTS 17/ I	RTS 15/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	979/16	Regenarace byt. domu na ul. NÁDRAŽNÍ 1, Rýmařov
O:	01	Bytový dům
R:	01	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	
Díl: 721		Vnitřní kanalizace					4 104,61			
118	721140916R00	Opravy odpadního potrubí litinového propojení dosavadního potrubí , DN 125	kus	4,00000	659,00	2 636,00	800-721	RTS 17/ I	RTS 15/ I	
119	721Rp242804	Dmtz+zpětná mtz lapače střešních splavenin DN 125	kus	4,00000	350,00	1 400,00		Vlastní	Indiv	
120	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	%	40,36000	1,70	68,61	800-721	RTS 17/ I	RTS 15/ I	
Díl: 762		Konstrukce tesařské					202 307,40			
121	762111811R00	Demontáž stěn a příček z hranolků, fošen nebo latí sklepní přepážky pro zpětnou mtz : (2,35+1,7*2+2,05+5,1*2+3,8*2+1,85*2+2,3)*2,1+0,04 3,1*2,1/2*3+0,035 odpočet tesař. dveří : -0,8*2,0*8	m2	63,40000	32,30	2 047,82	800-762	RTS 17/ I	RTS 15/ I	
122	762145101R00	Sklepní přepážky montáž z laťových příček zpětná mtz stáv. přepážek_dle v.č. D.1.1.b_12 : (2,35+1,7*2+2,05+5,1*2+3,8*2+1,85*2+2,3)*2,1+0,04 3,1*2,1/2*3+0,035 odpočet tesař. dveří : -0,8*2,0*8	m2	63,40000	169,50	10 746,30	800-762	RTS 17/ I	RTS 15/ I	
123	762195000R00	Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, svory, fiksační prkna, impregnace 72,6*0,05-0,03 Začátek provozního součtu (2,35+1,7*2+2,05+5,1*2+3,8*2+1,85*2+2,3)*2,1+0,04 3,1*2,1/2*3+0,035 Konec provozního součtu	m3	3,60000	521,00	1 875,60	800-762	RTS 17/ I	RTS 15/ I	
124	762512115R00	Položení podlah pod PVC montáž desek cementotřískových na pero a drážku skladba TI2 : 237,0	m2	237,00000	100,00	23 700,00	800-762	RTS 17/ I	RTS 15/ I	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	979/16	Regenarace byt. domu na ul. NÁDRAŽNÍ 1, Rýmařov
O:	01	Bytový dům
R:	01	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Genová úroveň
		Začátek provozního součtu 22,3*10,4+5,3*0,95 Konec provozního součtu				236,955			
125	762Rp526130	Položení polštářů pod podlahy rozteče do 100 cm včetně dodávky řeziva, impregnace skladba TI2 : 237,0	m2	237,00000	92,00	21 804,00		Vlastní	Indiv
126	762Rp595000	Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah skladba TI2_podlahové desky v tl. 24 mm : 237,0	m2	237,00000	10,00	2 370,00		Vlastní	Indiv
127	968061125R01	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2 dveře sklepních přepážek vč. zpětné osazení : vyvěšení + zavěšení : 8*2	kus	16,00000	11,20	179,20		Vlastní	Indiv
128	59590743.AR	deska cementotřísková l = 3 350 mm; š = 1 250 mm; tl. 24,0 mm; povrch hladký; pero-drážka skladba TI2 : 237,0*1,05	m2	248,85000	497,50	123 802,88	SPCM	RTS 17/ I	RTS 15/ I
129	776Rp590100	Vysátí podkladu nášlap ploch podlah skladba TI2 skladba TI2 : 237,0	m2	237,00000	10,00	2 370,00		Vlastní	Indiv
130	998762203R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	1 888,95800	7,10	13 411,60	800-762	RTS 17/ I	RTS 15/ I
Díl: 764		Konstrukce klempířské				103 792,04			
131	764454291R00	Odpadní trouby z pozinkovaného plechu montáž vč. spojovacích prostředků trub Pz odpadních kruhových zpětná mtz stávajících, vč. kolen, odskoků, : (7,65+1,7)*4	m	37,40000	125,00	4 675,00	800-764	RTS 17/ I	RTS 15/ I
132	764Rp42123	K8_Oplechování říms, rš 160 mm z ocel. FeZn poplast. plechu tl. min. 0,8 mm, vč. kotvicích prostředků, příponek, těsnících tmelů, pásek dle odk. K8 : 22,0*1,1	m	24,20000	208,00	5 033,60		Vlastní	Indiv
133	764Rp42125	K5, K6_Oplechování říms, rš 260 mm z ocel. FeZn poplast. plechu tl. min. 0,8 mm, vč. kotvicích prostředků, příponek, těsnících tmelů, pásek dle odk. K5 : 57,0*1,1 dle odk. K6 : (74,0+50,0)*1,1	m	199,10000	338,00	67 295,80		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	979/16	Regenarace byt. domu na ul. NÁDRAŽNÍ 1, Rýmařov
O:	01	Bytový dům
R:	01	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Geník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
134	764Rp90832	K7_Oplechování parapetů vč. rohů, rš 250 mm z ocel. FeZn poplast. plechu tl. min. 0,8 mm, vč. kotvicích prostředků, příponek, těsnících tmelů, pásek dle odk. K7_dl. 640 mm : 0,7*13	m	9,10000	325,00	2 957,50		Vlastní	Indiv
				9,1					
135	764Rp90833	K1_Oplechování parapetů vč. rohů, rš 300 mm z ocel. FeZn poplast. plechu tl. min. 0,8 mm, vč. kotvicích prostředků, příponek, těsnících tmelů, pásek dle odk. K7_dl. 400 mm : 0,45*4	m	1,80000	400,00	720,00		Vlastní	Indiv
				1,8					
136	764Rp90834	K2 - K5_Oplechování parapetů vč. rohů, rš 420 mm z ocel. FeZn poplast. plechu tl. min. 0,8 mm, vč. kotvicích prostředků, příponek, těsnících tmelů, pásek dle odk. K2_dl. 1400 mm : 1,45*15 dle odk. K3_dl. 900 mm : 0,95*4 dle odk. K4_dl. 1150 mm : 1,2 dle odk. K5_celk. dl. 14,0 bm : 14,0*1,1	m	42,15000	500,00	21 075,00		Vlastní	Indiv
				21,75					
				3,8					
				1,2					
				15,4					
137	998764203R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	1 017,57000	2,00	2 035,14	800-764	RTS 17/ I	RTS 15/ I
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						311 199,20			
138	766601212R00	Těsnění připojovací spáry spára ostění, interiér - páska parotěsná šířky 20 mm, tl. 4/20 mm expanzní, samolepicí, výplň PU pěnou, exteriér - páska paropropustná šířky 10 mm, tl. 2/10 mm expanzní. O1_vel. 64 x 37 cm : (0,65+0,4*2)*13 O2_vel. 100 x 170 cm : (1,0+1,7*2)*29 O3_neobsazeno : 0 O4_vel. 40 x 150 cm : (0,4+1,5*2)*4 O5_vel. 50 x 100 cm : (0,5+1,0*2)*4 O6_vel. 30 x 50 cm : (0,3+0,5*2)*2	m	172,65000	133,00	22 962,45	800-766	RTS 13/ II	Indiv
				18,85					
				127,6					
				13,6					
				10					
				2,6					
139	766601229R00	Těsnění připojovací spáry spára parapetu, interiér - fólie parotěsná šířky 50 mm samolepicí, výplň PU pěnou, exteriér - fólie paropropustná šířky 50 mm samolepicí, expanzní páska š. 10 mm pod rám a pod vnější parapet O1_vel. 64 x 37 cm : 0,65*13	m	41,65000	200,00	8 330,00	800-766	RTS 17/ I	RTS 15/ I
				8,45					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	979/16	Regenarace byt. domu na ul. NÁDRAŽNÍ 1, Rýmařov
O:	01	Bytový dům
R:	01	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Geník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		O2_vel. 100 x 170 cm : 1,0*29		29					
		O3_neobsazeno : 0							
		O4_vel. 40 x 150 cm : 0,4*4		1,6					
		O5_vel. 50 x 100 cm : 0,5*4		2					
		O6_vel. 30 x 50 cm : 0,3*2		0,6					
140	766629301R00	Montáž otvorových prvků plastových oken plastových , plochy do 1,50 m2	kus	23,00000	700,00	16 100,00	800-766	RTS 17/ I	RTS 15/ I
		O1_vel. 64 x 37 cm : 13		13					
		O4_vel. 40 x 150 cm : 4		4					
		O5_vel. 50 x 100 cm : 4		4					
		O6_vel. 30 x 50 cm : 2		2					
141	766629302R00	Montáž otvorových prvků plastových oken plastových , plochy do 2,70 m2	kus	29,00000	800,00	23 200,00	800-766	RTS 17/ I	RTS 15/ I
		O2_vel. 100 x 170 cm : 29		29					
		O3_neobsazeno : 0							
142	766662122R00	Montáž dveřních křidel kompletizovaných otevíravých , , do zazděné rámové zárubně, jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	1,00000	303,00	303,00	800-766	RTS 17/ I	RTS 15/ I
		D1_vel. 110 x 212/+64,5 cm : 1		1					
143	766662162R00	Montáž dveřních křidel kompletizovaných otevíravých , nadsvětlikových křidel, do zazděné rámové zárubně, , výšky přes 500 mm	kus	1,00000	303,00	303,00	800-766	RTS 17/ I	RTS 15/ I
		D1_vel. 110 x 212/+64,5 cm : 1		1					
144	766Rp62934	Montáž dveří plastových	kus	1,00000	1 700,00	1 700,00		Vlastní	Indiv
		D2_vel. 110 x 212 cm : 1		1					
145	611pc43001	O1/ Okno plast_ rám z tvrz. PVC_bílé_1kř 64 x 37 cm OS, 2sklo.čiré, Uw=1,2 W/m2K, viz. tabulky výrobků	kus	13,00000	1 400,00	18 200,00		Vlastní	Indiv
146	611pc43002	O2/ Okno plast_5komor_bílé_1kř_100 x 170 cm OS 2sklo.čiré, Uw=1,2 W/m2K, viz.tabulky výrobků	kus	29,00000	3 550,00	102 950,00		Vlastní	Indiv
147	611pc43004	O4/ Okno plast_5komor_bílé_1kř_40 x 150 cm OS 2sklo.čiré, Uw=1,2 W/m2K, viz.tabulky výrobků	kus	4,00000	2 200,00	8 800,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	979/16	Regenarace byt. domu na ul. NÁDRAŽNÍ 1, Rýmařov
O:	01	Bytový dům
R:	01	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
148	611pc43005	O5/ Okno plast_5komor_bílé_1kř_50 x 100 cm OS 2sklo.čiré, Uw=1,2 W/m2K, viz.tabulky výrobků	kus	4,00000	1 900,00	7 600,00		Vlastní	Indiv
149	611pc43006	O6/ Okno plast_5komor_bílé_1kř_30 x 50 cm OS 2sklo.čiré, Uw=1,2 W/m2K, viz.tabulky výrobků	kus	2,00000	1 250,00	2 500,00		Vlastní	Indiv
150	611pc61001	D1/ Vstup dřev dveře 1kř 110 x 212+64,5 +rám částečně proskl_Uw=1,2 W/m2k, popis viz tabulky	kus	1,00000	63 000,00	63 000,00		Vlastní	Indiv
151	611pc61002	D2/ Vstup dv plast_5komor_hnědé_1kř 110 x 212 plně_Uw=1,2 W/m2K, viz. tabulky výrobků	kus	1,00000	30 500,00	30 500,00		Vlastní	Indiv
152	998766203R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	3 065,00000	1,55	4 750,75	800-766	RTS 17/ I	RTS 15/ I

Díl: 767	Konstrukce zámečnické	19 995,86							
153	767811100R00	Montáž větracích mřížek bez rozlišení	kus	10,00000	50,00	500,00	800-767	RTS 17/ I	RTS 15/ I

mtz odk. P1, P2 :

odk. P1, vel. 20 x 10 cm : 5

5

odk. P2, vel. 20 x 30 cm : 5

5

154	767995102R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 5 do 10 kg úprava konzol na fasádě_VO, přípojka EL, apod : 50,0	kg	50,00000	106,50	5 325,00	800-767	RTS 17/ I	RTS 15/ I
-----	--------------	--	----	----------	--------	----------	---------	-----------	-----------

155	283pc01201	P1_Větrací mřížka plast., bílá, vel. 20 x 10 cm se sítí proti hmyzu	kus	5,00000	80,00	400,00		Vlastní	Indiv
156	283pc01202	P2_Větrací mřížka plast., bílá, vel. 20 x 30 cm se sítí proti hmyzu	kus	5,00000	150,00	750,00		Vlastní	Indiv
157	553pc99992	Ocelové výrobky do 10 kg_vč. nátěru úprava konzol pro kotvení VO, EL na fasádě	kg	50,00000	252,00	12 600,00		Vlastní	Indiv
158	998767203R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	195,75000	2,15	420,86	800-767	RTS 17/ I	RTS 15/ I

Díl: 781	Obklady keramické	41 887,76							
159	781Rp775008	Obklad stěn umělým kamenem do TM vč. dodávky lepicí a spárovací hmoty, obkladu	m2	57,90000	700,00	40 530,00		Vlastní	Indiv

skladba SS2_sokl : 57,9

57,9

Začátek provozního součtu

$(23,35+11,45+0,95+0,05*4)*2*(0,8+0,9)/2$

61,12

odpočet otvorů :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	979/16	Regenarace byt. domu na ul. NÁDRAŽNÍ 1, Rýmařov
O:	01	Bytový dům
R:	01	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		vstupy : -1,5*(0,9+1,0)/2*2		-2,85					
		sklepní okna : -0,64*0,374*13		-3,11					
		připočet ostění :							
		O1_vel. 64 x 37 cm : (0,65+0,4)*2*13*0,1		2,73					
		0							
		Konec provozního součtu							
160	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m	%	405,30000	3,35	1 357,76	800-771	RTS 17/ I	RTS 15/ I
Díl: 783		Nátěry				16 663,10			
161	783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových doplňk.konstrukcí oškrabáním	m2	5,00000	15,00	75,00	800-783	RTS 17/ I	RTS 15/ I
162	783222110RT1	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 2x email,	m2	5,00000	120,00	600,00	800-783	RTS 17/ I	RTS 15/ I
		dvířka EL, HUP : 0,6*0,6*3*2+0,04		2,2					
		rezerva_odhad : 2,8		2,8					
163	783226100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní,	m2	5,00000	40,00	200,00	800-783	RTS 17/ I	RTS 15/ I
164	783522000R00	Nátěry klempířských konstrukcí syntetické základní + dvojnásobné	m2	27,00000	112,00	3 024,00	800-783	RTS 17/ I	RTS 15/ I
		na vzduchu schnoucí							
		stávající svody, žlaby :							
		stáv. svody_D160 : 0,33*(7,65+1,7)*4		12,342					
		stáv. žlaby_rš 330 : 0,33*(24,2+(8,5+0,65)*2)		14,025					
		žlabový kotlík : 0,15*4		0,6					
		0,033		0,033					
165	783601836R00	Odstranění starých nátěrů z truhlářských výrobků chemickými odstraňovači, stropů	m2	58,00000	50,00	2 900,00	800-783	RTS 17/ I	RTS 15/ I
		viditelné části krovu_ podbití : 58,0		58					
		Začátek provozního součtu							
		24,2*0,95+7,55*0,5*2*2		38,09					
		8,55*0,95*2+3,6*0,5*2		19,845					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	979/16	Regenarace byt. domu na ul. NÁDRAŽNÍ 1, Rýmařov
O:	01	Bytový dům
R:	01	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Konec provozního součtu							
166	783726700R00	Nátěry tesařských konstrukcí lazurovací lazurovací, 2x lak včetně montáže, dodávka demontáže lešení. viditelné části krovu_mtz odk. 15 : 58,0 Začátek provozního součtu 24,2*0,95+7,55*0,5*2*2 8,55*0,95*2+3,6*0,5*2 0 Konec provozního součtu	m2	58,00000	120,00	6 960,00	800-783	RTS 17/ I	RTS 15/ I
				58					
					38,09				
					19,845				
167	783782207R00	Nátěry tesařských konstrukcí ochranné fungicidní+ biocidní (proti plísním, houbám a hmyzu), dvojnásobné protihnilobné, protiplísňové proti ohni a škůdcům viditelné části krovu : 58,0	m2	58,00000	30,00	1 740,00	800-783	RTS 16/ I	RTS 15/ I
				58					
168	783903811R00	Ostatní práce odmaštění chemickými rozpuštědly	m2	27,00000	40,80	1 101,60	800-783	RTS 17/ I	RTS 15/ I
169	783904811R00	Ostatní práce odrezivění kovových konstrukcí	m2	5,00000	12,50	62,50	800-783	RTS 17/ I	RTS 15/ I
Díl: 784	Malby					19 719,00			
170	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	438,20000	10,00	4 382,00	800-784	RTS 17/ I	RTS 15/ I
171	784195312R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 88 %, dvojnásobné pás v š= 1,0 m : 226,4*1,0 Začátek provozního součtu O1_vel. 64 x 37 cm : (0,65+0,4)*2*13 O2_vel. 100 x 170 cm : (1,0+1,7)*2*29 O3_neobsazeno : 0 O4_vel. 40 x 150 cm : (0,4+1,5)*2*4 O5_vel. 50 x 100 cm : (0,5+1,0)*2*4 O6_vel. 30 x 50 cm : (0,3+0,5)*2*2	m2	438,20000	35,00	15 337,00	800-784	RTS 17/ I	RTS 15/ I
				226,4					
					27,3				
					156,6				
					15,2				
					12				
					3,2				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	979/16	Regenarace byt. domu na ul. NÁDRAŽNÍ 1, Rýmařov
O:	01	Bytový dům
R:	01	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Genová úroveň
		D1_vel. 110 x 212/+64,5 cm : (1,1+2,8*2)			6,7				
		D2_vel. 110 x 212 cm : (1,1+2,15*2)			5,4				
		Konec provozního součtu							
		skladba TI1_strop nad 1.PP : 165,4			165,4				
		skladba TI1_strop nad 1.NP : 10,7			10,7				
		skladba SS5_schod. stěna : 35,7			35,7				

Díl: M21		Elektromontáže	19 400,00						
172	210Rp0101	Rozvody elektroinstalace vč. svítidel_1.PP dmtz+mtz (svítidla 18 ks, rozvody cca 65,0 bm)	soubor	1,00000	9 800,00	9 800,00		Vlastní	Indiv
173	210Rp0102	Přeložení a výměna fasádních svítidel	kus	2,00000	1 800,00	3 600,00		Vlastní	Indiv
174	210Rp0103	Přeložení zvonkového tabla	kus	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní	Indiv
175	210Rp9901	Úprava stávající kabeláže na fasádě_přeložení vč. vysekání drážek, začištění, zaomítání	m	50,00000	100,00	5 000,00		Vlastní	Indiv
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot	70 550,00						
176	978Rp99930	Náklady spojené s odvozem a likvidací odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001sb.	t	70,55000	1 000,00	70 550,00		Vlastní	Indiv

v položce je zahrnuto naložení, svislý a vodorovný přesun suti a vybouraných k-cí, vč. likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 sb., o odpadech dle technologie a místa určená zhotovitelem, vč. poplatků za uložení odpadu: :
dmtz + bourané k-ce : 70,55

70,55

Celkem	2 801 994,51
---------------	---------------------

JKSO:

803.55 domy izolované mimo bodových
m3 svislá nosná konstrukce zděná z cihel,tvárníc, bloků
ostatní stavební akce

Položkový soupis prací a dodávek

S:	979/16	Regenarace byt. domu na ul. NÁDRAŽNÍ 1, Rýmařov
O:	01	Bytový dům
R:	02	Hromosvod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: M21		Elektromontáže					13 416,30		
1	210220101RT4	Vedení uzemňovací svodové vodiče včetně podpěr, FeZn průměr do 10 mm, Al průměr do 10 mm, Cu průměr do 8 mm + podpěry, včetně materiálu - drát Pz D 8 mm a podpěry vedení na ploché střechy PV 21-b	m	24,00000	258,00	6 192,00	M21	RTS 17/ I	RTS 15/ I
2	210220372RT1	Vedení uzemňovací ochranný úhelník nebo trubka, s držáky do zdiva, včetně materiálu	kus	3,00000	520,00	1 560,00	M21	RTS 17/ I	RTS 15/ I
3	210220401RT1	Vedení uzemňovací označení svodu štítky, smaltovaný, z umělé hmoty, včetně materiálu	kus	3,00000	41,10	123,30	M21	RTS 17/ I	RTS 15/ I
4	210Rp22010	Vodiče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8 + podpěry, včetně dodávky drátu FeZn 10 mm + PV01	m	3,00000	204,00	612,00		Vlastní	Indiv
5	210Rp22030	D+M_Svorka hromosvodová křížová SKD, vč. dodávky svorky	kus	3,00000	22,00	66,00		Vlastní	Indiv
6	210Rp22031	D+M_Svorka hromosvodová křížová SKD, vč. dodávky svorky	kus	9,00000	22,00	198,00		Vlastní	Indiv
7	210Rp22032	D+M_Svorka na okapový svod, vč. dodávky svorky	kus	3,00000	25,00	75,00		Vlastní	Indiv
8	900Rp102	HZS_Dmtz stávajícího hromosvodu	hod	2,00000	220,00	440,00		Vlastní	Indiv
9	905Rp103	HZS_Revize hromosvodu	hod	3,00000	1 000,00	3 000,00		Vlastní	Indiv
10	120R03	Přesun_hromosvod	Kč	1,00000	500,00	500,00		Vlastní	Indiv
11	141R03	Přirážka za podružný materiál M 21 hromosvod	Kč	1,00000	150,00	150,00		Vlastní	Indiv
12	142R03	Přirážka za prořez_hromosvod	Kč	1,00000	250,00	250,00		Vlastní	Indiv
13	905	Kompletační činnost	Kč	1,00000	250,00	250,00		Vlastní	Indiv

Celkem	13 416,30
---------------	------------------

JKSO:

803.55 domy izolované mimo bodových
m3 svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků
ostatní stavební akce