

82110	řzení provozu dozor na provedenou práci po nezbytné nutnou dobu doprava pracovníků z pracoviště	ks	1	197,00	19,00	197	37	234
cena:	Vysazování včetně kůlu a chrániče - práce	ks	1	197,00	19,00	197	37	234
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava nářadí, stromků a kůlů dodávka sazenic, kůlů a chrániček sestrižení kořenů, usazení stromku do jamky, zaspávání se současným protřepáváním zeminy hutinění zeminy mezi kořeny, úprava vodní mísky, zalití vodou přípevnění stromku ke kůlu popruhem, úprava korunky seřiznutím očistění nářadí a pomůcek, příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení	ks	1	34,00	19,00	34	6	40
82210	Údržba - zalévání označení pracoviště dopravním značením dodávka technologické vody plnění a doplňování kropičky vodou příprava kropičky k zalévání zalévání jednotlivých stromů hadicí z kropičky přejezd mezi stromy příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení	ks	1	34,00	19,00	34	6	40
cena:	Řez a průklest ze země	ks	90	234,00	19,00	21 060	4 001	25 061
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava motorové pily, kontrola bezpečnostních prvků pily prořezání koruny stromu zatření řezů barvou soustředění odřezaných větví na hromadu uložení pily zrušení dopravního značení	ks	90	234,00	19,00	21 060	4 001	25 061
82320	Řez a průklest ve výškách označení pracoviště dopravním značením	ks	50	372,00	19,00	18 600	3 534	22 134
cena:	Řez a průklest ve výškách	ks	50	372,00	19,00	18 600	3 534	22 134
obsah:	označení pracoviště dopravním značením	ks	50	372,00	19,00	18 600	3 534	22 134

	<p>příprava motorové pily, kontrola bezpečnostních prvků pily řízení dopravy prořezání koruny stromu zatření řezů barvou soustředění odřezaných větví na hromadu uložení pily zrušení dopravního značení Použití vysokozdvizné plošiny se oceňuje podle NS 82397</p>					
82397						91 892
82410	<p>Použití vysokozdvizné plošiny</p>	h	90	858,00	19,00	77 220 14 672
	<p>Ochrana proti škůdcům - osazení chrániče označení pracoviště dopravním značením dodávka chrániček příprava obalového materiálu nasazení chrániče kolem stromku, zajištění chrániče přesun k dalšímu stromku zrušení dopravního značení</p>	ks	1	57,00	19,00	57 68
82420						
82497	<p>Ochrana proti škůdcům - postřiky označení pracoviště dopravním značením napištění vody do nádrže postřikovače, nalití a dodávka postřiku roz míchání postřiku příprava postřikovače na pracovišti postřik stromu ruční tyčí od vrcholu stromu dolů a od okraje stromu k jeho vnitřní části přejezd k dalšímu stromu příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení</p>	ks	200	48,00	19,00	9 600 1 824 11 424
82830	<p>Ochrana proti škůdcům - likvidace napadeného listí kontrola zralosti ovoce, určení pořadí sklizně, hlídání alejí oceňování ovocných stromů před sklizní pro prodej soukromým zájemcům všeobecná kontrola stromové, evidence poškozených stromů, určování postřiků</p>	h	1	251,00	19,00	251 48 299

82840	<p>Likvidace pařezů - do průměru 500 mm označení pracoviště dopravním značením příprava traktoru s frézou nájezd nad pařez, frézování přejezd mezi pařezy malá oprava příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení</p>	ks	1	855,00	19,00	855	162	1 017
82920	<p>Likvidace pařezů nad průměr 500 mm označení pracoviště dopravním značením příprava traktoru s frézou nájezd nad pařez, frézování přejezd mezi pařezy malá oprava příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení</p>	ks	1	3950,00	19,00	3 950	732	4 582
82930	<p>Kácení včetně odvětvění - do průměru 300 mm označení pracoviště dopravním značením příprava motorové pily, kontrola bezpečnostních prvků pily řízení dopravy určení směru a místa pádu stromu nařiznutí, zářez klínu, dořiznutí, usměrnění pádu stromu odvětvění, rozřezání silných větví a kmene uložení kmene a větví na vzdálenost do 20 m zrušení dopravního značení</p>	ks	30	600,00	19,00	18 000	3 420	21 420
82940	<p>Kácení včetně odvětvění - průměr 300 - 500 mm označení pracoviště dopravním značením příprava motorové pily, kontrola bezpečnostních prvků pily řízení dopravy určení směru a místa pádu stromu nařiznutí, zářez klínu, dořiznutí, usměrnění pádu stromu odvětvění, rozřezání silných větví a kmene uložení kmene a větví na vzdálenost do 20 m zrušení dopravního značení</p>	ks	15	5843,00	19,00	87 645	16 653	104 298

82999	Kácení včetně odvětvění označení pracoviště dopravním značením příprava motorové pily, kontrola bezpečnostních prvků pily řízení dopravy určení směru a místa pádu stromu naříznutí, zářez klínu, dořiznutí, usměrnění pádu stromu odvětvění, rozřezání silných větví a kmene uložení kmene a větví na vzdálenost do 20 m zrušení dopravního značení	ks	5	10068,00	19,00	50 340	9 565	59 905
83110	Řízení provozu doprava pracovníků na pracoviště příprava pomůcek na pracovišti řízení provozu dozor na provedenou práci po nezbytně nutnou dobu doprava pracovníků z pracoviště	h	110	340,00	19,00	37 400	7 106	44 506
83210	Vysazování keřů do jamek označení pracoviště dopravním značením příprava nářadí a keřů dodávka keřů sestřížení kořene, usazení keře do jamky, zasypávání se současným protřepáváním zeminy hutnění zeminy mezi kořeny, úprava vodní mísky, zalití vodou očistění nářadí a pomůcek, příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení	m2	1	32,00	19,00	32	6	38
83310	Údržba keřů - zalévání označení pracoviště dopravním značením dodávka technologické vody plnění a doplňování kropičky vodou příprava kropičky k zalévání zalévání jednotlivých keřů hadicí z autokropičky přejezd mezi skupinami keřů příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení	m2	1	11,00	19,00	11	2	13

cena:	Kaře - příkřesť	m ²	1	36,00	19,00	36	7	43
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava motorové pily, kontrola bezpečnostních prvků pily provedení průklestu - odstranění zaschlých a poškozených částí keře odstranění přehoustlých a slabých výhonů přechod k další skupině keřů uložení motorové pily zrušení dopravního značení							
83910								
cena:	Kaře - likvidace rezáním	m ²	3 000	25,00	19,00	75 000	14 250	89 250
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava křovinořezu, kontrola bezpečnostních prvků vyřezávání keřů, přechody mezi skupinami keřů chemické ošetření řezů příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení							
83920								
cena:	Kaře - likvidace vyřábáním	m ²	1	42,00	19,00	42	8	50
obsah:	příprava grejdlu, montáž a seřízení rozřývače vyřábání keřů rozřývačem odstranění keřů mimo upravenou plochu, navršení na hromadu úprava plochy radlicí							
84110								
cena:	Zakládání travních porostů	m ²	1	20,00	19,00	20	4	24
obsah:	označení pracoviště dopravním značením dodávka osiva příprava pomocných nádob a travního semena plnění travního semena do menších pomocných nádob rozhozování travního semene v množství 15 - 25 g/m ² zatláčeni semene a uzavření povrchu hutněním ručním válečkem, zalití očistění nářadí a pomůcek, příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení							
84810								
cena:	Kosení travních porostů strojně	m ²	2 000 000	0,95	19,00	1 900 000	361 000	2 261 000

obsah:	označení pracoviště dopravním značením obhlídka sekaného prostoru, odstranění nežádoucích prvků (kamenů, drátů a p.) příprava sekačky na pracovišti, kontrola bezpečnostních prvků sečení travního porostu provozní údržba drobná oprava zrušení dopravního značení									
84820										
cena:	m2	26 200	2,00	19,00	52 400	9 956	62 356			
obsah:	označení pracoviště dopravním značením obhlídka sekaného prostoru, odstranění nežádoucích prvků (kamenů, drátů a p.) příprava sekačky na pracovišti, kontrola bezpečnostních prvků sečení travního porostu provozní údržba drobná oprava zrušení dopravního značení									
84840										
cena:	m2	4 350	4,50	19,00	19 575	3 719	23 294			
obsah:	označení pracoviště dopravním značením obhlídka sekaného prostoru, odstranění nežádoucích prvků (kamenů, drátů a p.) příprava křovinořezy - doplnění oleje a PHM provozní údržba - kontrola prac. nástroje, doplnění PHM drobná oprava zrušení dopravního značení									
84850										
cena:	m2	1	1,50	19,00	2	0	2			
obsah:	označení pracoviště dopravním značením napuštění vody do nádrže postřikovače příprava postřikovače na pracovišti postřik travního porostu příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení									

9 SPRÁVNÍ ČINNOSTI

NS	Název činnosti	Tech.jed.	Počet tech. jed.	Měrná cena bez DPH	Sazba DPH	Celková cena bez DPH	DPH	Celková cena s DPH
91520								
cena:	Seřazení dopravy ve všední dny (včetně mimořádných dob)	h	1	251,00	19,00	251	48	299
obsah:	doprava na stanoviště	km						
91910								
cena:	Pohotovost na pracovišti	h	1	251,00	19,00	251	48	299
91920								
cena:	Pohotovost domácí	h	2500	100,00	19,00	250 000	47 500	297 500
Součet za sledované období								
								298 097

Poznámky:

Součástí ceny je vždy přeprava pracovníků, materiálu a technologického zařízení na místo výkonu, pokud to vzhledem k charakteru výkonu přichází v úvahu. .
 NS s koncovým dvojcíslem 99 (řízení provozu a dozor) se vždy týká předchozích NS se stejnými čísly na prvních třech pozicích.
 NS s koncovým dvojcíslem 98 (doprava a poplatek za skládování) se vždy týká předchozích NS se stejnými čísly na prvních třech pozicích.
 U všech NS je součástí ceny i dodávka veškerého provozního materiálu.

Pouze u NS, kde je zadavatelem požadováno doplnění ceny i za vyjmenovaný materiál, který je potřebný ke splnění předmětné činnosti, je základní cena pouze za práci.

100	9 744 194,00
200	8 228 395,00
300	4 163 125,00
400	802 398,00
500	977 221,00
800	3 378 906,00
900	298 097,00
CELKEM	27 592 336,00

Vypočtený náklad	27 592 336,00
Prisp. 07	25 761 000,00
Rozdíl	-1 831 336,00

21350	Mikrokoberec označení pracoviště dopravním značením plnění a doplňování nádrží pokladače vodou, emulzí, stabilizátorem a kamenivem dodávka veškerého provozního materiálu příprava pokladače na pracovišti k pokládce provedení mikrokoberce příprava pokladače k odjezdu z pracoviště, očištění od směsi zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	m2	I	90,00	19,00	90	17	107
21913	Hutněná asfaltová vrstva tl. do 5 cm označení pracoviště dopravním značením a doprava asfaltové směsi na pracoviště dodávka veškerého provozního materiálu provedení spojovacího posítku pokládka asfaltové směsi finišerem hutnění příprava mechanismů na odjezd z pracoviště zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	m2	I	230,00	19,00	230	44	274
21933	Hutněná vrstva tl. do 5 cm s modifikovaným asfaltem označení pracoviště dopravním značením a doprava asfaltové směsi na pracoviště dodávka veškerého provozního materiálu provedení spojovacího posítku pokládka asfaltové směsi finišerem hutnění příprava mechanismů na odjezd z pracoviště zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	m2	I	250,00	19,00	250	48	298
21999	Rízení provozu a dozor doprava pracovníků na pracoviště příprava pomůcek na pracovišti řízení provozu dozor na provedenou práci po nezbytně nutnou dobu doprava pracovníků z pracoviště	h	I	340,00	19,00	340	65	405

Příloha č. 2 k zadávací dokumentaci na zadání činnosti sřediska Příbram u Správy a údržby silnic Benešov, příspě. org.

Období od 1.1.2010 do 31.12.2010

1 ZAJIŠTĚNÍ SJÍZDNOSTI V ZIMNÍM OBDOBÍ

NS	Název činnosti	Tech.jed.	Počet tech. jed.	Měrná cena bez DPH	Sazba DPH	Celková cena bez DPH	DPH	Celková cena s DPH
11110	Posyp vozovek inertním materiálem	km						
cena:	posyp skvářou	km	1	150,00	19,00	150	29	179
cena:	posyp drtí	km	2 000	280,00	19,00	560 000	106 400	666 400
obsah:	výkon posypu (bez přejezdů) náklady na nakládku včetně materiálu a jeho dovozu							
11210	Posyp vozovek chemickým materiálem	km						
cena:	výkon posypu (bez přejezdů)	km	3 000	400,00	19,00	1 200 000	228 000	1 428 000
obsah:	náklady na nakládku včetně materiálu a jeho dovozu							
11230	Posyp vozovek chemickým materiálem se zkrácením	km						
cena:	výkon posypu (bez přejezdů)	km	4 500	370,00	19,00	1 665 000	316 350	1 981 350
obsah:	náklady na nakládku včetně materiálu a jeho dovozu							
11810	Kontrolní jízdy osobním automobilem	km						
cena:	kontrolní jízdy osobním automobilem	km	4 500	12,50	19,00	56 250	10 688	66 938
obsah:	kontrolní jízdy sypačem							
11820	Kontrolní jízdy sypačem	km						
cena:	kontr. jízdy a přejezdy sypačů bez výkonu posypu a prohrnu	km	4 700	38,60	19,00	181 420	34 470	215 890
obsah:	Odstraňování sněhu představenou radlicí							
12110	Odstraňování sněhu představenou radlicí	km						
cena:	výkon prohrnování (bez přejezdů)	km	1 720	112,00	19,00	192 640	36 602	229 242
obsah:	Odstraňování sněhu traktorovou radlicí							
12120	Odstraňování sněhu traktorovou radlicí	h						
cena:	výkon prohrnu včetně přejezdů	h	815	500,00	19,00	407 500	77 425	484 925
obsah:	Odstraňování sněhu frézami							
12210	Odstraňování sněhu frézami	h						
cena:		h	1	2059,00	19,00	2 059	391	2 450

obsah:	výkon frézování včetně přejezdů									
12310										0
cena:										0
obsah:	Odstranění sněhu šipovými pluhy	km	1	91,00	19,00				91	17
13410	výkon prohrnu bez přejezdů								0	
cena:	Dispečerská služba	h	2 940	400,00	19,00				0	
obsah:	rozsah hodin uprěsní OPZS								1 176 000	223 440
13420									0	
cena:	Pohotovost dopravních prostředků a mechanismů na pracovišti	h	7 000	240,00	19,00				0	
obsah:	včetně obsluhy (počet uprěsní OPZS)								1 680 000	319 200
13430									0	
cena:	Pohotovost dopravních prostředků a mechanismů doma	h	3 160	100,00	19,00				0	
obsah:	včetně obsluhy (počet uprěsní OPZS)								316 000	60 040
16110									0	
cena:	Organizační příprava	h	86	228,00	19,00				0	
obsah:	kontrola připravenosti techniky na ZÚ								19 608	3 726
16210									0	
cena:	školení pracovníků k OPZS								0	
16310									0	
cena:	Zásněžky	m							0	
obsah:	postavení, slazení, zásněžek	m	1	22,00	19,00				22	4
16410									0	
cena:	Sněhové tyče a značky	ks							0	
obsah:	postavení a slazení sněhových tyčí a značek	ks	50	28,00	19,00				1 400	266
17110									0	
cena:	údržávka nových sněhových tyčí a značek	ks	1	169,00	19,00				169	32
obsah:	Činnosti jiné než zahrnutí (ujeté vrstvy a námrazky)	h	200	1659,00	19				331 800	63 042
17110									0	
cena:	zřízení samoobslužných skládek (včetně posypového materiálu)								0	
obsah:	případné další činnosti v ZÚ odsouhlasené dispečerem SÚS								0	
17110									0	
cena:	Úklid po zimě	km							0	
obsah:	samosběr	km	40	6178,00	19,00				247 120	46 953
17110									0	
cena:	traktorovým zametacem	km	40	3775,00	19,00				151 000	28 690
obsah:	silnice udržované inertním posypem								0	
17110									0	
cena:	na lbm = 1,5+1,5=3m2 - fakturace v m2, v účetnictví v km								0	

2 VOZOVKY

NS	Název činnosti	Tech.jed.	Počet tech. jed.	Měrná cena bez DPH	Sazba DPH	Celková cena bez DPH	DPH	Celková cena s DPH
20110	Čištění vozovek metením strojně traktorovým zametacím označení pracoviště dopravním značením příprava stroje na pracovišti k zametání zametání vozovky příprava stroje k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	m ²	16000	1,30	19,00	150 800	28 652	179 452
20111	Čištění vozovek metením strojně samosběrným označení pracoviště dopravním značením příprava stroje na pracovišti k zametání, naplnění a doplň. vodou zametání se sběrem nečistot s ukládáním do nádrže, otačení vysypání obsahu nádrže drobná oprava příprava stroje k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení s nalož. značek na dopr. prostředek neobsahuje dopravu na skládku a popl. za skládkování (obsaženo v NS 20198)	m ²	175000	1,90	19,00	332 500	63 175	395 675
20121	Čištění vozovek splachováním strojně označení pracoviště dopravním značením dodávka technologické vody plnění a doplňování nádrže kroupičky vodou, včetně nákladů na vodu příprava stroje na pracovišti k mytí, příprava nářadí mytí vozovky tlakovou vodou případné odkopání silnější vrstvy bláta příprava stroje k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	m ²	12000	1,00	19,00	12 000	2 280	14 280
20140	Čištění vozovek odkopem vrstva do 5 cm - ručně označení pracoviště dopravním značením příprava ručního nářadí na pracovišti odkopání silnější vrstvy bláta ruční zametání kartáči uložení odkop. materiálu a smetených nečistot na hromady na krajnici výkop stružek pro volný odtok vody z vozovky úklid ručního nářadí na dopravní prostředek	m ²	2500	8,00	19,00	20 000	3 800	23 800

21310	strojní posyp s možným přebytkem kameniva případný doplňující ruční posyp v podélném směru příprava stroje k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek DZ. omezující dovol. rychlost se ponechají na místě po dobu 1 týdne	m ²	28,00	19,00	28	5	33
cena:	Kalový zákrty "Slurry seal" 4 mm						
obsah:	označení pracoviště dopravním značením dodávka veškerého provozního materiálu plnění a doplňování nádrží pokládače vodou, emulzí, stabilizátorem a kamenivem příprava pokládače na pracovišti k pokládce provedení kalového zákrty příprava pokládače k odjezdu z pracoviště, očištění od směsi zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek						
21320	strojní posyp s možným přebytkem kameniva případný doplňující ruční posyp v podélném směru příprava stroje k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	m ²	35,00	19,00	35	7	42
cena:	Kalový zákrty "Slurry seal" 6 mm						
obsah:	označení pracoviště dopravním značením plnění a doplňování nádrží pokládače vodou, emulzí, stabilizátorem a kamenivem dodávka veškerého provozního materiálu příprava pokládače na pracovišti k pokládce provedení kalového zákrty příprava pokládače k odjezdu z pracoviště, očištění od směsi zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek						
21350	strojní posyp s možným přebytkem kameniva případný doplňující ruční posyp v podélném směru příprava stroje k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	m ²	90,00	19,00	90	17	107
cena:	Mikrokoberec						
obsah:	označení pracoviště dopravním značením plnění a doplňování nádrží pokládače vodou, emulzí, stabilizátorem a kamenivem dodávka veškerého provozního materiálu příprava pokládače na pracovišti k pokládce provedení mikrokoberce příprava pokládače k odjezdu z pracoviště, očištění od směsi zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek						
21425	strojní posyp s možným přebytkem kameniva případný doplňující ruční posyp v podélném směru příprava stroje k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	m ²	32,00	19,00	32	6	38
cena:	Nádrž ze silničního asfaltu 1,50 kg/m ²						
obsah:	označení pracoviště dopravním značením s uzavřením jednoho dodávka veškerého provozního materiálu jízdního pruhu plnění a doplňování nádrže rozstříkovače pojivem příprava rozstříkovače na pracovišti-montáž nástavců stříkacích týčí, kontrola trysek, nahřívání pojiva na pracovní teplotu, nahřívání potrubí, kohoutů a trysek cirkulací postřík pojivem a posyp kame- nivem v předepsaném množství						

	hutnění příprava strojů k odjezdu z pracoviště-očistiění rozstříkovače, de- montáž nástavců střik.tyčí zrušení DZ s naložením značek na dopr.prostředek								
21445									
cena									
obsah:	Náter z asfaltové emulze 1,60 kg/m ² označení pracoviště dopravním značením s uzavřením jednoho dodávka veškerého provozního materiálu jízdního pruhu plnění a doplňování nádrže rozstříkovače pojivem příprava rozstříkovače na pracovišti-montáž nástavců střikacích tyčí,kontrola trysek,nahřívání pojiva na pracovní teplotu,nahřívání potrubí,kohoutů a trysek cirkulační postřik pojivem a posyp kame- nivem v předepsaném množství hutnění příprava strojů k odjezdu z pracoviště-očistiění rozstříkovače, de- montáž nástavců střik.tyčí zrušení DZ s naložením značek na dopr.prostředek	m ²	39,00	19,00	39	7	46		
21455									
cena									
obsah:	Náter z modifikované emulze 1,60 kg/m ² označení pracoviště dopravním značením s uzavřením jednoho jízdního pruhu plnění a doplňování nádrže rozstříkovače pojivem dodávka veškerého provozního materiálu příprava rozstříkovače na pracovišti-montáž nástavců střikacích tyčí,kontrola trysek,nahřívání pojiva na pracovní teplotu,nahřívání potrubí,kohoutů a trysek cirkulační postřik pojivem a posyp kame- nivem v předepsaném množství hutnění příprava strojů k odjezdu z pracoviště-očistiění rozstříkovače, de- montáž nástavců střik.tyčí zrušení DZ s naložením značek na dopr.prostředek	m ²	41,00	19,00	41	8	49		
21499									
cena									
obsah:	Řízení provozu a dozor doprava pracovníků na pracoviště příprava pomůcek na pracovišti řízení provozu dozor na provedenou práci po nezbytné nutnou dobu doprava pracovníků z pracoviště	h	340,00	19,00	23 800	4 522	28 322		
21511									
cena									
obsah:	Vysprávkování výtluků, nástavců emulzí a kamenivem označení pracoviště dopravním značením dodávka veškerého provozního materiálu	t	3718,00	19,00	3 718	706	4 424		

	příprava vysrávkové soupravy na pracovišti spojovací postřík								
21512	vyplnění kamenivem s převýšením, prolití emulzí a posyp kam. drtí hutnění, přejezd (přechod) k dalšímu výtluhu příprava strojů k odjezdu z pracoviště - očištění soupravy zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek								
ceha:	Vysrávky výtluhu asfaltovou emulzí a kamenivem do úpravy	I	5263,00	19,00	5 263	1 000			6 263
obsah:	označení pracoviště dopravním značením dodávka veškerého provozního materiálu příprava vysrávkové soupravy na pracovišti frézování výtluhů, vyčištění od uvolněného materiálu spojovací postřík vyplnění kamenivem s převýšením, prolití emulzí a posyp kam. drtí hutnění, přejezd (přechod) k dalšímu výtluhu příprava strojů k odjezdu z pracoviště - očištění soupravy zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek								
21518									
ceha:	Vysrávky výtluhu s použitím turbomechanizmu	I	3700,00	19,00	2 590 000	492 100			3 082 100
obsah:	označení pracoviště dopravním značením dodávka veškerého provozního materiálu příprava mechanismů, materiálů a nářadí na pracovišti vyčištění od uvoln. materiálu, plnění výtluhu kamenivem, zástřík emulzí přejezd k dalšímu výtluhu příprava mechanismů na odjezd z pracoviště zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek								
21599									
ceha:	Rízení provozu a dozor	I	340,00	19,00	119 000	22 610			141 610
obsah:	doprava pracovníků na pracoviště příprava pomůcek na pracovišti dodávka veškerého provozního materiálu řízení provozu dozor na provedenou práci po nezbytně nutnou dobu doprava pracovníků z pracoviště								
21711									
ceha:	Vysrávky výtluhů asfaltovou směsí za horka do upravených	I	5376,00	19,00	537 600	102 144			639 744
obsah:	označení pracoviště dopravním značením a doprava asfaltové směsi na pracoviště dodávka veškerého provozního materiálu frézování výtluhu a vyčištění provedení spojovacího postříku vyplnění výtluhu asf. betonem s převýšením pro hutnění								

	hutnění přejezd k dalšímu výtlučku příprava mechanismů na odjezd z pracoviště zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek									
21712										
cena:	Vysprávký výtlučků asfaltovou směsí za horka	t	440	3661,00	19,00	1 610 840	306 060			1 916 900
obsah:	označení pracoviště dopravním značením a doprava asfaltové směsi na pracoviště dodávka veškerého provozního materiálu provedení spojovacího postřiku vyplnění výtlučku asf. betonem s převýšením pro hutnění hutnění přejezd k dalšímu výtlučku příprava mechanismů na odjezd z pracoviště zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek									
21713										
cena:	Vysprávký výtlučků asfaltovou směsí za studena	t	7	14870,00	19,00	104 090	19 777			133 867
obsah:	označení pracoviště dopravním značením dodávka veškerého provozního materiálu příprava nářadí na pracovišti vyplnění výtlučku směsí začištění okolí výtlučku a hutnění přejezd k dalšímu výtlučku příprava k odjezdu z pracoviště, očištění nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek									
21799										
cena:	Rízení provozu a dozor	h	330	340,00	19,00	112 200	21 318			133 518
obsah:	doprava pracovníků na pracoviště příprava pomůcek na pracovišti řízení provozu dozor na provedenou práci po nezbytné nutnou dobu doprava pracovníků z pracoviště									
21913										
cena:	Hutnění asfaltová vrstva tl. do 5 cm	m2	1	230,00	19,00	230	44			274
obsah:	označení pracoviště dopravním značením a doprava asfaltové směsi na pracoviště dodávka veškerého provozního materiálu provedení spojovacího postřiku pokládka asfaltové směsi fínišerem hutnění příprava mechanismů na odjezd z pracoviště zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek									
21933										

cena:	Hutěná vrstva tl. do 5 cm s modifikovaným asfaltem	m2	1	250,00	19,00	250	48	298
obsah:	označení pracoviště dopravním značením a doprava asfaltové směsi na pracoviště dodávka veškerého provozního materiálu provedení spojovacího postřiku pokládka asfaltové směsi finišerem hutnění příprava mechanismů na odjezd z pracoviště zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek							
21999								
cena:	Rízení provozu a dozor	h	1	340,00	19,00	340	65	405
obsah:	doprava pracovníků na pracoviště příprava pomůcek na pracovišti řízení provozu dozor na provedenou práci po nezbytně nutnou dobu doprava pracovníků z pracoviště							
22323								
cena:	Podsypaná vrstva ze šterkopísku - tl. 15 cm	m2	1	172,00	19,00	172	33	205
obsah:	dovoz potřebného objemu šterkopísku označení pracoviště dopravním značením rozproštění šterkopísku v přeepsané tl. vyrovnaní do potřebné nivelety zhuštění vrstvy šterkopísku úklid pracoviště zrušení dopravního značení včetně naložení značek, případně jeho ponechání do další pracovní fáze							
22331								
cena:	Podklad z kameniva obal. asfaltem - tl. 5 cm	m2	1	228,00	19,00	228	43	271
obsah:	dovoz potřebného množství kameniva obaleného asfaltem označení pracoviště dopravním značením očistění ložné plochy rozproštění obal. Kameniva ve stanovené tloušťce a niveletě zhuštění vrstvy obal. Kameniva úklid pracoviště zrušení dopravního značení včetně naložení značek, případně jeho ponechání do další pracovní fáze							
22342								
cena:	Podkladní vrstva ze šterku - tl. 10 cm	m2	1	97,00	19,00	97	18	115
obsah:	dovoz potřebného objemu šterku zrnitosti 32/63 označení pracoviště dopravním značením rozproštění šterku v požadované tl. a niveletě							

22799	vyčištění výtluku vč. naložení vybourané směsi na dopr. prostředek případný přejezd k dalším jednotlivým označeným výtlukům odvoz vybouraného materiálu včetně uložení na deponii úklid pracoviště zrušení dopravního značení vč. naložení značek, případně jeho ponechání do další pracovní fáze	h	70	340,00	19,00	23 800	4 522	28 322
cena: obsah:	Rízení provozu a dozor doprava pracovníků na pracoviště příprava pomůcek na pracovišti řízení provozu dozor na provedenou práci po nezbytně nutnou dobu doprava pracovníků z pracoviště doprava pracovníků z pracoviště							
22811	Řezání asfaltového krytu vozovky hloubky do 5 cm označení pracoviště doprav. značením příprava píly na asfalt vlastní řezání krytu úklid pracoviště přesun k dalším označeným místům očistění píly, naložení na dopr. prostředek zrušení dopravního značení s naložením značek	bm	1	137,00	19,00	137	26	163
cena: obsah:	Řezání asfaltového krytu vozovky hloubky 5 - 10 cm náplň práce stejná jako u NS 22811							
22812	Frézování spár a prasklin označení pracoviště dopravním značením příprava frézky na spáry vlastní frézování úklid pracoviště přejezd k dalším označeným sparám či prasklinám očistění frézky, naložení na doprav. prostředek zrušení doprav. značení s naložením značek, případně ponechání do další pracovní fáze (bezprostředně by měly následovat práce dle NS 22831)	bm	1	32,00	19,00	32	6	38
cena: obsah:	Frézování spár asfaltovou zálitkou označení pracoviště doprav. značením příprava tavicího kotle a ručního nářadí, ohřev zálitkové hmoty, vyčištění a profouknutí spáry vč. vyhrátí	bm	1	66,00	19,00	66	13	79
22831	Zalitování spár asfaltovou zálitkou označení pracoviště doprav. značením příprava tavicího kotle a ručního nářadí, ohřev zálitkové hmoty, vyčištění a profouknutí spáry vč. vyhrátí	bm	1	66,00	19,00	66	13	79

cena:	m3 do 8km	1	180,00	19,00	180	34	214
cena:	m3 do 9km	1	195,00	19,00	195	37	232
cena:	m3 do 10km	1	210,00	19,00	210	40	250
cena:	m3 za každý další km	1	17,00	19,00	17	3	20
cena:	skládkovné	1	0,00	19,00	0	0	0
23120							
cena:	Dlažba z kostek drobných	320	423,00	19,00	135 360	25 718	161 078
obsah:	doprava materiálu pro lože kostek a vlastních kostek na deponii poblíž pracoviště dodávka kostek a dalšího provozního materiálu označení pracoviště doprav. značením příprava ručního nářadí dovoz materiálu ručně na pracoviště rozproštění lože kladení kostek dle projektu a ustanoveních ČSN vyplnění spar pískem hutnění položené dlažby dle technolog. předpisů úklid pracoviště, úklid nářadí a zbylého materiálu zrušení doprav. značení s naložením na dopr. prostředek						
23420							
cena:	Rozebrání dlažby z kostek drobných	240	168,00	19,00	40 320	7 661	47 981
obsah:	označení pracoviště doprav. značením příprava ručního nářadí rozebrání dlažby ručně s pomocí nakladače očistění kostek vytřídění kostek s odhozením na hromadu nebo s naložením odvoz kostek na deponii uklizení pracoviště, uklizení nářadí zrušení doprav. značení s naložením značek na dopr. prostředek						
23099							
cena:	Rízení provozu a dozor	130	340,00	19,00	44 200	8 398	52 598
obsah:	doprava pracovníků na pracoviště příprava pomůcek na pracovišti řízení provozu dozor na provedenou práci po nezbytně nutnou dobu doprava pracovníků z pracoviště doprava pracovníků z pracoviště						

3 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ


NS	Název činnosti	Tech.jed.	Počet tech. jed.	Měrná cena bez DPH	Sazba DPH	Celková cena bez DPH	DPH	Celková cena s DPH
31110	Čištění SDZ mytím strojně plnění a doplň. nádrže myčky vodou, včetně dodávky vody a odjezd na pracoviště označení pracoviště doprav. značením (polyhblivé DZ dle TP 66) příprava stroje na pracovišti k mytí přesun k další dopravní značce příprava stroje k odjezdu z pracoviště, odjezd z pracoviště zrušení dopr. značení (dle TP 66)	ks	1	43,00	19,00	43	8	51
31120	Čištění SDZ mytím ručně naplnění a doplňování nádrže s vodou, dodávka vody a odjezd na pracoviště označení pracoviště doprav. značením (polyhblivé DZ dle TP 66) příprava stroje na pracovišti k mytí přesun k další dopravní značce příprava stroje a zařízení k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení (dle TP 66), odjezd z pracoviště	ks	500	81,00	19,00	40 500	7 695	48 195
31230	Nářez stojanu SDZ včetně očištění označení pracoviště dopravním značením příprava barev a ostatního materiálu a nářadí očistění stojanu SDZ natření stojanu značky fermezovou barvou na konstrukce naložení prázdných obalů a zbytků barev na dopravní prostředek přesun k další SDZ očistění štětů a ostatních pomůcek zrušení dopravního značení s naložením značek na dopravní prostředek	ks	100	156,00	19,00	15 600	2 964	18 564
31335	Výměna SDZ na původním stojanu označení pracoviště dopravním značením příprava nářadí, spojovacího materiálu a štítu nové značky demontáž původní značky montáž nové značky zrušení dopravního značení Dodávka značek: Značky musí odpovídat normě ČSN EN 12899-1	ks	150	297,00	19,00	44 550	8 465	53 015

provedení: materiál ocelový plech pozinkovaný tl. 1 mm s dvojitým ohybem, činná plocha z retroreflexní folie tř. 1 se zaručenou životností 7 let v základní velikosti.										
cena:	kulatá značka - typ B	ks	1	829,00	19,00	829	158	987		
cena:	trojúhelník - typ A	ks	1	647,00	19,00	647	123	770		
cena:	dodatková tabule - typ E2	ks	1	521,00	19,00	521	99	620		
cena:	směrová šipka 1f - typ IS 3a	ks	1	1187,00	19,00	1 187	226	1 113		
cena:	směrová šipka 2f - typ IS 3b	ks	1	1473,00	19,00	1 473	280	1 753		
cena:	místní tabule - typ IS 12	ks	1	957,00	19,00	957	182	1 139		
cena:	tabule - typ IP 14	ks	1	3100,00	19,00	3 100	589	3 689		
cena:	tabule - typ IP 16	ks	1	3100,00	19,00	3 100	589	3 689		
31350										
cena:	Narovnání stojanu SDZ	ks	300	194,00	19,00	58 200	11 058	69 258		
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava ručního nářadí na pracovišti vyrovnaní deformovaného stojanu značky uložení ručního nářadí na dopravní prostředek zrušení dopravního značení									
31360										
cena:	Vyrovnání SDZ	ks	250	171,00	19,00	44 460	8 447	52 907		
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava ručního nářadí na pracovišti demontáž štítu značky ze stojanu vyrovnaní deformované značky na rovné desce montáž štítu značky ze stojanu, kontrola úhlu nastavení do vozovky uložení ručního nářadí na dopravní prostředek zrušení dopravního značení									
31635										
cena:	Zřízení SDZ včetně stojanu a pařky (dodávka práce)	ks	210	1716,00	19,00	360 360	68 468	428 828		
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava stroje a nářadí vyhloubení otvoru pro patku značky osazení, vyrovnaní, zához nebo zabetonování upravení a urovnaní terénu kolem značky příprava stroje k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek Dodávka značek: Značky musí odpovídat normě ČSN EN 12899-1 provedení: materiál ocelový plech pozinkovaný tl. 1 mm s dvojitým ohybem, činná plocha z retroreflexní folie tř. 1 se zaručenou životností 7 let v základní velikosti									
cena:	kulatá značka - typ B	ks	1	829,00	19,00	829	158	987		
cena:	trojúhelník - typ A	ks	1	647,00	19,00	647	123	770		
cena:	dodatková tabule - typ E2	ks	1	521,00	19,00	521	99	620		

cena:	smernová šipka IP - typ IS 3a	ks	1187,00	19,00	1187,00	19,00	1187,00	226	1413
cena:	smernová šipka 2f. - typ IS 3b	ks	1473,00	19,00	1473,00	19,00	1473,00	280	1753
cena:	místní tabule - typ IS 12	ks	957,00	19,00	957,00	19,00	957,00	182	1139
cena:	tabule - typ IP 14	ks	3100,00	19,00	3100,00	19,00	3100,00	589	3689
cena:	tabule - typ IP 16	ks	3100,00	19,00	3100,00	19,00	3100,00	589	3689
31810									
cena:	Oprava stojanu SDZ s výměnou patky	ks	469,00	19,00	469,00	19,00	469,00	891	5581
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava pojízdné dílny na pracovišti demontáž značky ze sloupku demontáž poškozené patky montáž nové patky a sloupku, montáž značky zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek								
31910									
cena:	Likvidace SDZ	ks	286,00	19,00	286,00	19,00	286,00	16302	102102
obsah:	označení pracoviště příprava nářadí z pojízdné dílny demontáž štítu značky a uložení do dílny obnažení patky, vytažení patky, případně upálení sloupku hořákem urovnání terénu v prostoru bývalé značky příprava pojízdné dílny k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek								
32110									
cena:	Mytí velkoplošných značek strojně	m2	30,00	19,00	30,00	19,00	30,00	6	36
obsah:	označení pracoviště dopravním značením plnění a doplňování nádrže vodou napouštěním z hydrantu příprava stroje na pracovišti k mytí mytí značek příprava stroje k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek								
32230									
cena:	Nářer nosné konstrukce velkoplošné DZ	m2	205,00	19,00	205,00	19,00	205,00	390	2440
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava a ředění barvy, příprava ostatního materiálu a nářadí očistění nosné konstrukce natření fermežovou barvou na konstrukce naložení prázdných obalů a zbytků barev na dopravní prostředek očistění štětců a ostatních pomůcek zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek								
32325									
cena:	Výměna velkoplošné DZ na původní konstrukci	m2	782,00	19,00	782,00	19,00	782,00	1486	9306
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava nářadí, spojovacího materiálu a štítu nové značky Nářer nosné konstrukce velkoplošné DZ								

32525	demontáž původní značky montáž nové značky (včetně dodávky materiálu) uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek								
32580	označení pracoviště dopravním značením příprava autojeřábu, velkoplošné DZ, nosné konstrukce, nářadí a spoj. materiálu na pracovišti dodávka velkoplošné DZ včetně nosné konstrukce výkopání jamek, betonáž zakotvení pro upevnění nosné konstrukce osazení nosné konstrukce na základové patky - proměření příprava autojeřábu k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	m2	20	743,00	19,00	14 860	2 823		17 683
36710	Likvidace velkoplošné DZ včetně nosné konstrukce označení pracoviště příprava autojeřábu a nářadí demontáž štítu značky odkopání a uvolnění základů nosné konstrukce demontáž spojů, uvázání na lano autojeřábu, vyzvednutí, uložení na nákl. automobil urovnání terénu v prostoru bývalé značky příprava autojeřábu k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	m2	10	411,00	19,00	4 110	781		4 891
36712	Vodorovné dopravní značky plošné - zřízení označení pracoviště dopravním značením očistění vozovky rozměření, položení šablony, značení ručním nástřikem, překládání šablony, položení kuželů řízení dopravy plnění a doplňování nádrže značkovače barvou očistění šablony a pomůcek příprava značkovače k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	m2	3000	194,00	19,00	582 000	110 580		692 580
36712	Vodorovné dopravní značky plošné s balotinou zřízení označení pracoviště dopravním značením očistění vozovky rozměření, položení šablony, značení ručním nástřikem, posyp balotinou, položení kuželů řízení dopravy plnění a doplňování nádrže značkovače barvou očistění šablony a pomůcek	m2	100	205,00	19,00	20 500	3 895		24 395

	příprava značkovače k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek								
36720									
cena	Vodorovné dopravní značky plošné - obnova	m ²	1200	171,00	19,00	205 200	38 988		244 188
obsah:	označení pracoviště dopravním značením očistění vozovky položení šablony, značení ručním nástřikem, překládání šablony, položení kuželů řízení dopravy plnění a doplňování nádrže značkovače barvou očistění šablony a pomůcek příprava značkovače k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek								
36722									
cena	Vodorovné dopravní značky plošné s balotinou - obnova	m ²	50	177,00	19,00	8 850	1 682		10 532
obsah:	označení pracoviště dopravním značením očistění vozovky položení šablony, značení ručním nástřikem, posyp balotinou, položení kuželů řízení dopravy plnění a doplňování nádrže značkovače barvou očistění šablony a pomůcek příprava značkovače k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek								
36740									
cena	Vodorovné dopravní značky plošné z plastů	m ²	200	450,00	19,00	90 000	17 100		107 100
36799									
cena	Řízení provozu a dozor	l	100	340,00	19,00	34 000	6 460		40 460
obsah:	doprava pracovníků na pracoviště příprava pomůcek na pracovišti řízení provozu dozor na provedenou práci po nezbytné nutné dobu doprava pracovníků z pracoviště								
37710									
cena	VDZ - čarý 12 cm -řízení včetně předznačení	bm	100	11,50	19,00	1 150	219		1 369
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava značkovače, pomůcek a barev na pracovišti rozměrování a vyznačování trasy barvou provedení vlastního značení, rozmístění dopravních kuželů plnění a doplňování nádrže značkovače barvou sběr dopravních kuželů s naložením očistění značkovače příprava značkovače k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek								
37712									



37720	VDZ - čáry 12 cm s balotinou - zřízení vč. předznačení označení pracoviště dopravním značením příprava značkovací, pomůcek a barev na pracovišti rozměšování a vyznačování trasy barvou provedení vlastního značení, rozmístění dopravních kuželů plnění a doplňování nádrže značkovací barvou a zásobníku balotinou sběr dopravních kuželů s naložením očistění značkovací příprava značkovací k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	bm	1500	14,00	19,00	21 000	3 990	24 990
37722	VDZ - čáry 12 cm - obnova označení pracoviště dopravním značením příprava značkovací, pomůcek a barev na pracovišti provedení značení rozmístění dopravních kuželů plnění a doplňování nádrže značkovací barvou sběr dopravních kuželů s naložením očistění značkovací příprava značkovací k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	bm	2000	12,00	19,00	24 000	4 560	28 560
37799	VDZ - čáry 12 cm s balotinou - obnova označení pracoviště dopravním značením příprava značkovací, pomůcek a barev na pracovišti provedení značení s posypem balotinou rozmístění dopravních kuželů plnění a doplňování nádrže značkovací barvou a zásobníku balotinou sběr dopravních kuželů s naložením očistění značkovací příprava značkovací k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	bm	25000	12,00	19,00	300 000	57 000	357 000
38710	Rízení provozu doprava pracovníků na pracoviště příprava pomůcek na pracovišti řízení provozu dozor na provedenou práci po nezbytně nutnou dobu doprava pracovníků z pracoviště	h	180	340,00	19,00	61 200	11 628	72 828
	VDZ - vodící pružky 25 cm - zřízení vč. předznačení označení pracoviště dopravním značením příprava značkovací, pomůcek a barev na pracovišti	bm	1	23,00	19,00	23	4	27

38712	rozměrování a vyznačování trasy barvou provedení vlastního značení, rozmístění dopravních kuželů plnění a doplňování nádrže značkovací barvou sběr dopravních kuželů s naložením očistění značkovací příprava značkovací k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	bm	10000	25,00	19,00	250 000	47 500	297 500
obsah:	VDZ - voříčí proužky 25 cm s balotinou - zřízení vč. předz. označení pracoviště dopravním značením příprava značkovací, pomůcek a barev na pracovišti rozměrování a vyznačování trasy barvou provedení vlastního značení, rozmístění dopravních kuželů plnění a doplňování nádrže značkovací barvou a zásobníku balotinou sběr dopravních kuželů s naložením očistění značkovací příprava značkovací k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	bm	1000	23,00	19,00	23 000	4 370	27 370
38720	rozměrování a vyznačování trasy barvou provedení vlastního značení, rozmístění dopravních kuželů plnění a doplňování nádrže značkovací barvou sběr dopravních kuželů s naložením očistění značkovací příprava značkovací k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	bm	44000	24,00	19,00	1 056 000	200 640	1 256 640
obsah:	VDZ - voříčí proužky 25 cm s balotinou - obnova označení pracoviště dopravním značením příprava značkovací, pomůcek a barev na pracovišti provedení značení s posypem balotinou rozmístění dopravních kuželů plnění a doplňování nádrže značkovací barvou a zásobníku balotinou sběr dopravních kuželů s naložením očistění značkovací příprava značkovací k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	bm	44000	24,00	19,00	1 056 000	200 640	1 256 640
38799	Řízení provozu doprava pracovníků na pracoviště	h	220	340,00	19,00	74 800	14 212	89 012
obsah:								

4 **BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ A VYBAVENÍ**

NS	Název činnosti	Tech. jed.	Počet tech. jed.	Měrná cena bez DPH	Sazba DPH	Celková cena bez DPH	DPH	Celková cena s DPH
41110	Čištění svodidel mytím strojně označení pracoviště dopravním značením plnění a doplňování vody napouštěním z hydrantu nebo čerpáním vlastním agregátem dodávka vody příprava mycího zařízení, seřízení kartačů čištění svodidla mytím přejezd k jednotlivým úsekům svodidel příprava mycího zařízení k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	bm	1	6,00	19,00	6	1	7
41210	Nátěr svodidel s očištěním - stříkáním označení pracoviště dopravním značením příprava kompresoru, stříkací pistole, ředění barev očištění svodidla ocelovým kartačem a hadrem stříkání, přesun podél svodidla příprava k odjezdu z pracoviště, vyčištění pistole, uklizení prázdných obalů zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	bm	1	171,00	19,00	171	32	203
41220	Nátěr svodidel s očištěním - štětcom označení pracoviště dopravním značením příprava nátěrových hmot a pomůcek očištění svodidla ocelovým kartačem a hadrem ruční nátěr oboustranně příprava k odjezdu z pracoviště, očištění pomůcek, uklizení prázdných obalů zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	bm	350	183,00	19,00	64 050	12 170	76 220
41310	Ocelová svodidla - zřízení souvisle označení pracoviště dopravním značením dodávka materiálu vytyčení směru, rozměření vzdáleností sloupků, rozvoz pásnic a sloupků po trase příprava beranidla k práci osazení sloupků beraněním, vyrovnávání výšky přejezdy k jednotlivým označeným místům beranění montáž spojek a pásnic na sloupky, vyrovnávání směru a výšky příprava beranidla k odjezdu zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	bm	180	1315,00	19,00	236 700	44 973	281 673
41320	Ocelová svodidla - zřízení jednotlivě	bm	30	1538,00	19,00	46 140	8 767	54 907

obsah:	označení pracoviště dopravním značením dodávka materiálu vytýčení směru, rozměření vzdáleností sloupků, rozvoz pásnic a sloupků po trase příprava beranidla k práci osazení sloupků beraněním, vyrovnávání výšky přejezdy k jednotlivým označeným místům beranění montáž spojek a pásnic na sloupky, vyrovnávání směru a výšky příprava beranidla k odjezdu zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek								
41410									
cena	Ocelová svodidla - opravy, rovnání	bm	25	429,00	19,00	10 725	2 038		12 763
obsah:	označení pracoviště dopravním značením dodávka spojovacího materiálu a sloupků příprava kyslíko-acetylenové soupravy na pracovišti nahřívání deformované části svodidla rovnání svodidla za tepla příprava dílny na odjezd zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek								
41420									
cena	Ocelová svodidla - opravy s dodáním nové svodnice	bm	16	903,00	19,00	14 448	2 745		17 193
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava nářadí z pojízdné dílny demontáž poškozené svodnice, v případě nutnosti použití ohřevu plamenem, nebo řezání vyrovnání sloupků a spojek montáž nové svodnice vyrovnání směru a výšky svodidla zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek								
41910									
cena	Ocelová svodidla - liškvilace	bm	1	263,00	19,00	263	50		313
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava nářadí z pojízdné dílny demontáž svodnic a spojek vytažení sloupků naložení demontovaného materiálu na vozidlo a odvoz zrušení dopravního značení na skládku SÚS								
42210									
cena	Nátěr zábradlí včetně očištění	bm	365	84,00	19,00	30 660	5 825		36 485
obsah:	označení pracoviště dopravním značením dodávka nátěrových hmot příprava nátěrových hmot a pomůcek očistění zábradlí ocelovým kartáčem a hadrem ruční nátěr barvou příprava k odjezdu z pracoviště, očištění pomůcek, vymytí štětců, uklizení prázdných obalů zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek								

42310	Osazení zábradlí včetně dotáání označení pracoviště dopravním značením příprava kompresoru PKD 6 a dalšího nářadí rozměření vzdáleností pro otvory na sloupky zábradlí vysekání otvorů sbíjecím kladivem zasazení sloupků zábradlí do vysekávaných otvorů ustavení zábradlí, vyrovnání směru a výšky, zabetonování příprava stroje k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	bm	32	1401,00	19,00	44 832	8 518	53 350
42910	Zábradlí likvidace označení pracoviště dopravním značením příprava kyslíko-acetylenové soupravy na pracovišti jednotlivé sloupky odřezat plamenem, zábradlí naložit na dopravní prostředek příprava dílny na odjezd zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	bm	32	274,00	19,00	8 768	1 666	10 434
44110	Nástavce na svodidla - čištění označení pracoviště dopravním značením nákup technologické vody plnění a doplňování vody napouštěním z hydrantu nebo čerpáním vlastním agregátem příprava mycího zařízení, seřízení kartáčů čištění nástavců na svodidla mytím přejezd k jednotlivým nástavcům příprava mycího zařízení k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek	ks	1	17,00	19,00	17	3	20
44310	Nástavce na svodidla - žřízení označení pracoviště dopravním značením dodávka nástavců včetně dalšího materiálu příprava materiálu a nářadí na pracovišti osazení a přišroubování nástavce přejezd k jednotlivým nástavcům příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení	ks	1	297,00	19,00	297	56	353
44410	Nástavce na svodidla z PE - rovnání označení pracoviště dopravním značením příprava nářadí uvolnění šroubového spoje držáku nástavce ke svodidlu narovnání nástavce, dotažení šroubu přejezdy k jednotlivým nástavcům uklizení ručního nářadí	ks	50	45,00	19,00	2 250	428	2 678

44510	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek									
částka:	Nástavce na svodidla - výměna 1 odrazky	ks	1	80,00	19,00	80	15			95
obsah:	označení pracoviště dopravním značením demontáž poškozené odrazky montáž nové odrazky eventuelně nalepení folie zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek									
44910										
částka:	Nástavce na svodidla - demontáž	ks	1	62,00	19,00	62	12			74
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava nářadí uvolnění šroubového spoje držáku nástavce ke svodidlu demontáž nástavce přejezd k jednotlivým nástavcům uklizení ručního nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek									
45110										
částka:	Směrové sloupky - čištění strojně	ks	1	40,00	19,00	40	8			48
obsah:	označení pracoviště dopravním značením dodávka technologické vody plnění a doplňování vody napouštěním z hydrantu nebo čerpáním vlastním agregátem příprava mycího zařízení, seřízení kartáčů čištění sloupku mytím přejezd k jednotlivým sloupkům příprava mycího zařízení k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek									
45120										
částka:	Směrové sloupky - čištění ručně	ks	1000	39,00	19,00	39 000	7 410			46 410
obsah:	označení pracoviště dopravním značením dodávka technologické vody plnění a doplňování vody napouštěním z hydrantu čištění sloupku mytím přejezd k jednotlivým sloupkům příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek									
45310										
částka:	Směrové sloupky - zřízení	ks	350	276,00	19,00	96 600	18 354			114 954
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava traktoru s vrtákem na pracovišti, příprava nářadí rozměření a označení míst pro umístění sloupků vrtání otvoru, vyčištění otvoru, úprava okolí dodávka směrových sloupků a dalšího materiálu									

48410	<p>příprava nářadí určení místa pro osazení zrcadla vyhloubení otvoru pro stojan zrcadla osazení a vyrovnání stojanu, zához kamenem a zabetonování montáž zrcadla na stojan, seřízení nastavení zrcadla upravení a urovnění terénu kolem stojanu zrcadla příprava dílny k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení</p>						
cena:	ks	1	8000,00	19,00	8 000	1 520	9 520
cena:	ks	1	7000,00	19,00	7 000	1 330	8 330
48410	<p>Dodávka zrcadel: kulaté zrcadlo o průměru 900 mm obdélníkové zrcadlo o rozměru 800 x 1000 mm</p>	ks	755,00	19,00	755	143	898
cena:	ks	1	755,00	19,00	755	143	898
obsah:							
48510	<p>označení pracoviště dopravním značením příprava pojízdné dílny na pracovišti nahřívání v deformované oblasti plamenem, rovnání za tepla natěr opravených míst kontrola nastavení zrcadla, seřízení uklizení hadic, hořáku a nářadí do pojízdné dílny zrušení dopravního značení</p>						
cena:	ks	1	1318,00	19,00	1 318	250	1 568
obsah:							
48910	<p>označení pracoviště dopravním značením příprava pojízdné dílny na pracovišti nahřívání v deformované oblasti plamenem, rovnání za tepla natěr opravených míst kontrola nastavení zrcadla, seřízení uklizení hadic, hořáku a nářadí do pojízdné dílny zrušení dopravního značení Dodávka zrcadla: zrcadlo o průměru 1200 mm</p>	ks	5000,00	19,00	5 000	950	5 950
cena:	ks	1	5000,00	19,00	5 000	950	5 950
48910	<p>Dopravní zrcadlo - odstranění označení pracoviště dopravním značením příprava nářadí a nakladače na pracovišti odkopání zeminy a uvolnění stojanu se zrcadlem uvázání stojanu se zrcadlem na rameno nakladače vytažení ze země a naložení na dopr. prostředek zaházení jámy po stojanu zrcadla zrušení dopravního značení</p>	ks	732,00	19,00	732	139	871
cena:	ks	1	732,00	19,00	732	139	871
obsah:							

5 SILNIČNÍ TĚLESO A ODVODNĚNÍ

NS	Název činnosti	Tech.jed.	Počet tech. jed.	Měrná cena bez DPH	Sazba DPH	Celková cena bez DPH	DPH	Celková cena s DPH
51110	Krajnice zpevněná - čističní strojí označení pracoviště dopravním značením příprava stroje na pracovišti k zamezení zamezení vozovky příprava stroje k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení	m2	1	1,50	19,00	2	0	2
51310	Krajnice nezpevněná - seřezávání s odhozem do příkopu označení pracoviště dopravním značením příprava seřezávače krajnic k práci seřezávání nezpevněné krajnice s odhozem do příkopu příprava seřezávače k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení	m2	1	3,00	19,00	3	1	4
51321	Krajnice nezpevněná - seřezávání s naložením materiálu označení pracoviště dopravním značením příprava seřezávače krajnic k práci seřezávání krajnice s naložením seřezaného nánosu a drnu na dopavní prostředek odvoz seřezaného nánosu příprava seřezávače k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení	m2	7500	26,00	19,00	195 000	37 050	232 050
51398	Doprava a poplatek za skládkování dopravné	t						
	cena:	m3 do 1km	1	68,00	19,00	68	13	81
	cena:	m3 do 2km	1	91,00	19,00	91	17	108
	cena:	m3 do 3km	1	107,00	19,00	107	20	127
	cena:	m3 do 4km	1	120,00	19,00	120	23	143
	cena:	m3 do 5km	1	135,00	19,00	135	26	161
	cena:	m3 do 6km	1	151,00	19,00	151	29	180
	cena:	m3 do 7km	1	165,00	19,00	165	31	196
	cena:	m3 do 8km	1	180,00	19,00	180	34	214
	cena:	m3 do 9km	1	195,00	19,00	195	37	232

52097	Čištění příkopů od odpadků ručně sběr odpadků a naložení na dopravní prostředek odvoz odpadků a uložení na skládku	h	500	297,00	19,00	148 500	28 215	176 715
52110	Čištění příkopů strojně - příkopovou frézou označení pracoviště dopravním značením příprava frézy z přepravní polohy do polohy pracovní najeť nad příkop, spuštění, čištění příkopu zvedání frézy při přeježdění překážek zvednutí frézy, očištění pracovního orgánu, uvedení frézy do polohy pro převoz zrušení dopravního značení	bn	15000	12,00	19,00	180 000	34 200	214 200
52220	Hloubení příkopů strojně - do 0,5 m3/m označení pracoviště dopravním značením příprava hlubice na pracovišti najeť nad příkop, spuštění, hloubení příkopu zvedání hlubice při přeježdění překážek zvednutí hlubice, očištění zrušení dopravního značení	bn	2200	41,00	19,00	90 200	17 138	107 338
52298	Doprava a poplatek za skládkování dopravné	t						
obsah:								
cena:	m3 do 1km	m3	1	68,00	19,00	68	13	81
cena:	m3 do 2km	m3	1	91,00	19,00	91	17	108
cena:	m3 do 3km	m3	1	107,00	19,00	107	20	127
cena:	m3 do 4km	m3	1	120,00	19,00	120	23	143
cena:	m3 do 5km	m3	1	135,00	19,00	135	26	161
cena:	m3 do 6km	m3	1	151,00	19,00	151	29	180
cena:	m3 do 7km	m3	1	165,00	19,00	165	31	196
cena:	m3 do 8km	m3	1	180,00	19,00	180	34	214
cena:	m3 do 9km	m3	1	195,00	19,00	195	37	232
cena:	m3 do 10km	m3	1	210,00	19,00	210	40	250
cena:	m3 za každý další km	m3	1	17,00	19,00	17	3	20
cena:	skládkovné	t	20	400,00	19,00	8 000	1 520	9 520
52299	Rízení provozu doprava pracovníků na pracoviště příprava pomůcek na pracovišti	h	45	340,00	19,00	15 300	2 907	18 207
obsah:								

	urovnání a vyspádování terénu, rozproštění písku do potřebné tloušťky vyrovnaní, proměření a úprava spádu lože dodání tvárnice nasazení tvárnice, vyrovnání, vyspádování, úprava terénu kolem rigolu přesun nářadí a materiálu zrušení dopravního značení										
55110											
cena:	Propustek - průměr 50 - 120 cm - čištění	bm	17	320,00	19,00	5 440	1 034				6 474
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava ručního nářadí čištění propustku z obou stran pomocí ručního nářadí ukládání nánosů na krajnici očistění ručního nářadí zrušení dopravního značení směnový čas na jídlo, oddech a osobní potřeby										
55130											
cena:	Propustek - průměr do 50 cm - čištění	bm	85	241,00	19,00	20 485	3 892				24 377
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava ručního nářadí čištění propustku z obou stran pomocí ručního nářadí ukládání nánosů na krajnici očistění ručního nářadí zrušení dopravního značení										
55140											
cena:	Propustek - průměr nad 120 cm - čištění	bm	34	482,00	19,00	16 388	3 114				19 502
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava ručního nářadí čištění propustku z obou stran pomocí ručního nářadí ukládání nánosů na krajnici očistění ručního nářadí zrušení dopravního značení										
55198											
obsah:	Doprava a poplatek za skládkování dopravné	t									
cena:	m3 do 1km	m3	1	68,00	19,00	68	13				81
cena:	m3 do 2km	m3	1	91,00	19,00	91	17				108
cena:	m3 do 3km	m3	1	107,00	19,00	107	20				127
cena:	m3 do 4km	m3	1	120,00	19,00	120	23				143

obsah:	označení pracoviště dopravním značením naplnění a doplňování kpročky vodou příprava pomocného nářadí, rozvinutí hadice ruční čištění vpustí, čištění okolí vpustí a propláchnutí vpustí tlakovou vodou očistění nářadí a pomůcek, příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení									
58122		ks	1	629,00	19,00	629	120	749		
obsah:	Vypustě silně znečištěné - čištění strojn označení pracoviště dopravním značením příprava fekálního vozu a pomocného nářadí vysátí nečistot savicí fekálního vozu ruční čištění okolí vpustí očistění nářadí a pomůcek, příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení									
58141		ks	1	640,00	19,00	640	122	762		
obsah:	Revizní šachty silně znečištěné - čištění ruční označení pracoviště dopravním značením naplnění a doplňování kpročky vodou příprava pomocného nářadí, rozvinutí hadice ruční čištění revizních šachet, čištění okolí šachet a propláchnutí tlakovou vodou očistění nářadí a pomůcek, příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení									
58142		ks	1	795,00	19,00	795	151	946		
obsah:	Revizní šachty silně znečištěné - čištění strojn označení pracoviště dopravním značením naplnění a doplňování kpročky vodou otevření poklopu, pročištění a propláchnutí vstupu do revizní šachty tlakovou vodou sestup do revizní šachty, pročištění tlakovou vodou spoj. kanalizaci ke vpustí uzavření revizní šachty, očistění okolí očistění nářadí a pomůcek, příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení									
59410										

cena:	Silniční obruby - oprava	bm	1	279,00	19,00	279	53	332
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava materiálu a nářadí odstranění uvolněných nebo poškozených obrub, odstranění bet. lože uložení obrub, vyrovnání, spárování oprava jiných závad očistění nářadí a pomůcek, příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení							
59710								
cena:	Silniční obruby - zřízení	bm	1	457,00	19,00	457	87	544
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava materiálu a nářadí určení směru a rozměření úprava betonového lože, kladení obrubníků spárování, úprava okolního terénu očistění nářadí a pomůcek, příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení							
59910								
cena:	Silniční obruby - rozebrání	bm	1	183,00	19,00	183	35	218
obsah:	označení pracoviště dopravním značením příprava nářadí a mechanizace rozebrání obrub, očištění obrubníků vytřídění obrubníků, naložení na dopravní prostředek očistění nářadí a pomůcek, příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení							

977 221

6 MOSTY

NS	Název činnosti					
----	----------------	--	--	--	--	--

7 OSTATNÍ SILNIČNÍ OBJEKTY

NS	Název činnosti						
----	----------------	--	--	--	--	--	--

8 SADOVNICTVÍ

NS	Název činnosti	Tech.jed.	Počet tech. jed.	Měrná cena bez DPH	Sazba DPH	Celková cena bez DPH	DPH	Celková cena s DPH
81010	Štěpkování označení pracoviště dopravním značením příprava a seřízení štěpkovače, kontrola bezpečnostních prvků přiblížování odpadového dřeva ke štěpkovači štěpkování přesun na další stanoviště zrušení dopravního značení	h	180	1098,00	19,00	197 640	37 552	235 192
81020	Likvidace polomů označení pracoviště dopravním značením příprava motorové pily, kontrola bezpečnostních prvků pily řezání kmenů a větví poražených stromů na díly vhodné délky pro přepravu doplňování oleje do pily očistění pily, příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení	h	100	343,00	19,00	34 300	6 517	40 817
81030	Zpracování odpadového dřeva označení pracoviště dopravním značením příprava motorové pily, kontrola bezpečnostních prvků pily řezání kmenů a větví poražených stromů na díly vhodné délky pro přepravu doplňování oleje do pily očistění pily, příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení	h	450	297,00	19,00	133 650	25 394	159 044
81097	Odvoz štěpků, stromů, větví a keřů	km	600	124,00	19,00	74 400	14 136	88 536
81099	Řízení provozu doprava pracovníků na pracoviště příprava pomůcek na pracovišti	h	80	340,00	19,00	27 200	5 168	32 368

82110	řízení provozu dozor na provedenou práci po nezbytně nutnou dobu doprava pracovníků z pracoviště	ks	1	197,00	19,00	197	37	234
obsah:	Výsazování včetně kůlu a chrániče - práce označení pracoviště dopravním značením příprava nářadí, stromků a kůlů dodávka sazenic, kůlů a chrániček sestrižení kofení, usazení stromku do jamky, zaspívání se současným protřepáváním zeminy hutnění zeminy mezi kofeny, úprava vodní mísky, zalití vodou přípevnění stromku ke kůlu popruhem, úprava korunky seřiznutím očišťení nářadí a pomůcek, příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení	ks	1	34,00	19,00	34	6	40
82210	údržba - zalévání označení pracoviště dopravním značením dodávka technologické vody plnění a doplňování kropičky vodou příprava kropičky k zalévání zalévání jednotlivých stromů hadicí z kropičky přejezd mezi stromy příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení	ks	90	234,00	19,00	21 060	4 001	25 061
82310	Řez a průklest ze země označení pracoviště dopravním značením příprava motorové pily, kontrola bezpečnostních prvků pily prořezání koruny stromu zařízení řezů barvou soustředění odřezaných větví na hromadu uložení pily zrušení dopravního značení	ks	50	372,00	19,00	18 600	3 534	22 134
82320	Řez a průklest ve výškách označení pracoviště dopravním značením	ks	50	372,00	19,00	18 600	3 534	22 134

82840	Likvidace pařezů - do průměru 500 mm označení pracoviště dopravním značením příprava traktoru s frézou nájezd nad pařez, frézování přejezd mezi pařezy malá oprava příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení	ks	1	855,00	19,00	855	162	1 017
cena:								
obsah:								
82840	Likvidace pařezů - nad průměr 500 mm označení pracoviště dopravním značením příprava traktoru s frézou nájezd nad pařez, frézování přejezd mezi pařezy malá oprava příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení	ks	1	3850,00	19,00	3 850	732	4 582
cena:								
obsah:								
82920	Kácení včetně odvětvění - do průměru 300 mm označení pracoviště dopravním značením příprava motorové pily, kontrola bezpečnostních prvků pily řízení dopravy určení směru a místa pádu stromu nařiznutí, zářez klínu, dořiznutí, usměrnění pádu stromu odvětvění, rozřezání silných větví a kmene uložení kmene a větví na vzdálenost do 20 m zrušení dopravního značení	ks	30	600,00	19,00	18 000	3 420	21 420
cena:								
obsah:								
82930	Kácení včetně odvětvění - průměr 300 - 500 mm označení pracoviště dopravním značením příprava motorové pily, kontrola bezpečnostních prvků pily řízení dopravy určení směru a místa pádu stromu nařiznutí, zářez klínu, dořiznutí, usměrnění pádu stromu odvětvění, rozřezání silných větví a kmene uložení kmene a větví na vzdálenost do 20 m zrušení dopravního značení	ks	15	5843,00	19,00	87 645	16 653	104 298
cena:								
obsah:								
82940								
cena:								
obsah:								

82999	Kácení větve odvětvení - průměr nad 500 mm označení pracoviště dopravním značením příprava motorové pily, kontrola bezpečnostních prvků pily řízení dopravy určení směru a místa pádu stromu nařiznutí, zářez klínu, dořiznutí, usměrnění pádu stromu odvětvení, rozřezání silných větví a kmene uložení kmene a větví na vzdálenost do 20 m zrušení dopravního značení	ks	5	10068,00	19,00	50 340	9 565	59 905
83110	Řízení provozu doprava pracovníků na pracoviště příprava pomůcek na pracovišti řízení provozu dozor na provedenou práci po nezbytně nutnou dobu doprava pracovníků z pracoviště	h	110	340,00	19,00	37 400	7 106	44 506
83110	Vysazování keřů do jamek označení pracoviště dopravním značením příprava nářadí a keřů dodávka keřů sestřížení kořenů, usazení keře do jamky, zasypávání se současným protřepáváním zeminy humění zeminy mezi kořeny, úprava vodní mísky, zalití vodou očistění nářadí a pomůcek, příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení	m ²	1	32,00	19,00	32	6	38
83210	Údržba keřů - zalévání označení pracoviště dopravním značením dodávka technologické vody plnění a doplňování kropičky vodou příprava kropičky k zalévání zalévání jednotlivých keřů hadicí z autokropičky přejezd mezi skupinami keřů příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení	m ²	1	11,00	19,00	11	2	13
83310								

83910	Keře - průřez označení pracoviště dopravním značením příprava motorové pily, kontrola bezpečnostních prvků pily provedení průřezu - odstranění zaschlých a poškozených částí keře odstranění přehouplých a slabých výhonů přechod k další skupině keřů uložení motorové pily zrušení dopravního značení	m2	1	36,00	19,00	36	7	43
83920	Keře - likvidace řezáním označení pracoviště dopravním značením příprava křovinořezu, kontrola bezpečnostních prvků vyřezávání keřů, přechody mezi skupinami keřů chemické ošetření řezů příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení	m2	3 000	25,00	19,00	75 000	14 250	89 250
84110	Keře - likvidace vytrháváním příprava grejdlu, montáž a seřízení rozrývače vytrhávání keřů rozrývačem odstranění keřů mimo upravovanou plochu, navršení na hromadu úprava plochy radlicí	m2	1	42,00	19,00	42	8	50
84810	Zakládání travních porostů označení pracoviště dopravním značením dodávka osiva příprava pomocných nádob a travního semena plnění travního semena do menších pomocných nádob rozhozování travního semene v množství 15 - 25 g/m2 zatlačení semene a uzavření povrchu hbitným ručním válečkem, zaliti očistění nářadí a pomůcek, příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení	m2	1	20,00	19,00	20	4	24
84810	Kosem travních porostů strojně	m2	2 000 000	0,95	19,00	1 900 000	361 000	2 261 000