

ke sml. 7893/16
0 1152



KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

Název dokumentu:	Dodatek č.2 - III/ 3853 Dolní Rožínka - Strážek			
Oprávněn/pověřen k podpisu:	Ing. Jan Hyliš			
Schváleno:	ZK	Datum:	15.12.2015	Č.usnesení: 0578/07/2015/ZK
Dokument uložen u:	ODSH/Dokulil			
Počet vyhotovení:	5			
Adresát:	PORR a.s.			
Smluvní částka: 1)	1763817.62			
Odpovědný odbor: 2)	odbor dopravy a silničního hospodářství			
Podpis zajistit do:	31.10.2017			

	Pracoviště/pracovník	Datum	Podpis
Zpracoval:	ODSH/ Ing. M. Dokulil	31.10.2017	
Projednáno s:	ODSH /Ing. H. Matulová	31.10.2017	
Právní kontrola:	ODSH/JUDr.Mládek Ph.D	31.10.2017	
Předkládá:	ODSH/ Ing. H. Strnadová	31.10.2017	
Potvrzení příjmu smlouvy do předběžné evidence 3)	ODSH/ Ing. H. Strnadová	31.10.2017	
Zodpovídá:	Příkazce operace:	ODSH /Ing. H. Strnadová	31.10.2017
	Správce rozpočtu:	EO/ R. Paulíková	31.10.2017

Poznámka:

Subjekt (IČO: 43005560), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o DPH; (ověření provedl: dokulil, datum ověření: 09.10.2017 13:46:43):

Dodatek č.2 - III/ 3853 Dolní Rožínka - Strážek

Rozpočtová skladba:

Částka s DPH: 1763817.62, Datum Od: , Datum do: , Perioda: , ODP: 2212, ORJ: 1001, ORG: 0001270210000
POL: 6121 UZ:

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košílce více smluv, uveďte se částka souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u níž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uveďte se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby.

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu smluvního vztahu) odpovídá.

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).



DODATEK Č.2 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

pro akci: „III/ 3853 Dolní Rožínka - Strážek“

ke sml. 7893/16
o 1152

Číslo smlouvy objednatele: 97569

Číslo smlouvy zhotovitele: 9-1390A16

Článek 1 – Smluvní strany

1.1. Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, zastoupený hejtmanem kraje MUDr. Jiřím Běhounkem, k podpisu smlouvy pověřen Ing. Jan Hylíš – člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství
zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek – hejtman kraje, Ing. Jan Hylíš – člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství
zástupce pro věci technické: Ing. Miroslav Dokulil, Ing. Hana Matulová
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava
Číslo účtu: 4 200 112 689/6800
IČO: 70890749

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: PORR a.s.
Adresa: Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10, Strašnice
Organizační složka: PORR a.s. odštěpný závod – Morava
se sídlem: Skály 870, 763 62 Tlumačov
zástupce pro věci smluvní Ing. Jan Pešek, vedoucí odštěpného závodu – Morava a Jiří Mezera, vedoucí PJ Jihlava OZ-Morava, na základě plné moci, *(společně)*
zástupce pro věci technické: Jiří Mezera, vedoucí PJ Jihlava odštěpného závodu – Morava autorizovaný stavitel v oboru DS, tel.: 725 752 431 a Petr Beroun, stavbyvedoucí, autorizovaný technik v oboru DS, tel.: 725 039 034 *(každý samostatně)*
Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s. Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4,
Číslo účtu: 1091107720/5500
IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560
zápis v obchodním rejstříku: Městským soudem v Praze, odd. B, vložka 1006
(dále jen „zhotovitel“)

V případě změny údajů uvedených v bodě 1.1. a 1.2. článku 1 této smlouvy je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Článek 2 – Předmět dodatku smlouvy

2.1 Smluvní strany se, v souladu s ust. § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, dohodly na této nepodstatné změně závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Jedná se o práce stavebně a technologicky propojené s ostatními pracemi, které bylo nezbytně nutné a ekonomické provést v rámci této akce. Zdůvodnění prací a jejich specifikace bylo projednáno v rámci kontrolních dnů stavby.

2.2 Předmětem tohoto dodatku smlouvy o dílo číslo objednatele 97569, č. zhotovitele 9-1390A16 uzavřené dne 4.10.2016 na akci „III/3853 Dolní Rožínka - Strážek“ (dále jen Smlouva o dílo), je změna celkové ceny díla v důsledku nutných dodatečných stavebních prací a méněprací, které jsou specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku smlouvy.

Článek 3 – Změna smlouvy

Obě smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o provedení veřejné zakázky:

Článek 4 – Cenové ujednání, odstavec 4.3

„4.3 Cena za provedení díla, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, činí:

Cena za dílo:

cena celkem bez DPH:	23 859 137,15 Kč
DPH 21%:	5 010 418,80 Kč
cena celkem včetně DPH:	28 869 555,95 Kč

(slovy: dvacetosmmilionůosmsetšedesátdevět tisíc pět set padesát pět 95/100 korun českých vč. DPH)“

se ruší a nahrazuje novým zněním:

„4.3 Cena za provedení díla, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, činí:

Cena za dílo:

cena celkem bez DPH:	25 316 837,66 Kč
DPH 21%:	5 316 535,91 Kč
cena celkem včetně DPH:	30 633 373,57 Kč

(slovy: třicetmilionůšestsetřicet tisíc sedm set padesát tři 57/100 korun českých vč. DPH)“

Článek 4 – závěrečné ujednání

3.1. Ostatní práva a závazky vyplývající ze smlouvy o dílo objednatele č. 97569, č. zhotovitele 9-1390A16 uzavřené dne 4.10.2016 a dodatku smlouvy č. 1 – 104201 uzavřeného dne 23.06.2017 jsou tímto dodatkem nedotčené, nemění se a zůstávají v platnosti v původním znění.

3.2. Dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo objednatele č. 97569, č. zhotovitele 9-1390A16 a nabývá platnosti dnem podpisu, kterým obě strany potvrzují souhlas se zněním tohoto dodatku ke smlouvě a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.3. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránilo jiné právní předpisy.

3.4. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv a na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

3.5. Tento dodatek ke smlouvě o dílo se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž každý je s platností originálu. Z pěti stejnopisů obdrží tři výtisky objednatel a dva zhotovitel.

3.6. Smluvní strany prohlašují, že se s textem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo podrobně seznámily a na důkaz souhlasu s ním jej potvrzují svými podpisy oprávnění zástupci obou smluvních stran.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 jsou přílohy:

Příloha č. 1 – oceněný soupis prací

V Jihlavě dne 31. 10. 2017

V Tlumačově dne

31. 10. 2017

Objednatel:

Ing. Jan Hylš
člen rady kraje pro oblast
dopravy a silničního hospodářství

Kraj Vysočina

Žižkova 57, 587 33 Jihlava

Zhotovitel:


Ing. Jan Pešek
vedoucí odštěpného závodu-Morava

Jiří Mezera
vedoucí PJ Jihlava OZ-Morava
(na základě plné moci)

PORR a.s.

-114-

Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560



Firma: PROfi Jihlava spol. s r.o.

Soupis objektů s DPH

Stavba: 2016-000098 - II/385 Dolní Rožínka - Strážek

Varianta: ZŘ - Základní řešení

Odbytová cena: 25 316 837,66
OC+DPH 21% : 30 633 373,57

Rekapitulace stavby		Cena díla dle SOD bez DPH	Dodatek č.2 bez DPH		Cena díla včetně dodatku bez DPH
Objekt	Popis		Vícepráce	Méněpráce	
SO 000	Vedlejší a ostatní náklady	216 000,00	0,00	0,00	216 000,00
SO 101	Komunikace	23 587 772,15	3 291 457,06	-1 833 756,55	25 045 472,66
SO 181	Dopravně inženýrská opatření	55 365,00	0,00	0,00	55 365,00
Stavba celkem		23 859 137,15	3 291 457,06	-1 833 756,55	25 316 837,66

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stav
Rozj

2016-000098 II/385 Dolní Rožinka - Strážek

Zatřídění JKSO:

SO 000

216 000,00

SO 000 Vedlejší a ostatní náklady

822 24

Silnice III. třídy

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Počet jednotek dle SOD	Vícepráce v dodatku č.2	Méněpráce v dodatku č.2	Počet jednotek v dodatku č.2	Cena				Poznámka
									Jednotková	Dle SOD	Dodatek č.2	Rozdíl	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0			Všeobecné konstrukce a práce			0,00	0,00	216 000,00		216 000,00	216 000,00	0,00	
1	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ zajištění vytyčení veškerých stávajících inženýrských sítí včetně úhrady za vytyčení, 1=1,0000 [A]	SOUBOR	1,00	0,00	0,00	1,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	
2	02811		PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU Zjištění a zdokumentování stávajícího stavu zástavby, objektů a obížděných tras, které 1=1,0000 [A]	SOUBOR	1,00		0,00	1,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	
3	02910		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ Veškerá nutná zaměření nutná k realizaci díla (např. zaměření stavby před výstavbou, 1=1,0000 [A]	SOUBOR	1,00	0,00	0,00	1,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	
4	02940		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE Skutečné provedení stavby, výrobní dokumentace - DSPS, VD 1=1,0000 [A]	SOUBOR	1,00	0,00	0,00	1,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	
5	02960		OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR Zajištění geologa, geotechnika stavby a úředně ověřeného zeměměřičského inženýra 1=1,0000 [A]	SOUBOR	1,00	0,00	0,00	1,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	
6	029611		OSTATNÍ POŽADAVKY - BOZP zajištění realizace opatření vyplývajících z požadavků BOZP po dobu stavebních 1=1,0000 [A]	SOUBOR	1,00	0,00	0,00	1,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
7	03130		ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ příprava zařízení staveniště, jeho provoz a jeho odstranění včetně případného 1=1,0000 [A]	SOUBOR	1,00	0,00	0,00	1,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
8	03720		POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY Úhrnná částka musí obsahovat veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci 1=1,0000 [A]	SOUBOR	1,00	0,00	0,00	1,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
CELKEM						0,00	0,00			216 000,00	216 000,00	0,00	

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba Rozpočet			2016-000098 II/385 Dolní Rožinka - Strážek SO 101 Komunikace		Zatřídění JKSO: 822 23		Silnice II. třídy SO 101 23 587 772,15						
Por. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Počet jednotek dle SOD	Vícepráce v dodatku č.2	Méněpráce v dodatku č.2	Počet jednotek v dodatku č.2	Jednotková	Dle SOD	Dodatek č.2	Rozdíl VCP x MNP	Poznámka
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0 Všeobecné konstrukce a práce						0,00	-5 325,00	88 520,59		93 845,59	88 520,59	-5 325,00	
1	014112		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	m3	27 407,59	0,00	0,00	27 407,59	1,00	27 407,59	27 407,59	0,00	
zemina													
přebytek zeminy : (11710,26+4095,7*0,1+5646,8*0,5+87*0,4+216,91+31,5)*1,8=27													
2	014122		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	T	412,92	0,00	-35,50	377,42	150,00	61 938,00	56 613,00	-5 325,00	
suť, vybourané hmoty													
kamenivo : (35,30*2)*2,1=148,6380 [A]													
kce kamenivo : 10*2,4=24,0000 [C]													
kce žb : 13*2,5=32,5000 [G]													
propusti : (32*1,5+14,5*2)*2,4=184,8000 [E]													
dzn : 18*0,08=1,4400 [F]													
ul.vp : 8*1*2,4=19,2000 [H]													
obruty : 26*0,25*0,15*2,4=2,3400 [I]													
Celkem: A+C+G+E+F+H+I=412,9180 [J]													
3	014132		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	T	0,90	0,00	0,00	0,90	5 000,00	4 500,00	4 500,00	0,00	
živinná suť s dehtem													
0,9=0,9000 [A]													
1 Zemní práce						464 436,10	-73 160,00	5 320 531,35		4 929 255,25	5 320 531,35	391 276,10	
4	111204		ODSTRANĚNÍ KROVIN S ODVOZEM DO 5KM	M2	305,00	150,00	0,00	455,00	25,00	7 625,00	11 375,00	3 750,00	
s odvozem na skládku a likvidací													
dle PD C.1.2.1-3 :													
podél příkopů a u propustků : 150*1,5+4*10*2=305,0000 [A]													
5	111313		ODSTRANĚNÍ KRYTŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALTOVÝM POJIVEM	M3	38,62	714,70	0,00	753,32	380,00	15 061,80	283 794,80	278 733,00	
s využitím na stavbě přebytek s odvozem na skládku vč.úpravy hran, AV+PMD													
dle PD C.1.2.1-3 :													
přípojky ul.vp. : (10+11+3,5+10*6)*1,1*0,19=17,6605 [G]													
př.propustek v km 2,930 + ostatní dle poškození : (10+4*8)*2,0*0,19=15,9600 [H]													
chodník na zá v D.Rožince : 25*2,0*0,1=5,0000 [I]													
Celkem: G+H+I=38,6205 [J]													
6	113328	A	ODSTRANĚNÍ PODKL. VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO	M3	35,39	345,40	0,00	380,79	330,00	11 678,70	126 660,70	113 982,00	
štěrk, štěrkokodr, kalený štěrky s odvozem na skládku													
dle PD C.1.2.1-3 :													
přípojky ul.vp. : (10+11+3,5+10*6)*1,1*0,20=18,5900 [G]													
př.propustek v km 2,930 + ostatní dle poškození : (10+4*8)*2,0*0,20=16,8000 [H]													
Celkem: G+H=35,3900 [J]													
7	113328	B	ODSTRANĚNÍ PODKL. VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO	M3	35,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
štěrk, štěrkokodr, kalený štěrky s odvozem na skládku													
dle PD C.1.2.1-3 :													
přípojky ul.vp. : (10+11+3,5+10*6)*1,1*0,20=18,5900 [G]													
př.propustek v km 2,930 + ostatní dle poškození : (10+4*8)*2,0*0,20=16,8000 [H]													
Celkem: G+H=35,3900 [J]													
8	113524		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM	M	26,00	19,00	0,00	45,00	45,00	1 170,00	2 025,00	855,00	
s odvozem na skládku													
na začátku úseku v D.Rožince : 26=26,0000 [A]													
9	113554		ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK JEDNODUCHÝCH, ODVOZ DO	M	370,00	0,00	0,00	370,00	50,00	18 500,00	18 500,00	0,00	
s odvozem na meziskládku tam a zpět													
na začátku úseku v D.Rožince :													
8x10 : 8*30=240,0000 [A]													
4x10 : 4*25=100,0000 [B]													
2x10 : 2*15=30,0000 [C]													
Celkem: A+B+C=370,0000 [D]													
10	11372		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH	M3	118,15	0,00	0,00	118,15	350,00	41 352,50	41 352,50	0,00	
s využitím na stavbě přebytek s odvozem na skládku KSUSV													
na zá v D.Rožince sjezd : 143,3*0,05=7,1650 [I]													
asf.sjezdy : (37,6+53,5+13,3+15,7+36,7)*0,05=7,8400 [J]													
komunikace 1. úsek : 2062,7*0,05=103,1350 [K]													
Celkem: I+J+K=118,1400 [L]													
11	113763		FRÉZOVÁNÍ DRAŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	221,00	0,00	0,00	221,00	30,00	6 630,00	6 630,00	0,00	
prořiznutí pracovní spáry :													
sjezdy : 180=180,0000 [A]													
na zá a kú : 35+6=41,0000 [B]													
Celkem: A+B=221,0000 [C]													
12	122738		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNĚ TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3	11 710,26	50,00	0,00	11 760,26	270,00	3 181 770,20	3 175 270,20	13 500,00	
s odvozem na skládku													
dle PD C.1.2.1-3 :													
rozšíření vozovky : (2500*1,5)*0,90+(2000*1,0)*0,9=5 175,0000 [E]													
zemní krajnice + kce : 3630,7*(0,4+0,5)*2=6 535,2600 [G]													
Celkem: E+G=11 710,2600 [H]													
13	122739		PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY	M3	117 102,60	351,00	0,00	117 453,60	0,50	58 551,30	58 726,80	175,50	
dalších 10km 11710,26*10=117 102,6000 [A]													
14	12922		ČISTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL DO 100MM	M2	4 095,70	0,00	0,00	4 095,70	12,00	49 148,40	49 148,40	0,00	
s odvozem na skládku													
dle PD C.1.2.1-3 :													
na začátku úseku v D.Rožince : 255*2*0,5=255,0000 [B]													
hlavní trasa : 3630,7*2*0,5=3 630,7000 [A]													
v místě svodidel : (90+60+60)*1,0=210,0000 [C]													
Celkem: B+A+C=4 095,7000 [D]													
15	12932		ČISTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M	M	5 646,80	0,00	0,00	5 646,80	90,00	508 212,00	508 212,00	0,00	
s odvozem na skládku													

bourány pouze propustky v km 1,435 a
cca 3,569. CN-2, 4odstraňování křovin kolem pařezů v
krali komunikace. CN-5

CN-3

pouze 8 ks přípojek, propustek 2,930 +
1,435 a 3,569. CN-1

vytrhání sil obrub u OÚ D.Rožinka

CN-5

CN-1

		dle PD C.1.2.1-3 : na začátku úseku v Dolní Rožince: 34+40+99=173,0000 [A] hlavní trasa : 4800+(451,8+135+87)=5 473,8000 [B] Celkem: A+B=5 648,8000 [C]										
16	129958	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM s odvozem na skládku zatrubnění na zu v D.Rožince : 6=6,0000 [E] příčné propustky : 5*11=55,0000 [B] vtok i výtok do zatrubnění : 5+5+2*8=26,0000 [C] Celkem: E+B+C=87,0000 [F]	M	87,00	0,00	0,00	87,00	35,00	3 045,00	3 045,00	0,00	
17	132738	HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM vč.pažení a s odvozem na skládku dle PD C.1.2.1-3 : přípojky ul.vp. : (10+11+3,5+10*6)*1,1*0,8=74,3600 [O] př.propustek v km 2,930 + ostatní dle poškození : (10+4*8)*2,0*0,5=42,0000 [H] příčné prahy : 5*0,3+1*4+4*0,3*0,8+2*4*3*0,3*1*2=15,1200 [P] dlažba : 5*0,35*1,0*3,0+2*4*2*0,35+9,9*4*0,35=27,1600 [Q] sil.obruba : 28*0,5*0,2+(65+242,14+202,77)*0,5*0,2=53,5910 [R] základ propustku km 2,930 : 4,5*1,3*0,8=4,6800 [S] Celkem: O+H+P+Q+R+S=216,9110 [T]	M3	216,91		-23,30	193,61	190,00	41 212,90	36 785,90	-4 427,00	pouze 8 ks přípojek, propustek 2,930 + 1,435 a 3,569, CN-1
18	132739	PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY dalších 10km 216,91*10=2 169,1000 [A]	M3	2 169,10	0,00	0,00	2 169,10	0,50	1 084,55	1 084,55	0,00	
19	133838	HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TR II S ODVOZEM DO 20KM vč.pažení a s odvozem na skládku dle PD C.1.2.1-3 : ul.vpusti : (14)*1,5*1,5*1,0=31,5000 [A]	M3	31,50	0,00	0,00	31,50	280,00	8 820,00	8 820,00	0,00	
20	133839	PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY dalších 10km 31,5*10=315,0000 [A]	M3	315,00	0,00	0,00	315,00	0,50	157,50	157,50	0,00	
21	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEŽ ZHUT přebytek zeminy : (11710,26+4095,7*0,1+5646,8*0,5+87*0,4+216,91+31,5)*1,8=27	M3	27 407,59	730,86	0,00	28 138,45	10,00	274 075,90	281 384,50	7 308,60	CN-3
22	17380	ZEMNÍ KRAJINICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ z min.vhodné zeminy dle ČSN 72 1002 dle PD C.1.2.1-3 : hl.trasa : 3630,7*0,4*2-126=2 778,5600 [A] v místě svodidel : (90+60+60)*0,6=126,0000 [B] Celkem: A+B=2 904,5600 [C]	M3	2 904,56	0,00	-300,00	2 604,56	210,00	609 957,60	546 957,60	-63 000,00	
23	17581 A	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ šlákovit 0-32 dle PD C.1.2.1-3 : př.propustek v km 2,930 + ostatní dle poškození : (10+4*8)*2,0*0,5=42,0000 [H] ul.vpusti : 14*1,2=16,8000 [I] Celkem: H+I=58,8000 [J]	M3	58,80	0,00	-5,90	52,90	390,00	22 932,00	20 631,00	-2 301,00	pouze 8 ks UV , propustek 2,930 + 1,435 a 3,569, CN-1, 4
24	17581 C	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ drcené kamenivo 8/16 přípojky ul.vp. : (10+11+3,5+10*6)*1,1*0,8=74,3600 [A]	M3	74,36	0,00	-8,80	65,56	390,00	29 000,40	25 568,40	-3 432,00	provedeno 8 ks UV
25	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I dle PD C.1.2.1-3 : rozšíření vozovky : (2500*1,5)+(2000*1,0)=5 750,0000 [E] přípojky ul.vp. : (10+11+3,5+10*6)*1,1=92,9500 [G] př.propustek v km 2,930 + ostatní dle poškození : (10+4*8)*2,0=84,0000 [H] Celkem: E+G+H=5 926,9500 [I]	M2	5 926,95	4 613,20	0,00	10 540,15	10,00	59 269,50	105 401,50	46 132,00	pouze 8 ks přípojek UV , propustek 2,930 + 1,435 a 3,569, CN- 1, 2, 3
2		Základy		84 700,00	0,00	1 025 539,25	940 839,25	1 025 539,25	84 700,00			
26	24361 1	DRENAŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE min.500 g/m2 netkaná geotextilie min.500g/m2 s funkcí filtrační a separační dle PD C.1.2.1-3 : rozšíření vozovky : (2500*1,5)+(2000*1,0)=5 750,0000 [A] propustek km 2,930 : 2,5*14,5=36,2500 [B] Celkem: A+B=5 786,2500 [C]	M2	5 786,25	2 420,00	0,00	8 206,25	35,00	202 518,75	287 218,75	84 700,00	CN-3
27	21452	ŠACHETNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO ŠD fr.0-83 v celku tl.0,5m dle PD C.1.2.1-3 : rozšíření vozovky : (2500*1,5)+(2000*1,0)=5 750,0000 [E]	M3	2 875,00	0,00	0,00	2 875,00	250,00	718 750,00	718 750,00	0,00	
28	272324	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) příčný propustek km 2,930: 4,5*0,5*1,3=2,9250 [A]	M3	2,93	0,00	0,00	2,93	2 850,00	8 350,50	8 350,50	0,00	
29	272365	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10S05 2,925*0,15=0,4388 [A]	T	0,44	0,00	0,00	0,44	25 500,00	11 220,00	11 220,00	0,00	
3		Svislé konstrukce		0,00	0,00	49 860,00	49 860,00	49 860,00	0,00			
30	317325	RÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) XF4 příčný propustek km 2,930: 4,5*0,4*0,8=1,4400 [A]	M3	1,44	0,00	0,00	1,44	8 000,00	11 520,00	11 520,00	0,00	
31	317365	VÝZTUŽ RÍMS Z OCELI 10S05 vč.kotvení 1,44*0,15=0,2160 [A]	T	0,22	0,00	0,00	0,22	25 500,00	5 610,00	5 610,00	0,00	
32	327324	ZDI OPĚRNÉ, ŽÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C25/30 (B30) XF4 příčný propustek km 2,930: 4,5*0,4*1,0=3,4200 [A]	M3	3,42	0,00	0,00	3,42	4 500,00	15 390,00	15 390,00	0,00	
33	327365	VÝZTUŽ ZDI OPĚRNÝCH, ŽÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10S05 3,42*0,20=0,6840 [A]	T	0,68	0,00	0,00	0,68	25 500,00	17 340,00	17 340,00	0,00	
4		Vodorovné konstrukce		253 650,00	0,00	471 394,50	217 744,50	471 394,50	253 650,00			
34	451314	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	12,60	0,00	0,00	12,60	2 300,00	28 980,00	28 980,00	0,00	

		C20/25XF3 základ prop. km.2,930 : 4*1,5*0,15=0,9000 [B] př. propustky : 14,5*2*0,10+4*1*1*2*0,10=11,7000 [C] Celkem: B+C=12,6000 [D]										
35	45152	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO SD 0/32 př. propustky : 14,5*2*0,20=5,8000 [A]	M3	5,80	470,00	0,00	475,80	420,00	2 436,00	199 836,00	197 400,00	CN-1, 4
38	45161	PODKL. A VÝPLŇ. VRSTVY ZE ZEMINY STABIL CEMENTEM z bet. C12/15 ul. vp. : 14*1,5*1,5*0,1=3,1500 [A]	M3	3,15	0,00	0,00	3,15	2 150,00	6 772,50	6 772,50	0,00	
37	46321	ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	3,84	0,00	0,00	3,84	1 150,00	4 416,00	4 416,00	0,00	
		příčný propustek km 2,930: 4*3,2*0,3=3,8400 [A]										
36	465512	DILÁŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC do bet. lože C25/30XF3 na vtok a výtok př. propustků dle potřeby : 5*0,35*1,0*3,0*2*4*2*0,35+9,9*4*0,35=27,1600 [K] XF4 na vtok a výtok př. propustků dle potřeby : příčné prahy : 5*0,3*1*4*4*0,3*0,8*2*4*3*0,3*1*2=15,1200 [J]	M3	27,16	12,50	0,00	39,66	4 500,00	122 220,00	178 470,00	56 250,00	CN-4
39	467314 A	STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C30/37	M3	15,12	0,00	0,00	15,12	3 500,00	52 920,00	52 920,00	0,00	
5		Komunikace			1 852 004,40	-1 487 384,55	16 066 226,55	15 701 606,70	16 066 226,55	364 619,85		
40	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI SDa 0/63 dle PD C.1.2.1-3 : úprava sjezdů :	M3	30,92	15,00	0,00	45,92	450,00	13 914,00	20 664,00	6 750,00	CN-2
41	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL DO 200MM SDa 0/63 tl.200mm dle PD C.1.2.1-3 : rozšíření vozovky: 2500*1,5+2000*1,0=5 750,0000 [E] př. pojky ul. vp. : (10+11+3,5+10*6)*1,1=92,9500 [O] př. propustek v km 2,930 + ostatní dle požadování : (10+4*8)*2,0=84,0000 [H] Celkem: E+O+H=5 926,9500 [P]	M2	5 926,95	0,00	-43,00	5 883,95	110,00	651 664,50	647 234,50	-4 730,00	pouze 8 ks přípojek UV , propustek 2,930 + 1,435 a 3,569
42	567552	VRST. PRO OBNOVU A OPR. RECYK. ZA STUDENA ASF. EMUL. TL DO 250MM RS 0/63 tl. 250mm vč. rozšířování, reprofilace, předcanti, zhutnění, doplnění pojiv a hlavní trasa oboustranně v šířce 1-1,2m: 2*3630,7*1,1+286*1,1)=8 616,7400 [A]	M2	8 616,74	2 173,00	0,00	10 789,74	270,00	2 326 519,80	2 013 229,80	596 710,00	geodet. zaměření + CN-1
43	56980	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	M3	409,57	0,00	-77,71	331,86	350,00	143 349,50	116 151,00	-27 198,50	
		dle PD C.1.2.1-3 : na začátku úseku v D. Rožínce : 255*2*0,5*0,1=25,5000 [B] hlavní trasa : 3630,7*2*0,5*0,1=363,0700 [A] v místě svodidel : (90+60+60)*1,0*0,1=21,0000 [C] Celkem: B+A+C=409,5700 [D]										geodet. zaměření
44	572113	INFILTRAČNÍ POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 PI E 0,4kg/m2 hl. trasa : 19533,9+(2500*1,5)+(2000*1,0)=25 283,9000 [A]	M2	25 283,90	0,00	0,00	25 283,90	20,50	518 319,95	518 319,95	0,00	
45	572213	SPOJOVACÍ POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-E 0,3kg/m2 hl. trasa : 19533,9=19 533,9000 [A] chodník na zú v D. Rožínce : 25*2,0=50,0000 [B] asf. sjezdy: 143,3+37,6+53,5+13,3+15,7+36,7=300,1000 [D] Celkem: A+B+D=19 884,0000 [E]	M2	19 884,00	0,00	-350,10	19 533,90	20,50	407 622,00	400 444,95	-7 177,05	
46	572213.1	SPOJOVACÍ POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 PS E 0,4kg/m2 2062,7+2250=4 312,7000 [A]	M2	4 312,70	0,00	0,00	4 312,70	20,50	88 410,35	88 410,35	0,00	
47	572214	SPOJOVACÍ POSTRIK Z MODIFIK. EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-EP min. 0,5kg/m2 hl. trasa : 2062,7+19533,9+2250=23 846,6000 [A]	M2	23 846,60	0,00	0,00	23 846,60	22,50	536 548,50	536 548,50	0,00	
48	57475	VOZOVKOVÉ VYTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMRIZOVINY provedení sanace původní vozovky a recyklovaných okrajů skelnou mříží s použitím skelné spletané mříže s minimální velikostí oka 25 x 25 mm, tahovou pevností min. 100 kN s polymericím povlakem vláken mříže a samolepicí úsek 1 a 3 celoplošně + okraje vozovky : 2062,7+2250 2*(286+375)*0,5=2 064,7000 [A] úsek 2 a 4 celoplošně + okraje vozovky : 19533,9+2*(1750+1505)*0,5=22 788,9000	M2	24 653,60	0,00	-9 613,60	15 240,00	50,00	1 242 680,00	762 000,00	-480 680,00	CN-1
49	574A04	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ 11S ACO 11+ (50/70) vyrovnávka ve smyslu ČSN EN 13108-1 NA.E.3. pozn.5 vyrovnávky prům. tl. 3cm úsek 1 a 3 (2062,7+2250)*0,03=129,3810 [A]	M3	129,38	0,00	0,00	129,38	3 100,00	401 078,00	401 078,00	0,00	
50	574A34 A	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ 11S TL. 35MM ACO 11+ (50/70) hl. trasa : 19533,9=19 533,9000 [F] překryv : 4*6*50=1 200,0000 [L] chodník na zú v D. Rožínce : 25*2,0=50,0000 [K] Celkem: F+L+K=20 783,9000 [M]	M2	20 783,90	0,00	-365,40	20 418,50	115,00	2 390 148,50	2 348 127,50	-42 021,00	geodet. zaměření
51	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ 11S TL. 50MM ACO 11+ asf. sjezdy : 143,3+37,6+53,5+13,3+15,7+36,7=300,1000 [J]	M2	300,10	3 828,30	0,00	4 128,40	195,00	58 519,50	805 038,00	746 518,50	geodet. zaměření + CN-1
52	574A56	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16+ 16S TL. 60MM ACO 16+ (50/70) zú v D. Rožínce sjezd + vozovka 143,3+2062,7+2250=4 456,0000 [A] chodník na zú v D. Rožínce 25*2,0=50,0000 [B] Celkem: A+B=4 506,0000 [C]	M2	4 506,00	0,00	-4 506,00	0,00	175,00	788 550,00	0,00	-788 550,00	neprováděno
53	574C08	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+ 16S ACL 16+ (50/70) vyrovnání příčného a podélného spádu : 19533,9*0,05=976,6950 [A] asf. sjezdy : (143,3+37,6+53,5+13,3+15,7+36,7)*0,1=30,0100 [J] Celkem: A+J=1 006,7050 [K]	M3	1 006,71	0,00	-30,00	976,71	3 120,00	3 140 935,20	3 047 335,20	-93 600,00	asfalt sjezdy neprováděny
54	574C48	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+ 16S TL. 50MM ACL 16+ (50/70) hl. trasa : 19533,9=19 533,9000 [F]	M2	19 533,90	3 390,90	0,00	22 924,80	151,00	2 949 618,90	3 461 644,80	512 025,90	geodet. zaměření

55	87433	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+ 16S TL 60MM ACL 16+ asf.sjezdy : 37,0+53,5+13,3+15,7+30,7=150,000 [A] chodník na zú v D.Rožínce : 25*2,0=50,000 [B] Celkem: A+B=206,000 [C]	M2	206,80	0,00	-206,80	0,00	210,00	43 428,00	0,00	-43 428,00	neprováděno
8	Potrubí			2 128,00	-61 800,00	201 030,00	260 702,00	201 030,00	-59 672,00			
56	87433	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM PP SN10 vč. napojení dle PD C.1.2.1-3 : připojky ul.vp. : (10+11+3,5+10*6)=84,5000 [J]	M	84,50	0,00	-10,00	74,50	180,00	15 210,00	13 410,00	-1 800,00	provedeno pouze 8 přípojek UV
57	875332	POTRUBÍ DŘEN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH flexibilní vč. lože z ŠP v tl. 50-100mm, obsyp kamení 8-16 (0,4m3/1m) v místě propustku : 16=16,0000 [A]	M	16,00	19,00	0,00	35,00	112,00	1 792,00	3 920,00	2 128,00	drenáže za D.Rožíčkou
58	87633	CHRÁNICÍ Z TRUB PLAST DN DO 150MM vč. zemních prací dle potřeby na inž.sítě a dle požadavků správců předpoklad: 80=80,0000 [A]	M	80,00	0,00	-80,00	0,00	150,00	12 000,00	0,00	-12 000,00	
59	89712	VPUST KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ vč. mříže 0,5x0,5m pro D400 a rámu dle PD C.1.2.1-3 : 14=14,0000 [A]	KUS	14,00	0,00	-6,00	8,00	8 000,00	112 000,00	64 000,00	-48 000,00	provedeno 8 ks UV
60	899574	OBEŤON POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) VČET VÝZTUŽE C20/25 vč. karí sítě 150x150x8 příčný propustek v km 2,930 + ostatní dle poškození : 14,5*0,8+4*11*0,6=38,0000 [A]	M3	38,00	0,00	0,00	38,00	3 150,00	119 700,00	119 700,00	0,00	
9	Ostatní konstrukce a práce			80 753,00	-206 087,00	1 268 584,86	1 393 918,86	1 268 584,86	-125 334,00			
61	9112A1	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ trubkové třímadvlé s patní deskou spoj.materiál plastmalt vč. povrchové úpravy příčný propustek : 4,0=4,0000 [A]	M	4,00	0,00	0,00	4,00	2 800,00	11 200,00	11 200,00	0,00	
62	911314	OCEL SILNIČ SVOD JEDNOSTR. SLOUP DO 2M ŽÁROVĚ STRÍKANÉ KOVEM N2 vč. náběhů a odrazek dle PD C.1.2.1-3 : 90+80+80=210,0000 [A]	M	210,00	0,00	-4,00	206,00	1 100,00	231 000,00	226 600,00	-4 400,00	geodet zaměření
63	91228A	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČET ODRAZ PÁSKU bílé plastové - ploché bílé : (250+3630,7)*2/50=155,228 : 155=155,0000 [A]	KUS	155,00	0,00	0,00	155,00	245,00	37 975,00	37 975,00	0,00	
64	91228B	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČET ODRAZ PÁSKU červené plastové - kruhový průřez červené na účelové a místní komunikace, polní cesty : 12*2=24,0000 [A]	KUS	24,00	0,00	0,00	24,00	265,00	6 360,00	6 360,00	0,00	
65	914121	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FOLIE TR 1 - DODÁVKA A MONT výměna vč. doplnění dopr.značek vč. spoj.materiálu dle PD C.1.2.1-3 : 18=18,0000 [A]	KUS	18,00	0,00	-16,00	2,00	687,00	12 368,00	1 374,00	-10 992,00	výměna 2 ks značek
66	914123	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FOLIE TR 1 - DEMONTÁŽ vč. sloupků a odvozu a uložení na skládku dle PD C.1.2.1-3 : 18=18,0000 [A]	KUS	18,00	0,00	-17,00	1,00	245,00	4 410,00	245,00	-4 165,00	odstranění 1 ks značky
67	914821	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DOD A MONTÁŽ vč. zřízení bet.patky 1,0x0,5x0,5m z C25/30XF3 dle PD C.1.2.1-3 : 17=17,0000 [A]	KUS	17,00	0,00	-12,00	5,00	1 700,00	28 900,00	8 500,00	-20 400,00	dle požadavů KSUSV přemístěno 5 ks značek
68	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA vč. předznačení Dle PD : V4 0,125m : (290+3630,7)*2*0,125=980,1750 [A]	M2	980,18	0,00	0,00	980,18	59,00	57 830,62	57 830,62	0,00	
69	917224A	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM do bet.lože z C20/25nXF3 dle PD C.1.2.1-3 : 25+65+242,2+202,8=535,0000 [A]	M	535,00	63,10	0,00	598,10	390,00	203 300,00	227 278,00	23 978,00	geodet zaměření + CN-2
70	91772	OBRUBY Z DLAŽEB KOSTEK DROBNÝCH linky z K10 do bet. C20/25nXF3 linka 5xK10 - propustek : 5*8=30,0000 [B] linka 8xK10 : 8*30=240,0000 [C] linka 4xK10 : 4*25=100,0000 [D] linka 2xK10 : 2*15+2*26=82,0000 [E] Celkem: B+C+D+E=452,0000 [F]	M	452,00	0,00	0,00	452,00	280,00	117 520,00	117 520,00	0,00	
71	918348	PROPUSTY Z TRUB DN 400MM vč. podkladních pražců a seřiznutí rour oprava zatrubnění km 3,569 : 10,5=10,5000 [A] oprava propustků : 2*2*2=8,0000 [B] Celkem: A+B=18,5000 [C]	M	18,50	3,00	0,00	21,50	2 000,00	37 000,00	43 000,00	6 000,00	oprava propustku 1,435 a 3,569
72	918358	PROPUSTY Z TRUB DN 600MM vč. podkladních pražců a seřiznutí rour př. propustek v km 2,930 + ostatní dle poškození : 14,5+4*11=58,5000 [A]	M	58,50	0,00	-4,00	54,50	3 300,00	193 050,00	179 850,00	-13 200,00	propustky v km 2,930 + CN-4
73	918548	ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM šikmá z lomového kamene tl.200mm do betonu z C20/25XF3 v tl.150mm oprava propustků : 2*2=4,0000 [A] zatrubnění : 2=2,0000 [B] Celkem: A+B=8,0000 [C]	KUS	6,00	3,00	0,00	9,00	13 000,00	78 000,00	117 000,00	39 000,00	propustky v km 0,100 - 0,259 - 1,435 - 3,569
74	918558	ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM šikmá z lomového kamene tl.200mm do betonu z C20/25XF3 v tl.150mm př. propustek v km 2,930 + ostatní dle poškození : 1+4*2=9,0000 [A]	KUS	9,00	0,00	-8,00	1,00	17 000,00	153 000,00	17 000,00	-138 000,00	1 ks čela v km 2,930
75	93132	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK profiznutí pracovní spáry : sjezdy : 180*0,02*0,05=0,1800 [A] na zú a kú : (35+0)*0,02*0,05=0,0410 [B] Celkem: A+B=0,2210 [C]	M3	0,22	0,00	0,00	0,22	25 000,00	5 500,00	5 500,00	0,00	
76	935842	ŽLABY A RIGOLY DLAŽDĚNÉ Z BETON DLAŽDIC DO BET TL 100MM 60x33x9 do bet. z C20/25nXF3	M2	122,40	0,00	-21,00	101,40	410,00	50 184,00	41 574,00	-8 610,00	

77	93808	dle PD na zú v D.Rožínce : (131+73)*0,6=122,4000 [A] OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM	M2	25 490,72	0,00	0,00	25 490,72	4,50	114 708,24	114 708,24	0,00	
		na zú v D.Rožínce sjezd + vozovka : 143,3*0,05+2062,7*0,1=213,4350 [I] asf.sjezdy : (37,8+53,5+13,3+15,7+38,7)*0,05=7,8400 [J] hl.trasa : 21784*1,10=25 280,4400 [F] Celkem: H+J+F=25 490,7150 [K]										
78	968138	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM vč.odvozu na skládku	M3	10,00	0,00	0,00	10,00	650,00	6 500,00	6 500,00	0,00	
		čela : 2*2,5*2=10,0000 [A]										
79	968168	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM vč.odvozu na skládku	M3	13,00	9,42	0,00	22,42	1 250,00	16 250,00	28 025,00	11 775,00	
		čela : 2*2,5*2+3,0=13,0000 [A]										CN-4
80	968346	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM vč.odvozu na skládku	M	32,00	0,00	-16,00	16,00	520,00	16 640,00	8 320,00	-8 320,00	
		ostatní př.propustky dle poškození : 4*8=32,0000 [A]										propustky v km 1,435 a 3,569
81	968358	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM vč.odvozu na skládku	M	14,50	0,00	0,00	14,50	650,00	9 425,00	9 425,00	0,00	
		v km 2,930 : 14,5=14,5000 [A]										
82	96887	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTŮ KOMPLETNÍCH vč.odvozu na skládku	KUS	8,00	0,00	0,00	8,00	350,00	2 800,00	2 800,00	0,00	
		dle PD : 8=8,0000 [A]										
		Nové paložky			553 785,56	0,00	553 785,56	0,00	553 785,56	553 785,56		
101n	113724	FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5 KM Intravilán D.Rožínka	M3	0,00	257,40	0,00	257,40	1 037,00	0,00	266 923,80	266 923,80	
												CN-1
102n	582811	KRYTY Z BET.DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60 MM DO LOŽE Z KAM.DR bez dlažba v chodníku D.Rožínka	M2	0,00	71,1	0,00	71,10	285,28	0,00	20 281,99	20 281,99	
												CN-2
103n	10120	VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ RUBANINY NA POVRCHU	M3	0,00	730,86	0,00	730,86	148,75	0,00	108 715,43	108 715,43	
												CN-3
104n	131738	HLOUBENÍ JAM ZAPAZÍ NEPAŽ TR. I. ODVOZ DO 20 KM	M3	0,00	5,00	0,00	5,00	320,07	0,00	1 600,35	1 600,35	
												CN-4
105n	89722	VPUST KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ Z BET.DÍLCŮ	KUS	0,00	1,00	0,00	1,00	17 510,00	0,00	17 510,00	17 510,00	
106n	112224	ODSTRANĚNÍ PAREZŮ D DO 0,9 M, ODVOZ DO 5 KM	KUS	0,00	4,00	0,00	4,00	1 113,50	0,00	4 454,00	4 454,00	
												CN-5
107n	112294	ODSTRANĚNÍ PAREZŮ D PŘES 0,9 M, ODVOZ DO 5 KM	KUS	0,00	14,00	0,00	14,00	3 204,50	0,00	44 863,00	44 863,00	
												CN-5
108n	11233	LIKVIDACE PAREZŮ V SOULADU S PLATNÝMI PŘEDPISY, ŠTĚPKOVÁNÍ PAREZŮ	KUS	0,00	18,00	0,00	18,00	4 020,50	0,00	72 369,00	72 369,00	
												CN-5
109n	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	0,00	30,00	0,00	30,00	510,00	0,00	15 300,00	15 300,00	
												CN-5
110n	17411	ZÁSYP ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	0,00	20,00	0,00	20,00	88,40	0,00	1 768,00	1 768,00	
												CN-5
		CELKEM			3 291 457,06	-1 833 756,55	25 045 472,66	23 587 772,15	25 045 472,66	1 457 700,51		



Firma: PROFI Jihlava spol. s r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: 2016-000098 II/385 Dolní Rožinka - Strážek
Objekt: SO 181 Dopravně inženýrská opatření
Rozpočet: SO 181 Dopravně inženýrská opatření

Zatřídění JKSO:
822 23 Silnice II. třídy

SO 181 55 365,00

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Vícepráce v dodatku č.2	Méněpráce v dodatku č.2	Počet jednotek v dodatku č.2	Cena				
									Jednotková	Dle SOD	Dodatek č.2	Rozdíl	Poznámka
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0			Všeobecné konstrukce a práce			0,00	0,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00	0,00	
1	02710	A	POMOC PRÁCE ZAJIST NEBO ZŘÍZ OBJÍZDKY A PŘÍSTUP CESTY	KČ	1,00	0,00	0,00	1,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
			Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení vč.jeho projednání v rozsahu dle stavu před zahájením stavby 1=1,0000 [A]										
0,00	9		Ostatní konstrukce a práce			0,00	0,00	45 365,00		45 365,00	45 365,00	0,00	
2	914132		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	45,00	0,00	0,00	45,00	85,00	3 825,00	3 825,00	0,00	
			PRONAJEM DZ dle PD přílohy C.1.6 a TP66 : IS11b+dle potřeby:11+10=21,0000 [A] IS11c dle potřeby :20=20,0000 [B] B1 : 2=2,0000 [G] IP10a:2=2,0000 [H] Celkem: A+B+G+H=45,0000 [I]										
3	914133		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 2 - DEMONTÁŽ	KUS	45,00	0,00	0,00	45,00	30,00	1 350,00	1 350,00	0,00	
			dle pol.914131 :45=45,0000 [A]										
4	914139		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 2 - NÁJEMNÉ	SOUBOR	1,00	0,00	0,00	1,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	
			po celou dobu výstavby dle pol.914131 :1=1,0000 [A]										
5	914439		DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TR 2 - NÁJEMNÉ	SOUBOR	1,00	0,00	0,00	1,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	
			po celou dobu výstavby dle pol.914431 : 1=1,0000 [A]										
6	916322		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TR 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	2,00	0,00	0,00	2,00	95,00	190,00	190,00	0,00	
			dle PD přílohy C.1.6 a TP66 : 2=2,0000 [A]										
7	916329		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TR 2 - NÁJEMNÉ	SOUBOR	1,00	0,00	0,00	1,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	
			po celou dobu výstavby 1=1,0000 [A]										
8	916369		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLÍÍ TR 2 - NÁJEMNÉ	SOUBOR	1,00	0,00	0,00	1,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	
			po celou dobu výstavby 1=1,0000 [A]										
			CELKEM			0,00	0,00		55 365,00	55 365,00		0,00	

Zař. 57,587 33 Jihlava

KRAJ VYSOČINA