

Upřesnění podmínek realizace zakázky

PS 0344 - Oprava výtluků komunikací VÚj Hradiště

Dle členění:

- 1) Oprava výtluků komunikací Hranice VÚj - Obrovice
- 2) Oprava výtluků komunikací Hranice VÚj – Hlavákov
- 3) Oprava výtluků komunikací Hranice VÚj – Bra ec

1) Oprava výtluků komunikací Hranice VÚj - Obrovice**1. Základní údaje o stavbě:**

Jedná se o provedení opravy výtluků ivi čného krytu komunikací v rozsahu 1800m2 od vojenského areálu Obrovice ve směru na Doupov.

Komunikace – parcela č.641/1 v katastrálním území – dár u Hradiště

2. Popis prací:

Ostatní konstrukce a práce - bourací

Po provedení řezání, zarovnání spár v krytu pro vyspravený výtluk se provede odstranění podkladu a odfrézováním narušeného místa v rozsahu 1800 m2. Provede se vyspravení povrchu podkladů obalovaným kamenivem, litým asfaltem a asfaltovým betonem, provede se postřík spojovací z asfaltu v rozsahu celé plochy. Na závěr se provede těsnění spár krytu zálivkou za studena. Dále se provede oprava výtluků dosavadního krytu tryskovou směsí kameniva a asfaltové emulze v rozsahu 49t na celou plochu komunikace. Při realizaci oprav je třeba zabezpečit dopravní značení odpovídající dle ČSN a je nutné zachovat v dy jeden pruh komunikace průjezdný.

2) Oprava výtluků komunikací Hranice VÚj - Hlavákov**1. Základní údaje o stavbě:**

Jedná se o provedení opravy výtluků ivi čného krytu komunikací v rozsahu 1800m2 od hranice sídleního útvaru Alberice ve směru na Lochotín - Hlavákov.

Komunikace – parcela č.750/1 v katastrálním území – Radošov u Hradiště

2. Popis prací:

Ostatní konstrukce a práce - bourací

Po provedení řezání, zarovnání spár v krytu pro vyspravený výtluk se provede odstranění podkladu a odfrézováním narušeného místa v rozsahu 1800 m2. Provede se vyspravení povrchu podkladů obalovaným kamenivem, litým asfaltem a asfaltovým betonem, provede se postřík spojovací z asfaltu v rozsahu celé plochy. Na závěr se provede těsnění spár krytu zálivkou za studena. Dále se provede oprava výtluků dosavadního krytu tryskovou směsí kameniva a asfaltové emulze v rozsahu 49t na celou plochu komunikace. Při realizaci oprav je třeba zabezpečit dopravní značení odpovídající dle ČSN a je nutné zachovat v dy jeden pruh komunikace průjezdný.

3) Oprava výtluků komunikací Hranice VÚj - Bra ec**1. Základní údaje o stavbě:**

Jedná se o provedení opravy výtluků ivi čného krytu komunikací v rozsahu 1800m2 od hranice sídleního útvaru Bra ec ve směru na Plešivec - Dlouhá.

Komunikace – parcela č.567/1 v katastrálním území – Bra ec u Hradiště.

2. Popis prací:

Ostatní konstrukce a práce - bourací

Po provedení řezání, zarovnání spár v krytu pro vyspravený výtluk se provede odstranění podkladu a odfrézováním narušeného místa v rozsahu 1800 m2. Provede se vyspravení povrchu podkladů obalovaným kamenivem, litým asfaltem a asfaltovým betonem, provede se postřík spojovací z asfaltu v rozsahu celé plochy. Na závěr se provede těsnění spár krytu zálivkou za studena. Dále se provede oprava výtluků dosavadního krytu tryskovou směsí

kameniva a asfaltové emulze v rozsahu 49t na celou plochu komunikace. Při realizaci oprav je třeba zabezpečit dopravní značení odpovídající dle ČSN a je nutné zachovat vždy jeden pruh komunikace průjezdný.

4) Oprava komunikace SBV a PLS Březina

1. Základní údaje o stavbě:

Jedná se o provedení opravy výtlučků i vlněného krytu komunikace v rozsahu 5.500m² od odbočka pátní komunikace (Radošov - Bralec) ve směru střelnice SBV a PLS Březina.

Komunikace – parcela č.149, 559 v katastrálním území – Radošov u Hradiště

2. Popis prací:

Ostatní konstrukce a práce - bourací

Provede se seřezání krajnic na obou dvou stranách komunikace, následně se celá komunikace zamete. Provede se zaříznutí nového napojení, vyspravení povrchu podkladů obalovaným kamenivem, litým asfaltem a vrchní vrstva bude asfaltovým betonem (vrstva ohrusná), provede se postřik spojovací z asfaltu v rozsahu celé plochy. Na závěr se provede těsnění spár krytu zálivkou za studena. Při realizaci oprav je třeba zabezpečit dopravní značení odpovídající dle ČSN. Uživatel zabezpečí vyluku celé komunikace na 10 dnů pro pokládku i více.

Zhotovitel přizpůsobí realizaci zakázky termínům výcviku armády AČR, termíny na uzavření (vyluku) komunikace budou upřesněny u předání staveniště a následně v harmonogramu prací.

Je třeba dodržet všechny požadavky pro bezpečnost práce a ochranu zdraví při stavebních a údržbových pracích. Dále je třeba provést likvidaci stavebního odpadu jeho odvozem na skládku k tomu určenou.

Toto upřesnění podmínek platí pro objekt uvedený v příloze č.2 – Cenová kalkulace tohoto výběrového řízení.

