

Smluvní strany se dohodly na změně a doplnění smlouvy o dílo č. **010/954338/S954/2016/007/Kor** na akci „VN Kapelunk“. Předmětem změny je **Čl. II. – Doba plnění a Čl. III. – Cena díla.**

Čl. II. – Doba plnění, odst. 3 se mění takto:

Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude řádně provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. I odst. 3 této smlouvy, nejpozději dne **31.10.2017**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž došlo k posunu zahájení provádění díla oproti termínu dle odstavce 2 z důvodu na straně objednatele, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Lhůta ujednaná v tomto odstavci pro provedení díla včetně poskytnutí plnění dle čl. I. odst. 3 této smlouvy se naopak neprodlužuje v případě, že zhotovitel z důvodu vzniklého na jeho straně nejpozději v termínu pro převzetí staveniště nepředloží objednateli záruční listinu, jak ujednáno v čl. X. této smlouvy, ledaže by smluvní strany ujednaly jinak. Dílo (jeho část) je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje vady. Dílo (jeho část) má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo (jeho část) vykazující vady, popřípadě dílo (jeho část) nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

Důvodem prodloužení termínu dokončení stavby je provádění víceprací na korytě pod předzdrží, časově náročnější realizace nové části hráze (výměna a dovoz zeminy z náhradního zdroje bez vlivu na cenu stavby) a zhoršené klimatické podmínky.

Čl. III. – Cena za dílo, odst. 1:

Cena o dílo se mění o méněpráce uvedené ve změnovém listu č.9, č.10 a č.12 které jsou přílohou č.1 tohoto dodatku č.4 a o provedené vícepráce, řádně objednatelem odsouhlasené ve stavebním deníku a uvedené ve změnovém listu č.9 a č.12, které jsou přílohou č. 2 tohoto dodatku č. 4, následovně:

- cena dle smlouvy o dílo:	3.908.590,02 Kč bez DPH
- cena méněprací celkem stavba:	-59.584,26 Kč bez DPH
- cena víceprací celkem stavba:	96.124,24 Kč bez DPH


Cena celkem za dílo včetně méněprací a víceprací: 3.945.130,00 Kč bez DPH

DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, to jest dle zákona 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty. Zhotovitel prohlašuje, že plátce DPH.

Cena za dílo bude nově strukturována podle položkového rozpočtu smlouvy o dílo č. **010/954338/S954/2016/007/Kor**, dodatku č. 4 se soupisem méněprací uvedených v příloze č.1 tohoto dodatku č.4 a soupisem víceprací uvedených v příloze č.2 tohoto dodatku č.4 ke smlouvě o dílo č. **010/954338/S954/2016/007/Kor**.

Ostatní body smlouvy o dílo č. **010/954338/S954/2016/007/Kor**, zůstávají beze změn.

Dodatek č.4 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.



Přílohy: č.1- soupis méněprací

č. 2 - soupis víceprací

V Benešově dne 20.11.2017

V Praze dne 20.11.2017

Lesy

Č. 12

1900

IC 13

Správa Ústí - oblast povodí Vltavy

Typčova 1902, 256 03 Benešovy

Ing. Mojmíra Hillermanová
Vedoucí Správy toků-oblast povodí Vltavy
Lesy České republiky, s.p.

Ing. Ladislav Zmuda
jednatel
PAS Natura s.r.o.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	VN Kapeluk - hradičí práh - vícepráce	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	
Objednatel		IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
Rozpočet číslo		Dne	
		14.09.2017	
		CZ-CPV	
		CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	5 398,63	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	6 584,73	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		11 983,36	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 11 983,36

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	11 983,36	2 516,51

Cena s DPH 14 499,87

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: VN Kapeluk- hradicí práh - vícepráce

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 14.9.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV							5 398,63	6 584,73	11 983,36		3,828
3 Svislé a kompletní konstrukce							5 398,63	5 915,83	11 314,46		3,828
1	321	321213345	Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí obkládní z lomového kamene lomářsky upraveného s vyspárováním, na cementovou maltu	m3	2,825	3 990,99	5 398,63	5 915,83	11 314,46	3,114	3,828
998 Přesun hmot							0,00	668,90	668,90		0,000
2	321	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	t	8,828	75,77	0,00	668,90	668,90	0,000	0,000
Celkem							5 398,63	6 584,73	11 983,36		3,828

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	VN Kapelunk - ménopráce	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
Rozpočet číslo		Dne	CZ-CPV
		14.09.2017	CZ-CPA


Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	14 639,42	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	13 191,88	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	„jiná VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		27 831,30	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel



D Celkem bez DPH 27 831,30

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	27 831,30	5 844,57
Cena s DPH			33 675,87

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: VN Kapelunk - méněpráce

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 14.9.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
6	321	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	t	0,282	75,77	0,00	21,37	21,37	0,000	0,000	
Celkem								14 639,42	13 191,38	27 831,30		1,281

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: VN Kapelunk - méněpráce - HZADÍČÍ PŘÁH
 Objekt:

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 14.9.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV							14 639,42	13 191,88	27 831,30		1,280
3 Svislé a kompletní konstrukce							14 639,42	13 170,51	27 809,93		1,280
1	321	321311116-R	Konstrukce z betonu vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí prostého prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37	m3	2,835	2 910,14	6 267,56	1 932,69	8 250,25	0,000	0,000
2	321	321351010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných	m2	19,537	612,41	4 954,19	7 010,43	11 964,65	0,008	0,149
3	321	321352010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných	m2	19,537	264,44	1 783,14	3 383,22	5 166,36	0,001	0,017
4	321	321366111	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 50S (R) nebo BS1 500	t	0,004	28 993,86	74,14	41,84	115,98	1,090	0,004
5	321	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty svařované sítě z ocelových tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí	t	0,108	21 413,82	1 560,39	752,50	2 312,89	1,030	0,111
998 Přesun hmot							0,00	21,37	21,37		1,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	VN Kapelunk- SO - 03- méněpráce	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		21.09.2017	CZ-CPA


Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		6 060,00
7	ZRN (ř. 1-6)		0,00	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		6 060,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel



D Celkem bez DPH 6 060,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	6 060,00	1 272,60
Cena s DPH			7 332,60

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: VN Kapelunk- SO - 03- méněpráce

Objekt:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 21.9.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Mentáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	6 060,00	6 060,00		0,000
	VRN4	Inženýrská činnosť				0,00	6 060,00	6 060,00		0,000
1	043002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnosť zkoušky a ostatní měření	ks	3,000	2 020,00	0,00	6 060,00	6 060,00	0,00000	0,000
		Celkem				0,00	6 060,00	6 060,00		0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	VN Kapelunk- SO 01- méněpráce	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	
Objednatel		IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
Rozpočet číslo		Dne	
		22.11.2017	
		CZ-CPV	
		CZ-CPA	


Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	4 749,58	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	270,65	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		5 020,23	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel



D Celkem bez DPH 5 020,23

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížené	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	5 020,23	1 054,25

Cena s DPH 6 074,48

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: VN Kapelunk-SO 01- méněpráce

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Miesto:

Spracoval:

Datum: 22.11.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
HSV		Práce a dodávky HSV				4 749,58	270,65	5 020,23		1,142
1		Zemní práce				4 749,58	184,12	4 933,70		1,142
16	153191121	Těsnění hradicích stěn nepropustnou hrázkou ze zhutněné sypaniny při stěně nebo nepropustnou výpňí ze zhutněné sypaniny mezi stěnami zřízení	m3	0,601	306,36	0,00	184,12	184,12	0,00000	0,000
17	581283320	bentonit sušený mletý-plastifikační přísada bal.VPP <small>VPAP = baleno do ventilového, papírového pytle a 43 kg (ložení 1 EUR poleto = 21 pytlů 4 10 km = 1 000 "</small>	t	1,142	4 159,00	4 749,58	0,00	4 749,58	1,00000	1,142
998		Přesun hmot				0,00	86,53	86,53		0,000
73	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	t	1,142	75,77	0,00	86,53	86,53	0,00000	0,000
Celkem						4 749,58	270,65	5 020,23		1,142

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	VN Kapelunk- méněpráce SO 03- hrázové těleso	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	
Objednatel		IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
Rozpočet číslo		CZ-CPV	
		CZ-CPA	
Dne	22.11.2017		

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C					
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby					
1	HSV	Dodávky	9 299,88	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	2 152,37	9	Bez pavné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		11 452,25	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 11 452,25

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	11 452,25	2 404,97

Cena s DPH 13 857,22

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: VN Kapelunk- méněpráce SO 03- hrázové těleso

Objekt:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 22.11.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
	HSV	Práce a dodávky HSV				9 299,88	2 152,37	11 452,25		0,416
	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				9 299,88	2 108,04	11 407,92		0,416
36	936501111	Limnigrafická lat' osazená v jakémkoliv sklonu	m	6,000	1 901,32	9 299,88	2 108,04	11 407,92	0,06925	0,416
	998	Přesun hmot				0,00	44,33	44,33		0,000
37	996332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	t	0,416	106,57	0,00	44,33	44,33	0,00000	0,000
		Celkem				9 299,88	2 152,37	11 452,25		0,416

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

VN Kapoluněk - méněpráce SO 02 (VRN) - bezpečnostní přeliv

JKSO

Název objektu

EČO

Místo

Objednatel

IČ

DIČ

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

22.11.2017

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	5 050,00
7	ZRN (ř. 1-6)		0,00	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	5 050,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 5 050,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	5 050,00	1 060,50

Cena s DPH 6 110,50

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: VN Kapelunk- méněpráce SO 02 (VRN)- bezpečnostní přeliv

Objekt:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 22.11.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	5 050,00	5 050,00		0,000
	VRN4	Inženýrská činnosť				0,00	5 050,00	5 050,00		0,000
13	043194000	Inženýrská činnosť zkoušky a ostatní měření zkoušky ostatní zkoušky	...	5,000	1 010,00	0,00	5 050,00	5 050,00	0,00000	0,000
		Celkem				0,00	5 050,00	5 050,00		0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	VN Kaporunk- vicepráce zabezpečení předzdíže	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		03.10.2017	
			CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplňkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	12 561,02	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	8 629,78	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		21 190,80	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 21 190,80

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	21 190,80	4 450,07
Cena s DPH			25 640,87

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMĚR

Objekt: ...
 Právní úkon: ...
 Právní úkon: ...

Číslo rozpočtu: ...
 Datum: ...

Spracoval: ...
 Datum: 2.10.2017

ID	Objekt	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
Právní úkon										
142203104		Rozčistení diaľžeč alebo záhrady s naložením na dopravní prostriedek záhvoz, rovnánie a sústriedňovanie stavieb, provencie na suchu	m3	12.000	73,45	0,00	941,40	941,40	0,00000	0,000
101201101		Práca na zabezpečení jam a zářezů s urovňaním dna do predpísaného profilu a spodu v hĺbke 3 do 100 cm	m3	14.400	36,75	0,00	1.393,20	1.393,20	0,00000	0,000
101201108		Hĺbenie nezapečených jam a zářezů s urovňaním dna do predpísaného profilu a spodu v hĺbke 3 do 100 cm	m3	14.400	8,13	0,00	117,07	117,07	0,00000	0,000
102201102		Vodoprúvne pripravenie výkopy alebo sypání po suchu na obvyklým dopravným prostriedku, bez naložení výkopy, avšak sa sčítaním bez rozdielů z hĺbky 1 až 4 na vzdialenosti pres 20 do 50 m	m3	14.400	21,11	0,00	303,98	303,98	0,00000	0,000
101201101		Uložení sypání do nasyplů s rozprostrením sypání ve vřívách a s hrdlovím urovňaním nashutuných z jákchkoliv hornin	m3	14.400	7,72	0,00	111,17	111,17	0,00000	0,000
				11 766,31			4 307,28	16 073,59		43,255
101201101		Zřizování vřív s geotextilic s přesahem bez připevnění k podkladu, s použitým dočasným zařízením včetně zakotvení okraje s sklonu do 10 st. šířky 400 x 110 do 3 m	m2	33.480	27,72	92,40	835,67	928,07	0,00028	0,009
101201101		geotextilie z polyesterových vláken netkaná, 500 g/m2, šířka 300 cm	m2	33.480	36,96	1.237,42	0,00	1.237,42	0,00050	0,017
101201101		Zářez z lomového kamene nupraveného záhvozů s prošitovaním z kamenů, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg	m3	5.760	1.441,60	7.261,17	1.042,45	8.303,62	2,43408	14,020
101201101		Zářez z lomového kamene nupraveného záhvozů s prošitovaním z kamenů, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg	m3	12.000	315,12	3.175,32	806,12	3.781,44	2,43408	29,209

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Príloha č. 1 k rozpočtu na rok 2017 - rozpočet na výstavbu

Príloha č. 1 k rozpočtu na rok 2017 - rozpočet na výstavbu

Spracoval:
 Dátum: 3.10.2017

U.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
	10.002519002	Záloh z kamenného kamene neupraveného zázozovkého Pripaliek k cenam za inovanie vidličných ploch zálohu z kamena, hmotnosť jednotlivých	m2	14.400	136,60	0,00	1 823,04	1 823,04	0,00000	0,000
		KOMUNIKACE POTERMI				794,71	338,08	1 132,79		0,000
	11.001211111	Podklad nebo podšyp ze šlechopistku SP s rozprostřením, včetněm s zvláštním, po zvláštní il. 60 mm	m2	80.480	18,73	794,71	338,08	1 132,79	0,00000	0,000
		Práca hmož. pro úpravy vodních jím a kanálů, hráz a plováků apod.				0,00	1 117,60	1 117,60		0,000
	12.001232011	Přesun hmož. pro úpravy vodních jím a kanálů, hráz a plováků apod. dopravní vzdálenosti do 500 m	m	17.650	63,32	1 117,60	1 117,60	1 117,60	0,00000	0,000
		Práca hmož.				12 561,02	8 629,78	21 190,80		43,255