

(vedená v rejstříku veřejných výzkumných institucí u Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy)

Limitní cena 100 000,- Kč bez DPH

Dodací termín Do 17.12.2017

Doprava Zajistí dodavatel

Dodací místo Dle adresy

Vyřizuje: Vohadlo

Telefon: 724602957

Fax:

E-mail: Jiri_vohadlo@vuv.cz

Datum: 29. 11. 2017

Podlahy Nejedlý

Lísková 107

251 68 Kamenice - Ládvi


OBJEDNÁVKA č. 16/2017 – 422.4

(Na fakturách uvádějte výše uvedené číslo objednávky a přesný název naší organizace.)

Objednáváme u Vás výměnu podlahové krytiny na chodbách v budově C.

Rozsah prací a dílčí termíny realizace jsou uvedeny v příloze této objednávky.

S pozdravem



Jiri Vohadlo

ved. provozního odboru

Výzkumný ústav vodohospodářský
T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce
Podbabská 39/2582, Praha 6



Objednávka bude zveřejněna v Centrálním registru smluv, její zveřejnění zajistí objednatel.

Adresa	Telefon	Fax	Internet a E-mail	Bankovní spojení	IČO	DIČ
Podbabská 2582/30 160 00 Praha 6	ústředna 220 197 111	sekretariát 224310450	http://www.vuv.cz info@vuv.cz	KB Praha 6 č.ú.: 32931061/0100	00020711	CZ00020711

podlahy Nejedlý
Ládví 107
251 68
tel : 602 861 847
fax : 323 672 195
E-mail: podlahynejedly@cbox.cz
www.cbox.cz/podlahynejedly/

20.11.2017

cenová kalkulace podlahářských prací

hlavní chodba, prostor na konci chodby, chodbička před kanceláří 32,00 m2

příprava podkladu na dřevěné desky(pružný podklad)

stržení původní krytiny, očištění a přebroušení plochy	32,00 m2	2 560,00 Kč	pátek odpoledne	8.12.
penetrace včetně materiálu	3,00 kg	650,00 Kč		
opravná stěrka STL	60,00 kg	6 000,00 Kč	sobota od rána	9.12.
armovací tkanina na spoje desek	1,00 bal	2 800,00 Kč		
nivelační hmota se skelným vláknem	250,00 kg	12 750,00 Kč		
práce		3 440,00 Kč		

příprava podkladu na beton

11,80 m2

stržení původní krytiny, očištění a přebroušení plochy	11,80 m2	944,00 Kč	pátek odpoledne	8.12.
penetrace včetně materiálu	1,00 kg	200,00 Kč		
opravná stěrka SP 400	25,00 kg	1 050,00 Kč	sobota od rána	9.12.
nivelační hmota Best	100,00 kg	4 300,00 Kč		
práce		1 260,00 Kč		

Altro VM 2057 River	26,00 bm	28 548,00 Kč	pokládka sobota	16.12.	26 bm = 52 m2 x 549 Kč/m2 = 28548 Kč
pokládka včetně lepidel a svarů	43,80 m2	17 520,00 Kč			

obvodové lišty	40,00 bm	2 000,00 Kč	svažování a lištování - neděle	17.12.
schodová hrana Altro s bezpečnostním páskem	2,00 ks	2 914,00 Kč		
zakončení ve dveřích kanceláří	10,00 ks	4 500,00 Kč		

režijní náklady, doprava, likvidace odpadu, víkend	43,80 m2	8 332,00 Kč		
--	----------	-------------	--	--

celkem bez příslušné sazby DPH 99 768,00 Kč

(Signature)
Výzkumný ústav vodohospodářský
T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce
Podbabská 30/2582, Praha 8
(10)