

Číslo smlouvy objednatele: OVaI-D/0047/2017

Číslo smlouvy zhotovitele:

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. OVaI-D/0008/2017

uzavřený dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

mezi

subjekt: **MĚSTO RAKOVNÍK**
sídlo: Husovo náměstí 27, 269 01 Rakovník
IČ: 00244309
DIČ: CZ00244309
Bankovní spojení: [REDAKCE]
číslo účtu: [REDAKCE]

zastoupený: *JUDr. Pavel Jenšovský – starosta města*

na straně jedné jakožto objednatelem

a

subjekt: Martin Vršecký s.r.o.
sídlo: Lubenská 2408, 269 01 Rakovník
IČ: 28210743
DIČ: CZ28210743
číslo účtu: [REDAKCE]
zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, pod spisovou značkou (oddíl, vložka) oddíl
bankovní spojení: [REDAKCE]

zastoupený: Martin Vršecký, jednatel

na straně druhé jakožto zhotovitelem

S ohledem na realizaci stavby se smluvní strany dohodly na uzavření Dodatku č. 1., který zohledňuje práce a dodávky, které nebyly provedeny (méněpráce), nebo práce a dodávky provedené nad rámec původního rozpočtu (vícepráce), jejichž provedení bylo nezbytné pro řádné provedení díla. Obě smluvní strany se dohodly na změně smlouvy v **Článku IV. Cena díla** takto:

Původní znění Článku IV odst. 2 dle smlouvy o dílo:

Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle čl. II. této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši:

Celková cena bez DPH včetně rozpočtové rezervy	4 988 977,44 Kč
DPH	1 047 685,26 Kč
Celková cena včetně DPH	6 036 662,70 Kč

Nové znění Článku IV odst. 2 dle dodatku č. 1:

Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle čl. II. této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši:

Celková cena bez DPH	4 611 495,10 Kč
DPH	968 413,97 Kč
Celková cena včetně DPH	5 579 909,07 Kč

Nedílnou součástí dodatku č. 1 je **Příloha - Cenová kalkulace**, která rekapituluje provedené změny.

Ostatní části smlouvy č. OVaI-D/0008/2017 zůstávají beze změn.

Dodatek č. 1 je vypracován ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu. Objednatel obdrží dvě vyhotovení tohoto dodatku a zhotovitel obdrží dvě vyhotovení tohoto dodatku.

Tento dodatek podléhá zveřejnění v registru smluv ve smyslu zák. č. 340/2015 sb., o registru smluv, v platném znění. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel. Zhotovitel je povinen objednateli sdělit, obsahují-li dokumenty předložené při uzavření tohoto dodatku informace, které se podle příslušných právních předpisů neuveřejňují. Pokud zhotovitel takové informace prokazatelně nesdělí, může objednatel tyto informace uveřejnit v plném rozsahu.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Rakovník dne 22.11.2017 č. usnesení 968/17.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, vážně, určitě a srozumitelně, nebyl ujednáán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení výslovně prohlašují, že souhlasí s jeho zněním a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

V Rakovníku dne 29. 11. 2017

V Rakovníku dne 29. 11. 2017

Objednatel:

JUDr. Pavl
starosta
Město Ra

Martin Vršecký s.r.o.

VYUŽITÍ PROSTORU TYRŠOVA KOUPALIŠTĚ-1.ETAPA

REKAPITULACE VÍCEPRÁCE A MĚNĚPRÁCE		cena	pozn.
1.	POKLADNA		
2.	PŘÍPRAVA ÚZEMÍ, KOMUNIKACE a OPLOCENÍ		
3.	UMÝVARNA/WC, SADOVÉ ÚPRAVY a VRN		
4.	ELEKTROINSTALACE NN a VO		
CELKEM		-377 482,34	

(Ceny bez DPH)

S. Staněk 15.11.2017

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

stavba: Využití prostoru Tyršova koupaliště Rakovník-1. etapa"

Objekt: Pokladna

Objednatel: Město Rakovník

Zhotovitel: Martin Vršecký s.r.o.

Místo: Tyršovo koupaliště Rakovník

Zpracoval: MěÚ Rakovník, OVal, S. Staněk

Datum: 15.11.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
	K		Dodávka a montáž dřevěné zárubně	ks	2,000		
	K		Dodávka a montáž lišt-rohové, průběžné	m	87,800		
	K		Vyrovnání střechy (vazníků) vč. materiálu	soub.	1,000		
	K		Dodávka a montáž prahů	ks	3,000		
	K		Vyrovnání nosné konstrukce (rohové trámy)	soub.	1,000		
80	M	605x96	Prkno hoblované - dodávka palubky bez napojení (38m2 x 0,02)	m2	0,760		
	K		Deska minerální izolační tl.100	m2	90,982		
	K		Montáž itolace tepelné spodem s uchycením drátem rohoží, dílců, desek	m2	90,982		
			Montáž parotěsné zábrany do SDK pohledu	m2	90,982		
			Parotěsná folie-dodávka	m2	90,982		
90	K	766660722	Montáž dveřního kování-zámku	ks	1,000		
91	M	549x5	Dodávka kování	ks	1,000		
	K		Dodávka a montáž dřevěných parapetů	ks	4,000		
3	K	132201101	Hloubení rýh šířka do 600mm v homině tř.3	m3	-0,755		
4	K	132201109	příplatek za lepivost k hloubení rýh š. do 600mm v homině tř.3	m3	-0,755		
9	K	2743x	Základové pasy z betonu tř. C 20/25 XC2	m3	-0,755		
44	K	762341250	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60°z hoblovaných prken	m2	-57,120		
45	M	605x69	Prkno hoblované	m3	-1,885		
46	K	762341811	Demontáž bednění střech z prken	m2	-64,000		
47	K	762395000	Spojovací prostředkypro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny	m3	-1,885		
59	K	x465	Výměna poškozených nosných prvků konstrukce(podlaha, stěny, střecha) předpoklad z 20%	m3	-3,000		
1		21001-0311	Krabice přístrojová lištová	ks	-14,000		
1a			Krabice přístrojová zapuštěná (D+M)	ks	14,000		
2		21001-0321	Krabice svorková lištová vč. svorkovnice a víčka	ks	-7,000		
2a			Krabice svorkovázapuštěná vč. svorkovnice a víčka	ks	7,000		
3		21001-0002	Lišta instalační LV 25x25m	m	-65,000		
4		21001-002	Lišta instalační LV 40x40m	m	-45,000		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Využití prostoru Tyršova koupaliště Rakovník-1. etapa"

Objekt: Pokladna

Objednatel: Město Rakovník

Zhotovitel: Martin Vršecký s.r.o.

Místo: Tyršovo koupaliště Rakovník

Zpracoval: MěÚ Rakovník, OVal, S. Staněk

Datum: 15.11.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

Celkem



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

stavba: Využití prostoru Tyršova koupaliště Rakovník-1. etapa"

Objekt: Příprava území, Komunikace a Oplacení

Objednatel: Město Rakovník

Zhotovitel: Martin Vršecký s.r.o.

Místo: Tyršovo koupaliště Rakovník

Zpracoval: MěÚ Rakovník, OVal, S. Staněk

Datum: 15.11.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
			SO01 - Příprava území				
5	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř.3	m3	-18,450		
6	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř.3 ze lepidlost	m3	-18,450		
9	K	131601101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř.7 do 100m3	m3	-10,000		
10	K	131601101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř.7 do 100m3	m3	-10,000		
14	K	162701155	Vodorovné přemístění do 10000m výkopku/sypaniny z horniny tř.5 až 7	m3	-20,000		
15	K	162701159	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000m přes 10000m	m3	-100,000		
18	K	17120x	Uložení výkopku na skládku	m3	-20,000		
19	K	1712012x	Poplatek za uložení odpadu z výkopku na skládce (skládkovné)	t	-30,000		
21	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené silnice objemu do 10000m3 v hornině tř.3	m3	-190,100		
22	K	122202209	Příplatek k odkopávkám pro silnice v hornině tř.3 ze lepidlost	m3	-190,100		
23	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000m výkopku/sypaniny z horniny tř.1 až 4	m3	-190,100		
24	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000m přes 10000m	m3	-950,500		
25	K	17120x	Uložení výkopku na skládku	m3	-190,100		
26	K	1712012x	Poplatek za uložení odpadu z výkopku na skládce (skládkovné)	t	-380,200		
27	K	x3	Nákup, dovoz a rozprostření vhodného materiálu pro podloží vč. zhutnění	m3	-190,100		
28	K	962052211	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1m3	m3	1,500		
46	K	x777	Provedení geologické sondy v místě SO 03b (umývárna)	kpl	-1,000		
			Součet SO 01				
			SO02 - Komunikace				
15		564851111R00	Podklad ze štěrkdrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	-26,500		
18		596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl.8 cm do drtě tl 4 cm. (5,3 x 5,0)	m2	-26,500		
			Demontáž zámkové dlažby ve vstupu-dům správce	m2	6,000		
			Zpětná montáž zámkové dlažby - bez materiálu	m2	2,000		
31		916661111RT5	Osazení parkových obrubníků do lože z C12/15s opěrou včetně obrubníku 80x250x1000	m	-28,800		
35		R-položka	Zřízení DIO	ks	-1,000		
			Úprava výškového uložení kabelu NN - podkopáním	kpl	1,000		
			Úprava kanalizační šachty - výškové osazení poklopu	ks	1,000		
			Součet SO 02				

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Využití prostoru Tyršova koupaliště Rakovník-1. etapa"

Objekt: Příprava území, Komunikace a Oplacení

Objednatel: Město Rakovník

Zhotovitel: Martin Vršecký s.r.o.

Místo: Tyršovo koupaliště Rakovník

Zpracoval: MěÚ Rakovník, OVal, S. Staněk

Datum: 15.11.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
			SO03.E - Oplacení				
46	K	461511111	Opevnění z lomového kamene do drátěných košů gabionů zpracované na místě (0,35 x 0,80 x31,8)	m3	8,904		
			Zpětné zasypání gabiony	m3	30,000		
			Demontáž původního oplacení za umývarnou a WC	bm	21,000		
			Zpětná montáž oplacení	bm	7,000		
			Součet SO 03.E				
			CELKEM				

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Využití prostoru Tyršova koupaliště Rakovník-1. etapa"

Objekt: Umývárna/WC, Sadové úpravy, VRN

Objednatel: Město Rakovník

Zhotovitel: Martin Vršecký s.r.o.

Místo: Tyršovo koupaliště Rakovník

Zpracoval: MěÚ Rakovník, OVal, S. Staněk

Datum: 15.11.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
			SO03B - Umývárna/WC				
1	K	131201102	hloubení jam nezapažených v hornině tř.3 objemu do 1000m3	m3	-56,250		
2	K	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř.3	m3	-56,250		
5	K	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	-1,570		
6	K	133201109	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř.3	m3	-1,570		
7	K	162701105	Vodorovné přemístění do 1000m výkopku/sypaniny z horniny tř.1 až 4	m3	-57,820		
8	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000m přes 10000m	m3	-289,100		
9	K	171201201	Uložení sypaniny na skládku	m3	-57,820		
10	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	-115,640		
11	K	x64	Zásyp vsaku štěrkem	m3	-1,570		
12	K	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100mm bez koše	m	-31,000		
13	K	213311141	Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku tříděného	m3	-56,700		
55	K	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci, netkaná měrná hmotnost do 500 gr/m2	m2	-37,280		
72	K	x452	Probourání průrazů či bednění prostupů v ŽB konstrukcích	ks	-12,000		
176	M	597x2	Keramická dlažba 300x300x9 mm - R	m2	60,302		
174	M	597x5	Keramický obklad 300 x 300 mm	m2	156,760		
			Příplatek za montáž dlažby (obklad)	m2	142,510		
1	M		Přeložení stávajícího rozvaděče přečerpávání	ks	-1,000		
	K		Přípravné práce pro přípojku studniční vody -rezerva (chránička, PVC trubka, kohouty, bez zemních prací)	soub.	1,000		
	K		Provedení kopaných sond pro 2 etapu - kanalizace	soub.	1,000		
			Sonda-vodovodní řad pro účely proplahu vč. prací ZTI	soub.	1,000		
	K		Uzavírací kohout DN 20 - pisoáry	ks	1,000		
			Obezdní geberitů YTONG tl.10	ks	6,000		
			Odpocet SDK opláštění geberitů - pol 125 + 126	m2	-7,200		
24			Vypouštěcí plastová šachta DN 400 bez dna	ks	-1,000		
25			teleskop s gumovou manžetou a litinovým poklopem bez odvětrání	ks	-1,000		
			Demontáž opěrné zídky vč. začištění	kpl	1,000		
			Bourání betonů- zadní stěna opěrné zdi	kpl	1,000		
			Dozdění štítů porotherm tl 30cm	m2	4,850		
			Skruž šachtová v 250	ks	3,000		
			Skruž šachtová v 500	ks	3,000		
			Úprava skruže-seřiznutí	kpl	1,000		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Využití prostoru Tyršova koupaliště Rakovník-1. etapa"

Objekt: Umývárna/WC, Sadové úpravy, VRN

Objednatel: Město Rakovník

Zhotovitel: Martin Vršecký s.r.o.

Místo: Tyršovo koupaliště Rakovník

Zpracoval: MěÚ Rakovník, OVal, S. Staněk

Datum: 15.11.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
			Montážní práce skruže- osazení	kpl	1,000		
			Přechodová deska 1000x625x170	ks	2,000		
			Stavební úpravy propojení žlabovek ze objektem vč. bourání betonů	soub.	1,000		
			Osazení příčných silničních obrub do betonového lože vč. dodávky obrubníků	soub.	1,000		
			Dosypání obrub svažováním (kačírek, zemina) včetně dodávky materiálu	soub.	1,000		
			Zednické vyspravení soklu (staré WC) v napojení dlažby pro kontejnery (zateplovací systém vč. marmolitu)	soub.	1,000		
			Litínové poklopy na přechodové desky- pojízdné	ks	2,000		
			D+M dřevěných krycích dveřek	ks	1,000		
67	K	K002	D+M zásobník WC papíru-kovový	ks	-6,000		
68	K	K003	D+M zásobník tekutého mýdla-plastový	ks	-2,000		
69	K	K004	D+M zásobník papírových ručníků-plastový	ks	-2,000		
			WC kartáč ELITE - 40647	ks	6,000		
			WC zásobník na toaletní papír - 40958	ks	6,000		
			WC zásobník osvěžovač vzduchu - 40946	ks	2,000		
			WC zásobník na pěnové mýdlo - 40734	ks	6,000		
			WC seatcleaner - 40954	ks	6,000		
			WC zásobník na papírovou roli - 40973	ks	2,000		
			Součet SO 03B				
			SO 06 - Sadové úpravy				
7	231	183403113	Obdělání půdyřezováním v rovině a svahu do 1:5 (operace 2x)	m2	-508,000		
8	231	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	-508,000		
9	231	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu 1:5	m2	-508,000		
10	231	185802113	Hnojení půdyumělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5	t	-0,011		
11	231	180402111	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	-254,000		
12		5 5724100	Osivo směs travní parková rekreační	kg	-6,900		
13		5 5721301	minerální hnojivo	kg	-5,000		
14	231	183205111	Založení záhonu v rovině a svahu do 1:5 homiina tř. 1 a 2	m2	-15,000		
15	231	183101213	Jamky pro výsadbu s výměnou 50% půdy	kus	-60,000		
16	231	184102111	Výsadba dřeviny s balem do jamky se zalitím	kus	-60,000		
17	231	184021111	Chemické odplevelení před založením lultury nad 20m2	m2	-30,000		
18	231	184921093	Mulčování rostlin tl. Mulče do 0,1m	m2	-15,000		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Využití prostoru Tyršova koupaliště Rakovník-1. etapa"

Objekt: Umývárna/WC, Sadové úpravy, VRN

Objednatel: Město Rakovník

Zhotovitel: Martin Vršecký s.r.o.

Místo: Tyršovo koupaliště Rakovník

Zpracoval: MěÚ Rakovník, OVal, S. Staněk

Datum: 15.11.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
19	231	185802114	Hnojení půdymělným hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5	t	-0,001		
20	5	5721301	Minerální hnojivo	kg	-0,600		
21	103	103715000	Substrát zahradnický B VL	m3	-0,800		
22	103	103911000	Kúra mulčovací VL	m3	-1,500		
23	103	103915010	Rundup klacik	l	-0,100		
24		1	Prunus laurocerasus "Novita"	ks	-60,000		
25	1	181301112	Rozprostření omice pl. přes 500m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl. vrstvy do 150mm	m2	-254,000		
26	231	182001111	Plošná úprava terénu homina tř. 1 až 4 nerovnosti do +/-100mm v rovině a svahu do1:5	m2	-254,000		
			Sanace kořenů pod komunikací	kpl	1,000		
			Součet SO 06				
			VRN - Ostatní a vedlejší náklady				
6	K	K015	Geologické posudky a práce	ks	-1,000		
			Součet VRN				
			CELKEM				

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Využití prostoru Tyršova koupaliště Rakovník-1. etapa"

Objekt: Elektroinstalace NN a VO

Objednatel: Město Rakovník

Zhotovitel: Martin Vršecký s.r.o.

Místo: Tyršovo koupaliště Rakovník

Zpracoval: MěÚ Rakovník, OVal, S. Staněk

Datum: 15. 11. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
			Veřejné osvětlení				
1			Doplatek za větší rozvodnici	ks	1,000		
2			Jistič B 16/3	ks	1,000		
3			Jistič B 6/1	ks	1,000		
4			Stykač 16A	ks	1,000		
5			Soumrakové čidlo	ks	1,000		
6			Pomocný materiál	kpl	1,000		
7			Montážní práce	kpl	1,000		
			Veřejné osvětlení celkem				
			Pokladna-připojení PEN objektu na uzemnění				
7			Vodič CYA 16 zž	m	5,000		
8			Svorkovnice HUP	m	1,000		
9			Krabice 125 x 125	ks	1,000		
10			Zemnicí drát FeZn pr. 10 mm	m	12,000		
11			Pomocný materiál	kpl	1,000		
12			Montážní práce	kpl	1,000		
13			Pokladna-připojení PEN objektu na uzemnění celkem				
			Pokladna a soc. zař. - proudový chránič osvětlení				
1			Proudový chránič 40A - 10/2/003	ks	3,000		
2		210 12-1110	Proudový chránič 2-pól. 25A/0,03mA (umývarna)	ks	-1,000		
3		210 12 1110	Proudový chránič 4-pól. 25A/0,03mA (pokladna)	ks	-2,000		
4			Montážní práce	kpl	3,000		
			Pokladna a soc. zař. - proudový chránič osvětlení celkem				
			Soc. zař.-hlavní pospojení objektu, připojení PEN na uzemnění				

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Využití prostoru Tyršova koupaliště Rakovník-1. etapa"

Objekt: Elektroinstalace NN a VO

Objednatel: Město Rakovník

Zhotovitel: Martin Vršecký s.r.o.

Místo: Tyršovo koupaliště Rakovník

Zpracoval: MěÚ Rakovník, OVal, S. Staněk

Datum: 15. 11. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
1			Vodič CYA 16 zž	m	12,000		
2			Svorkovnice HUP	ks	1,000		
3			Krabice 125 x 125	ks	1,000		
4			Pomocný materiál	kpl	1,000		
5			Montážní práce	kpl	1,000		
6			Přesun hmot	kpl	1,000		
			Soc. zar.-hlavni pospojeni objektu, pripojeni PEN na uzemneni celkem				
			CENA CELKEM				