

Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce školního hřiště ... v Kopřivnici
O:	
R:	
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				23 532,97
1	R862204	Vytýčení trasy potrubí 100	m	100,00000 100,00000	21,69	2 169,00
2	R111 3000	Strojní slupnutí drnu, ruční odklopení stávající trasa : 100 nová trasa : 100	m	200,00000 100,00000 100,00000	39,04	7 808,00
3	R111 3001	Zpětné uložení slupnutého drnu, včetně výškového urovnání a dosypání stávající trasa : 100 nová trasa : 100	m	200,00000 100,00000 100,00000	32,53	6 506,00
4	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 stávající trasa : 0,3*0,3*100 nová trasa : 0,3*0,3*100 postřikovač : 0,4*0,4*0,3*6*2	m3	18,57600 9,00000 9,00000 0,57600	260,24	4 834,22
5	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním stávající trasa : 0,3*0,3*100 nová trasa : 0,3*0,3*100 postřikovač : 0,4*0,4*0,3*6*2	m3	18,57600 9,00000 9,00000 0,57600	119,28	2 215,75
Díl:	89	Ostatní konstrukce na trub.ved				36 499,12
6	R862202	Demontáž tlakového potrubí HD-PE 100	m	100,00000 100,00000	49,88	4 988,00
7	R862201	Odpojení postřikovačů od NN rozvodů a vody, přemístění 6	kus	6,00000 6,00000	108,43	650,58
8	R862202	Montáž tlakového potrubí HD-PE, zpětná montáž 100	m	100,00000 100,00000	86,75	8 675,00
9	R862202	Nové napojení postřikovačů na NN rozvody a vodu 6	kus	6,00000 6,00000	607,23	3 643,38
10	R862203	Tvarovky a spojovací prvky pro potrubí HD-PE 1	Soub.	1,00000 1,00000	1 843,37	1 843,37
11	R862207	Posilovací čerpadlo závlahy, dodávka a montáž Výkonové parametry: P=3 kW, H=40-60 m, Q=200-250 l/min. 1	kus	1,00000 1,00000	8 674,70	8 674,70
12	R862209	Frekvenční měnič, dodávka a montáž K zajištění konstantního tlaku, hlídání oběhu na sucho. 1	kus	1,00000 1,00000	8 024,09	8 024,09

26

60 032,09

