

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: OZ/ 001
Zhotovitel:	Swietelsky stavební s.r.o, Pražská 459/58 370 04 České Budějovice Odštěpný Závod Dopravní stavby Morava Jahodová 494/58 620 00 Brno	
Investor:	Město Kopřivnice Štefánikova 1163 742 21 Kopřivnice	Datum: 18. 11. 2017
Název akce: Rekonstrukce školního hřiště u ZŠ 17. listopadu v Kopřivnici		
Odkazy	na specifikaci:	
	na výkresy:	
	na rozpočtové podklady:	Rozpočet k změnovému listu č. 1
	na jinou část smlouvy:	
Předmět změny - méněpráce:		
<p>1. Stavební objekt SO 05 -Veřejné osvětlení – nerealizace kabelových rozvodů v rozsahu stanoveném rozpočtem - 18.875,00 Kč bez DPH</p> <p>2. Stavební objekt SO 08 – Úprava závlahy – nerealizace úprav závlahového systému v rozsahu stanoveném rozpočtem - 35.870,78 Kč bez DPH</p> <p>3. Stavební objekt SO 04 - Oplocení areálu – nerealizace částí oplocení - 29.441,47 Kč bez DPH</p> <p>4. Stavební objekt SO 03 – Venkovní posilovna – nerealizace uliční vpusti - 4.434,60 Kč bez DPH</p> <p>5. Stavební objekt SO 03 – Venkovní posilovna – nerealizace demontáží betonových obrub v rozsahu stanoveném rozpočtem -7.646,11 Kč bez DPH</p>		
Popis, zdůvodnění a rozsah změny:		
<p>1. V průběhu provádění díla bylo upřesněno technické řešení systému napájení kamer, které zajistí správnou funkčnost celého kamerového systému a zároveň bude ekonomicky výhodným řešením. Toto nové řešení bylo následně realizováno. Vše bylo projednáno a schváleno Ing. R. Harabišem (OI MěÚ Kopřivnice). (Položkový rozpočet str.4)</p> <p>2. Po odkrytí prvků závlahového systému bylo zjištěno, že nebude nutno provádět přeložku potrubí v rozsahu stanoveném rozpočtem. Vzhledem ke skutečnosti, že projektem navržené řešení úprav závlahového systému nebylo možné na základě zjištění jeho skutečného technického stavu provést, bylo navrženo řešení, které bylo možné zrealizovat a bylo funkční v daných podmínkách. Toto řešení nevyžadovalo instalaci frekvenčního měniče. (Položkový rozpočet str.6)</p> <p>3. V průběhu provádění díla bylo s provozovatelem hřiště dohodnuto, že výměna částí oplocení, která nesouvisí s areálovým oplocením hřiště, se nebude v rámci této akce provádět. Jde pouze o malou část oplocení pozemku školy (15 m) určeného pro pěstitelské práce. Vhodnějším řešením je provést v budoucnu rekonstrukci oplocení tohoto pozemku v celém rozsahu, oplocení se totiž nachází ve velmi neutěšeném stavu. (Položkový rozpočet str.8)</p>		

4. Během stavby bylo zjištěno, že v místě nově navržené uliční vpusti je vpusť stávající, která je dobrém technickém stavu a tudíž není třeba osazovat novou.
(Položkový rozpočet str.10)
5. Ve skutečnosti nebylo odstraněno tolik betonových obrub, kolik bylo stanoveno rozpočtem.
(Položkový rozpočet str.9)

Předmět změny - vícepráce:

1. **Dodávka a montáž 1ks kanalizačního poklopu+ 6.338,00 Kč bez DPH**
2. **Realizace víceprací na objektu veřejného osvětlení a kamerovém systému:**
 - realizace kabelových rozvodů a příslušenství dle skutečných výměr
 - realizace chrániček kabelových rozvodů, které nebyly zahrnuty v rozpočtu

.....+ 33.611,74 Kč bez DPH
3. **Realizace víceprací na objektu závlahového systému**
 - realizace výměny nefunkčního postřikovače
 - oprava elektroinstalace postřikovačů
 - dodávka a montáž nové ovládací jednotky

..... +27.755,61 Kč bez DPH
4. **Dodávka a montáž bezpečnostního zábradlí +25.266,00 Kč bez DPH**

Popis, zdůvodnění a rozsah změny:

1. V průběhu provádění díla, při skrývce původního povrchu běžeckého oválu, bylo zjištěno, že v místě navrženého běžeckého oválu se nachází původní kanalizační šachtice. S provozovatelem bylo dohodnuto, že šachtice bude před provedením povrchů sportovní plochy osazena pevným poklopem a místo jejího umístění bude geometricky zaměřeno.
(Položkový rozpočet str.2)
2. Vícepráce zahrnují realizaci kabelových rozvodů, vč. příslušenství dle skutečných výměr. Dále zahrnují instalaci chrániček kabelových rozvodů, které nebyly zahrnuty do rozpočtu.
(Položkový rozpočet str.3)
3. Vzhledem ke skutečnosti, že projektem navržené řešení úprav závlahového systému nebylo možné na základě zjištění jeho skutečného technického stavu provést, bylo navrženo řešení, které bylo možné zrealizovat a bylo funkční v daných podmínkách. V rámci úprav závlahy bylo nutné oproti rozpočtu provést výměnu nefunkčního postřikovače, úpravu elektroinstalace postřikovačů a výměnu původní ovládací jednotky, která vzhledem ke svým technickým parametrům nezaručovala funkčnost celého systému.
(Položkový rozpočet str.5)
4. Vzhledem ke skutečnosti, že byly provedeny dle PD stavební úpravy opěrných betonových zídek v areálu hřiště, které nezahrnovaly instalaci bezpečnostního zábradlí, bylo dodatečně dohodnuto, že instalace zábradlí je z bezpečnostního hlediska nezbytná a zábradlí bylo nainstalováno.
(Položkový rozpočet str.7)

Počet připojených listů specifikací:10	Počet připojených výkresů:0
Cena méněprací bez DPH : -96 267,96 Kč	Cena víceprací bez DPH 92 971,35 Kč
Výsledná cena změny bez DPH : 9 165 549,69 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: <u>nemění se z důvodu MCp</u>
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. Tento změnový list nenahrazuje dodatek ke smlouvě o dílo.</p>	
Podpis osoby zhotovitele, oprávněné jednat ve věcech realizace stavby: René Jakus	Podpis osoby objednatele, oprávněné jednat ve věcech technických a realizace stavby: Ing. Jitka Pechová Martin Lapčík
Datum: 24.11.2017	Datum: 24.11.2017