

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

číslo 2017/OSM/0266/DDIL
uzavřený podle § 2623 a následujících Občanského zákoníku číslo 89/2012 Sb. v platném
znění mezi smluvními stranami:

I. Smluvní strany

1) Objednatel:

Městská část Praha 9
se sídlem Úřadu městské části, Sokolovská 14/324, 18049 Praha 9
zastoupená: Ing. Janem Jarolímem, starostou
IČ.: 00063894
DIČ: CZ00063894
bankovní spojení: [REDAKCE]
číslo účtu: [REDAKCE]
(dále jen „objednatel“)

a

2) Zhotovitel:

DĚDIC – Elektromontáže, s.r.o.
se sídlem: Cihelní 1191/95, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
jednající/zastoupená: Petrem Dědicem
IČ: 02623650
DIČ: CZ02623650
bankovní spojení: [REDAKCE]
číslo účtu: [REDAKCE]
(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy – dodatku č. 2 je dílo „Regulace topných systémů na objektech
ústavu Sociální služby Praha 9“ a to v rozsahu cenové nabídky ze dne 8. 11. 2017

Tímto dodatkem se mění následující ustanovení smlouvy o dílo:

III. Doba plnění

1. Dílo bude dokončeno a předáno objednateli v termínu do 27. 12. 2017 oproti původně smluvenému termínu uvedenému ve smlouvě na základě skutečností, které se vyskytly při realizaci díla.

IV. Cena díla a platební podmínky

Cena se mění z důvodu změn, vynucených realizací díla, které jsou uvedeny v nabídkovém rozpočtu, který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku, následovně:

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Cena víceprací bez DPH | 312 597,00 Kč |
| DPH 21 % | 65 645,37 Kč |
| Celková cena víceprací vč. DPH | 378 242,37 Kč |

Celková cena díla včetně víceprací: 3 178 202,37 Kč vč. DPH

Plnění NEBUDE v režimu přenesení daňové povinnosti.

U plátce DPH bude faktura proplacena pouze v případě, že účet na ní uvedený bude zaregistrovaný u FÚ.

Na faktuře dodavatel vždy uvede celé číslo smlouvy.

Příjemce zdanitelného plnění uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen ZDPH) ve sjednané lhůtě splatnosti. Důvodem je skutečnost, že dodavatel je ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nespolehlivým plátcem daně podle §106a ZDPH popř. naplnění kritérií uvedených v §109 odst. 1 a 2 ZDPH.

Ostatní ujednání obsažená v SOD nejsou ujednáními obsaženými v tomto dodatku nijak dotčena.


XVI. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu, přičemž každý z výtisků obsahuje i úplný soubor příloh, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.


2. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek včetně jeho příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Příloha: položkový rozpočet z 8.11.2017

V Praze dne:



V Praze dne:



| Výkaz výměr - MaR - cena skutečné množství | | | | | | |
|---|-----------|-------|-----|-----------|----------------|---------------|
| akce: MaR topného systému na objektu Sociální služby Praha 9 - | | | | | | |
| Novovysočanská 2,4 | | | | | | |
| položka | označení | počet | MJ | cena/kus | platné k datu: | 24.11.2017 |
| | | | | | celkem | |
| Rozvaděč RMaR-1 | | | | | | 67700 |
| Řídící jednotka IQC11 | IQC11 | 2 | ks | 15 000 Kč | | 30000 |
| Napájecí modul - Meanwell 240W | MW240 | 2 | ks | 1 900 Kč | | 3800 |
| Opakovač rozšiřující počet linek | | 2 | ks | 5 500 Kč | | 11000 |
| Jednotka se vstupy a výstupy - AI, DI, DQ, Pt1000 | IQB82A | 1 | ks | 4 400 Kč | | 4400 |
| Rozvaděčová skříň vč. podružného vybavení dle specifikace dodavatel MaR | | 1 | kpl | 17 000 Kč | | 17000 |
| Programové vybavení jednotek vč. licence | iQtec | 1 | kpl | 1 500 Kč | | 1500 |
| Rozvaděč RMaR-2 | | | | | | 0 |
| Řídící jednotka IQC11 | IQC11 | 0 | ks | 13 000 Kč | | 0 |
| Napájecí modul - Meanwell 240W | MW240 | 0 | ks | 1 900 Kč | | 0 |
| Opakovač rozšiřující počet linek | | 0 | ks | 5 500 Kč | | 0 |
| Jednotka se vstupy a výstupy - AI, DI, DQ, Pt1000 | IQB82A | 0 | ks | 4 400 Kč | | 0 |
| Rozvaděčová skříň vč. podružného vybavení dle specifikace dodavatel MaR | | 0 | kpl | 16 000 Kč | | 0 |
| Programové vybavení jednotek vč. licence | iQtec | 0 | kpl | 1 500 Kč | | 0 |
| IRC | | | | | | 112350 |
| Prostorový termostat - teplota, vlhkost, výstup, vstup | QS21 | 35 | ks | 1 740 Kč | | 60900 |
| Termoelektrická hlavice vč. adaptéru | IQ24VDCNC | 70 | ks | 490 Kč | | 34300 |
| Magnetický kontakt na okno | | 150 | ks | 98 Kč | | 14700 |
| Snímač teploty příložený | BT-PT1000 | 5 | ks | 490 Kč | | 2450 |
| Kabely vč. uložení | | | | | | 217935 |
| UTP cat 5 | | 300 | m | 16 Kč | | 4800 |
| JYTY-J 4x1 | | 2000 | m | 21 Kč | | 42000 |
| CYKY-J 4x2,5 | | 450 | m | 34 Kč | | 15300 |
| elektroinstalační lišta | 20x10 | 140 | m | 26 Kč | | 3640 |
| elektroinstalační lišta | 25x15 | 1600 | m | 29 Kč | | 46400 |
| elektroinstalační drátěný rošt | DZ 35x150 | 100 | m | 175 Kč | | 17500 |
| krytí ohybový, odbočný, vnitřní roh, vnější roh, koncový, spojovací | | 360 | ks | 12 Kč | | 4320 |
| Prostupy vertikální stoupačkové | | 40 | ks | 250 Kč | | 10000 |
| Prostupy horizontální v patrech | | 450 | ks | 50 Kč | | 22500 |
| Podružný elektroinstalační materiál (svorky, spojky) | | 1 | kpl | 8 000 Kč | | 8000 |
| Montáž a připojení členu QS21 | | 35 | ks | 40 Kč | | 1400 |
| Montáž a připojení termoelektrické hlavice | | 70 | ks | 40 Kč | | 2800 |

| | | | | | | | |
|--|--------|--|-----|--|--|-----------|--------------|
| Montáž a připojení magnetického kontaktu na okno | | | 150 | | | 80 Kč | 12000 |
| Krabice odbočná | OBO A8 | | 65 | | | 35 Kč | 2275 |
| Připomocné práce | | | 1 | | | 14 000 Kč | 14000 |
| Doprava při elektromontážních pracích | | | 1 | | | 11 000 Kč | 11000 |
| Oživení, programování a ostatní | | | | | | | 73960 |
| Oživení jednotek, aktivace hlavíc, test magnetů | | | 255 | | | 12 Kč | 3060 |
| Výměna čidel a snímačů | | | 17 | | | 300 Kč | 5100 |
| Demontáž stávajícího MaR systému | | | 3 | | | 550 Kč | 1650 |
| Programování funkcí řízení zóny, OČ, stoupačky | | | 35 | | | 150 Kč | 5250 |
| Uživatelský software - desktop a mobilní aplikace | iQtec | | 1 | | | 18 000 Kč | 18000 |
| Vizualizace strojovny a řízených zón | | | 1 | | | 7 500 Kč | 7500 |
| Zkušební provoz | | | 35 | | | 320 Kč | 11200 |
| Zaučení obsluhy | | | 4 | | | 320 Kč | 1280 |
| Dokumentace skutečného stavu provedení | | | 1 | | | 6 000 Kč | 6000 |
| Doprava při oživení a programování | | | 14 | | | 180 Kč | 2520 |
| Podpora pro uživatele - mail, tel. - po uvedení do provozu a následné konzultace po telefonu / mailu, po dobu cca 6 měsíců | | | 1 | | | 4 000 Kč | 4000 |
| Režie zakázky | | | 1 | | | 4 000 Kč | 4000 |
| Inženýring - koordinace pro zařízení MaR kotelny, správa objektu | | | 8 | | | 550 Kč | 4400 |

Nová rozpočtová cena objektu 2, 4 **471 945 Kč**

VÍCEPRÁCE a MĚNĚPRÁCE

Novovysočanská 8

| | | | | | | | |
|--|--|--|------|--|--|------|--------|
| Prostorový termostat iQS21 - rozdíl v počtu | | | -21 | | | 1740 | -36540 |
| Termoelektrická hlavice - rozdíl v počtu | | | -23 | | | 490 | -11270 |
| iQS21 - funkce zvýšení a snížení teploty, indikace otevřeného okna | | | 240 | | | 245 | 58800 |
| Okenní magnety - počet magnetů - rozdíl | | | 113 | | | 178 | 20114 |
| Kabeláž k magnetům včetně lišt navíc | | | 904 | | | 42 | 37968 |
| Elektroinstalace na pokojích - navýšení z důvodu přemístění termostatů - kabel+lišta | | | 1827 | | | 42 | 76734 |

| | | | | | |
|--|------|-----|--------------|-------|-------------------|
| Zřízení montáž pokojů - přesuny na různá patra budovy dle uvolňování pokojů pro montáž dle instrukcí personálu, stěhování nábytku na pokojích a chodbách | | 150 | hod | 300 | 45000 |
| MaR jednotlivých stoupaček v objektu (zahrnuje rozvaděč, HW iQM82A, příložné čidlo teploty Pt1000, SW, montáž) | | 18 | ks | 8890 | 160020 |
| Elektro rozvody pro MaR stoupaček Cyky 5x2,5 | | 400 | bm | 38 | 15200 |
| elektroinstalační lišta pro stoupačky 25x15 | | 300 | bm | 29 | 8700 |
| Instalace systému dálkové odečtu energií "8" | | 1 | ks | 50000 | 50000 |
| Instalace nového LED osvětlení - chodby | | | | | |
| Siteco EcoPack | 18 W | 156 | kus dod+mont | 1770 | 276120 |
| Siteco EcoPack | 36W | 33 | kus dod+mont | 1820 | 60060 |
| Siteco LuxiLED | 33W | 5 | kus dod+mont | 2240 | 11200 |
| instalace nového LED osvětlení - kuchyně a podzemní podlaží | | | | | |
| Siteco EcoPack | 18W | 32 | kus dod+mont | 1770 | 56640 |
| Siteco EcoPack | 36W | 6 | kus dod+mont | 1820 | 10920 |
| Siteco Monsun 2 LED | 42W | 22 | kus dod+mont | 4690 | 103180 |
| Siteco LuxiLED | 33W | 3 | kus dod+mont | 2240 | |
| Novovysočanská 2,4 méněpráce | | | | | -688824 |
| iQS21 - funkce zvýšení a snížení teploty, indikace otevřeného okna | | 35 | ks | 245 | 8575 |
| Instalace systému dálkové odečtu energií "2,4" | | 1 | ks | 50000 | 50000 |
| CELKEM | | | | | 312 597 Kč |

Položky zde neuvedené, které obsahuje původní rozpočet zůstávají v platnosti a nemění se jak do množství, tak ceny.

