

Dodatek č.1
Ke SMLOUVĚ O DÍLO č. MULNCJ 67314/2017/OSM
ev. č. DS201700450
uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „občanský zákoník“)
na akci: „Oprava komunikace v ul. Říční od sjezdu k zahradám až po vjezd k
ČOV“

Článek 1
Smluvní strany

Objednatel: Město Louny
Sídlo: Mírové náměstí 35, 440 23 Louny
Zastoupený: Radovanem Šabatou, starostou města
IČ: 00265209
DIČ: CZ00265209
Bankovní spojení: ██████████
Číslo účtu: ██████████
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
██████████ ██████████ ██████████
██████████ ██████████ ██████████
(dále jen *objednatel*)

a

Zhotovitel: EKOSTAVBY Louny s.r.o.
Sídlo: Václava Majera 573, 440 01 Louny
Zastoupený: Ing. Jiří Benda, jednatel společnosti
Ing. Jan Egermayer, jednatel společnosti
IČ: 104 42 481
DIČ: CZ 10442481
Registrace: U Krajského soudu Ústí nad Labem,
oddíl C vložka 19455.
Bankovní spojení: ██████████
Číslo účtu: ██████████
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
██████████ ██████████ ██████████
██████████ ██████████ ██████████
██████████ ██████████ ██████████
(dále jen *zhotovitel*)

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tento dodatek podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby.

Při realizaci akce byly prováděny některé práce nad rámec rozpočtu a některé práce naopak nebylo nutné realizovat.

Jedná se o tyto práce:

Po vyfrézování původního asfaltového koberce bylo zjištěno, že ve sjezdu na začátku stavby jsou uloženy betonové panely, které není nutné odstraňovat, a nahrazovat betonovým

recyklátem v místě uložení panelů nebyly prováděny výkopové práce. Panely jsou v celé šířce vozovky a v délce cca 30 metrů.

Po provedení výkopových prací a následném provedení zásypu betonovým recyklátem, který byl ztuhlý, byly provedeny Statické zatěžovací zkoušky a dle jejich výsledků bylo zjištěno, že naměřená hodnota je nižší než požaduje PD a není tedy nutné dalšího zpevňování podkladní vrstvy.

Při výkopových pracích byla zjištěna existence vodovodního řadu, který je ve vlastnictví majitelů zahrádek a slouží jako rozvod vody k jednotlivým zahrádkám. Potrubí nebylo uloženo v dostatečné hloubce, a tudíž zasahovalo do konstrukčních vrstev vozovky a nebylo ochráněno proti mechanickému poškození. Tento vodovodní řád byl v celé své délce obetonován a na potrubí byla doplněna ochranná geotextilie.

Celkově je cena díla snížena o 36 371,26 Kč bez DPH; tj. o 44 009,22 Kč včetně DPH.

Soupis víceprací a méněprací je součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1.

S ohledem na tyto skutečnosti a na základě dohody smluvních stran se mění tímto dodatkem následující články Smlouvy o dílo MULNCJ 67314/2017/OSM, ev. č. DS201700450 ze dne 18.09.2017 takto:

Článek 8

Cena díla odstavce 8.2. se mění a nově zní:

8.2 Cena díla sjednaná dle rozsahu této smlouvy činí:

Cena díla bez DPH: 1.160.928,74 Kč

DPH 21 % 243.759,04 Kč

Cena díla celkem: 1.404.723,78 Kč

Slovy: Jeden milion čtyřista čtyřitisíc sedm set dvacet tři korunsedm desátosm haléřů

Ostatní ujednání zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu a z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech.

Přílohy:

č. 1 Soupisy víceprací a méněprací

V Lounech dne: 23.11.2017

V Lounech dne: 23.11.2017

.....
za objednatele:
Radovan Šabata
starosta města

.....
za zhotovitele:
Ing. Jiří Benda, Ing. Jiří Egermayer
jednatelé společnosti