

Stavební rozpočet

Název stavby:	Město Nový Jičín - zp. plochy před obj. bazénu	Doba výstavby:	Objednatel:	Město Nový Jičín, Masarykovo nám. 1/1
Druh stavby:	DPS	Začátek výstavby:	Projektant:	A-VITAL-Ing. Z.Makohuzová,Ing.D.Klimša
Lokalita:	Nový Jičín, Dolní Předměstí	Konec výstavby:	Zhotovitel:	Dle výsledků výběrového řízení
JKSO:		Zpracováno dne:	10.8.2016	Zpracoval:

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
SO-00 OSTATNÍ NAKLADY							0,00	18 504,00	18 504,00	0,00		
SO-00 11 Přípravné a přidružené práce							0,00	18 504,00	18 504,00	0,00		
1	SO-00	110000001VL	Vytýčení všech inženýrských sítí Provedou správci na zákl. objednávky dodavatele	kpl.	1,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	vlastní
2	SO-00	110000002VL	Vybudování zařízení staveniště Zajištění bezpečného příjezdu a přístupu na staveniště včetně dopravního značení a potřebných souhlasů a rozhodnutí s vybudováním zařízení staveniště,	soubor	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	vlastní
3	SO-00	110000003VL	Provoz zařízení staveniště Náklady na vybavení zařízení staveniště , Náklady na spotřebované energie provozem zařízení staveniště , Náklady na úklid v prostoru staveniště a případné kropení a čištění vozovky	soubor	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	vlastní
4	SO-00	110000004VL	Odstranění zařízení staveniště Náklady na odstranění a odvoz zařízení staveniště	soubor	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	vlastní
5	SO-00	110000006VL	Zpracování geodetického zaměření skutečného provedení stavby a geometrických plánů Dle SoD a dle požadavků DOSS a zápisu do KN (je-li vyžadováno)	kpl.	1,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	vlastní
6	SO-00	110000007VL	Fotodokumentace průběhu výstavby a dle specifikace uvedené SoD a podmínek dotačního titulu	kpl.	1,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	vlastní
7	SO-00	110000016VL	Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby Dle SoD, platné legislativy, podmínek a požadavků investora a uživatele a podmínek dotačního titulu včetně zajištění požadovaných dokladů a vyjádření	kpl.	1,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	
8	SO-00	110000017VL	Uvedení pozemků a všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu Nebo do stavu dle SoD, PD, požadavků investora, uživatele apod.)	kpl.	1,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	
9	SO-00	110000020	NUS a VRN Mobilní buňky, ochranné oplocení, zábradlí, bezpečnostní lávky přes , výkopy, mobilní WC pro stavbu, provoz investora, provoz stavitele	kpl.	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	vlastní
SO-01 ZPEVNĚNÁ PLOCHA							381 707,15	347 899,06	729 606,21	1 337,21		
SO-01 11 Přípravné a přidružené práce							0,00	66 587,00	66 587,00	662,64		
10	SO-01	113151111R00	Rozebrání ploch ze zatravnovacích panelů 186 dle B.01.1	m2	186,00	13,00	0,00	2 418,00	2 418,00	0,36	66,03	RTS I / 2016
11	SO-01	113107629R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drčené tl.29 cm 186 dle B.01.1	m2	186,00	19,00	0,00	3 534,00	3 534,00	0,64	118,67	RTS I / 2016
12	SO-01	113153119R00	Odstranění, fréz.asfalt.krytu pl.do 500 m2,tl. do10cm 80 dle B.01.1	m2	80,00	12,00	0,00	960,00	960,00	0,22	17,60	RTS I / 2016
13	SO-01	113109427R00	Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 27 cm 80 dle B.01.1	m2	80,00	80,00	0,00	6 400,00	6 400,00	0,65	51,84	RTS I / 2016
14	SO-01	113109430R00	Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, beton, panel tl. 30 cm 440 dle B.01.1	m2	440,00	100,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,72	316,80	RTS I / 2016
15	SO-01	113107607R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drčené tl.7 cm 440 dle B.01.1	m2	440,00	10,00	0,00	4 400,00	4 400,00	0,15	67,76	RTS I / 2016
16	SO-01	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních 162 dle B.01.1	m	162,00	30,00	0,00	4 860,00	4 860,00	0,15	23,49	RTS I / 2016
17	SO-01	111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2 3 ks. dle TZ 15 dle B.01.1	m2	15,00	1,00	0,00	15,00	15,00	0,03	0,45	RTS I / 2016

	SO-01 12	Odkopávky a prokopávky					0,00	721,80	721,80		0,00	
18	SO-01	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m 5,92*14,515*0,3	m3	25,78 25,78	28,00	0,00	721,80	721,80	0,00	0,00	RTS I / 2016
	SO-01 13	Hloubené vykopávky					0,00	438,00	438,00		0,00	
19	SO-01	139601101R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 1 - 2 0,5*0,6*2	m3	0,60 0,60	730,00	0,00	438,00	438,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
	SO-01 16	Přemístění výkopku					0,00	3 480,12	3 480,12		0,00	
20	SO-01	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množstvích do 100 m3 25,77864	m3	25,78 25,78	30,00	0,00	773,36	773,36	0,00	0,00	RTS I / 2016
21	SO-01	162701105RT3	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m nosnost 12 t 25,77864	m3	25,78 25,78	35,00	0,00	902,25	902,25	0,00	0,00	RTS I / 2016
22	SO-01	162701109RT3	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km nosnost 12 t 25,77864*10	m3	257,79 257,79	1,00	0,00	257,79	257,79	0,00	0,00	RTS I / 2016
23	SO-01	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy 25,77864	m3	25,78 25,78	60,00	0,00	1 546,72	1 546,72	0,00	0,00	RTS I / 2016
	SO-01 17	Konstrukce ze zemin					0,00	82,80	82,80		0,00	
24	SO-01	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny 0,5*0,6*2	m3	0,60 0,60	138,00	0,00	82,80	82,80	0,00	0,00	RTS I / 2016
	SO-01 56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch					81 287,59	12 672,41	93 960,00		409,87	
25	SO-01	564271111R00	Podklad ze šterkodrti, vč. zhutnění tloušťky 25 cm (fr. 0-63) (Edef = 70 MPa) zhutněná pláň min. Edef = 30 MPa 135+675	m2	810,00 810,00	116,00	81 287,59	12 672,41	93 960,00	0,51	409,87	RTS I / 2016
	SO-01 59	Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch					273 662,70	42 119,30	315 782,00		232,12	
26	SO-01	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm vč. dořezávání, podsypu 4-8 mm a zapískování 135 dle B.01.2	m2	135,00 135,00	60,00	1 518,75	6 581,25	8 100,00	0,07	9,98	RTS I / 2016
27	SO-01	59248040VL	Dlažba zámková Best - Archia, přírodní tl. 8 135 ;ztratině 5%; 6,75	m2	141,75 135,00 6,75	200,00	28 350,00	0,00	28 350,00	0,19	26,65	VLASTNÍ
28	SO-01	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm vč. dořezávání 675 dle B.01.7	m2	675,00 675,00	55,00	6 960,94	30 164,06	37 125,00	0,07	49,88	RTS I / 2016
29	SO-01	596215049R00	Příplatek za více tvarů dlažby tl. 8 cm, do drtě 675	m2	675,00 675,00	1,00	0,00	675,00	675,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
30	SO-01	59248008VL	Dlažba zámková Best - Archia, přírodní tl. 8 675 dle výkr. č. B.01.7 ;ztratině 7%; 47,25	m2	722,25 675,00 47,25	200,00	144 450,00	0,00	144 450,00	0,19	135,78	VLASTNÍ
31	SO-01	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm - park. pruhy vč. dořezávání 5 dle B.01.7	m2	5,00 5,00 0,50	80,00	75,00	325,00	400,00	0,07	0,37	RTS I / 2016
32	SO-01	59248042	Dlažba zámková 200/100/80 červená 5 ;ztratině 10%; 0,5	m2	5,50 5,00 0,50	332,00	1 826,00	0,00	1 826,00	0,19	1,03	RTS I / 2016
33	SO-01	597101111R00	Montáž odvodňovacího žlabu - polymerbeton vč. čel a roštů VČ. BET. LOŽE 70+1 viz D.01.8	m	71,00 71,00	100,00	2 726,01	4 373,99	7 100,00	0,09	6,40	RTS I / 2016
34	SO-01	592277115VL	ŽLAB Z POLYMERBETONU PRO DN 160 VČ. ČEL A ROŠTU 70+1 ;ztratině 3%; 2,13	kus	73,13 71,00 2,13	1 200,00	87 756,00	0,00	87 756,00	0,03	2,03	VLASTNÍ
	SO-01 721	Kanalizace					1 273,50	3 278,50	4 552,00		0,01	
35	SO-01	721176224R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm VČ. FITINKŮ 2 B.01.8	m	2,00 2,00	576,00	773,01	378,99	1 152,00	0,00	0,01	RTS I / 2016
36	SO-01	721160918R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí	kus	1,00	1 000,00	254,98	745,02	1 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
37	SO-01	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200	m	6,00	400,00	245,50	2 154,50	2 400,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
	SO-01 91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách					15 583,37	4 206,13	19 789,50		26,57	
38	SO-01	917832111R00	Osazení stojat. obrub. bet.bez opěry,lože z C12/15 vč. betonového lože 70 dle B.01.2	m	70,00 70,00	60,00	2 202,82	1 997,18	4 200,00	0,10	7,18	RTS I / 2016

39	SO-01	59217421	Obrubník chodníkový ABO 1000/100/250 70 ;ztratiné 5%; 3,5	kus	73,50 70,00 3,50	50,00	3 675,00	0,00	3 675,00	0,06	4,41	RTS I / 2016
40	SO-01	917882111R00	Osazení obrubníku bet. náběhového, lože C 12/15 27 dle B.01.2	m	27,00 27,00	65,00	816,73	938,27	1 755,00	0,23	6,08	RTS I / 2016
41	SO-01	59217020	Obrubník nájezdový betonový 150x150x1000 mm 27 ;ztratiné 5%; 1,35	kus	28,35 27,00 1,35	70,00	1 984,50	0,00	1 984,50	0,04	1,19	RTS I / 2016
42	SO-01	917832111R00	Osazení stojat. obrub. bet.bez opěry,lože z C12/15 40 dle B.01.2	m	40,00 40,00	65,00	1 363,65	1 236,35	2 600,00	0,10	4,10	RTS I / 2016
43	SO-01	59217472	Obrubník silniční 1000/150/250 šedý 40 ;ztratiné 5%; 2	kus	42,00 40,00 2,00	70,00	2 940,00	0,00	2 940,00	0,08	3,45	RTS I / 2016
44	SO-01	914001121R00	Osaz.sloupku dopr.značky vč. bet.základu+Al patka	kus	1,00	111,00	76,67	34,33	111,00	0,11	0,11	RTS I / 2016
45	SO-01	40445257	Značka dopr.infor. B11 - VIZ. B.01.9 1 PR. 700 MM	kus	1,00 1,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,01	0,01	RTS I / 2016
46	SO-01	40445161.A	Značka dopr dodatek E 13 - VIZ B.01.9 1 VIZ TEXT B.01.9	kus	1,00 1,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,01	0,01	RTS I / 2016
47	SO-01	404459505	Sloupek Fe pr.60 pozinkovaný, l= 4000 mm	kus	1,00	404,00	404,00	0,00	404,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
48	SO-01	592325033	Patka pro značky	kus	1,00	680,00	680,00	0,00	680,00	0,04	0,04	RTS I / 2016
SO-01 96 Bourání konstrukcí							0,00	2,50	2,50	6,00		
49	SO-01	961055111R00	Bourání ŽB lavic 2,5 dle B.01.1	m3	2,50 2,50	1,00	0,00	2,50	2,50	2,40	6,00	RTS I / 2016
SO-01 H22 Komunikace pozemní a letiště							0,00	5 005,22	5 005,22	0,00		
50	SO-01	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný 223,6945+26,5663	t	250,26 250,26	20,00	0,00	5 005,22	5 005,22	0,00	0,00	RTS I / 2016
SO-01 M23 Montáže potrubí							9 900,00	297,00	10 197,00	0,01		
51	SO-01	230191045R00	Uložení kabelové chráničky ve výkopu VČ. NÁHRADNÍHO PROSTUPU 9 dle B.01.2	m	9,00 9,00	5,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
52	SO-01	222280804VL	Uložení kabelu do ochranného žlabu	m	9,00	28,00	0,00	252,00	252,00	0,00	0,00	VLASTNÍ
53	SO-01	553473901	Žlab kabelový púlený HDPE DN 110 9 ;ztratiné 10%; 0,9	m	9,90 9,00 0,90	1 000,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,01	RTS I / 2016
SO-01 S Přesuny sutí							0,00	209 008,28	209 008,28	0,00		
54	SO-01	979087212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky 662,638+6	t	668,64 668,64	30,00	0,00	20 059,14	20 059,14	0,00	0,00	RTS I / 2016
55	SO-01	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km 668,638	t	668,64 668,64	60,00	0,00	40 118,28	40 118,28	0,00	0,00	RTS I / 2016
56	SO-01	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 668,638*20	t	13 372,76 13 372,76	8,00	0,00	106 982,08	106 982,08	0,00	0,00	RTS I / 2016
57	SO-01	979990112R00	Poplatek za skládku sutí - obalované kam. - asfalt 17,6	t	17,60 17,60	160,00	0,00	2 816,00	2 816,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
58	SO-01	979990103R00	Poplatek za skládku sutí - beton, kam. drcené, směsné 668,638-17,6-0,5	t	650,54 650,54	60,00	0,00	39 032,28	39 032,28	0,00	0,00	RTS I / 2016
59	SO-01	979990161R00	Poplatek za skládku sutí - dřevina 0,5	t	0,50 0,50	1,00	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	RTS I / 2016
SO-02 SCHODIŠTĚ							94 905,42	41 931,79	136 837,21	32,01		
SO-02 11 Přípravné a přidružené práce							0,00	2 365,44	2 365,44	3,90		
60	SO-02	113107615R00	Odstranění podkladu tl.15 cm 4,2*2,56*1,1	m2	11,83 11,83	200,00	0,00	2 365,44	2 365,44	0,33	3,90	RTS I / 2016
SO-02 12 Odkopávky a prokopávky							0,00	37,50	37,50	2,40		
61	SO-02	122101101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 2 do 100 m3 1,5 DLE B.02.1	m3	1,50 1,50	25,00	0,00	37,50	37,50	1,60	2,40	RTS I / 2016
SO-02 16 Premístění výkopku							0,00	850,91	850,91	0,00		
62	SO-02	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 3,9030+2,4	m3	6,30 6,30	30,00	0,00	189,09	189,09	0,00	0,00	RTS I / 2016
63	SO-02	162701105RT3	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m nosnost 12 t 6,303	m3	6,30 6,30	35,00	0,00	220,61	220,61	0,00	0,00	RTS I / 2016
64	SO-02	162701109RT3	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km nosnost 12 t 6,303*10	m3	63,03 63,03	1,00	0,00	63,03	63,03	0,00	0,00	RTS I / 2016

65	SO-02	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy a kameniva 6,303	m3	6,30 6,30	60,00	0,00	378,18	378,18	0,00	0,00	RTS I / 2016
SO-02 27 Základy							2 332,06	800,02	3 132,07	5,20		
66	SO-02	273354111R00	Bednění podkladních desek - zřízení (4,4*2+2,34*2)*0,15	m2	2,02 2,02	256,00	15,31	502,32	517,63	0,00	0,00	RTS I / 2016
67	SO-02	273354211R00	Bednění podkladních desek odstranění 2,022	m2	2,02 2,02	20,00	0,00	40,44	40,44	0,00	0,00	RTS I / 2016
68	SO-02	273313511R00	Beton základových desek prostý C 12/15 4,4*2,34*0,2 dle B.02.2	m3	2,06 2,06	1 250,00	2 316,74	257,26	2 574,00	2,53	5,20	RTS I / 2016
SO-02 43 Schodiště							68 665,56	21 388,40	90 053,96	6,33		
69	SO-02	433351131R00	Bednění schodnic přímočarých - zřízení 4,4*0,15*7 0,15*0,33*7*2	m2	5,31 4,62 0,69	358,00	706,85	1 195,20	1 902,05	0,03	0,17	RTS I / 2016
70	SO-02	433351132R00	Bednění schodnic přímočarých - odstranění 5,313	m2	5,31 5,31	70,00	0,00	371,91	371,91	0,00	0,00	RTS I / 2016
71	SO-02	430321514R00	Schodišťové konstrukce, vibrolisovaný beton - lepené na desku 150 x 350 x 1200 mm, materiál vibrolisovaný beton, úprava přírodní - pemřlovaný 4,4*7 dle B.02.2	m	30,80 30,80	2 850,00	67 958,71	19 821,29	87 780,00	0,20	6,16	VLASTNÍ
SO-02 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch							1 292,30	217,78	1 510,08	4,49		
72	SO-02	564761111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 20 cm 4,4*2,4*1,1	m2	11,62 11,62	130,00	1 292,30	217,78	1 510,08	0,39	4,49	RTS I / 2016
SO-02 767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)							22 157,45	907,35	23 064,80	0,06		
73	SO-02	767222141VL	Montáž zábradlí schodišťového z trubek kotvení na chem. kotvy do podlahy 2,2*2 viz. viz. B.02.3	m	4,40 4,40	242,00	157,45	907,35	1 064,80	0,00	0,01	vlastní
74	SO-02	55395100.A	Zábradlí ocelové trubkové,žárový zinek + kotev. příruba 2,2*2 viz. B.02.3	m	4,40 4,40	5 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,01	0,05	RTS I / 2016
SO-02 96 Bourání konstrukcí							458,05	10 273,15	10 731,20	9,62		
75	SO-02	963054949R00	Bourání železobetonových schodnic 4,32*9	m	38,88 38,88	240,00	458,05	8 873,15	9 331,20	0,14	5,62	RTS I / 2016
76	SO-02	961100015RA0	Bourání základové podkladní desky z betonu 2 DLE B.02.1	m3	2,00 2,00	700,00	0,00	1 400,00	1 400,00	2,00	4,00	RTS I / 2016
SO-02 H767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)							0,00	35,00	35,00	0,00		
77	SO-02	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,35	100,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
SO-02 H99 Ostatní přesuny hmot							0,00	1 602,20	1 602,20	0,00		
78	SO-02	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m 5,1999+6,3321+4,49	t	16,02 16,02	100,00	0,00	1 602,20	1 602,20	0,00	0,00	RTS I / 2016
SO-02 S Přesuny sutí							0,00	3 454,05	3 454,05	0,00		
79	SO-02	979087212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky 9,6213	t	9,62 9,62	79,00	0,00	760,08	760,08	0,00	0,00	RTS I / 2016
80	SO-02	979081111R00	Odvoz sutí a vyloučení hmot na skládku do 1 km 9,6213	t	9,62 9,62	60,00	0,00	577,28	577,28	0,00	0,00	RTS I / 2016
81	SO-02	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 9,6213*20	t	192,43 192,43	8,00	0,00	1 539,41	1 539,41	0,00	0,00	RTS I / 2016
82	SO-02	979990103R00	Poplatek za skládku sutí - beton 9,6213	t	9,62 9,62	60,00	0,00	577,28	577,28	0,00	0,00	RTS I / 2016
SO-03 OPĚRNÁ ZĚď							72 442,65	220 909,61	293 352,26	268,72		
SO-03 11 Přípravné a přidružené práce							0,00	16 308,00	16 308,00	35,78		
83	SO-03	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu v pásu š. 1 m uložení na palety a uskladnění 45 dle B.03.1	m2	45,00 45,00	26,00	0,00	1 170,00	1 170,00	0,23	10,13	RTS I / 2016
84	SO-03	111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2 3 ks. dle TZ 30 dle B.03.1	m2	30,00 30,00	14,00	0,00	420,00	420,00	0,03	0,90	RTS I / 2016
85	SO-03	112101267R00	Kácení stromů jehličnatých průměru 80 cm, svah 1:1 vč. odvozu kmene, odvětví, odstranění pařezu, kultivace pozemku 2 dle B.03.1	kus	2,00 2,00	474,00	0,00	948,00	948,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
86	SO-03	113107625R00	Odstranění podkladu ,kam.drcené tl.25 cm	m2	45,00	306,00	0,00	13 770,00	13 770,00	0,55	24,75	RTS I / 2016
SO-03 13 Hloubené vykopávky							0,00	1 028,66	1 028,66	0,00		
87	SO-03	132201111R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ vč. ruč. dočištění (3,9+12,87+20,475)*0,5*0,8 (0,78*3)*0,2*0,8	m3	17,14 14,90 0,37	60,00	0,00	1 028,66	1 028,66	0,00	0,00	RTS I / 2016

132 SO-04	59691019.A	Zemina pro ozelenění vč. dovozu 440*0,07*1,6	t	49,28	300,00	14 784,00	0,00	14 784,00	1,00	49,28	RTS I / 2016
133 SO-04	026621051	Jedle líbezná (Abies amabilis) - min.30 cm	kus	2,00	950,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,01	RTS I / 2016
134 SO-04	026621062	Cypřišek tupolistý (Chamaecyparis obtusa) - min. 30 cm	kus	3,00	350,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,01	0,02	RTS I / 2016
135 SO-04	02660514	Jalovec obecný (Juniperus communis) min. 40 cm	kus	5,00	85,00	425,00	0,00	425,00	0,01	0,05	RTS I / 2016
136 SO-04	02656015	Brslen Fortunův (Euonymus fortunei Emerald Giety) 15-20 cm	kus	2,00	65,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
137 SO-04	02656014	Brslen křídlatý (Euonymus alatus Compactus) 30-40 cm	kus	3,00	320,00	960,00	0,00	960,00	0,01	0,02	RTS I / 2016
138 SO-04	02660217	Smrk pichlavý (Glauca Globosa) 30-50 cm, ko 3-5 l	kus	5,00	350,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,02	RTS I / 2016
139 SO-04	02660246	Borovice lesní - Pinus sylvestris 36-50 cm, ko3-5l	kus	3,00	1 100,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,01	0,02	RTS I / 2016
140 SO-04	02652496	Zimolez henryův (Lonicera henryi) 40 cm	kus	2,00	75,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,01	RTS I / 2016
141 SO-04	02651278	Udatná (Aruncus aethusifolius) 40 cm	kus	2,00	25,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,01	RTS I / 2016
142 SO-04	02651785	Ostřice (Carex morrowii) 20 cm	kus	11,00	25,00	275,00	0,00	275,00	0,00	0,04	RTS I / 2016
143 SO-04	02651371	Kostřava (Festuca scoparia - gaulteri) 30cm	kus	14,00	35,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,03	RTS I / 2016

Celkem: 1 250 999,18

Poznámka:

Stavební rozpočet - Jen podskupiny

Název stavby:	Město Nový Jičín - zp. plochy před obj. bazénu	Doba výstavby:	Objednatel:	Město Nový Jičín, Masarykovo nám. 1/1
Druh stavby:	DPS	Začátek výstavby:	Projektant:	A-VITAL-Ing. Z.Makohuzová,Ing.D.Klimša
Lokalita:	Nový Jičín, Dolní Předměstí	Konec výstavby:	Zhotovitel:	Dle výsledků výběrového řízení
JKSO:		Zpracováno dne: 10.8.2016	Zpracoval:	

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)
			Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem
SO-00		OSTATNÍ NAKLADY	0,00	18 504,00	18 504,00	0,00
SO-00	11	Přípravné a přidružené práce	0,00	18 504,00	18 504,00	0,00
SO-01		ZPEVNĚNÁ PLOCHA	381 707,15	347 899,06	729 606,21	1 337,21
SO-01	11	Přípravné a přidružené práce	0,00	66 587,00	66 587,00	662,64
SO-01	12	Odkopávky a prokopávky	0,00	721,80	721,80	0,00
SO-01	13	Hloubené vykopávky	0,00	438,00	438,00	0,00
SO-01	16	Přemístění výkopku	0,00	3 480,12	3 480,12	0,00
SO-01	17	Konstrukce ze zemin	0,00	82,80	82,80	0,00
SO-01	56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	81 287,59	12 672,41	93 960,00	409,87
SO-01	59	Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch	273 662,70	42 119,30	315 782,00	232,12
SO-01	721	Kanalizace	1 273,50	3 278,50	4 552,00	0,01
SO-01	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách	15 583,37	4 206,13	19 789,50	26,57
SO-01	96	Bourání konstrukcí	0,00	2,50	2,50	6,00
SO-01	H22	Komunikace pozemní a letiště	0,00	5 005,22	5 005,22	0,00
SO-01	M23	Montáže potrubí	9 900,00	297,00	10 197,00	0,01
SO-01	S	Přesuny sutí	0,00	209 008,28	209 008,28	0,00
SO-02		SCHODIŠTĚ	94 905,42	41 931,79	136 837,21	32,01
SO-02	11	Přípravné a přidružené práce	0,00	2 365,44	2 365,44	3,90
SO-02	12	Odkopávky a prokopávky	0,00	37,50	37,50	2,40
SO-02	16	Přemístění výkopku	0,00	850,91	850,91	0,00
SO-02	27	Základy	2 332,06	800,02	3 132,07	5,20
SO-02	43	Schodiště	68 665,56	21 388,40	90 053,96	6,33
SO-02	56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	1 292,30	217,78	1 510,08	4,49
SO-02	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	22 157,45	907,35	23 064,80	0,06
SO-02	96	Bourání konstrukcí	458,05	10 273,15	10 731,20	9,62
SO-02	H767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	0,00	35,00	35,00	0,00
SO-02	H99	Ostatní přesuny hmot	0,00	1 602,20	1 602,20	0,00
SO-02	S	Přesuny sutí	0,00	3 454,05	3 454,05	0,00
SO-03		OPĚRNÁ ZEĎ	72 442,65	220 909,61	293 352,26	268,72

SO-03	11	Přípravné a přidružené práce	0,00	16 308,00	16 308,00	35,78
SO-03	13	Hloubené vykopávky	0,00	1 028,66	1 028,66	0,00
SO-03	16	Přemístění výkopku	0,00	2 314,49	2 314,49	0,00
SO-03	27	Základy	16 588,78	7 298,99	23 887,77	29,76
SO-03	31	Zdi podpěrné a volné	47 396,60	10 918,05	58 314,65	26,43
SO-03	56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	5 598,98	1 151,02	6 750,00	27,05
SO-03	59	Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch	878,94	1 821,06	2 700,00	3,33
SO-03	62	Úprava povrchů vnější	499,58	5 318,83	5 818,41	2,29
SO-03	96	Bourání konstrukcí	1 479,77	141 320,23	142 800,00	144,09
SO-03	H15	Objekty pozemní zvláštní	0,00	1 123,88	1 123,88	0,00
SO-03	H22	Komunikace pozemní a letiště	0,00	608,94	608,94	0,00
SO-03	S	Přesuny sutí	0,00	31 697,46	31 697,46	0,00
SO-04		ZELEŇ A MOBILIÁŘ	42 610,07	30 089,43	72 699,50	57,46
SO-04	13	Hloubené vykopávky	0,00	572,00	572,00	0,00
SO-04	16	Přemístění výkopku	0,00	145,50	145,50	0,00
SO-04	18	Povrchové úpravy terénu	751,71	12 051,29	12 803,00	0,00
SO-04	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	3 204,36	660,64	3 865,00	0,05
SO-04	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	0,00	11 440,00	11 440,00	0,00
SO-04	H23	Plochy a úpravy území	0,00	5 220,00	5 220,00	0,00
SO-04		Ostatní materiál	38 654,00	0,00	38 654,00	57,42

Poznámka:

Celkem: 1 250 999,18

Stavební rozpočet - Jen objekty celkem

Název stavby:	Město Nový Jičín - zp. plochy před obj. bazénu	Doba výstavby:	Objednatel: Město Nový Jičín, Masarykovo nám. 1/1
Druh stavby:	DPS	Začátek výstavby:	Projektant: A-VITAL-Ing. Z.Makohuzová,Ing.D.Klimša
Lokalita:	Nový Jičín, Dolní Předměstí	Konec výstavby:	Zhotovitel: Dle výsledků výběrového řízení
JKSO:		Zpracováno dne: 10.8.2016	Zpracoval:

Objekt	Zkrácený popis	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)
		Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem
SO-00	OSTATNÍ NAKLADY	0,00	18 504,00	18 504,00	0,00
SO-01	ZPEVNĚNÁ PLOCHA	381 707,15	347 899,06	729 606,21	1 337,21
SO-02	SCHODIŠTĚ	94 905,42	41 931,79	136 837,21	32,01
SO-03	OPĚRNÁ ZEĎ	72 442,65	220 909,61	293 352,26	268,72
SO-04	ZELEŇ A MOBILIÁŘ	42 610,07	30 089,43	72 699,50	57,46

Poznámka:

Celkem: 1 250 999,18

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Město Nový Jičín - zp. plochy před obj. bazénu	Objednatel:	Město Nový Jičín, Masarykovo nám. 1/1	IČ/DIČ:	00298212/CZ00298212
Druh stavby:	DPS	Projektant:	A-VITAL-Ing. Z.Makohuzová, Ing.D.Klimša	IČ/DIČ:	60779594/CZ60779594
Lokalita:	Nový Jičín, Dolní Předměstí	Zhotovitel:	Dle výsledků výběrového řízení	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	143
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	10.8.2016

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	516 475,98	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00		
	Montáž	396 435,39	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00		
PSV	Dodávky	26 635,31	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00		
	Montáž	4 846,49			Provozní vlivy	0,00		
"M"	Dodávky	9 900,00			Ostatní	0,00		
	Montáž	297,00			NUS z rozpočtu	0,00		
Ostatní materiál		38 654,00						
Přesun hmot a sutí		257 755,01						
ZRN celkem		1 250 999,18	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00		
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00		
					ORN celkem	0,00		
					ORN celkem z obj.	0,00		

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	1 250 999,18 Kč
Základ 21%	1 250 999,18	DPH 21%	262 709,83	Celkem včetně DPH	1 513 709,01 Kč

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka: