

Položkový rozpočet

Rozpočet: 01 H.Týn, Masarykova ul. výměna vodovodu - část c		Základní rozpočet
Objekt: 01	Název objektu: H.Týn, Masarykova ul. výměna vodovodu - část c	JKSO:
Stavba: 2393	Název stavby: H.Týn, Masarykova ul. výměna vodovodu - část c	SKP:
Projektant:	MJ: m	Počet měrných jednotek: 168,0000
Objednatel: MĚSTO HORŠOVSKÝ TÝN	Náklady na MJ:	3 949,00
Počet listů:	Zakázkové číslo: 2393	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: CHODSKÉ VODÁRNY A KANALIZACE a.s.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z R N	HSV celkem	647 292,08	Vytýčení křížených podzemní vedení	██████████
	PSV celkem	0,00	GEO zaměření	██████████
	M práce celkem	0,00	Zaměření skutečného provedení	0,00
	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	██████████
ZRN celkem		647 292,08	Zařízení staveniště	0,00
			Dopravní značení	██████████
			Kompletační činnost (IČD)	0,00
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	██████████
ZRN + ostatní náklady		663 392,08	Ostatní náklady celkem:	██████████

Vypracoval: Jméno: ██████████ Datum: 17.10.2017 ██████████ ██████████	Za zhotovitele: Jméno: ██████████ Datum: ██████████ ██████████ ██████████	Za objednatele: Jméno: ██████████ Datum: ██████████ ██████████ ██████████
Základ pro DPH	21,0% činí:	663 392,00 Kč
DPH	21,0% činí:	139 312,00 Kč
Cena za objekt celkem:		802 704,00 Kč

Stavba: 2393	H.Týn, Masarykova ul. výměna vodovodu - část c	Základní rozpočet	List č.2
Objekt: 01	H.Týn, Masarykova ul. výměna vodovodu - část c	Datum tisku: 17.10.2017	
Rozpočet: 01	H.Týn, Masarykova ul. výměna vodovodu - část c		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	
1 Zemní práce	██████████	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 Vodorovné konstrukce	██████████	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 Komunikace	██████████	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 Trubní vedení	██████████	0,00	0,00	0,00	0,00	
88 Přípojky	██████████	0,00	0,00	0,00	0,00	
99 Staveništní přesun hmot	██████████	0,00	0,00	0,00	0,00	
Kč		647 292,08	0,00	0,00	0,00	0,00

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Vytýčení křížených podzemní vedení	0,00	647 292,08	██████████
GEO zaměření	0,00	647 292,08	██████████
Zaměření skutečného provedení	0,00	647 292,08	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	647 292,08	██████████
Zařízení staveniště	0,00	647 292,08	0,00
Dopravní značení	0,00	647 292,08	██████████
Kompletační činnost (IČD)	0,00	647 292,08	0,00
Povolení vstupu do vozovky	0,00	647 292,08	██████████

Stavba: 2393	H.Týn, Masarykova ul. výměna vodovodu - část c	Základní rozpočet	List č.3
Objekt: 01	H.Týn, Masarykova ul. výměna vodovodu - část c	Datum tisku: 17.10.2017	
Rozpočet: 01	H.Týn, Masarykova ul. výměna vodovodu - část c		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
1		Zemní práce				
1	115 10-1201.R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l	hod	17,0000		
2	115 10-1301.R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	4,0000		
3	119 00-1401.R00	Dočasné zajištění potrubí do DN 200 mm	m	4,0000		
4	119 00-1402.R00	Dočasné zajištění ostatníhpotrubí do DN 500 mm	m	0,0000		
5	119 00-1421.R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	3,0000		
6	120 00-1101.R00	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení	m3	7,0000		
7	132 20-1202.R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3	m3	188,1600		
8	132 30-1209.R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm	m3	188,1600		
9	139 60-1102.R00	Ruční výkop	m3	7,0000		
10	151 10-1101.R00	Pažení a rozeprání stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	235,0000		
11	151 10-1111.R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	235,0000		
12	161 10-1101.R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	188,1600		
13	162 70-1105.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m	m3	75,2640		
14	167 10-1102.R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	75,2640		
15	171 20-1201.R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	75,2640		
16	171 20-1201.T00	Poplatek za uložení na skládku	m3	75,2640		
17	174 10-1101.R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	112,8960		
18	175 10-1101.R00	Obsyp bez prohození sypaniny	m3	58,4480		
19	583-309990001	Štěrkopisek na zásyp	t	105,0000		
1		Zemní práce				
4		Vodorovné konstrukce				
20	451 57-3111.R00	Lože pod potrubí ze štěrkopisku do 63 mm	m3	13,4400		
4		Vodorovné konstrukce				
5		Komunikace				
21	113 10-7123.R00	Odstran podklad a krytu voz. vč. nalož na DP	m2	134,4000		
22	564 25-1111.R00	Podklad ze štěrkopisku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	134,4000		
23	564 86-1111.R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	134,4000		
24	572 95-2112.R00	Vyspravení krytu po překopu asf.betonem tl.do 7 cm bez zámku	m2	134,4000		
25	919 73-5112.R00	Řezání stávajícího živíčného krytu tl. 5 - 10 cm	m	338,0000		
26	919 73-5116.R00	Ošetření spáry asfaltovou zálivkou	m	338,0000		
27	Doprava	Odvoz asfaltu na skládku Valdorf	km	80,0000		
28	Poplatek	Skládka asfaltu Valdorf	t	53,7600		
29	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	53,7600		
8		Trubní vedení				
30	460 49-0012.R00	Montáž výstražné folie	m	168,0000		
31	744 22-1112.R00	Pokládka signalizačního drátu	m	168,0000		
32	857 24-2121.R00	Montáž tvarovek litin. přír. výkop	kus	7,0000		
33	871 31-1121.R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 160 mm	m	168,0000		
34	877 31-2121.R00	Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 160 mm	kus	34,0000		
35	891 24-1111.R01	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu	kus	6,0000		

Stavba: 2393	H.Týn, Masarykova ul. výměna vodovodu - část c	Základní rozpočet	List č.4
Objekt: 01	H.Týn, Masarykova ul. výměna vodovodu - část c	Datum tisku: 17.10.2017	
Rozpočet: 01	H.Týn, Masarykova ul. výměna vodovodu - část c		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
36	891 24-7111.R00	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	2,0000		
37	892 35-1111.R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí	m	168,0000		
38	892 35-3111.R00	Proplach a desinfekce vodovod. potrubí	m	168,0000		
39	892 37-2111.R00	Zabezpečení konců při tlak zkouškách	kus	2,0000		
40	899 40-1112.R00	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	6,0000		
41	899 40-1113.R00	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	2,0000		
42	283-14140.A	Fólie modrobílá barvy š. 500mm s nápisem "POZOR VODOVOD"	m	168,0000		
43	286-13108.M	Elektrospojka d 160 mm SDR 11 PE 100 ELGEF Plus	kus	14,0000		
44	286-13516	Trubka vodovodní SDR17 160x9,5mm L 12m voda	m	168,0000		
45	286-53338.A	Koleno 45° elektrosvařovací d 160 mm	kus	4,0000		
46	286-53767	Nákržek lemový PE 100 d 160 mm	kus	5,0000		
47	286-543691	Příruba volná k lemovému nákržku d160mm	kus	5,0000		
48	341-40886	Vodic - vyhledávací drat	M	168,0000		
49	422-24357	Soupátko DN 80	KUS	2,0000		
50	422-24359	Šoupátko DN 100	kus	1,0000		
51	422-24365	Šoupátko DN 150	kus	3,0000		
52	422-73595	Hydrant podzemní DN 80/1250	kus	2,0000		
53	422-91200	Šoupák souprava	kus	6,0000		
54	422-91410	Euro poklop	kus	6,0000		
55	422-91452	Poklop plastový - hydrantový	kus	2,0000		
56	449-82680	Hydrantová drenáž	kus	2,0000		
57	552-51212	Trouba přír.litin. FF DN80 dl.200mm	kus	2,0000		
58	552-55582	FFR DN 150/100	kus	1,0000		
59	552-55720.A	Koleno přírubové s patkou N-kus DN 80 mm	kus	2,0000		
60	553-47538	T-kus 150/80	kus	1,0000		
61	553-47539	T-kus 160/160	kus	1,0000		
62	553-508902	Spojovací materiál na šoupata	komple	6,0000		
63	797-20800	Waga spojka DN 100	ks	1,0000		
64	797-20801	Waga spojka DN 150	Ks	1,0000		
8		Trubní vedení				
88		Připojky				
65	871 16-1121.R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu 32 mm	m	6,0000		
66	891 18-1295.R00	Montáž tvarovek	kus	6,0000		
67	891 21-1111.R00	Montáž vodovodních ventilů ve výkopu DN 32	kus	3,0000		
69	899 40-1111.R00	Osazení poklopů litinových ventilových	kus	3,0000		
71	286-13220.M	Zákop. soupr teleskop. + poklop	kus	3,0000		
72	286-13752	Trubka tlaková PE LD (rPE) d 32x 4,4 mm PN 10	kg	2,2560		
73	319-44436	Šroubení přímé č. 330 DN FIT 1" PVC	kus	3,0000		
74	422-28150	Šoupátko DN 1" pro dom.připojky	kus	3,0000		
75	422-73506	Pás navrtávací DN 150-1"	kus	3,0000		
88		Připojky				



Chodské vodárny a kanalizace, a.s.
344 78 Domažlice,
Bezděkovské předměstí 388
IČO: 49 78 87 61
www.chvak.cz



Stavba: 2393	H. Týn, Masarykova ul. výměna vodovodu - část c	Základní rozpočet	List č.5
Objekt: 01	H. Týn, Masarykova ul. výměna vodovodu - část c	Datum tisku: 17.10.2017	
Rozpočet: 01	H. Týn, Masarykova ul. výměna vodovodu - část c		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
	99	Staveništní přesun hmot				
76	998 27-6101.R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	198,1425		
	99	Staveništní přesun hmot				

Položkový rozpočet

Rozpočet: 01 H.Týn, Masarykova ul. výměna vodovodu - část d		Základní rozpočet
Objekt: 01	Název objektu: H.Týn, Masarykova ul. výměna vodovodu - část d	JKSO:
Stavba: 5-0480	Název stavby: H.Týn, Masarykova ul. výměna vodovodu - část d	SKP:
Projektant:	MJ: m	Počet měrných jednotek: 23,000
Objednatel: MĚSTO HORŠOVSKÝ TÝN	Náklady na MJ:	3 537,00
Počet listů:	Zakázkové číslo: 5-0480	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: CHODSKÉ VODÁRNY A KANALIZACE a.s.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z R N	HSV celkem		Ztižené výrobní podmínky	0,00
	PSV celkem	0,00	Oborová přírážka	0,00
	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	
ZRN celkem		Zařízení staveniště	0,00	
		Provoz investora	0,00	
		Kompletační činnost (IČD)	0,00	
HZS	0,00	Ostatní náklady neuvedené:		
ZRN + ostatní náklady		Ostatní náklady celkem:		

Vypracoval:	Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: [redacted] [redacted] 7 [redacted] Podpis: [redacted]	Datum: [redacted] Podpis: [redacted]	Datum: [redacted] Podpis: [redacted]
Základ pro DPH	21,0 % činí:	81 357,00 Kč
DPH	21,0 % činí:	17 085,00 Kč
Cena za objekt celkem:		98 442,00 Kč

Stavba: 5-0480	H.Týn, Masarykova ul. výměna vodovodu - část d	Základní rozpočet	List č.2
Objekt: 01	H.Týn, Masarykova ul. výměna vodovodu - část d	Datum tisku: 17.10.2017	
Rozpočet: 01	H.Týn, Masarykova ul. výměna vodovodu - část d		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce					
		0,00	0,00	0,00	0,00
5 Komunikace		0,00	0,00	0,00	0,00
8 Trubní vedení		0,00	0,00	0,00	0,00
99 Staveništní přesun hmot		0,00	0,00	0,00	0,00
	Kč	0,00	0,00	0,00	0,00

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	75 756,70	0,00
Oborová přirážka	0,00	75 756,70	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	75 756,70	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	75 756,70	
Zařízení staveniště	0,00	75 756,70	0,00
Provoz investora	0,00	75 756,70	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	75 756,70	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	75 756,70	0,00
Vytýčení podzem. vedení	0,00	75 756,70	
GEO zaměření	0,00	75 756,70	
Dopravní značení	0,00	75 756,70	
Poplatek za vstup do komunikace	0,00	75 756,70	

Stavba: 5-0480	H.Týn, Masarykova ul. výměna vodovodu - část d	Základní rozpočet	List č.3
Objekt: 01	H.Týn, Masarykova ul. výměna vodovodu - část d	Datum tisku: 17.10.2017	
Rozpočet: 01	H.Týn, Masarykova ul. výměna vodovodu - část d		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
1		Zemní práce				
1	115 10-1201.R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l	hod	7,0000	31,45	
3	119 00-1401.R00	Dočasné zajištění potrubí do DN 200 mm	m	0,8000		
4	119 00-1402.R00	Dočasné zajištění ostatních potrubí do DN 500 mm	m	0,8000		
5	119 00-1421.R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	0,8000		
6	120 00-1101.R00	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení	m3	5,4000		
7	132 20-1202.R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3	m3	27,6000		
9	139 60-1102.R00	Ruční výkop	m3	2,4000		
11	151 10-1111.R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	69,0000		
12	161 10-1101.R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	15,1800		
13	162 70-1105.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m	m3	10,1200		
14	167 10-1102.R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	10,1200		
15	171 20-1201.R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	10,1200		
16	171 20-1201.T00	Poplatek za uložení na skládku	m3	10,1200		
17	174 10-1101.R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuštěním	m3	17,4800		
18	175 10-1101.R00	Obsyp bez prohození sypaniny	m3	8,2800		
19	583-309990001	Štěrkopisek na zásyp	t	16,1460		
1		Zemní práce				
4		Vodorovné konstrukce				
20	451 57-3111.R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	1,8400		
4		Vodorovné konstrukce				
5		Komunikace				
21	113 10-7123.R00	Odstran podklad a krytu voz. vč. nalož na DP	m2	18,4000		
22	564 25-1111.R00	Podklad ze štěrkopísku po zhuštění tloušťky 15 cm	m2	18,4000		
23	564 86-1111.R00	Podklad ze štěrkoruti po zhuštění tloušťky 20 cm	m2	18,4000		
24	572 95-2112.R00	Vyspravení krytu po překopu asf.betonem tl.do 7 cm bez zámku	m2	18,4000		
25	919 73-5112.R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	47,0000		
26	919 73-5116.R00	Ošetření spáry asfaltovou záplivkou	m	47,0000		
27	Doprava	Odvoz asfaltu na skládku Valdorf	km	20,0000		
28	Poplatek	Skládka asfaltu Valdorf	t	7,3600		
29	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	7,3600		
5		Komunikace				
8		Trubní vedení				
30	871 31-1121.R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 160 mm	m	23,0000		
31	286-13516	Trubka vodovodní SDR17 160x9,5mm L 12m voda	m	23,3450		
32	877 31-2121.R00	Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 160 mm	kus	3,0000		
33	286-13108.M	Elektrospojka d 160 mm SDR 11 PE 100 EL.GEF Plus	kus	3,0000		
34	286-53767	Nákrůžek lemový PE 100 d 160 mm	kus	2,0000		
35	286-543691	Příruba volná k lemovému nákrůžku d160mm	kus	2,0000		

Stavba: 5-0480	H.Týn, Masarykova ul. výměna vodovodu - část d	Základní rozpočet	List č.4
Objekt: 01	H.Týn, Masarykova ul. výměna vodovodu - část d	Datum tisku: 17.10.2017	
Rozpočet: 01	H.Týn, Masarykova ul. výměna vodovodu - část d		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
36	892 35-1111.R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí	m	23,0000	██████	██████
37	892 35-3111.R00	Proplach a desinfekce vodovod. potrubí	m	23,0000	3██████	██████0
38	892 37-2111.R00	Zabezpečení konců při tlak zkouškách	kus	2,0000	██████	██████6
39	460 49-0012.R00	Montáž výstražné folie	m	23,0000	██████	██████
40	283-14140.A	Fólie modrobílé barvy š. 500mm s nápisem "POZOR VODOVOD"	m	23,0000	██████	██████
42	341-40886	Vodic - vyhledávací drát	M	24,0000	██████	██████
	8	Trubní vedení				██████
	99	Staveništní přesun hmot				
43	998 27-6101.R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	27,8908	██████0	██████
	99	Staveništní přesun hmot				██████