

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Pol. Číslo	Druh práce	Měr. jed.	Cena v Kč za jednotku		
			bez DPH	DPH	včetně DPH
1.	Studená recyklace do hl. 250 mm s přidáním cementu, asf. emulze	m ²	595,00	124,95	719,95
2.	Infiltrační postřik 1,0 kg/m ² s podrcením	m ²	20,00	4,2	24,2
3.	Pokládka vrstvy ACP 22 tl. 60 mm	m ²	345,00	72,45	417,45
4.	Odtěžení podkladu pod komunikací z kameniva těžného tl. 300 mm vč. odvozu na skládku, poplatku a uložení na skládku	m ²	399,00	83,79	482,79
5.	Úprava pláňe v zářezech se zhutněním	m ²	21,00	4,41	25,41
6.	Geomříž pro stabilizaci podkladu tkaná z polyesteru příčná pevnost v tahu do 80 kN/m (pokládka včetně dodávky geomříže)	m ²	106,00	22,26	128,26
7.	Podklad z lomového kameniva tl. 300 mm frakce 0-125	m ²	243,00	51,03	294,03
8.	Betonová mazanina C 35/45 tl. 80 mm vyztužená sítí KARI	m ²	349,00	73,29	422,29
	Celkem (součet položek 1-8)	m ²	2 078,00	436,38	2514,38

V Praze dne

Ing. Karel Ryppl
předseda představenstva
SILNICE GROUP a.s.