



DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2017/02/095/Du, uzavřené dne 31.07.2017

I. Smluvní strany

- 1. OBJEDNATEL:** Město TŘINEC
adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
zastoupeno: RNDr. Věrou Palkovskou, starostkou města
jednání ve věcech:
- ve věcech smluvních: RNDr. Věra Palkovská, starostka města
- ve věcech technických: [REDACTED]

- ve věcech reklamací: [REDACTED]

telefon: [REDACTED]
fax: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
IČ: 002 97 313
DIČ: CZ00297313
Bankovní spojení: Komerční banka Frýdek - Místek, expozitura Třinec
č. účtu: [REDACTED]
- 2. ZHOTOVITEL:** **L.GREKO s.r.o.**
Zapsána: OR u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 4267
zastoupena: Ing. Martinem Ciencialou
jednání ve věcech: [REDACTED]
smluvních: [REDACTED]
technických-stavbyvedouc: [REDACTED]
reklamací: [REDACTED]
se sídlem: Kanská 468, 739 61 Třinec
IČ: 476 79 352
DIČ: CZ47679352
telefon: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
Bankovní spojení: KB, a.s., Třinec
č. účtu: [REDACTED]



II.

Předmět dodatku

Smluvní strany shodně prohlašují, že v průběhu realizace stavby bylo nutno provést tyto práce, které si vyžádaly navýšení ceny díla o 80.990,10 Kč bez DPH:

- realizace koridoru pro pěší
- realizace informační tabule
- provedení odvodnění u silnice I/11
- dodatečnou betonáž prefabrikované opěrné zdi
- dodávku a montáž odvodňovacího žlabu

V rámci realizace nebyly provedeny práce ve výši 103.081,50 Kč bez DPH, a to:

- sanace pláň
- dodávka a montáž nopové folie
- kanalizační vpust'

Po vyčíslení si tyto vícepráce a méněpráce si vyžádaly snížení ceny díla o 22.091,40 Kč bez DPH

Soupis všech víceprací a méněprací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku.

V souvislosti s tímto se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. 2017/02/095/Du na stavbu „**Rekonstrukce zastávkového zálivu v Neborech u školy včetně nástupiště a chodníku**“ (dále jen „smlouva“) ze dne 31.07.2017.

1. Článek V. odst. 1 smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v článku II. této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena díla bez DPH 2.167.811,89 Kč bez DPH

K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů. Předmět plnění této smlouvy nebude využíván ani částečně pro ekonomickou činnost, objednatel jej pořizuje výlučně pro výkon veřejné správy. Pokud jsou poskytnuté stavební a montážní práce zařazené pod číselnými kódy 41-43 klasifikace produkce CZ-CPA, režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, nebude použit.

III.

Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
3. O uzavření dodatku č. 1 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2017/3743 ze dne 20.11.2017.

V Třinci dne 27. 11. 2017

Za objednatele:

V Třinci dne 28. 11. 2017

Za zhotovitele:

RNDr. Věra Palkovská
starostka města

Ing. Martin Cienciala
jednatel společnosti

Přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

ZMĚNOVÝ LIST

Číslo: 1

Zhotovitel: L. Greko, s. r. o.

Investor: Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Datum: 9. 11. 2017

Název akce: „Rekonstrukce zastávkového zálivu v Neborech u školy včetně nástupiště a chodníku“

Předmět změny:

V průběhu realizace stavby bylo nutno provést tyto práce nad rámec SoD:

- realizace koridoru pro pěší
- realizace informační tabule
- provedení odvodnění u I/11
- dodatečná betonáž prefabrikované opěrné zdi
- dodávka a montáž odvodňovacího žlabu

V průběhu realizace nebylo nutno provést tyto práce:

- sanace pláň
- dodávka a montáž nopové folie
- kanalizační vpust'

Cena méněprací bez DPH:
- 103.081,50 KčCena víceprací bez DPH:
80.990,10 KčVýsledná cena změny bez DPH:
- 22.091,40 KčNově sjednaná lhůta dokončení díla:
nemění se**Stanovisko technického dozoru stavby:**

Technický dozor investora s navrženými změnami souhlasí

Stanovisko objednatele:

Objednatel s navrženými změnami souhlasí.

Stanovisko zhotovitele:

Zhotovitel s navrženými změnami souhlasí.

Stavební rozpočet

Název stavby:	Soupis méněprací	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:	Rekonstrukce zastávkového zálivu v Neborech u školy včetně nástupiště a chodníku	Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:	Třine Nebory	Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:		Zpracováno dne:	Zpracoval: Ing. Cienciala

Č	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		Celkem
						Dodávka	Montáž	
Sanace pláně se souhlasem investora								
1	122302201R00	Odkopávky a prokopávky nezap pro silnice do 100m3	m3	18,70	142,00	0,00	47 279,46	47 279,46
2	130001101R00	Příplatek za ztížené vykopávky v blízk podz vedení	m3	9,35	72,00	0,00	2 655,40	2 655,40
3	162701105R00	Vodorovné přemístění do 10000m syp z horn tř 1-4	m3	18,70	110,00	0,00	673,20	673,20
4	162701109R00	Příplatek k vodorovn přemístění z hor 1-4 ZKD 1000m	m3	93,50	48,00	0,00	2 057,00	2 057,00
5	171201211R00	Poplatek za uložení odpadu	t	30,86	250,00	0,00	4 488,00	4 488,00
6	181951102R00	Úprava pláně v hornině 1-4 se zhuťněním	m2	93,50	16,90	0,00	7 713,75	7 713,75
7	564561111R00	Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny tl 200 mm	m2	93,50	120,00	0,00	1 580,15	1 580,15
8	583440030	lomový kámen pro sanační vrstvu	t	36,33	250,00	0,00	11 220,00	11 220,00
9	919726122R00	Geotextilie pro ochranu, separaci podloží do 300g/m2	m2	93,50	45,00	0,00	9 081,25	9 081,25
10	99699R1	Statické zatěžovací zkoušky	ks	1,00	330,00	0,00	4 207,50	4 207,50
11	998223011R00	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným	t	36,37	90,00	0,00	330,00	330,00
31		Zdi podpěrné a volné, zajišťovací konstrukce - opěrná zeď				11 433,58	3 273,21	3 273,21
12	711161307R00	Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi nop tl 0,5mm š 1,5m	m2	78,00	479,00	11 433,58	25 928,42	37 362,00
767		Trubní vedení					25 928,42	37 362,00
13	894811235R00	Revizní šachta z PVC sys RV DN 400/160	ks	1,00	8 100,00	0,00	18 440,00	18 440,00
14	895941111R00	Zřízení vpusti kanalizační uliční z bet dílců UV 50	ks	1,00	2 900,00	0,00	8 100,00	8 100,00
15	592238210	vpust' UV TBV Q 660/180	ks	1,00	220,00	0,00	2 900,00	2 900,00
16	592238500	skruž UV TBV Q 450/555/3z	ks	1,00	380,00	0,00	220,00	220,00
17	592238520	dno TBV Q 2a 45x30x5	ks	1,00	330,00	0,00	380,00	380,00
18	592238570	skruž TBV q 450/295/5b	ks	1,00	290,00	0,00	330,00	330,00
19	592238600	skruž TBV q 450/195/6b	ks	1,00	250,00	0,00	290,00	290,00
20	899202111R00	Osazení mříží litinových včetně rámu	ks	1,00	600,00	0,00	250,00	250,00
21	286mat2	koš pro UV 600x385x270	ks	1,00	770,00	0,00	600,00	600,00
22	552mat1	mříž 500x500 D400 rám Begu pro UV 50	ks	1,00	4 600,00	0,00	770,00	770,00
Celkem:							4 600,00	4 600,00
								103 081,5

Stavební rozpočet

Název stavby:		Soupis provedených víceprací			Doba výstavby:		Objednatel:		
Druh stavby:		Rekonstrukce zastávkového zálivu v Neborech u školy včetně nástupiště a chodníku			Začátek výstavby:		Projektant:		
Lokalita:		Třine Nebory			Konec výstavby:		Zhotovitel:		
JKSO:					Zpracováno dne:		Zpracoval: Ing. Cienciala		
Č	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)	Dodávka	Montáž	Celkem
11		Přípravné a přidružené práce - chodníky				4 814,04		6 177,20	10 991,24
1	181951102R00	Úprava pláňe v zářezích, hor. 1 - 5 se zhutněním	m2	13,75	16,90		0,00	232,38	232,38
2	120901121R00	Bourání konstrukcí z prostého betonu	m3	0,50	4 330,21		0,00	2 165,11	2 165,11
3	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	11,00	74,00		0,00	814,00	814,00
4	113107122R00	Odstanění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl. 15 cm	m2	8,25	77,00		0,00	635,25	635,25
5	564851111R00	Podklad ze štrkodrtě tl 15 cm	m2	8,25	144,00		1 088,28	99,72	1 188,00
6	113106123R00	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši ze zámkových dlaždic	m2	8,25	74,00		0,00	610,50	610,50
7	916131213R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z B12,5	m	22,00	210,00		2 999,76	1 620,24	4 620,00
8	59217421	Obrubník zahradní ABO 1000/50/200	kus	11,00	66,00		726,00	0,00	726,00
31		Zdi podpěrné a volné, zajišťovací konstrukce - opěrná zeď				9 868,35		3 670,03	13 538,38
9	285175111R00	Osazení ocelové roznášecí konstrukce do 40 kg	kg	50,00	76,89		1 176,50	2 668,00	3 844,50
10	13285050	Tyč žebírková, výtuz do betonu ocel 10425 D 10 mm	T	0,050	29 478,75		1 473,94	0,00	1 473,94
11	311311811R00	Beton nadzákladových zdí prostý C 12/15 (B 12,5)	m3	3,00	2 739,98		7 217,91	1 002,03	8 219,94
767		Konstrukce doplňkové - náhradní koridor				0,00		6 889,00	6 889,00
12	457971121R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl. do 1:5 do 3m	m2	100,00	26,47		0,00	2 647,00	2 647,00
13	457971129R00	Odstanění vrstvy z geotextilie do 3m včetně odvozu a likvidace	m2	100,00	14,47		0,00	1 447,00	1 447,00
14	693666197	Geotextilie 200g/m2 PP	m2	100,00	27,95		0,00	2 795,00	2 795,00
767		Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) - tabule				0,00		5 000,00	5 000,00
15	767133221R00	Zhotovení, doprava a montáž reklamní tabule včetně mat. nákladů	kus	1,00	5 000,00		0,00	5 000,00	5 000,00
H22		Přesuny hmot				0,00		1 207,17	1 207,17
16	998223011R00	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždičným	t	13,41	90,00		0,00	1 207,17	1 207,17
31		Odvodňovací žlab - vjezd				13 302,81		1 580,19	14 883,00
17	919121212R00	Řezání živiceho krytu hl 100	m	7,00	115,00		246,35	558,65	805,00
18	916131219R00	Osaz odv žlabů, včetně bour prací, přesunů a mtz krytů	m	3,700	1 540,00		5 698,00	0,00	5 698,00
19	59217433	Odvodňovací žlab HB Filcoten DN 100 C 250 kN	m	4,00	935,00		3 284,09	455,91	3 740,00
20	59217434	Litínová mříž Filcoten DN 100 C 250 kN	m	8,00	580,00		4 074,37	565,63	4 640,00
		Odvodnění u I/11				0,00		8 055,33	8 055,33
21	122302201R00	Odkopávky a prokopávky nezap pro silnice do 100m3	m3	1,32	142,00		0,00	187,44	187,44