



DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. 2017/02/104/Še, uzavřené dne 28.08.2017



Smluvní strany:

1. OBJEDNATEL: Město TŘINEC
adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
zastoupeno: RNDr. Věrou Palkovskou, starostkou města
jednání ve věcech:
- ve věcech smluvních: RNDr. Věra Palkovská, starostka města
- ve věcech technických: 

- ve věcech reklamací:

telefon:
fax:
e-mail:
IČ: 002 97 313
DIČ: CZ00297313
Bankovní spojení: Komerční banka Frýdek - Místek, expozitura Třinec
č. účtu: 

2. ZHOTOVITEL: T-DEX, s. r. o.

Zapsána: v obchodním rejstříku KS v Ostravě, oddíl C, vložka 17569
zastoupena: Miroslav Masarik, jednatel společnosti
jednání ve věcech:
technických-stavbyvedoucí i
reklamací: Miroslav Masarik
se sídlem: Oldřichovice 175, 739 61 Třinec-Staré Město
IČ: 253 88 746
DIČ: CZ25388746
telefon: 
e-mail:
Bankovní spojení:
č. účtu: 



I.

Předmět dodatku

Smluvní strany shodně prohlašují, že během provádění bouracích prací bylo zjištěno, že stávající vnitřní betonové podlahy jsou provedeny v nevyhovující proměnné tloušťce 2-3cm. Tímto docházelo k rozpraskání podlahy a následnému drobení betonu. Vzhledem ke stávající tl. betonové vrstvy v návaznosti na přechodový dveřní práh, nebylo možné dodržet projektem navrženou opravu podlahy. Proto byla navržena nová podlaha ze zámkové dlažby včetně podkladu. V blízkosti kaple se nachází stávající výtokový stojan, který je v havarijním stavu. Na požadavek odboru ŽPaZ zhotovitel předložil cenovou nabídku na výměnu výtokového stojanu z litiny, včetně opravy bet. šachty s odvodněním. Dále při výkopových pracích bylo zjištěno nevhodné podloží pro navrhované uzemnění bleskosvodu kaple. Navržené zemnicí tyče byly nahrazeny za zemnicí obvodový pásek.

Méně práce obsahují položky, týkající se opravy vnitřních podlah a nebudou tedy prováděny vůbec. Dále se při provádění opravy ozdobných prvků fasády zjistilo, že se jejich plánovaná kompletní obnova nebude provádět v plném rozsahu.

Tyto vícepráce a méněpráce si vyžádaly snížení ceny díla o 80.320,61 Kč bez DPH.

V souvislosti s tímto se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. 2017/02/104/Še na stavbu „**Hřbitovní kaple, Tyra – udržovací práce**“ (dále jen „smlouva“) ze dne 28.08.2017.

1. Článek V. odst. 1 smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. II této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena díla: 2.891.101,84 Kč bez DPH

K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.

Předmět plnění této smlouvy nebude využíván ani částečně pro ekonomickou činnost, objednatel jej pořízuje výlučně pro výkon veřejné správy. Pokud jsou poskytnuté stavební a montážní práce zařazené pod číselnými kódy 41-43 klasifikace produkce CZ-CPA, režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, nebude použit.

II.

Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
3. O uzavření dodatku č. 2 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2017/3745 ze dne 20.11.2017.

V Třinci dne 24. 11. 2017

V Třinci dne 28. 11. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

RNDr. Věra Palkovská
starostka města

Miroslav Masarik
jednatel společnosti

Přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

Položkový rozpočet

Zakázka: **Hřbitovní kaple, Tyra - udržovací práce - Vícepráce**

Objednatel: **Město Třinec**
Jablunkovská 160
739 61 Třinec

IČ: 002 97 313
DIČ: CZ00297313

Zhotovitel: **T-DEX, s.r.o.**
Oldřichovice175
73961 Třinec

IČ: 25388746
DIČ: CZ25388746

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	79 441,95
PSV	0,00
MON	6 429,99
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	85 871,94

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	85 871,94 CZK
Základní DPH	21 %	18 033,10 CZK
Zaokrouhlení		-0,04 CZK

Cena celkem s DPH **103 905,00 CZK**

v

Třinec

dne

10. 11. 2017

 Za zhotovitele

 Za objednatele


Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Podlahy	HSV			53 253,95
2	Oprava šachty na vodu	HSV			26 188,00
M21	Elektromontáže	MON			6 429,99
Cena celkem					85 871,94

Položkový rozpočet

S:	Hřbitovní kaple, Tyra - udržovací práce - Vícepráce
----	---

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Podlahy				53 253,95
1	132412202	Hloubení rýh š. přes 600 do 2000 mm ručním, nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 5	m3	3,30000	2 250,00	7 425,00
2	997013214	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot, pro budovy v. do 15 m ručně 3,3*2,3	t	7,59000	790,00	5 996,10
3	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a, vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10m 3,3*2,3*5	t	37,95000	38,00	1 442,10
4	9977013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo, meziskládku do 1 km se složením	t	7,59000	250,00	1 897,50
5	9977013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na, skládku ZKD 1 km přes 1 km 7,59*15	t	113,85000	15,00	1 707,75
6	979990103R00	Poplatek za skládku suti - beton	t	7,59000	450,00	3 415,50
7		Násyp drtě 20 cm	m2	33,00000	150,00	4 950,00
8		Dodávka betonové dlažby	ks.	158,00000	115,00	18 170,00
9		Montáž betonové dlažby do písku	m2	33,00000	250,00	8 250,00
Díl: 2		Oprava šachty na vodu				26 188,00
10		Vysbíjení betonového límce	m3	0,35000	2 800,00	980,00
11		Úprava vstupu - schůdky	ks.	3,00000	330,00	990,00
12		Betonáž límce	m3	0,35000	2 480,00	868,00
13		D+M Odvodnění z šachty	ks.	1,00000	550,00	550,00
14		Úprava poklopu	ks.	1,00000	1 500,00	1 500,00
15		Dodávka Pítka	ks.	1,00000	19 500,00	19 500,00
16		Montáž Pítka	ks.	1,00000	1 800,00	1 800,00
Díl: M21		Elektromontáže				6 429,99
17	210220021RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm ² , včetně pásku FeZn 30 x 4 mm	m	41,00000	105,00	4 305,00
18	210220002RT2	Vedení uzemňovací na povrchu FeZn D 10 mm, včetně drátu FeZn 10 mm	m	8,50000	99,00	841,50
19	210220302RT1	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/, včetně dodávky svorky SR 2b Fe pro pásek 30x4 mm	kus	9,00000	142,61	1 283,49



Položkový rozpočet

Zakázka: Hřbitovní kaple, Tyra - udržovací práce - Měněpráce

Objednatel: **Město Třinec**
Jablunkovská 160
739 61 Třinec

IČ: 002 97 313
 DIČ: CZ00297313

Zhotovitel: **T-DEX, s.r.o.**
Oldřichovice175
73961 Třinec

IČ: 25388746
 DIČ: CZ25388746

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			158 566,35
PSV			7 626,20
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			166 192,55

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	166 192,55 CZK
Základní DPH	21 %	34 900,44 CZK

Zaokrouhlení -0,05 CZK

Cena celkem s DPH 200 016,00 CZK

v

Třinec

dne

10.11.2017

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
46-M	Zemní práce při extr. mont. pracích	HSV			3 050,00
6	Úpravy povrchu, podlahy a osazování výplní	HSV			445,00
762	Konstrukce tesařské	PSV			7 626,20
9	Ostatní konstrukce a práce- bourání	HSV			154 181,35
Cena celkem					165 302,55

Položkový rozpočet

S:	Hřbitovní kaple, Tyra - udržovací práce - Měněpráce
----	---

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 46-M		Zemní práce při extr. mont. pracích				3 050,00
1	460030024	Odstranění dřevitého porostu z křovin a stromů, tvrdého hustého	m2	12,50000	124,00	1 550,00
2	460030024	Ostatní práce štěpkování netěžitelného porostu s, odvozem	prms	1,00000	1 500,00	1 500,00
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy a osazování výplní				1 335,00
3	644941111	Osazování ventilačních mřížek velikosti do, 150x150 mm	ks.	3,00000	65,00	195,00
4	553414100	Průvětrník mřížový s, klapkami 15x15 cm	ks.	3,00000	380,00	1 140,00
Díl: 762		Konstrukce tesařské				7 626,20
5	762331812	Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové, plochy do 224 cm2	m	16,50000	65,00	1 072,50
6	762332132	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného, řeziva průřezové plochy do 224 cm2	m	16,50000	280,00	4 620,00
7	605120110	Řezivo jehličnaté hranol, jakost I nad 120 cm2	m3	0,31700	6 100,00	1 933,70
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce- bourání				154 181,35
8	985311115	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl, 50 mm	m2	72,06650	1 900,00	136 926,35
9	985311215R01	Reprofilace podlah cementovými sanačními maltami, PCI Repafix tl 50 mm	m2	8,50000	1 950,00	16 575,00
10	985311912	Příplatek při reprofilaci sanačními maltami za, plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	8,50000	80,00	680,00

