

Dodatek č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 95/2017

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno, Brno - město
zastoupené Ing. Karin Karasovou, starostkou městské části Brno – Královo Pole na základě čl. 13 odst. 2 a 3 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, ve znění pozdějších změn – Statutu města Brna
IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785
Adresa pro doručování: ÚMČ Brno – Královo Pole
Palackého tř. 59, 612 93 Brno
Bankovní spojení: [REDAKCE]
číslo účtu: [REDAKCE]
Tel.: [REDAKCE]
zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]
(dále jen Objednatel)

a

Zhotovitel: AQUA - GAS, s.r.o.

se sídlem: Berkova 534/92, Královo Pole, 612 00 Brno
statutární orgán: Radovan Koudelka
ve věcech technických: [REDAKCE]
IČO: 25513117
DIČ: CZ25513117
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Tel., email.: [REDAKCE]

Subjekt je zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně sp. zn. C 292 65
(dále jen Zhotovitel)

2. PŘEDMĚT DODATKU

1. V průběhu realizace díla „Výměna rozvodů ZTI v BD Botanická 55 - 63, Brno“ dle smlouvy o dílo č. 95/2017 uzavřené dne 16.6.2017 mezi Zhotovitelem a Objednatelem vyplynula potřeba méněprací.
2. Rozsah prací sjednaných výše uvedenou smlouvou o dílo se poníží o méněpráce. Rozsah méněprací je specifikován v položkovém rozpočtu méněprací, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku. Celková hodnota méněprací činí **159 880,00 Kč bez DPH**.

3. Celková cena za dílo dle čl. VI po odečtení ceny méněprací činí **18 954 509,00 Kč bez DPH**, slovy: *Osmnáctmilionůdevětsetpadesátčtyřítisícpětsetdevět korun českých*.
4. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu dodatku.
2. Dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž dva obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek bude v celém svém znění zveřejněn na veřejně přístupném profilu Objednatele a v registru smluv. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.

DOLOŽKA

dle § 41 zák. č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:


Uzavření tohoto dodatku č. 1 bylo na straně statutárního města Brna, MČ Brno – Královo Pole projednáno a schváleno na 79. schůzi Rady městské části Brno – Královo Pole dne 22.11.2017 usnesením č. 17R79/24.

V Brně dne: 30. 11. 2017


V Brně dne:

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:



Ing. Karin Karasová
starostka MČ Brno – Královo Pole



Radovan Koudelka
jednatel společnosti AQUA-GAS, s. r. o.

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 903 Výměna rozvodů ZTI v BD Botanická 55-63, Brno

Objednatel: Statutární město Brno - Městská část Brno-Královo Pole IČO: 44992785
 Palackého tř. 59 DIČ: CZ44992785
 61293 Brno

Zhotovitel: AQUA - GAS, s.r.o. IČO: 25513117
 Berkova 534/92 DIČ:
 61200 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	0,00


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	-159 880,19 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,19 CZK

Cena celkem bez DPH -159 880,00 CZK

v dne

 Za zhotovitele

 dne

 Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
ÚOB55	ÚMČ Botanická 55	-64 371	0		-64 371	40
55/E10	Měněpráce - Elektro VCHOD 55	-11 276	0		-11 276	7
55/S10	Měněpráce - Stavební úpravy Botanická 5	-42 154	0		-42 154	26
55/Z10	Měněpráce - Zdravotecnika Botanická 5	-10 941	0		-10 941	7
ÚOB57	ÚMČ Botanická 57	-25 332	0		-25 332	16
57/E10	Měněpráce - Elektro VCHOD 57	-3 866	0		-3 866	2
57/S10	Měněpráce - Stavební úpravy Botanická 5	-10 885	0		-10 885	7
57/Z10	Měněpráce - Zdravotecnika Botanická 5	-10 581	0		-10 581	7
ÚOB59	ÚMČ Botanická 59	-35 426	0		-35 426	22
59/E1	Měněpráce - Elektro VCHOD 59	-6 491	0		-6 491	4
59/E22	Měněpráce - Elektro VCHOD 59	-4 113	0		-4 113	3
59/S1	Měněpráce - Stavební úpravy Botanická 5	-11 256	0		-11 256	7
59/S13	Měněpráce - Stavební úpravy Botanická 5	-2 985	0		-2 985	2
59/Z1	Měněpráce - Zdravotecnika Botanická 5	-10 581	0		-10 581	7
ÚOB61	ÚMČ Botanická 61	-18 035	0		-18 035	11
61/S18	Měněpráce - Stavební úpravy Botanická 6	-10 353	0		-10 353	6
61/Z18	Měněpráce - Zdravotecnika Botanická 6	-7 683	0		-7 683	5
ÚOB63	ÚMČ Botanická 63	-16 716	0		-16 716	10
63/E3	Měněpráce - Elektro VCHOD 63	-4 454	0		-4 454	3
63/S3	Měněpráce - Stavební úpravy Botanická 6	-12 261	0		-12 261	8
Celkem za stavbu					-159 880	100

Položkový rozpočet

S:	903	Výměna rozvodů ZTI v BD Botanická 55-63, Brno
O:	ÚOB55	ÚMČ Botanická 55
R:	55/E10	Méněpráce - Elektro VCHOD 55

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 0		Instalační materiál				-386,25
1	Pol__1	Vypínač pod omítku komplet řazení č.1		-1,00000	87,00	-87,00
2	Pol__2	Zásuvka jednonásobná pod omítku komplet s clonkami IP44		-2,00000	91,00	-182,00
3	Pol__3	Krabice přístrojová KU 68		-3,00000	14,00	-42,00
4	Pol__4	Drobný montážní materiál		-0,25000	301,00	-75,25
Díl: 2		KABELY, VODIČE A ŠŇURY MĚDĚNÉ				-1 938,00
5	Pol__5	VODIC ; CYA 6 zel.z. (PU)		-15,00000	10,00	-150,00
6	Pol__6	KABEL ; CYKY-J 3x2,5		-62,00000	14,00	-868,00
7	Pol__7	KABEL ; CYKY-J 3x1,5		-24,00000	10,00	-240,00
8	Pol__8	Trubka PVC 25mm		-65,00000	9,00	-585,00
9	Pol__9	Sádra stavební, šedá 10kg		-1,00000	95,00	-95,00
Díl: 3		SVÍTLIDLA A OSVĚTLOVACÍ ZAŘÍZENÍ				-940,00
10	Pol__10	Přisazene svítidlo pro kompaktní zářivku 1x26W, IP43, montáž na strop		-1,00000	386,00	-386,00
11	Pol__11	Přisazene svítidlo pro kompaktní zářivku 2x26W, IP43, montáž na strop		-1,00000	428,00	-428,00
12	Pol__12	DD 26/840 G24q-3, DULUX D Cool White, 1800lm		-3,00000	42,00	-126,00
Díl: _4		UKONČENÍ VODIČŮ, SOUBORY PRO KABELY				-87,00
13	Pol__13	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc. Do 2.5mm2		-4,00000	12,00	-48,00
14	Pol__14	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc. Do 6mm2		-3,00000	13,00	-39,00
Díl: 5		ROZVADĚČ RS1 - RS4				-3 240,00
15	Pol__15	Rozvodnice zapuštěná,1x18modulů, dveře plné BK080054		-1,00000	442,00	-442,00
16	Pol__16	Jistič B6/1		-2,00000	89,00	-178,00
17	Pol__17	Jistič B16/1		-1,00000	76,00	-76,00
18	Pol__18	Jistič C20/1		-1,00000	156,00	-156,00
19	Pol__19	Jistič s proudovým chráničem C16-03/A		-1,00000	1 055,00	-1 055,00
20	Pol__20	Jistič s proudovým chráničem C06-03/A		-1,00000	1 046,00	-1 046,00
21	Pol__21	Ostatní materiál		-1,00000	287,00	-287,00
Díl: 6		HZS, ZKOUŠKY, ZPROVOZNĚNÍ				-1 655,00
22	Pol__22	Demontáž stávající elektroinstalace		-1,00000	350,00	-350,00
23	Pol__23	Revize a vystavení výchozí revizní zprávy		-1,00000	400,00	-400,00
24	Pol__24	Spolupráce s revizním technikem		-1,00000	195,00	-195,00
25	Pol__26	Zprovoznění elektroinstalace		-1,00000	300,00	-300,00
26	Pol__27	Koordinace s ostatními profesemi		-1,00000	210,00	-210,00
27	Pol__28	Zabezpečení pracoviště		-1,00000	200,00	-200,00
Díl: 7		BOURACÍ PRÁCE				-3 029,50
28	Pol__29	vytyč.trati kab.vedení v zastavěném prostoru		-0,07500	890,00	-66,75
29	Pol__30	zhotovení kapes ve zdivu		-4,75000	37,00	-175,75
30	Pol__31	průraz zdi tvrdá cihla/beton tl.44cm		-4,00000	78,00	-312,00
31	Pol__32	řezání spár v betonu a zdivu		-75,00000	33,00	-2 475,00

Položkový rozpočet

S:	903	Výměna rozvodů ZTI v BD Botanická 55-63, Brno
O:	ÚOB55	ÚMČ Botanická 55
R:	55/S10	Méněpráce - Stavební úpravy Botanická 55

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						-4 678,42
1	317121047RT2	Překlady porobetonové nenosné Překlady porobetonové nenosné délky 1240, šířky 100 mm, výšky 249 mm	kus	-1,00000	298,00	-298,00
2	342255024R00	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových Příčky z cihel a tvárnic, nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťka 100 mm	m2	-3,24000	398,00	-1 289,52
3	346234311R00	Zazdívka rýh pro ventilační průduchy Zazdívka rýh pro ventilační průduchy o průřezu 150 x 300 mm, s, vytvořením průduchu 150 x 150 mm a vnitřní omítkou	m	-1,33000	111,02	-147,66
4	346244351R00	Obezdvíka koupelňových van Obezdvíka koupelňových van tloušťka 65 mm, cihla plná	m2	-1,19000	451,00	-536,69
5	346244361R00	Zazdívka rýh, potrubí, nik (výklenků) nebo kapes Zazdívka rýh, potrubí, nik (výklenků) nebo kapes, tloušťka 65 mm	m2	-3,38000	340,00	-1 149,20
6	346244371R00	Zazdívka rýh, potrubí, nik (výklenků) nebo kapes Zazdívka rýh, potrubí, nik (výklenků) nebo kapes, tloušťka 140 mm	m2	-1,62000	456,00	-738,72
7	346275114R00	Přizdívky a obezdívky z desek pórobetonových Přizdívky a obezdívky z desek pórobetonových tloušťky, 125 mm	m2	-1,12500	461,00	-518,63
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						-7 571,58
8	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod., fólií Pe 0,05-0,2 mm	m2	-22,00000	14,00	-308,00
9	612401961R00	Příplatky k vnitřní omítkě stěn a pilířů za práci ve stísněném (úzkém) prostoru (šířka do 0,6 m), nebo v sedě, v pokleku (výšky do 1,3 m) Příplatky k vnitřní omítkě stěn a pilířů za práci ve	m2	-26,30000	13,00	-341,90
10	612401962R00	Příplatky k vnitřní omítkě stěn a pilířů za práci ve stísněném (úzkém) prostoru (šířka do 0,6 m), nebo v sedě, v pokleku (výšky do 1,3 m) Příplatky k vnitřní omítkě stěn a pilířů za práci ve	m2	-12,50000	15,00	-187,50
11	612421626R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti Omítky vnitřní stěn, vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hladké	m2	-12,50000	112,00	-1 400,00
12	612421637R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti Omítky vnitřní stěn, vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové	m2	-26,30000	155,00	-4 076,50
13	612423531R00	Omítky rýh ve stěnách maltou vápennou Omítky rýh ve stěnách maltou vápennou štuková, o šířce rýhy do, 150 mm,	m2	-3,16000	398,00	-1 257,68
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější						-401,88
14	622481211RU1	Vyztužení vnějších omítek stěn sklotextilní síťovinou Vyztužení vnějších omítek stěn sklotextilní, síťovinou s dodávkou vyztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	-3,94000	102,00	-401,88
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						-1 403,60
15	631312611R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm, třídy C 16/20	m3	-0,58000	2 420,00	-1 403,60

Položkový rozpočet

S:	903	Výměna rozvodů ZTI v BD Botanická 55-63, Brno
O:	ÚOB55	ÚMČ Botanická 55
R:	55/S10	Méněpráce - Stavební úpravy Botanická 55

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						-252,00
16	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné Lešení lehké pracovní pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2, m	m2	-12,00000	21,00	-252,00
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						-720,00
17	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah,, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy,	m2	-16,00000	45,00	-720,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí						-2 252,99
18	962031132R00	Bourání příček z cihel a tvárníc Bourání příček z cihel a tvárníc z jakýchkoliv cihel pálených,, plných nebo dutých, na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, tloušťky do 100 mm	m2	-1,22500	87,00	-106,58
19	965042121RT1	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin Bourání podkladů pod dlažby nebo, litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do	m3	-0,88450	711,00	-628,88
20	965081713R00	Bourání dlažeb z dlaždic keramických a z xylolitu litého Bourání podlah z keramických dlaždic,, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	-9,07000	79,00	-716,53
21	969011121R00	Vybourání vodovodního, plynového a podobného vedení Vybourání vodovodního, plynového a podobného, vedení DN do 52 mm	m	-29,00000	21,00	-609,00
22	969021111R00	Vybourání kanalizačního potrubí Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 mm	m	-8,00000	24,00	-192,00
Díl: 97 Prorážení otvorů						-2 544,35
23	972054491R00	Vybourání otvorů ve stropích nebo klenbách železobetonových Vybourání otvorů ve stropích nebo, klenbách železobetonových plochy do 1 m2, tloušťky přes 81 mm	m3	-0,12100	1 793,00	-216,95
24	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních Otlučení omítek vápenných nebo, vápenocementových vnitřních stěn, v rozsahu do 100 %	m2	-26,30000	38,00	-999,40
25	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z, jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	-16,00000	83,00	-1 328,00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						-715,00
26	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších, pláště Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně	t	-1,30000	550,00	-715,00
Díl: 711 Izolace proti vodě						-1 311,11
27	711212002R00	Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky stěrka hydroizolační Izolace proti netlakové vodě -, nátěry a stěrky stěrka hydroizolační proti vlhkosti	m2	-6,80000	185,00	-1 258,00
28	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m	t	-0,08170	650,00	-53,11
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						-953,50

Položkový rozpočet

S:	903	Výměna rozvodů ZTI v BD Botanická 55-63, Brno
O:	ÚOB55	ÚMČ Botanická 55
R:	55/S10	Méněpráce - Stavební úpravy Botanická 55

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
29	766411811R00	Demontáž obložení stěn Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2	m2	-1,75000	159,00	-278,25
30	766411822R00	Demontáž obložení stěn Demontáž obložení stěn podkladových roštů	m2	-1,75000	43,00	-75,25
31	766812115R00	Montáž kuchyňských linek Montáž kuchyňských linek dřevěných, na stěnu, šířky přes 2100 do 2400 mm mm	kus	-1,00000	450,00	-450,00
32	PC76681	Demontáž kuchyňských linek do 2,5m pro zpětnou montáž	ks	-1,00000	150,00	-150,00
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady						-3 593,94
33	771101115R00	Příprava podkladu před kladením dlažeb Příprava podkladu před kladením dlažeb vyrovnaní podkladů, samonivelační hmotou tl. do 10 mm	m2	-2,80000	84,00	-235,20
34	771101121R00	Příprava podkladu před kladením dlažeb Příprava podkladu před kladením dlažeb provedení penetrace, podkladu	m2	-2,80000	14,00	-39,20
35	771575109RV4	Montáž podlah z dlaždic keramických Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo, glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	-3,20000	486,00	-1 555,20
36	771578011R00	Zvláštní úpravy spár Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	-24,50000	26,00	-637,00
37	771579792R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických Příplatky k položkám montáže podlah keramických, příplatek za podlahy keramické v omezeném prostoru	m2	-3,20000	25,00	-80,00
38	23521594.AR	stěrka vyrovnávací rychletuhnoucí; cementová; plnivo křemičité, syntetické; pro podlahy; samonivelační; pro interier, průmyslové podlahy; zátěž střední, lehká; tl. vrstvy 1,0 až 10,0 mm;	kg	-9,40000	27,00	-253,80
39	24696906.AR	hmota penetrační vodou ředitelná; úprava savosti podkladu, pod stěrkové hmoty, adhezní můstek	kg	-0,81500	79,00	-64,39
40	597642030R	dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interier i exteriér	m2	-3,20000	198,00	-633,60
41	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m	t	-0,14700	650,00	-95,55
Díl: 781 Obklady keramické						-10 698,10
42	781111121R00	Doplňkové práce při provádění obkladů Doplnkové práce při provádění obkladů montáž lišt rohových, vanových a dilatačních	m	-6,00000	28,00	-168,00
43	781415013RT2	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových montáž obkladů vnitřních z obkládaček, pórovinových do tmele Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových montáž obkladů vnitřních z	m2	-15,50000	463,00	-7 176,50
44	283424153R	profil plastový na obklad ukončovací; rozměr 10,0 mm; l = 2 500 mm; hrana L	kus	-6,00000	34,00	-204,00
45	597813651R	obklad keramický š = 148 mm; l = 198 mm; h = 6,5 mm; pro interier; barva bílá; lesk	m2	-15,50000	185,00	-2 867,50
46	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m	t	-0,43400	650,00	-282,10
Díl: 784 Malby						-2 040,00

Položkový rozpočet

S:	903	Výměna rozvodů ZTI v BD Botanická 55-63, Brno
O:	ÚOB55	ÚMČ Botanická 55
R:	55/S10	Méněpráce - Stavební úpravy Botanická 55

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
47	784402801R00	Odstranění maleb Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m	m2	-35,00000	16,00	-560,00
48	784165512R00	Malby z malířských směsí Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 93 %, dvojnásobné	m2	-40,00000	37,00	-1 480,00
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						-3 017,63
49	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i, započatý 1 km přes 1 km	t	-6,17100	14,00	-86,39
50	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	-6,17100	155,00	-956,51
51	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot, do 10 m	t	-6,17100	80,00	-493,68
52	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot, příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	-6,17100	55,00	-339,41
53	979990001R00	Poplatek za skládku Poplatek za skládku stavební suti	t	-6,17100	185,00	-1 141,64

Položkový rozpočet

S:	903	Výměna rozvodů ZTI v BD Botanická 55-63, Brno
O:	ÚOB55	ÚMČ Botanická 55
R:	55/Z10	Méněpráce - Zdravotechnika Botanická 55

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 97		Prorážení otvorů				-1 190,00
1	974031142R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do, hloubky 70 mm, šířky do 70 mm	m	-8,00000	81,00	-648,00
2	974031153R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do, hloubky 100 mm, šířky do 100 mm	m	-4,00000	86,00	-344,00
3	974031157R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do, hloubky 100 mm, šířky do 300 mm	m	-2,00000	99,00	-198,00
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				-2 036,13
4	721140802R00	Demontáž potrubí z litinových trub Demontáž potrubí z litinových trub do DN 100	m	-5,00000	53,00	-265,00
5	721140913R00	Opravy odpadního potrubí litinového Opravy odpadního potrubí litinového propojení dosavadního, potrubí , DN 70	kus	-1,00000	206,00	-206,00
6	721176102R00	Potrubí z plastových trub Potrubí z plastových trub polypropylenové potrubí PP, přípojovací, D 40, mmm, s 1,8 mm, DN 40	m	-2,10000	208,00	-436,80
7	721176103R00	Potrubí z plastových trub Potrubí z plastových trub polypropylenové potrubí PP, přípojovací, D 50, mmm, s 1,8 mm, DN 50	m	-3,00000	210,00	-630,00
8	721176104R00	Potrubí z plastových trub Potrubí z plastových trub polypropylenové potrubí PP, přípojovací, D 75, mmm, s 1,9 mm, DN 70	m	-1,00000	249,00	-249,00
9	721194104R00	Zřízení přípojek na potrubí Zřízení přípojek na potrubí D 40 mm, materiál ve specifikaci	kus	-2,00000	50,00	-100,00
10	721194105R00	Zřízení přípojek na potrubí Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci	kus	-1,00000	50,00	-50,00
11	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125	m	-6,10000	12,00	-73,20
12	721290823R00	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot Přesun, vybouraných hmot - kanalizace, H 12 - 24 m	t	-0,02090	1 250,00	-26,13
Díl: 722		Vnitřní vodovod				-3 285,23
13	722172411R00	Potrubí z plastických hmot Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 2,8, mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí	m	-11,40000	191,00	-2 177,40
14	722172412R00	Potrubí z plastických hmot Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 3,5, mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí	m	-1,80000	199,00	-358,20
15	722181214RT7	Izolace vodovodního potrubí návleková Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového, polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 22 mm	m	-5,70000	29,00	-165,30
16	722181214RT9	Izolace vodovodního potrubí návleková Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového, polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 28 mm	m	-5,70000	30,00	-171,00
17	722181215RU2	Izolace vodovodního potrubí návleková Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového, polyetylenu, tloušťka stěny 25 mm, d 35 mm	m	-1,80000	54,00	-97,20

Položkový rozpočet

S:	903	Výměna rozvodů ZTI v BD Botanická 55-63, Brno
O:	ÚOB55	ÚMČ Botanická 55
R:	55/Z10	Méněpráce - Zdravotechnika Botanická 55

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
18	28654296R	DG přechodka PPR; závit vnější; kovový; SDR 6,0; PN 20; DN 20 mm; G 1/2"; spoj svařovaný	kus	-4,00000	53,00	-212,00
19	722290822R00	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot Přesun, vybouraných hmot - vodovody, H 6 - 12 m	t	-0,08330	1 250,00	-104,13
Díl: 723 Vnitřní plynovod						-1 596,50
20	723191112R00	Přípojky ke strojům a zařízením flexibilní hadice Přípojky ke strojům a zařízením flexibilní hadice, připojovací flexibilní hadice pro plynové spotřebiče, DN 15, délka 1000 mm	soubor	-1,00000	161,00	-161,00
21	723191118R00	Přípojky ke strojům a zařízením flexibilní hadice Přípojky ke strojům a zařízením flexibilní hadice, kulový uzávěr rohový s protipožární armaturou k hadici, DN 15,	soubor	-1,00000	298,00	-298,00
22	723237214R00	Armatury závitové se dvěma závity včetně materiálu Armatury závitové se dvěma závity včetně materiálu kulový kohout, vnitřní-vnitřní, DN 20, PN 5, mosaz	kus	-1,00000	238,00	-238,00
23	723181022U00	Potrubí plyn tvrdáCu spoj lis DN 18	m	-3,50000	241,00	-843,50
24	723190907R00	Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce odvzdušnění a napuštění plynového potrubí	m	-3,50000	16,00	-56,00
Díl: 725 Zařizovací předměty						-1 583,70
25	725210821R00	Demontáž umyvadel Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor	-1,00000	47,00	-47,00
26	725610810R00	Demontáž plynových sporáků Demontáž plynových sporáků normálních nebo kombinovaných	soubor	-1,00000	63,00	-63,00
27	725610912R00	Opravy plynových sporáků Opravy plynových sporáků zpětná montáž plynových sporáků s úpravou, instalace	kus	-1,00000	195,00	-195,00
28	725860300R00	Odtoky vanové, přepady HL Odtoky vanové, přepady HL souprava odpadní pro vany; PE, PP; D 40/50 mm;,, pohledové díly mosaz - chromované; bowden nerez, 600 mm; stavební výška 107 mm	kus	-1,00000	328,00	-328,00
29	725860811R00	Demontáž zápachových uzávěrek pro zařiz. předměty Demontáž zápachových uzávěrek pro zařiz. předměty, jednoduchých	kus	-3,00000	3,00	-9,00
30	725869101R00	Montáž zápachových uzávěrek pro zařiz. předměty Montáž zápachových uzávěrek pro zařiz. předměty, umyvadlových, D 32	kus	-1,00000	21,00	-21,00
31	725869204R00	Montáž zápachových uzávěrek pro zařiz. předměty Montáž zápachových uzávěrek pro zařiz. předměty, dřezových jednoduchých, D 40	kus	-1,00000	24,00	-24,00
32	725869218R00	Montáž zápachových uzávěrek pro zařiz. předměty Montáž zápachových uzávěrek pro zařiz. předměty, U-sifonu,	kus	-2,00000	25,00	-50,00
33	725980113R00	Dvířka Dvířka vanová, 300 x 300 mm	kus	-1,00000	312,00	-312,00
34	55221002.AR	nohy pro vany materiál kov	pár	-1,00000	399,00	-399,00
35	725590812R00	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot Přesun, vybour.hmot, zařizovací předměty H 12 m	t	-0,11800	1 150,00	-135,70
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						-90,09

Položkový rozpočet

S:	903	Výměna rozvodů ZTI v BD Botanická 55-63, Brno
O:	ÚOB55	ÚMČ Botanická 55
R:	55/Z10	Méněpráce - Zdravotechnika Botanická 55

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
36	767995101R00	Montáž ostatních atypických kovov. doplňků staveb Montáž ostatních atypických kovov. doplňků staveb, atypických konstrukcí o hmotnosti do 5 kg	kg	-2,30000	39,00	-89,70
37	998767102R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce Přesun hmot pro kovové stavební doplňk., konstrukce v objektech výšky do 12 m	t	-0,00060	650,00	-0,39
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						-1 159,20
38	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i, započatý 1 km přes 1 km	t	-2,80000	14,00	-39,20
39	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot, do 10 m	t	-2,80000	80,00	-224,00
40	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot, do 10 m	t	-2,80000	80,00	-224,00
41	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot, příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	-2,80000	55,00	-154,00
42	979990001R00	Poplatek za skládku Poplatek za skládku stavební suti	t	-2,80000	185,00	-518,00

Položkový rozpočet

S:	903	Výměna rozvodů ZTI v BD Botanická 55-63, Brno
O:	ÚOB57	ÚMČ Botanická 57
R:	57/E10	Méněpráce - Elektro VCHOD 57

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 0		Instalační materiál				-281,25
1	Pol__1	Vypínač pod omítku komplet řazení č.1		-1,00000	87,00	-87,00
2	Pol__2	Zásuvka jednonásobná pod omítku komplet s clonkami IP44		-1,00000	91,00	-91,00
3	Pol__3	Krabice přístrojová KU 68		-2,00000	14,00	-28,00
4	Pol__4	Drobný montážní materiál		-0,25000	301,00	-75,25
Díl: 2		KABELY, VODIČE A ŠŇŮRY MĚDĚNÉ				-716,00
5	Pol__5	VODIC ; CYA 6 zel.z. (PU)		-15,00000	10,00	-150,00
6	Pol__6	KABEL ; CYKY-J 3x2,5		-9,00000	14,00	-126,00
7	Pol__7	KABEL ; CYKY-J 3x1,5		-12,00000	10,00	-120,00
8	Pol__8	Trubka PVC 25mm		-25,00000	9,00	-225,00
9	Pol__9	Sádra stavební, šedá 10kg		-1,00000	95,00	-95,00
Díl: _4		UKONČENÍ VODIČŮ, SOUBORY PRO KABELY				-37,00
10	Pol__13	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc. Do 2.5mm2		-2,00000	12,00	-24,00
11	Pol__14	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc. Do 6mm2		-1,00000	13,00	-13,00
Díl: 5		ROZVADĚČ RS1 - RS4				-2 007,00
12	Pol__15	Rozvodnice zapuštěná,1x18modulů, dveře plné BK080054		-1,00000	442,00	-442,00
13	Pol__17	Jistič B16/1		-1,00000	76,00	-76,00
14	Pol__18	Jistič C20/1		-1,00000	156,00	-156,00
15	Pol__20	Jistič s proudovým chráničem C06-03/A		-1,00000	1 046,00	-1 046,00
16	Pol__21	Ostatní materiál		-1,00000	287,00	-287,00
Díl: 7		BOURACÍ PRÁCE				-825,00
17	Pol__32	řezání spár v betonu a zdivu		-25,00000	33,00	-825,00

Položkový rozpočet

S:	903	Výměna rozvodů ZTI v BD Botanická 55-63, Brno
O:	ÚOB57	ÚMČ Botanická 57
R:	57/S10	Méněpráce - Stavební úpravy Botanická 57

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				-899,64
1	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod., fólií Pe 0,05-0,2 mm	m2	-4,00000	14,00	-56,00
2	612401962R00	Příplatky k vnitřní omítce stěn a pilířů za práci ve stísněném (úzkém) prostoru (šířka do 0,6 m), nebo v sedě, v pokleku (výšky do 1,3 m) Příplatky k vnitřní omítce stěn a pilířů za práci ve	m2	-2,20000	15,00	-33,00
3	612421637R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti Omítky vnitřní stěn, vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové	m2	-2,20000	155,00	-341,00
4	612423531R00	Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou štuková, o šířce rýhy do, 150 mm,	m2	-1,18000	398,00	-469,64
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				-360,00
5	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah., dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy,	m2	-8,00000	45,00	-360,00
Díl: 97		Prorážení otvorů				-747,60
6	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních Otlučení omítek vápenných nebo, vápenocementových vnitřních stěn, v rozsahu do 100 %	m2	-2,20000	38,00	-83,60
7	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z, jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	-8,00000	83,00	-664,00
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				-1 707,15
8	771101115R00	Příprava podkladu před kladením dlažeb Příprava podkladu před kladením dlažeb vyrovnaní podkladů, samonivelační hmotou tl. do 10 mm	m2	-1,20000	84,00	-100,80
9	771101121R00	Příprava podkladu před kladením dlažeb Příprava podkladu před kladením dlažeb provedení penetrace, podkladu	m2	-1,20000	14,00	-16,80
10	771575109RV4	Montáž podlah z dlaždic keramických Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo, glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	-1,60000	486,00	-777,60
11	771578011R00	Zvláštní úpravy spár Zvláštní úpravy spár spára podlaho-stěna silikonem	m	-10,50000	26,00	-273,00
12	771579792R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických Příplatky k položkám montáže podlah keramických, příplatek za podlahy keramické v omezeném prostoru	m2	-1,60000	25,00	-40,00
13	23521594.AR	stěrka vyrovnávací rychletuhnoucí; cementová; plnivo křemičité; syntetické; pro podlahy; samonivelační; pro interier, průmyslové podlahy; zátěž střední, lehká; tl. vrstvy 1,0 až 10,0 mm;	kg	-3,90000	27,00	-105,30
14	24696906.AR	hmota penetrační vodou ředitelná; úprava savosti podkladu, pod stěrkové hmoty, adhezni můstek	kg	-0,40500	79,00	-32,00

Položkový rozpočet

S:	903	Výměna rozvodů ZTI v BD Botanická 55-63, Brno
O:	ÚOB57	ÚMČ Botanická 57
R:	57/S10	Méněpráce - Stavební úpravy Botanická 57

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
15	597642030R	dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér	m2	-1,60000	198,00	-316,80
16	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m	t	-0,06900	650,00	-44,85
Díl: 781 Obklady keramické						-5 789,90
17	781111121R00	Doplňkové práce při provádění obkladů Doplnkové práce při provádění obkladů montáž lišt rohových,, vanových a dilatačních	m	-2,50000	28,00	-70,00
18	781415013RT2	Montáž obkladů vnitřních z obkladaček pórovinných montáž obkladů vnitřních z obkladaček, pórovinných do tmele Montáž obkladů vnitřních z obkladaček pórovinných montáž obkladů vnitřních z	m2	-8,00000	463,00	-3 704,00
19	781419706R00	Montáž obkladů vnitřních z obkladaček pórovinných příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z, obkladaček pórovinných Montáž obkladů vnitřních z obkladaček pórovinných příplatky k položkám	m2	-8,00000	25,00	-200,00
20	283424153R	profil plastový na obklad ukončovací; rozměr 10,0 mm; l = 2 500 mm; hrana L	kus	-2,50000	34,00	-85,00
21	597813651R	obklad keramický š = 148 mm; l = 198 mm; h = 6,5 mm; pro interiér; barva bílá; lesk	m2	-8,00000	185,00	-1 480,00
22	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m	t	-0,38600	650,00	-250,90
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						-1 380,94
23	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i, započatý 1 km přes 1 km	t	-2,82400	14,00	-39,54
24	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	-2,82400	155,00	-437,72
25	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot, do 10 m	t	-2,82400	80,00	-225,92
26	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot, příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	-2,82400	55,00	-155,32
27	979990001R00	Poplatek za skládku Poplatek za skládku stavební suti	t	-2,82400	185,00	-522,44

Položkový rozpočet

S:	903	Výměna rozvodů ZTI v BD Botanická 55-63, Brno
O:	ÚOB57	ÚMČ Botanická 57
R:	57/Z10	Méněpráce - Zdravotechnika Botanická 57

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 97		Prorážení otvorů				-496,00
1	974031142R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do, hloubky 70 mm, šířky do 70 mm	m	-4,00000	81,00	-324,00
2	974031153R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do, hloubky 100 mm, šířky do 100 mm	m	-2,00000	86,00	-172,00
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				-507,63
3	721176103R00	Potrubí z plastových trub Potrubí z plastových trub polypropylenové potrubí PP, přípojovací, D 50, mmm, s 1,8 mm, DN 50	m	-2,00000	210,00	-420,00
4	721194105R00	Zřízení přípojek na potrubí Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci	kus	-1,00000	50,00	-50,00
5	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125	m	-2,00000	12,00	-24,00
6	721290823R00	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot Přesun, vybouraných hmot - kanalizace, H 12 - 24 m	t	-0,01090	1 250,00	-13,63
Díl: 722		Vnitřní vodovod				-1 003,63
7	722130802R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes, DN 25 do DN 40	m	-4,00000	18,00	-72,00
8	722172411R00	Potrubí z plastických hmot Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 2,8, mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí	m	-4,00000	191,00	-764,00
9	722172412R00	Potrubí z plastických hmot Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 3,5, mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí	m	0,00000	199,00	0,00
10	722181214RT7	Izolace vodovodního potrubí návleková Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového, polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 22 mm	m	-2,00000	29,00	-58,00
11	722181214RT9	Izolace vodovodního potrubí návleková Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového, polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 28 mm	m	-2,00000	30,00	-60,00
12	722181812R00	Demontáž plstěných pásů z trub Demontáž plstěných pásů z trub do D 50	m	-4,00000	2,00	-8,00
13	722290822R00	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot Přesun, vybouraných hmot - vodovody, H 6 - 12 m	t	-0,03330	1 250,00	-41,63
Díl: 725		Zařizovací předměty				-4 710,85
14	725018105R00	Vany Vany ocelové, standardní, 1500x700 mm	soubor	-1,00000	2 698,00	-2 698,00
15	725229102R00	Vany montáž van Vany montáž van ocelových, ,	soubor	-1,00000	790,00	-790,00
16	725220841R00	Demontáž van Demontáž van ocelových	soubor	-1,00000	88,00	-88,00
17	725860300R00	Odtoky vanové, přepady HL Odtoky vanové, přepady HL souprava odpadní pro vany; PE, PP; D 40/50 mm;; pohledové díly mosaz - chromované; bowden nerez, 600 mm; stavební výška 107 mm	kus	-1,00000	328,00	-328,00
18	725860811R00	Demontáž zápachových uzávěrek pro zařiz. předměty Demontáž zápachových uzávěrek pro zařiz. předměty, jednoduchých	kus	-1,00000	3,00	-3,00

Položkový rozpočet

S:	903	Výměna rozvodů ZTI v BD Botanická 55-63, Brno
O:	ÚOB57	ÚMČ Botanická 57
R:	57/Z10	Méněpráce - Zdravotechnika Botanická 57

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
19	725869218R00	Montáž zápachových uzávěrek pro zařiz. předměty Montáž zápachových uzávěrek pro zařiz. předměty, U-sifonu,	kus	-1,00000	25,00	-25,00
20	725980113R00	Dvířka Dvířka vanová, 300 x 300 mm	kus	-1,00000	312,00	-312,00
21	55221002.AR	nohy pro vany materiál kov	pár	-1,00000	399,00	-399,00
22	725590812R00	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot Přesun, vybour.hmot, zařizovací předměty H 12 m	t	-0,05900	1 150,00	-67,85
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						-3 862,62
23	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i, započatý 1 km přes 1 km	t	-9,33000	14,00	-130,62
24	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot, do 10 m	t	-9,33000	80,00	-746,40
25	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot, do 10 m	t	-9,33000	80,00	-746,40
26	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot, příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	-9,33000	55,00	-513,15
27	979990001R00	Poplatek za skládku Poplatek za skládku stavební suti	t	-9,33000	185,00	-1 726,05

Položkový rozpočet

S:	903	Výměna rozvodů ZTI v BD Botanická 55-63, Brno
O:	ÚOB59	ÚMČ Botanická 59
R:	59/E1	Méněpráce - Elektro VCHOD 59

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 0		Instalační materiál				-281,25
1	Pol__1	Vypínač pod omítku komplet řazení č.1		-1,00000	87,00	-87,00
2	Pol__2	Zásuvka jednonásobná pod omítku komplet s clonkami IP44		-1,00000	91,00	-91,00
3	Pol__3	Krabice přístrojová KU 68		-2,00000	14,00	-28,00
4	Pol__4	Drobný montážní materiál		-0,25000	301,00	-75,25
Díl: 2		KABELY, VODIČE A ŠŇURY MĚDĚNÉ				-1 512,00
5	Pol__5	VODIC ; CYA 6 zel.z. (PU)		-15,00000	10,00	-150,00
6	Pol__6	KABEL ; CYKY-J 3x2,5		-43,00000	14,00	-602,00
7	Pol__7	KABEL ; CYKY-J 3x1,5		-17,00000	10,00	-170,00
8	Pol__8	Trubka PVC 25mm		-55,00000	9,00	-495,00
9	Pol__9	Sádra stavební, šedá 10kg		-1,00000	95,00	-95,00
Díl: _4		UKONČENÍ VODIČŮ, SOUBORY PRO KABELY				-62,00
10	Pol__13	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc. Do 2.5mm2		-3,00000	12,00	-36,00
11	Pol__14	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc. Do 6mm2		-2,00000	13,00	-26,00
Díl: 5		ROZVADĚČ RS1 - RS4				-3 151,00
12	Pol__15	Rozvodnice zapuštěná,1x18modulů, dveře plné BK080054		-1,00000	442,00	-442,00
13	Pol__16	Jistič B6/1		-1,00000	89,00	-89,00
14	Pol__17	Jistič B16/1		-1,00000	76,00	-76,00
15	Pol__18	Jistič C20/1		-1,00000	156,00	-156,00
16	Pol__19	Jistič s proudovým chráničem C16-03/A		-1,00000	1 055,00	-1 055,00
17	Pol__20	Jistič s proudovým chráničem C06-03/A		-1,00000	1 046,00	-1 046,00
18	Pol__21	Ostatní materiál		-1,00000	287,00	-287,00
Díl: 7		BOURACÍ PRÁCE				-1 485,00
19	Pol__32	řezání spár v betonu a zdivu		-45,00000	33,00	-1 485,00

Položkový rozpočet

S:	903	Výměna rozvodů ZTI v BD Botanická 55-63, Brno
O:	ÚOB59	ÚMČ Botanická 59
R:	59/E22	Méněpráce - Elektro VCHOD 59

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: _4		UKONČENÍ VODIČŮ, SOUBORY PRO KABELY				-63,00
1	Pol__13	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc. Do 2.5mm2		-2,00000	12,00	-24,00
2	Pol__14	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc. Do 6mm2		-3,00000	13,00	-39,00
Díl: 5		ROZVADĚČ RS1 - RS4				-4 050,00
3	Pol__15	Rozvodnice zapuštěná,1x18modulů, dveře plné BK080054		-1,00000	442,00	-442,00
4	Pol__16	Jistič B6/1		-1,00000	89,00	-89,00
5	Pol__17	Jistič B16/1		-1,00000	76,00	-76,00
6	Pol__19	Jistič s proudovým chráničem C16-03/A		-2,00000	1 055,00	-2 110,00
7	Pol__20	Jistič s proudovým chráničem C06-03/A		-1,00000	1 046,00	-1 046,00
8	Pol__21	Ostatní materiál		-1,00000	287,00	-287,00

Položkový rozpočet

S:	903	Výměna rozvodů ZTI v BD Botanická 55-63, Brno
O:	ÚOB59	ÚMČ Botanická 59
R:	59/S1	Méněpráce - Stavební úpravy Botanická 59

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				-1 354,68
1	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod., fólií Pe 0,05-0,2 mm	m2	-5,00000	14,00	-70,00
2	612401962R00	Příplatky k vnitřní omítce stěn a pilířů za práci ve stísněném (úzkém) prostoru (šířka do 0,6 m), nebo v sedě, v pokleku (výšky do 1,3 m) Příplatky k vnitřní omítce stěn a pilířů za práci ve	m2	-2,50000	15,00	-37,50
3	612421637R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti Omítky vnitřní stěn, vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové	m2	-2,50000	155,00	-387,50
4	612423531R00	Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou štuková, o šířce rýhy do, 150 mm,	m2	-2,16000	398,00	-859,68
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				-360,00
5	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah., dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy,	m2	-8,00000	45,00	-360,00
Díl: 97		Prorážení otvorů				-385,50
6	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních Otlučení omítek vápenných nebo, vápenocementových vnitřních stěn, v rozsahu do 100 %	m2	-2,50000	38,00	-95,00
7	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z, jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	-3,50000	83,00	-290,50
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				-600,00
8	766812115R00	Montáž kuchyňských linek Montáž kuchyňských linek dřevěných, na stěnu, šířky přes 2100 do 2400 mm mm	kus	-1,00000	450,00	-450,00
9	PC76681	Demontáž kuchyňských linek do 2,5m pro zpětnou montáž	ks	-1,00000	150,00	-150,00
Díl: 781		Obklady keramické				-6 848,60
10	781111121R00	Doplňkové práce při provádění obkladů Doplnkové práce při provádění obkladů montáž lišt rohových,, vanových a dilatačních	m	-3,00000	28,00	-84,00
11	781415013RT2	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových montáž obkladů vnitřních z obkládaček, pórovinových do tmele Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových montáž obkladů vnitřních z	m2	-9,50000	463,00	-4 398,50
12	781419706R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z, obkládaček pórovinových Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatky k položkám	m2	-9,50000	25,00	-237,50
13	283424153R	profil plastový na obklad ukončovací; rozměr 10,0 mm; l = 2 500 mm; hrana L	kus	-3,00000	34,00	-102,00
14	597813651R	obklad keramický š = 148 mm; l = 198 mm; h = 6,5 mm; pro interiér; barva bílá; lesk	m2	-9,50000	185,00	-1 757,50

Položkový rozpočet

S:	903	Výměna rozvodů ZTI v BD Botanická 55-63, Brno
O:	ÚOB59	ÚMČ Botanická 59
R:	59/S1	Méněpráce - Stavební úpravy Botanická 59

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
15	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m	t	-0,41400	650,00	-269,10
Díl: 784		Malby				-157,00
16	784402801R00	Odstranění maleb Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m	m2	-2,00000	16,00	-32,00
17	784161401R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu, disperzní, jednonásobná	m2	-2,50000	13,00	-32,50
18	784165512R00	Malby z malířských směsí Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 93 %, dvojnásobné	m2	-2,50000	37,00	-92,50
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				-1 550,63
19	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i, započatý 1 km přes 1 km	t	-3,17100	14,00	-44,39
20	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	-3,17100	155,00	-491,51
21	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot, do 10 m	t	-3,17100	80,00	-253,68
22	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot, příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	-3,17100	55,00	-174,41
23	979990001R00	Poplatek za skládku Poplatek za skládku stavební suti	t	-3,17100	185,00	-586,64

Položkový rozpočet

S:	903	Výměna rozvodů ZTI v BD Botanická 55-63, Brno
O:	ÚOB59	ÚMČ Botanická 59
R:	59/S13	Méněpráce - Stavební úpravy Botanická 59

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						-252,00
1	612401961R00	Příplatky k vnitřní omítce stěn a pilířů za práci ve stísněném (úzkém) prostoru (šířka do 0,6 m), nebo v sedě, v pokleku (výšky do 1,3 m) Příplatky k vnitřní omítce stěn a pilířů za práci ve	m2	-1,50000	13,00	-19,50
2	612421637R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti Omítky vnitřní stěn, vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové	m2	-1,50000	155,00	-232,50
Díl: 97 Prorážení otvorů						-290,50
3	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z, jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	-3,50000	83,00	-290,50
Díl: 781 Obklady keramické						-2 343,35
4	781111121R00	Doplňkové práce při provádění obkladů Doplnkové práce při provádění obkladů montáž lišt rohových,, vanových a dilatačních	m	0,50000	28,00	14,00
5	781415013RT2	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových montáž obkladů vnitřních z obkládaček, pórovinových do tmele Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových montáž obkladů vnitřních z	m2	-3,50000	463,00	-1 620,50
6	781419706R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z, obkládaček pórovinových Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatky k položkám	m2	-3,50000	25,00	-87,50
7	283424153R	profil plastový na obklad ukončovací; rozměr 10,0 mm; l = 2 500 mm; hrana L	kus	0,50000	34,00	17,00
8	597813651R	obklad keramický š = 148 mm; l = 198 mm; h = 6,5 mm; pro interiér; barva bílá; lesk	m2	-3,50000	185,00	-647,50
9	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m	t	-0,02900	650,00	-18,85
Díl: 784 Malby						-99,00
10	784402801R00	Odstranění maleb Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m	m2	-1,50000	16,00	-24,00
11	784161401R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu, disperzní, jednonásobná	m2	-1,50000	13,00	-19,50
12	784165512R00	Malby z malířských směsí Malby z malířských směsí ořezuvzdorných, , bělost 93 %, dvojnásobné	m2	-1,50000	37,00	-55,50

Položkový rozpočet

S:	903	Výměna rozvodů ZTI v BD Botanická 55-63, Brno
O:	ÚOB59	ÚMČ Botanická 59
R:	59/Z1	Méněpráce - Zdravotechnika Botanická 59

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 97 Prorážení otvorů						-496,00
1	974031142R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do, hloubky 70 mm, šířky do 70 mm	m	-4,00000	81,00	-324,00
2	974031153R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do, hloubky 100 mm, šířky do 100 mm	m	-2,00000	86,00	-172,00
Díl: 721 Vnitřní kanalizace						-507,63
3	721176103R00	Potrubí z plastových trub Potrubí z plastových trub polypropylenové potrubí PP, přípojovací, D 50, mmm, s 1,8 mm, DN 50	m	-2,00000	210,00	-420,00
4	721194105R00	Zřízení přípojek na potrubí Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci	kus	-1,00000	50,00	-50,00
5	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125	m	-2,00000	12,00	-24,00
6	721290823R00	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot Přesun, vybouraných hmot - kanalizace, H 12 - 24 m	t	-0,01090	1 250,00	-13,63
Díl: 722 Vnitřní vodovod						-1 003,63
7	722130802R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes, DN 25 do DN 40	m	-4,00000	18,00	-72,00
8	722172411R00	Potrubí z plastických hmot Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 2,8, mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí	m	-4,00000	191,00	-764,00
9	722172412R00	Potrubí z plastických hmot Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 3,5, mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí	m	0,00000	199,00	0,00
10	722181214RT7	Izolace vodovodního potrubí návleková Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového, polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 22 mm	m	-2,00000	29,00	-58,00
11	722181214RT9	Izolace vodovodního potrubí návleková Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového, polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 28 mm	m	-2,00000	30,00	-60,00
12	722181812R00	Demontáž plstěných pásů z trub Demontáž plstěných pásů z trub do D 50	m	-4,00000	2,00	-8,00
13	722290822R00	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot Přesun, vybouraných hmot - vodovody, H 6 - 12 m	t	-0,03330	1 250,00	-41,63
Díl: 725 Zařizovací předměty						-4 710,85
14	725018105R00	Vany Vany ocelové, standardní, 1500x700 mm	soubor	-1,00000	2 698,00	-2 698,00
15	725229102R00	Vany montáž van Vany montáž van ocelových, ,	soubor	-1,00000	790,00	-790,00
16	725220841R00	Demontáž van Demontáž van ocelových	soubor	-1,00000	88,00	-88,00
17	725860300R00	Odtoky vanové, přepady HL Odtoky vanové, přepady HL souprava odpadní pro vany; PE, PP; D 40/50 mm;; pohledové díly mosaz - chromované; bowden nerez, 600 mm; stavební výška 107 mm	kus	-1,00000	328,00	-328,00
18	725860811R00	Demontáž zápachových uzávěrek pro zařiz. předměty Demontáž zápachových uzávěrek pro zařiz. předměty, jednoduchých	kus	-1,00000	3,00	-3,00

Položkový rozpočet

S:	903	Výměna rozvodů ZTI v BD Botanická 55-63, Brno
O:	ÚOB59	ÚMČ Botanická 59
R:	59/Z1	Méněpráce - Zdravotechnika Botanická 59

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
19	725869218R00	Montáž zápachových uzávěrek pro zařiz. předměty Montáž zápachových uzávěrek pro zařiz. předměty, U-sifonu,	kus	-1,00000	25,00	-25,00
20	725980113R00	Dvířka Dvířka vanová, 300 x 300 mm	kus	-1,00000	312,00	-312,00
21	55221002.AR	nohy pro vany materiál kov	pár	-1,00000	399,00	-399,00
22	725590812R00	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot Přesun, vybour.hmot, zařizovací předměty H 12 m	t	-0,05900	1 150,00	-67,85
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						-3 862,62
23	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i, započatý 1 km přes 1 km	t	-9,33000	14,00	-130,62
24	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot, do 10 m	t	-9,33000	80,00	-746,40
25	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot, do 10 m	t	-9,33000	80,00	-746,40
26	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot, příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	-9,33000	55,00	-513,15
27	979990001R00	Poplatek za skládku Poplatek za skládku stavební suti	t	-9,33000	185,00	-1 726,05

Položkový rozpočet

S:	903	Výměna rozvodů ZTI v BD Botanická 55-63, Brno
O:	ÚOB61	ÚMČ Botanická 61
R:	61/S18	Méněpráce - Stavební úpravy Botanická 61

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 97 Prorážení otvorů						-788,50
1	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z, jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	-9,50000	83,00	-788,50
Díl: 781 Obklady keramické						-6 848,60
2	781111121R00	Doplňkové práce při provádění obkladů Doplnkové práce při provádění obkladů montáž lišt rohových,, vanových a dilatačních	m	-3,00000	28,00	-84,00
3	781415013RT2	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových montáž obkladů vnitřních z obkládaček, pórovinových do tmele Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových montáž obkladů vnitřních z	m2	-9,50000	463,00	-4 398,50
4	781419706R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z, obkládaček pórovinových Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatky k položkám	m2	-9,50000	25,00	-237,50
5	283424153R	profil plastový na obklad ukončovací; rozměr 10,0 mm; l = 2 500 mm; hrana L	kus	-3,00000	34,00	-102,00
6	597813651R	obklad keramický š = 148 mm; l = 198 mm; h = 6,5 mm; pro interiér; barva bílá; lesk	m2	-9,50000	185,00	-1 757,50
7	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m	t	-0,41400	650,00	-269,10
Díl: 784 Malby						-1 452,00
8	784402801R00	Odstranění maleb Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m	m2	-22,00000	16,00	-352,00
9	784161401R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu, disperzní, jednonásobná	m2	-22,00000	13,00	-286,00
10	784165512R00	Malby z malířských směsí Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 93 %, dvojnásobné	m2	-22,00000	37,00	-814,00
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						-1 263,58
11	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i, započatý 1 km přes 1 km	t	-2,58400	14,00	-36,18
12	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	-2,58400	155,00	-400,52
13	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot, do 10 m	t	-2,58400	80,00	-206,72
14	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot, příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	-2,58400	55,00	-142,12
15	979990001R00	Poplatek za skládku Poplatek za skládku stavební suti	t	-2,58400	185,00	-478,04

Položkový rozpočet

S:	903	Výměna rozvodů ZTI v BD Botanická 55-63, Brno
O:	ÚOB61	ÚMČ Botanická 61
R:	61/Z18	Méněpráce - Zdravotechnika Botanická 61

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 97 Prorážení otvorů						-496,00
1	974031142R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do, hloubky 70 mm, šířky do 70 mm	m	-4,00000	81,00	-324,00
2	974031153R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do, hloubky 100 mm, šířky do 100 mm	m	-2,00000	86,00	-172,00
Díl: 721 Vnitřní kanalizace						-507,63
3	721176103R00	Potrubí z plastových trub Potrubí z plastových trub polypropylenové potrubí PP, přípojovací, D 50, mmm, s 1,8 mm, DN 50	m	-2,00000	210,00	-420,00
4	721194105R00	Zřízení přípojek na potrubí Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci	kus	-1,00000	50,00	-50,00
5	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125	m	-2,00000	12,00	-24,00
6	721290823R00	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot Přesun, vybouraných hmot - kanalizace, H 12 - 24 m	t	-0,01090	1 250,00	-13,63
Díl: 722 Vnitřní vodovod						-1 003,63
7	722130802R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes, DN 25 do DN 40	m	-4,00000	18,00	-72,00
8	722172411R00	Potrubí z plastických hmot Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 2,8, mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí	m	-4,00000	191,00	-764,00
9	722181214RT7	Izolace vodovodního potrubí návleková Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového, polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 22 mm	m	-2,00000	29,00	-58,00
10	722181214RT9	Izolace vodovodního potrubí návleková Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového, polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 28 mm	m	-2,00000	30,00	-60,00
11	722181812R00	Demontáž plstěných pásů z trub Demontáž plstěných pásů z trub do D 50	m	-4,00000	2,00	-8,00
12	722290822R00	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot Přesun, vybouraných hmot - vodovody, H 6 - 12 m	t	-0,03330	1 250,00	-41,63
Díl: 725 Zařizovací předměty						-4 710,85
13	725018105R00	Vany Vany ocelové, standardní, 1500x700 mm	soubor	-1,00000	2 698,00	-2 698,00
14	725229102R00	Vany montáž van Vany montáž van ocelových, ,	soubor	-1,00000	790,00	-790,00
15	725220841R00	Demontáž van Demontáž van ocelových	soubor	-1,00000	88,00	-88,00
16	725860300R00	Odtoky vanové, přepady HL Odtoky vanové, přepady HL souprava odpadní pro vany; PE, PP; D 40/50 mm;; pohledové díly mosaz - chromované; bowden nerez, 600 mm; stavební výška 107 mm	kus	-1,00000	328,00	-328,00
17	725860811R00	Demontáž zápachových uzávěrek pro zařiz. předměty Demontáž zápachových uzávěrek pro zařiz. předměty, jednoduchých	kus	-1,00000	3,00	-3,00
18	725869218R00	Montáž zápachových uzávěrek pro zařiz. předměty Montáž zápachových uzávěrek pro zařiz. předměty, U- sifonu,	kus	-1,00000	25,00	-25,00
19	725980113R00	Dvířka Dvířka vanová, 300 x 300 mm	kus	-1,00000	312,00	-312,00

Položkový rozpočet

S:	903	Výměna rozvodů ZTI v BD Botanická 55-63, Brno
O:	ÚOB61	ÚMČ Botanická 61
R:	61/Z18	Méněpráce - Zdravotechnika Botanická 61

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
20	55221002.AR	nohy pro vany materiál kov	pár	-1,00000	399,00	-399,00
21	725590812R00	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot Přesun, vybour.hmot, zařizovací předměty H 12 m	t	-0,05900	1 150,00	-67,85
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				-964,62
22	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i, započatý 1 km přes 1 km	t	-2,33000	14,00	-32,62
23	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot, do 10 m	t	-2,33000	80,00	-186,40
24	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot, do 10 m	t	-2,33000	80,00	-186,40
25	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot, příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	-2,33000	55,00	-128,15
26	979990001R00	Poplatek za skládku Poplatek za skládku stavební suti	t	-2,33000	185,00	-431,05

Položkový rozpočet

S:	903	Výměna rozvodů ZTI v BD Botanická 55-63, Brno
O:	ÚOB63	ÚMČ Botanická 63
R:	63/E3	Méněpráce - Elektro VCHOD 63

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 0		Instalační materiál				-281,25
1	Pol__1	Vypínač pod omítku komplet řazení č.1		-1,00000	87,00	-87,00
2	Pol__2	Zásuvka jednonásobná pod omítku komplet s clonkami IP44		-1,00000	91,00	-91,00
3	Pol__3	Krabice přístrojová KU 68		-2,00000	14,00	-28,00
4	Pol__4	Drobný montážní materiál		-0,25000	301,00	-75,25
Díl: 2		KABELY, VODIČE A ŠŇŮRY MĚDĚNÉ				-1 073,00
5	Pol__5	VODIC ; CYA 6 zel.z. (PU)		-22,00000	10,00	-220,00
6	Pol__6	KABEL ; CYKY-J 3x2,5		-25,00000	14,00	-350,00
7	Pol__7	KABEL ; CYKY-J 3x1,5		-12,00000	10,00	-120,00
8	Pol__8	Trubka PVC 25mm		-32,00000	9,00	-288,00
9	Pol__9	Sádra stavební, šedá 10kg		-1,00000	95,00	-95,00
Díl: _4		UKONČENÍ VODIČŮ, SOUBORY PRO KABELY				-37,00
10	Pol__13	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc. Do 2.5mm2		-2,00000	12,00	-24,00
11	Pol__14	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc. Do 6mm2		-1,00000	13,00	-13,00
Díl: 5		ROZVADĚČ RS1 - RS4				-2 007,00
12	Pol__15	Rozvodnice zapuštěná,1x18modulů, dveře plné BK080054		-1,00000	442,00	-442,00
13	Pol__17	Jistič B16/1		-1,00000	76,00	-76,00
14	Pol__18	Jistič C20/1		-1,00000	156,00	-156,00
15	Pol__20	Jistič s proudovým chráničem C06-03/A		-1,00000	1 046,00	-1 046,00
16	Pol__21	Ostatní materiál		-1,00000	287,00	-287,00
Díl: 7		BOURACÍ PRÁCE				-1 056,00
17	Pol__32	řezání spár v betonu a zdivu		-32,00000	33,00	-1 056,00

Položkový rozpočet

S:	903	Výměna rozvodů ZTI v BD Botanická 55-63, Brno
O:	ÚOB63	ÚMČ Botanická 63
R:	63/S3	Méněpráce - Stavební úpravy Botanická 63

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				-843,64
1	612401962R00	Příplatky k vnitřní omítce stěn a pilířů za práci ve stísněném (úzkém) prostoru (šířka do 0,6 m), nebo v sedě, v pokleku (výšky do 1,3 m) Příplatky k vnitřní omítce stěn a pilířů za práci ve	m2	-2,20000	15,00	-33,00
2	612421637R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti Omítky vnitřní stěn, vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové	m2	-2,20000	155,00	-341,00
3	612423531R00	Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou štuková, o šířce rýhy do, 150 mm,	m2	-1,18000	398,00	-469,64
Díl: 97		Prorážení otvorů				-913,60
4	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních Otlučení omítek vápenných nebo, vápenocementových vnitřních stěn, v rozsahu do 100 %	m2	-2,20000	38,00	-83,60
5	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z, jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	-10,00000	83,00	-830,00
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				-2 020,12
6	771101115R00	Příprava podkladu před kladením dlažeb Příprava podkladu před kladením dlažeb vyrovnání podkladů, samonivelační hmotou tl. do 10 mm	m2	-1,60000	84,00	-134,40
7	771101121R00	Příprava podkladu před kladením dlažeb Příprava podkladu před kladením dlažeb provedení penetrace, podkladu	m2	-1,60000	14,00	-22,40
8	771575109RV4	Montáž podlah z dlaždic keramických Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo, glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	-2,00000	486,00	-972,00
9	771578011R00	Zvláštní úpravy spár Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	-8,40000	26,00	-218,40
10	771579792R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických Příplatky k položkám montáže podlah keramických, příplatek za podlahy keramické v omezeném prostoru	m2	-1,80000	25,00	-45,00
11	23521594.AR	stěrka vyrovnávací rychletuhnoucí; cementová; plnivo křemičité; syntetické; pro podlahy; samonivelační; pro interier, průmyslové podlahy; zátěž střední, lehká; tl. vrstvy 1,0 až 10,0 mm;	kg	-4,40000	27,00	-118,80
12	24696906.AR	hmota penetrační vodou ředitelná; úprava savosti podkladu, pod stěrkové hmoty, adhezní můstek	kg	-0,53500	79,00	-42,27
13	597642030R	dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér	m2	-2,00000	198,00	-396,00
14	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m	t	-0,10900	650,00	-70,85
Díl: 781		Obklady keramické				-7 200,90
15	781111121R00	Doplňkové práce při provádění obkladů Doplnkové práce při provádění obkladů montáž lišt rohových,, vanových a dilatačních	m	-2,50000	28,00	-70,00

Položkový rozpočet

S:	903	Výměna rozvodů ZTI v BD Botanická 55-63, Brno
O:	ÚOB63	ÚMČ Botanická 63
R:	63/S3	Méněpráce - Stavební úpravy Botanická 63

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
16	781415013RT2	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových montáž obkladů vnitřních z obkládaček, pórovinových do tmele Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových montáž obkladů vnitřních z	m2	-10,00000	463,00	-4 630,00
17	781419706R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z, obkládaček pórovinových Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatky k položkám	m2	-10,00000	25,00	-250,00
18	283424153R	profil plastový na obklad ukončovací; rozměr 10,0 mm; l = 2 500 mm; hrana L	kus	-2,50000	34,00	-85,00
19	597813651R	obklad keramický š = 148 mm; l = 198 mm; h = 6,5 mm; pro interiér; barva bílá; lesk	m2	-10,00000	185,00	-1 850,00
20	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m	t	-0,48600	650,00	-315,90
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				-1 283,14
21	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i, započatý 1 km přes 1 km	t	-2,62400	14,00	-36,74
22	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	-2,62400	155,00	-406,72
23	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot, do 10 m	t	-2,62400	80,00	-209,92
24	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot, příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	-2,62400	55,00	-144,32
25	979990001R00	Poplatek za skládku Poplatek za skládku stavební suti	t	-2,62400	185,00	-485,44