



S004P017P27Z

Číslo jednací: SD/2017/0132/150/2

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo č. j. SD/2017/0132/150

podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

1. Smluvní strany

Objednatel:

Název: Město Hodonín
Sídlo: Masarykovo náměstí 53/1, 695 35 Hodonín
IČO: 00284891
DIČ: CZ00284891
bankovní spojení: [redacted]
č. účtu: [redacted]
zastoupený: Mgr. Milanem Lúčkou, starostou města
(dále též „Objednatel“)

Zhotovitel:

Název: Hrušecká stavební spol. s r.o.
Sídlo: U zbrojnice 588, 69156 Hrušky
IČO: 25585142
DIČ: CZ25585142
zapsan(á) v obch.rejstříku: KS v Brně, oddíl C, 35924
zastoupený: Ing. Vladimír Kubík, jednatel společnosti

osoby pověřená jednat jménem Zhotovitele ve věcech technických:

Hlavní stavbyvedoucí:

Mistr stavební výroby/zástupce stavbyvedoucího:

(dále též „Zhotovitel“)

2. Předmět dodatku

Strany mění a doplňují smlouvu o dílo č. j. objednatele SD/2017/0132/150, č. j. zhotovitele S170504 ze dne 19. 7. 2017, ve znění Dodatku č. 1, jejímž předmětem jsou „Stavební úpravy správní budovy hřbitova-Hodonín“, takto:

V čl. 4.1.2. se Cena Díla celkem bez DPH	18 432 283,22 Kč
nahrazuje zněním:	
čl. 4.1.2. „ Cena Díla celkem bez DPH	18 945 398,88 Kč “

Rekapitulace za dodatek č. 2

% vyjádření hodnoty změny za dodatek č. 1 a č. 2 celkem dle § 222 odst. 4 ZZVZ 10,30% < 15,00%

ZZVZ – Zákon č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

3. Závěrečná ujednání

3.1. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají i nadále platná a účinná.

3.2. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž čtyři vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.

3.3. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku č. 2 prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že dodatek byl sepsán určité a srozumitelně na základě pravdivých údajů a jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní a za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

3.4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

3.5. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejich případných změn a dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství.

3.6. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejich případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 - § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.

3.7. Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha:

Příloha č. 1 – Změnový list pro dodatek č. 2

Doložka schválení

dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích


Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením č. 5510 mimořádné schůze Rady města Hodonín dne 24.10.2017.

V Hodoníně dne: 15. 11. 2017

V Hruškách dne: 14. 11. 2017

Za Objednatele


Za Zhotovitele



Mgr. Milan Lůčka
Starosta města

Ing. Vladimír Kubík
jednatel

Příloha č. 1: Změnový list pro dodatek č. 2



Protokol o změně díla

Změnový list č. 2

Předmět díla:	STAVEBNÍ ÚPRAVY SPRÁVNÍ BUDOVY HŘBITOVA-HODONÍN		
Objekt:	Správní budova		
Objednatel:	Město Hodonín, Masarykovo náměstí 53/1, 695 35 Hodonín		
Zhotovitel:	Hrušecká stavební spol. s r.o., U zbrojnice 588, 691 56 Hrušky		
TDI:		REPOS-ING s.r.o., třída Bří Čapků 3088, 695 01 Hodonín	
Projektant:		PROST Hodonín s.r.o., Brněnská 3497, 695 01 Hodonín	
Popis změny: změna WC, doplnění elektroinstalace, výměna svítidel v krčku, odvod kondenzátu klimatizace, úprava ÚT, nové obklady a dlažby ve výstavní místnosti, připojení chladicích boxů, nová splašková a dešťová kanalizace, nový přívod vody pro soc. zařízení, doplnění výplní otvorů			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel	
	Jedná se o změnu:	rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla	x
	(zaškrtnout)	úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla	x
		§ 222 odst. 4 ZZVZ - de minimis	x
	Způsob projekčního řešení změny:		
	(zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x
		dodatek k PD	x
		dokumentace skut.provedení	x
jiné			
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenový nárůst za dodatek č.2 bez DPH	
	náklady na změnu bez DPH	513 115,66	2,72%
	Výše DPH sazba: 21%	107 754,29 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	620 869,95 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	18 889 992,47 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD a dod. č.1)	18 432 283,22 Kč	
	Cena díla dle dodatku č. 2 bez DPH	18 945 398,88 Kč	
	Cena díla dle dodatku č. 2 vč. DPH	22 923 932,64 Kč	
Změny dle § 222 ZZVZ	Měněpráce celkem bez DPH	-256 146,98 Kč	-1,36%
	Vícepráce celkem bez DPH	769 262,64 Kč	4,07%
	Hodnota změny celkem za dodatek č. 2	1 025 409,62 Kč	5,43%
termín	Termín realizace změny:	08-12/2017	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:	14.11.2017	
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č.2		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **170504 Hřbitov Hodonín**

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			308 290,20
PSV			159 133,46
MON			42 522,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			3 170,00
Celkem			513 115,66

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	513 115,66 CZK
Základní DPH	21 %	107 754,00 CZK
Zaokrouhlení		0,34 CZK

Cena celkem s DPH

620 870,00 CZK

v


dne



Za zhotovitele



Za objednatele



HROUSKÁ STAVBY s.r.o.
U zbrojnice 588,
691 56 HRUŠKY
IČ: 25565142,
DIČ: CZ25565142



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
0	Nepřirazený díl	HSV				
1	Zemní práce	HSV				
5	Komunikace	HSV				
62	Úpravy povrchů vnější	HSV				
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV				
8	Trubní vedení	HSV				
902	Oplocení	HSV				
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV				
96	Bourání konstrukcí	HSV				
C801	3 - Stavební práce - výseky, kapsy, rýhy	HSV				
711	Izolace proti vodě	PSV				
713	Izolace tepelné	PSV				
721	Vnitřní kanalizace	PSV				
722	Vnitřní vodovod	PSV				
725	Zařizovací předměty	PSV				
733	Rozvod potrubí	PSV				
766	Konstrukce truhlářské	PSV				
767	Konstrukce zámečnické	PSV				
769	Otvorové prvky z plastu a hliníku	PSV				
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV				
772	Kamenné dlažby	PSV				
781	Obklady keramické	PSV				
_1	Elektromontáže	MON				
_2	C801-3 - Stavební práce - výseky, kapsy, rýhy	MON				
_3	Materiály	MON				
_4	Práce v HZS	MON				
M21	Elektromontáže	MON				

Materiály		MON			
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			
ON	Ostatní náklady	ON			
Cena celkem					

Položkový rozpočet

S:	170504	Hřbitov Hodonín
O:	01	VCP a MP
R:	01	Změna z WC kombi na závěsné WC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
1	9601	Přesekání odpadu zduvodu změny napředstěnový systém, (nevychází dopojení)	kus	2,00000		
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
2	725119401R00	Montáž předstěnových systémů pro zazdění, bez zednického zazdění	soubor	5,00000		
3	GEBERIT	Konstrukce pro závěsné WC GEBERIT kombifix ECO, dvojčinné splachování - bez ovládací desky	ks	5,00000		
Díl: 725		Zařizovací předměty				
4	725014131R00	Klozet závěsný OLYMP 2064.0 + sedátko, bílý, vč. příslušenství a montáže	soubor	5,00000		
5	725112011R00	Souprava zvukizolační mezi klozet a stěnu FRIABLOC	soubor	5,00000		
6	R04zt	WC kombi , dod+mtž	ks	-5,00000		
7	GEBERIT	Ovládací deska na závěsné WC Sigma 01 bílá , dvojčinné splachování vč. montáže	ks	5,00000		

Položkový rozpočet

S:	170504	Hřbitov Hodonín
O:	01	VCP a MP
R:	02	Elektro Pieta

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 0		Nepřiřazený díl				
1	210010003	trubka oheb.el.inst. R=20mm (PO)	m	4,00000		
2	210010311	krabice (1901;KO 68) kruh. bez zap.	ks	7,00000		
3	210100173	ukonč.kab.smršt.zákl.do 3x1,5-4 mm2	ks	3,00000		
4	210111011	zás.polozap./zapuštěné 10/16A 250V 2P+Z	ks	5,00000		
5	210111012	zás.polozap./zapuštěné 10/16A 250V 2P+Z průb.mont.	ks	1,00000		
6	210111013	zásuvka datová 2xRJ45 5e bílá kpl.	ks	1,00000		
7	210120415	chránič proudový 1N/0,03	ks	3,00000		
8	210290901	příchytka ESD 30 na zeď	ks	15,00000		
9	210810046	CYKY-CYKYm 3Cx2.5 mm2 750V (PO,PU)	m	35,00000		
Díl: C801		3 - Stavební práce - výseky, kapsy, rýhy				
10	973031616	vysek.zdí cihl.kapsy-krab.<100x100x50mm	ks	7,00000		
11	974031121	vysek.rýh cihla do hl.30mm š.do 30mm	m	10,00000		
Díl: Materiály						
12	12744	KRABICE HLUB.BEZ VÍČKA 1901	ks	7,00000		
13	14144	ZÁSUVKA 230V bílá kpl.	ks	5,00000		
14	5349504	Proudový chránič 16/1N/003 PFL7	ks	3,00000		
15	53904	CYKY 3Cx2.5mm2	m	35,00000		
16	55881	příchytka ESD 30	ks	15,00000		
17	5982505	Zásuvka jednoduchá bílá s PO	ks	1,00000		
18	6045503	zásuvka datová 2xRJ45 cat.5e	ks	1,00000		
19	9682	TRUBKA OHEBNÁ FX pr. 20	m	4,00000		
Díl: ON		Ostatní náklady				
20	01	Podružný materiál	soubor	1,00000		
21	02	Podíl přidružených výkonů z C21M a navázaného materiálu	soubor	1,00000		

Položkový rozpočet

S:	170504	Hřbitov Hodonín
O:	01	VCP a MP
R:	03	Výměna stávajících svítidel

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 0		Nepřířazený díl				
1	215201113	svít.zářivkové stropní přísaz. 2x36W LM EP	ks	10,00000		
2	215201113	svít.zářivkové stávající	ks	10,00000		
Díl: Materiály						
3	01228	zářivka 36W/840 T8 R=28mm	ks	20,00000		
4	32200	svít.zářivkové 2x36W EP leštěná mřížka přisazené	ks	10,00000		
Díl: ON		Ostatní náklady				
5	01	Podružný materiál	soubor	1,00000		
6	02	Podíl přidružených výkonů z C21M a navázaného materiálu	soubor	1,00000		

Položkový rozpočet

S:	170504	Hřbitov Hodonín
O:	01	VCP a MP
R:	04	Kondenzáty pro klimu, úprava UT hala

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 96 Bourání konstrukcí						
1	974031164R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm	m	4,00000		
Díl: 713 Izolace tepelné						
2	722181212RT7	Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 22 mm	m	6,00000		
3	722181212RT6	Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 18 mm	m	15,00000		
4	722181212RT9	Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 28 mm	m	7,00000		
5	722181212RU1	Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 32 mm	m	7,00000		
Díl: 721 Vnitřní kanalizace						
6	757298T09	Potrubí HT připojovací DN 32 x 1,8 mm	m	6,50000		
7	721194103R00	Zřízení přípojek na potrubí D 32 mm, materiál ve specifikaci	kus	4,00000		
8	757298T10	Potrubí HT připojovací DN 50 x 1,8 mm	m	0,50000		
9	757301T10	Potrubí HT připojovací DN 100 x 2,7 mm	m	1,50000		
10	909 R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce	sada	1,00000		
Díl: 722 Vnitřní vodovod						
11	757613T10	Potrubí z PPR, D 20/3,4 mm	m	6,00000		
Díl: 725 Zařizovací předměty						
12	72501	Podomítkový sifon pro odvod kondenzátu HL 138 vč. montáže	kus	2,00000		
Díl: 733 Rozvod potrubí						
13	733178112R00	Vícevrstvé potrubí polyetylén, hliníková vrstva, polyetylén vícevrstvé polyetylen-hliníkové,, potrubí PEX/AL/PEX, D 16 mm, s 2,0 mm, PN 10, lisovaný spoj s mosaznými tvarovkami	m	15,00000		
14	733178115R00	Vícevrstvé potrubí polyetylén, hliníková vrstva, polyetylén vícevrstvé polyetylen-hliníkové,, potrubí PEX/AL/PEX, D 26 mm, s 3,0 mm, PN 10, lisovaný spoj s mosaznými tvarovkami	m	7,00000		
15	733178116R00	Vícevrstvé potrubí polyetylén, hliníková vrstva, polyetylén vícevrstvé polyetylen-hliníkové,, potrubí PEX/AL/PEX, D 32 mm, s 3,0 mm, PN 10, lisovaný spoj s mosaznými tvarovkami	m	7,00000		

Položkový rozpočet

S:	170504	Hřbitov Hodonín
O:	01	VCP a MP
R:	08	m.č. 1.23 a 1.24 - dlažba, obklad

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější						
1	622300131	Vyrovnávací tmel tl. do 5 mm	m2	22,00000		
2	622481211	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Weber	m2	22,00000		
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						
3	632411110	Samonivelační stěrka Cemix,ruč.zpracování tl.10 mm, samonivelační polymercementová stěrka Cemix 20 MPa	m2	70,00000		
Díl: 96 Bourání konstrukcí						
4	965081813	Bourání dlažeb terac.,čedič. tl.do 30 mm, nad 1 m2, ručně, kamenná dlažba	m2	70,00000		
5	978059231	Odsekání obkladů stěn z uměl.kamene nad 2 m2	m2	22,00000		
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady						
6	771479001	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	20,00000		
7	771475014	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm, weber.for profillex (lep),weber.color comfort (sp)	m	20,00000		
8	771212117	Kladení dlažby keramické do TM, vel. do 600x600 mm	m2	70,00000		
9	597642031110R	Dlažba dle výběru do 950,-	m2	82,00000		
10	998771201	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	1 130,52000		
Díl: 781 Obklady keramické						
11	781475124	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 60x60 cm	m2	22,00000		
12	59781345111R	Obkládka dle výběru do 950,-	m2	27,00000		
13	781491001	Montáž lišt k obkladům, rohových, koutových i dilatačních, včetně lišty	m	46,00000		
14	998781201	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	518,24000		
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						
15	979087112	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	9,60000		
16	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	9,60000		
17	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	96,00000		
18	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	9,60000		
19	979082121	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	28,80000		
20	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	9,60000		
21	979093111	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	9,60000		

Položkový rozpočet

S:	170504	Hřbitov Hodonín
O:	01	VCP a MP
R:	09	Připojení chladicího boxu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Elektromontáže				
1	210010035	trubka inst.ohb.KOPEX typ 2436 R=36mm (VU+PO)	m	2,00000		
2	210010311	krab.odbočná s víčkem (1901;KO 68) kruh. bez zap.	ks	1,00000		
3	210010312	krab.odbočná s víčkem (KO 97) kruhová bez zapoj.	ks	2,00000		
4	210100001	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 2.5mm2	ks	6,00000		
5	210100002	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 6mm2	ks	12,00000		
6	210100173	ukonč.kab.smršt.zákl.do 3x1,5-4 mm2		2,00000		
7	210111021	zás.v krabici prost.vlhké 10/16A 250V 2P+Z	ks	1,00000		
8	210120414	proudový chránič se zkratovou odolností	ks	2,00000		
9	210810045	CYKY-CYKYm 3Cx1.5 mm2 750V (PU)	m	68,00000		
10	210810046	CYKY-CYKYm 3Cx2.5 mm2 750V (PU)	m	15,00000		
11	215201113	svítidlo zářivkové stropní - připojení	ks	6,00000		
Díl: 2		C801-3 - Stavební práce - výseky, kapsy, rýhy				
12	973031616	vysek.zdi cihl.kapsy-krab.<100x100x50mm	ks	1,00000		
13	973031619	vysek.zdi cihl.kapsy-krab.<150x150x100mm	ks	2,00000		
14	974031121	vysek.ryh cihla do hl.30mm š.do 30mm	m	4,00000		
Díl: 3		Materiály				
15	12744	KRABICE HLUB.BEZ VÍČKA 1901	ks	1,00000		
16	53903	CYKY 3Cx1.5mm2	m	68,00000		
17	53904	CYKY 3Cx2.5mm2	m	15,00000		
18	54305	proudový chránič 10B/1N/003	ks	1,00000		
19	54513	KO 97 - krabice univerzální	ks	2,00000		
20	55510	Trubka monoflex pr.32mm ohebná	m	2,00000		
21	60466	Zásuvka nástěnná VDT IP 44 bílá	ks	1,00000		
Díl: 4		Práce v HZS				
22	1	Technická výpomoc	hod.	3,00000		
23	2	Demontáže kabelů a rozebrání svítidel pro výměnu kabelů	hod.	6,00000		
Díl: M21		Elektromontáže				
24	21019102211R00	Demontáž, posunutí a úprava dveří chladicího boxu	kus	1,00000		
Díl: ON		Ostatní náklady				
25	R01	Podružný materiál	soubor	1,00000		
26	R02	Podíl přidružených výkonů z C21M a navázaného materiálu	soubor	1,00000		

Položkový rozpočet

S:	170504	Hřbitov Hodonín
O:	01	VCP a MP
R:	10	Kanalizace splašková + pod komunikací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				
1	113106121	Rozebrání dlažeb, panelů komunikací pro pěši s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo, kameninových dlaždic nebo tvarovek	m2	58,00000		
2	113107630	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka, vrstvy 300 mm	m2	67,00000		
3	460030073	Bourání živichých povrchů tl. vrstvy 10 - 15 cm, v ploše do 5 - 10 m2	m2	9,00000		
4	919735113	Řezání stávajícího živichého krytu tl. 10 - 15 cm	m	18,00000		
5	113201111	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	6,00000		
6	132201212	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	72,00000		
7	132201219	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepidlost, v hornině 3,	m3	72,00000		
8	139601102	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m3	12,00000		
9	139711101	Výkopávka v uzavřených prostorách v hornině 1-4	m3	12,00000		
10	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m	m3	84,00000		
11	162201203	Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m	m3	8,00000		
12	162201210	Vodorovné přemístění výkopku nošením příplatek k ceně za každých dalších 10 m z horniny 1 až 4,, kolečkem	m3	8,00000		
13	167101101	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	16,00000		
14	171201201T00	Uložení výkopku na skládku	m3	16,00000		
15	174101102	Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním	m3	8,00000		
16	174101101	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	72,00000		
17	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	16,00000		
18	175101109	Obsyp potrubí příplatek k ceně za prohození sypaniny	m3	16,00000		
19	181101111	Úprava pláňe v zářezech bez rozlišení horniny, se zhutněním - ručně	m2	42,00000		
20	199000002	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	16,00000		
21	583418004	kamenivo přírodní drcené frakce 16,0 až 32,0 mm; třída B	t	32,00000		
Díl: 5		Komunikace				
22	567122114	Podklad z kameniva zpevněného cementem KZC 1, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	9,00000		
23	573211111	Postřik živichý spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	9,00000		
24	577162214	Beton asfaltový ACO , š.nad 3 m, tl.7 cm	m2	9,00000		
25	596215040	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	59,00000		
26	564251111R01	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm, fr. 8-16 mm	m2	59,00000		
27	998225111	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živichý	t	27,00000		
Díl: 8		Trubní vedení				

Položkový rozpočet

S:	170504	Hřbitov Hodonín
O:	01	VCP a MP
R:	10	Kanalizace splašková + pod komunikací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
28	894431421	Šachty plastové plastové šachty z dílců D 600 mm, dno přímé s výkyvnými hrdly, D 160 mm, délka, šachtové roury 2,00 m, poklop litina 12,5 t	kus	1,00000		
29	RZT01	Plastová revizní šachta D400 s poklopem, hl. do 1,5 m, dod+mtž	kus	2,00000		
30	28611153.A	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 150x4,0x3000 mm	kus	26,00000		
31	28611150.A	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 150x4,0x 500 mm	kus	6,00000		
32	28611165.A	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 315x7,7x5000 mm	kus	4,00000		
33	28611163.A	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 315x7,7x1000 mm	kus	4,00000		
34	871311111	Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 160 mm	m	76,00000		
35	871371111	Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 315 mm	m	23,00000		
36	230170014	Zkouška těsnosti potrubí, DN 150 - 200	m	99,00000		
37	892855113	Kontrola kanalizace TV kamerou do 100 m	m	99,00000		
38	8959411111R00	Zřízení vpusti uliční D+M, vč. napojení na kanalizaci	kus	2,00000		
39	998276101	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	0,70000		
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						
40	917862111	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15, včetně obrubníku 100/15/30	m	6,00000		
41	918101112T00	Příplatek za beton C16/20 - lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb	m	6,00000		
Díl: 96 Bourání konstrukcí						
42	969021121	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200 mm	m	76,00000		
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						
43	979087112	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	5,00000		
44	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	5,00000		
45	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	75,00000		
46	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	5,00000		
47	979082121	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	15,00000		
48	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	5,00000		
49	979093111	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	5,00000		

Položkový rozpočet

S:	170504	Hřbitov Hodonín
O:	01	VCP a MP
R:	11	Nový přívod pro soc. zař., navrtávka odbočky, zaslepení a kuchyňka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 721 Vnitřní kanalizace						
1	757298T10	Potrubí HT přípojovací DN 50 x 1,8 mm	m	3,00000		
2	721194103R00	Vyvedení odpadních výpustek D 32 x 1,8	kus	1,00000		
Díl: 722 Vnitřní vodovod						
3	722237124R00	Armatury závitové se dvěma závitů včetně dodávky materiálu kulový kohout, vnitřní-vnitřní závit, DN,, 32, PN 35, mosaz	kus	1,00000		
Díl: 96 Bourání konstrukcí						
4	909 R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce - sekání pro dopojení dřezu,dopojení stav. sociálek	sada	1,00000		
Díl: 722 Vnitřní vodovod						
5	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	2,00000		
Díl: 733 Rozvod potrubí						
6	73301	Úprava odfuku od kotelny	sada	1,00000		
Díl: 722 Vnitřní vodovod						
7	722172333R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 32 mm, s 5,4 mm, PN 20, polyfuzně,, svařované	m	10,00000		
8	757613T10	Potrubí z PPR, D 20/3,4 mm	m	13,00000		
9	722	Přesun hmot	kpl	1,00000		
Díl: 733 Rozvod potrubí						
10	733172962R00	Vsazení odbočky do plast. potrubí polyf. D 20 mm	kus	1,00000		
11	73302	Zazátkování stav. přívodu vody (Gebo spojka 2",zátka2", izolace)	kpl	1,00000		

Položkový rozpočet

S:	170504	Hřbitov Hodonín
O:	01	VCP a MP
R:	12	Výplně + střecha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 711		Izolace proti vodě				
1	R02	Izolace proti vodě asfalt. pásy - střecha	m2	692,55000		
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
2	R01	Dvířka na půdu 600x800 nezateplené ocelové, včetně nátěru	ks	1,00000		
Díl: 769		Otvorové prvky z plastu a hliníku				
3	pl18	D+M otevíravé, sklápěcí, plastové dvoukřídlé okno - 2000x1500 mm, viz výpis prvků	ks	2,00000		

Položkový rozpočet

P.č.	170504	Hřbitov Hodonín
O:	01	VCP a MP
R:	13	MP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 902		Oplocení				
1	338171122	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových výšky do 2,60 m, se zabetonováním do 0,5 m3 do předem, připravených jamek betonem C 25/30	kus	-4,00000		
Díl: 713		Izolace tepelné				
2	713111221	Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana zavěšených pochledů s přelepením spojů, včetně, dodávky fólie	m2	-545,61750		
Díl: 902		Oplocení				
3	767911130	Montáž oplocení z pletiva strojového, o výšce přes 1,6 do 2,0 m	m	-9,00000		
4	31327504	pletivo drátěné 4-hranné; h = 2,00 m; velikost ok 50 mm; d drátu 2,20 mm; povrch. úprava plast na, pozink.drátu; barva zelená	m	-10,00000		
5	31478152	drát napínací pr. 2,40 mm; povrch. úprava PVC; balení 100m	m	-30,00000		
6	31479012	stojek napínací poplastovaný, vel.2, používá se k vypnutí napínacího drátu u 4-hranných	kus	-3,00000		
7	55342337	sloupek plotový ocel; tl. stěny 1,50 mm; řadový; pro plot pro drátěné pletivo; l = 2 000 mm; d 38 mm, ; povrch prášková vypalovací barva	kus	-4,00000		
8	553423413T	Přichytka	kus	-12,00000		
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
9	61250026X	Schody skládací dřevěné, EW 15 DP3, 140x70cm, Uw max. 1,2 W/m2K	kus	-1,00000		
Díl: 769		Otvorové prvky z plastu a hliníku				
10	pl04	D+M otevíravé, sklápěcí, plastové jednokřídle okno - 550x900 mm, viz výpis prvků	ks	-1,00000		
Díl: 772		Kamenné dlažby				
11	771101210	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	-17,61200		
12	772401123	Montáž obkladu soklů deskami z kamene svislých nebo šikmých stěn s lícem rovným, tloušťky do 30 mm, včetně	m	-12,62000		
13	772511111	Kladení dlažby z kamene do tmele z pravoúhlých desek nebo dlaždic kladené nejvýše ze dvou rozdílných, druhů desek, které se ve skladbě pravidelně opakují, tloušťky do 30 mm včetně	m2	-16,35000		
14	58385780.AR	obklad kamenný	m2	-20,00000		
15	998772101	Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady schodiškových stupňů a soklů v objektech výšky do 6 m	t	-2,02754		