

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. OMSŘI/16/22674
na zhotovení díla

**„Nemocnice Pardubického kraje, a.s. - Pardubická nemocnice,
budova č. 28, interna “**

Smluvní strany

1. Objednatel: **Pardubický kraj**
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
zastoupen: **JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D.**, hejtmánem
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických
Ing. Roman Ištváněk nebo **Ing. Jiří Kunt, Ph.D.**
Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku:
Ing. Roman Ištváněk nebo **Ing. Jiří Kunt, Ph.D.** nebo technický dozor
objednatele
Osoby oprávněné k předání staveniště:
Ing. Roman Ištváněk nebo **Ing. Jiří Kunt, Ph.D.**
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:
Ing. Roman Ištváněk nebo **Ing. Jiří Kunt, Ph.D.**
Bankovní spojení: **Komerční banka a.s.**
č. ú.: **107-1752200237/0100**
IČ: 70892822
DIČ CZ70892822
2. Zhotovitel: **K-HOUSE s.r.o.**
se sídlem : **Na Vlaštovce 819, 539 73 Skuteč**
zastoupen: **p. Petrem Kerhartem, Marcelem Kusým –**
jednatelé společnosti
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
p. Petr Kerhart, Marcel Kusý
Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:
p. Petr Kerhart, Marcel Kusý
Osoby oprávněné k převzetí staveniště:
p. Petr Kerhart, Marcel Kusý
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:
p. Petr Kerhart, Marcel Kusý
Bankovní spojení: **ČSOB a.s.**
č. ú.: **269211257/0300**
IČ: **288 13 723**
DIČ: **CZ28813723**
spisová značka rejstříkového soudu: **C 28814** vedena u
Krajského soudu v Hradci Králové

uzavírají tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo:

Smluvní strany uzavřely dne 3. 6. 2016 smlouvu o dílo č. OMSŘI/16/22674 na zhotovení díla: „Nemocnice Pardubického kraje, a.s. - Pardubická nemocnice, budova č. 28, interna“ (dále jen smlouva).

Vzhledem k tomu, že v průběhu realizace vyšly najevo nové okolnosti, které nebyly a nemohly být předpokládány projektovou dokumentací, vyvstala potřeba provedení dodatečných stavebních prací nad rámec uzavřené smlouvy.

Z toho důvodu uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo:

Článek I.

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek I. smlouvy mění takto:

- a) Na konec textu bodu 2 článku I. se doplňuje následující text:
Za slova „ze IX. 2015“ se vkládá text „a soupisu dodatečných stavebních prací podle přílohy č. 5“.
- b) Stávající text bodu 3 se nahrazuje novým textem znějícím:
„Rozsah díla je tedy dán projektovou dokumentací a rovněž soupisy prací s výkazy výměr, které jsou přílohami této smlouvy.“

V ostatním se článek I. smlouvy nemění.

2. Smluvní strany se dohodly, že se článek II., bod 1 smlouvy mění takto:

Původní text bodu 1 článku II. se ruší a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních stran

7 262 886,73 Kč bez DPH (dále jen „smluvní cena“)

DPH činí **1 525 205,63 Kč**

Sazba DPH je **21%**.

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.“

V ostatním se článek II. smlouvy nemění.

3. Smluvní strany se dohodly, že se článek III. smlouvy mění takto:

Původní text bodu č. 3 článku III. smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

- „3. Zhotovitel se zavazuje dokončit sjednané práce a zároveň předat předmět díla dle čl. I. smlouvy objednateli do 162 dní od podpisu smlouvy.“

4. Smluvní strany se dohodly, že se článek V. smlouvy mění takto:

- a) Stávající text znějící „Příloha č. 3: Harmonogram realizace díla“ se nahrazuje textem znějícím „Příloha č. 3: Aktualizovaný harmonogram realizace díla ke dni 9. 9. 2016“
- b) Na konec článku se na nový řádek doplňuje text znějící:
„Příloha č. 5: Oceněný soupis dodatečných stavebních prací ke dni 9. 9. 2016“

V ostatním se článek V. smlouvy nemění.

Článek II.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:


Příloha č. 1: Aktualizovaný harmonogram realizace díla ke dni 9. 9. 2016

Příloha č. 2: Oceněný soupis dodatečných stavebních prací ke dni 9. 9. 2016

Vstupem tohoto dodatku v účinnost se Příloha č. 1 dodatku stává Přílohou č. 3 smlouvy, kdy stávající Přílohu č. 3 v celém rozsahu nahrazuje, a Příloha č. 2 dodatku se stává Přílohou č. 5 smlouvy.

Článek III.

- 1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
- 2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ujednávají smluvní strany následující:
 - a) Objednatel odešle tento dodatek ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jeho uzavření. Současně je povinen odeslat ke zveřejnění i původní smlouvu.
 - b) Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku ani původní smlouvy nebo dodatku č. 1 nenapíňuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.
 - c) Zhotovitel prohlašuje, že jím ve smlouvě uvedené údaje, na které se mohou vztahovat předpisy o ochraně osobních údajů, jsou buď údaji veřejně dostupnými, nebo s jejich zpracováním objednatelem po dobu neurčitou za účelem zveřejnění tohoto dodatku, jakož i původní smlouvy a dodatku č. 1 v registru smluv souhlasí.
- 4. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží stejnopis dva.
- 5. Návrh dodatku smlouvy byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 13. 9. 2016 a schválen usnesením číslo R/2828/16.




6. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.


V Pardubicích dne: **30. 09. 2014**

Objednatel:

Zhotovitel:



Pardubický kraj
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
hejtman




K-HOUSE s.r.o.
Na Vlačínově 819, Skuteč 539 73
IČO: 288 13 723 DIČ: CZ28813723
Tel.: 77717952, 77767201
K-HOUSE s.r.o.
Petr Kerhart, Marcel Kusý
jednatelé společnosti

Číslo	Název	Začátek činnosti	Konec činnosti	Cena (Kč)	Nh	Počet prac. dní	Prům. počet prac.	červen 2016				červenec 2016				srpen 2016				září 2016				říjen 2016				listopad 2016		
								2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	
2016-006	Nemocnice Pardubice - 28	16.6.2016	18.11.2016	7 056 498	2 287	112	1	31	16	72	73	86	89	147	103	108	113	181	117	118	119	169	131	131	131	176	90	71	36	
1	Stavební	16.6.2016	18.11.2016	7 056 498	2 287	112	1	31	16	72	73	86	89	147	103	108	113	181	117	118	119	169	131	131	131	176	90	71	36	
2	SO-02 - SO 02 - Úpravy v ...	11.8.2016	18.11.2016	811 997	286	72	1																							
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování vý	11.8.2016	18.11.2016	36 169	0	72	1																							
9	Ostatní konstrukce, bourání	11.8.2016	10.11.2016	92 435	88	66	1																							
97	Prorážení otvorů	11.8.2016	8.11.2016	23 621	31	64	1																							
997	Prorážení otvorů	11.8.2016	27.10.2016	5 716	3	56	1																							
998	Přesun hmot	11.8.2016	18.11.2016	1 697	0	72	1																							
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	8.10.2016	18.11.2016	7	0	32	1																							
744	Elektromontáže - rozvody vodičů měděný	11.8.2016	18.11.2016	302 042	0	72	1																							
751	Vzduchotechnika	25.8.2016	18.11.2016	32 895	0	62	1																							
763	Konstrukce suché výstavby	15.9.2016	18.11.2016	70 900	0	47	1																							
766	Konstrukce truhlářské	8.9.2016	18.11.2016	2 647	9	52	1																							
767	Konstrukce zámečnické	1.9.2016	18.11.2016	91 713	54	57	1																							
776	Podlahy povlakové	20.10.2016	18.11.2016	118 982	0	22	1																							
783	Dokončovací práce - natěry	22.9.2016	18.11.2016	4 379	101	42	1																							
784	Dokončovací práce - malby a tapety	22.9.2016	18.11.2016	28 794	0	42	1																							
1	SO-01 - SO 01 - Výměna st...	16.6.2016	18.11.2016	6 244 501	2 001	112	1																							
3	Swistě a kompletní konstrukce	7.7.2016	18.11.2016	238 853	299	97	1																							
6	Úpravy povrchu, podlahy	16.6.2016	18.11.2016	340 481	361	112	1	9	5	21	16	16	18	18	18	16	18	23	16	16	18	21	16	16	16	23	16	16	9	
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	16.6.2016	2.11.2016	105 861	358	100	1	10	5	25	16	16	18	18	18	16	18	26	16	16	18	23	16	16	16	26	16	16	9	
97	Prorážení otvorů	16.6.2016	26.10.2016	169 984	316	95	1	9	5	25	16	16	18	18	18	16	18	24	16	16	18	21	16	16	16	25	16	16	9	
997	Přesun sule	16.6.2016	2.11.2016	100 527	74	100	1	2	1	5	14	14	14	14	14	14	14	5	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	9	
998	Přesun hmot	16.6.2016	18.11.2016	18 794	0	112	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	16.6.2016	18.11.2016	23 003	0	112	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	30.6.2016	27.10.2016	124 518	0	86	1																							
713	Izolace tepelné	21.7.2016	27.10.2016	1 221	1	71	1																							
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	16.6.2016	10.11.2016	987 170	0	106	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
744	Elektromontáže - montáž vodičů měděný	16.6.2016	17.11.2016	427 796	0	111	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
763	Konstrukce suché výstavby	7.7.2016	10.11.2016	2 032	0	91	1																							
766	Konstrukce truhlářské	21.7.2016	3.11.2016	2 461 116	243	76	1																							
767	Konstrukce zámečnické	8.9.2016	17.11.2016	173 287	0	51	1																							
771	Podlahy z dlaždic a obklady	30.6.2016	17.11.2016	236 204	322	101	1	12	16	16	16	16	16	23	16	16	16	23	16	16	19	21	16	16	16	23	16	16	9	
772	Podlahy z kamene	19.9.2016	14.11.2016	31 845	8	41	1																							
776	Podlahy povlakové	14.7.2016	18.11.2016	39 221	0	92	1																							
781	Dokončovací práce - obklady	23.6.2016	18.11.2016	682 041	0	107	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9		
783	Dokončovací práce - natěry	14.7.2016	18.11.2016	24 827	20	92	1																							
784	Dokončovací práce - malby a tapety	21.7.2016	18.11.2016	55 719	0	87	1																							
	Nh za měsíc							119				395			485				523				559				196			
	Nh za rok																		2 287											

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Stavební úpravy - rekonstrukce sociálního zařízení	JKSO	
Název objektu	SO 01 - Výměna stoupaček ZTI a rekonstrukce soc. zařízení, výměna požár. uzávěrů, úpravy v 1. np	EČO	
Název části	Zhotovení podlah - úprava	Místo	budova č. 28, Pardubická nemocnice
Objednatel	Nemocnice Pardubického kraje a. s. - Pardubice	IČ	
Projektant	ing. arch. Příborský, Ke Kamenci 1482, Pardubice	DIČ	
Zhotovitel			
Zpracoval	Blážek Vladimír		
Rozpočet číslo		CZ-CPV	
Dne	12.07.2015	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	165 965,42	8	Práce přesčas		13	Zařízení staveniště	1,00%	2 023,42
2		Montáž		9	Bez pevné podl.		14	Projektové práce		
3	PSV	Dodávky	36 376,47	10	Kulturní památka		15	Územní vlivy		
4		Montáž		11			16	Provozní vlivy	1,00%	2 023,42
5	"M"	Dodávky					17	Jiné VRN		
6		Montáž					18	VRN z rozpočtu		
7	ZRN (ř. 1-6)		202 341,89	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		4 046,84
20	HZS			21	Kompl. činnost		22	Ostatní náklady		

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0		0,00
základní	21,0	206 388,73	43 341,63
Cena s DPH			249 730,36

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stávba: Stavební úpravy - rekonstrukce sociálního zařízení

Objekt: SO 01 - Výměna stoupaček ZTI a rekonstrukce soc. zařízení, výměna požár. uzávěrů, úpravy v 1. np

Část: Zhotovení podlah - úprava

Objednatel: Nemocnice Pardubického kraje a. s. - Pardubice

Zhotovitel:

Místo: budova č. 28, Pardubická nemocnice

Zpracoval: Blažek Vladimír

Datum: 12. 7. 2016

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Sut celkem
HSV	Práce a dodávky HSV			165 965,42	49,722	36,502
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní			126 567,87	49,722	0,000
96	Bourání konstrukcí			-1 718,26	0,000	36,502
997	Přesun sutě			30 176,97	0,000	0,000
998	Přesun hmot			10 938,84	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV			36 376,47	0,108	1,327
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům			3 749,68	0,000	1,327
713	Izolace tepelné			15 340,10	0,008	0,000
771	Podlahy z dlaždic			17 286,69	0,100	0,000
	Celkem			202 341,89	49,829	37,830

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy - rekonstrukce sociálního zařízení

Objekt: SO 01 - Výměna stoupaček ZTI a rekonstrukce soc. zařízení, výměna požár. uzávěrů, úpravy v 1. np

Část: Zhotovení podlah - úprava

Objednatel: Nemocnice Pardubického kraje a. s. - Pardubice

Zhotovitel:

Místo: budova č. 28, Pardubická nemocnice

Zpracoval: Blažek Vladimír

Datum: 12. 7. 2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV							165 965,42				49,722
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							126 567,87				49,722
1	011	631311116	Mazanina tl. do 80 mm z betonu prostého tř. C 25/30	m3	19,910	3 300,00	65 703,00			2,453	48,845
"podlaha - nová úprava - mazanina spádovaná"											
"2. np - NAHRADA za dlažbu ker. - viz. ARCH. ČAST - v. č. AR.4.1+AR.4.2"											
"předsiň+WC mužů" 1,33*2,74+0,80*0,15+(1,00*1,60+0,80*0,06)*2					7,060						
"sklad 1+2" (1,00*1,08+0,60*0,06)*2					2,232						
"předsiň+WC žen"											
1,33*2,74-2,06*1,38+0,80*0,15+0,80*0,06+(1,00*1,33+0,80*0,06)*2					9,411						
"sprcha" 1,65*(1,33+0,90)+1,00*0,15+0,75*0,05					3,867						
"WC personálu" 1,70*(1,33+0,90)+1,00*0,15+0,80*0,05					3,981						
"koupeľna pacientů" 3,45*3,10+1,10*0,15					10,860						
"čistící místnost" 3,35*3,10+1,10*0,15					10,550						
"hyg. zařízení personálu" 2,09*1,80-0,70*0,30+0,80*0,15					3,672						
"úklid" 2,09*1,80-0,70*0,30+0,80*0,15					3,672						
Mezisoučet					55,305						
"3-7. np - podlaha - krycí vrstva - viz. ARCH. ČAST - v. č. AR.4.1+AR.4.2"											
"dlažba m2" 55,305*5					276,525						
Mezisoučet					276,525						
Součet					331,830						
"betonáž min. na 6 etap - tl. 6cm m3" 331,830*0,06					19,910						
2	011	631319021	Příplatek k mazanině tl. do 80 mm za přehlazení s poprášením cementem	m3	19,910	775,00	15 430,25			0,040	0,796
3	011	631319223	Příplatek k mazaninám za přidání polymerových makrovláken pro objemové vyztužení 4 kg/m3	m3	19,910	757,00	15 071,87			0,004	0,080

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy - rekonstrukce sociálního zařízení

Objekt: SO 01 - Výměna stoupaček ZT1 a rekonstrukce soc. zařízení, výměna požár. uzávěrů, úpravy v 1. np

Část: Zhotovení podlah - úprava

Objednatel: Nemocnice Pardubického kraje a. s. - Pardubice

Zhotovitel:

Místo: budova č. 28, Pardubická nemocnice

Zpracoval: Blažek Vladimír

Datum: 12. 7. 2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
4	011	63131nab1	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za strhávání povrchu - střídavé svahování v malém prostoru	m3	19,910	350,00	6 968,50			0,000	0,000
5	011	63131nab2	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přidání urychlovače tuhnutí a tvrdnutí	m3	19,910	1 175,00	23 394,25			0,000	0,000
96 Bourání konstrukcí						-1 718,26				0,000	
6	013	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	-334,512	84,00	-28 099,01			0,000	0,000
"ODPOČET - neprováděné práce" "2. np - podlaha - krycí vrstva-dlažba keram. - viz. ARCH. ČÁST - v. č. AR.4.1+AR.4.2" "předsiň+WC mužů" -3,45*2,74-0,80*0,10 -9,533 "předsiň+WC žen" -(1,33+2,06)*2,74-0,80*0,06-0,80*0,10 -9,417 "sprcha" -1,65*(1,33+0,90)-1,00*0,15-0,75*0,05 -3,867 "WC personálu" -1,70*(1,33+0,90)-1,00*0,15-0,80*0,05 -3,981 "koupelna pacientů" -3,45*3,10-1,10*0,10 -10,805 "čistící místnost" -3,45*3,10-1,10*0,10 -10,805 "hyg. zařízení personálu" -2,09*1,80+0,70*0,30-0,80*0,15 -3,672 "úklid" -2,09*1,80+0,70*0,30-0,80*0,15 -3,672 Mezisoučet -55,752 "3-7. np - podlaha - krycí vrstva-dlažba keram. - viz. ARCH. ČÁST - v. č. AR.4.1+AR.4.2" "dlažba m2" -55,752*2 -278,760 Mezisoučet -278,760 Součet -334,512											
7	013	965046119	Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další 1 mm úběru	m2	-669,024	0,10	-66,90			0,000	0,000
"příplatek na broušení podlahy - 2 x 1mm úběr" "podlahy pod keram. dlažbou a PVC m2" -334,512*2 -669,024											
8	013	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	16,592	1 594,00	26 447,65			0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy - rekonstrukce sociálního zařízení

Objekt: SO 01 - Výměna stoupaček ZTI a rekonstrukce soc. zařízení, výměna požár. uzávěrů, úpravy v 1. np

Část: Zhotovení podlah - úprava

Objednatel: Nemocnice Pardubického kraje a. s. - Pardubice

Zhotovitel:

Místo: budova č. 28, Pardubická nemocnice

Zpracoval: Blažek Vladimír

Datum: 12. 7. 2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
			"2. np - podlaha - dlažba keramická - viz. ARCH. ČÁST - v. č. AR.4.1+AR.4.2"								
			"předsín-WC mužů" 1,33*2,74+0,80*0,15+(1,00*1,60+0,80*0,06)*2		7,060						
			"sklad 1+2" (1,00*1,08+0,60*0,06)*2		2,232						
			"předsín-WC žen" 1,33*2,74+2,06*1,38+0,80*0,15+0,80*0,06+(1,00*1,33+0,80*0,06)*2		9,411						
			"sprcha" 1,65*(1,33+0,90)+1,00*0,15+0,75*0,05		3,867						
			"WC personálu" 1,70*(1,33+0,90)+1,00*0,15+0,80*0,05		3,981						
			"kouzelná pacientů" 3,45*3,10+1,10*0,15		10,860						
			"čistící místnost" 3,35*3,10+1,10*0,15		10,550						
			"hyg. zařízení personálu" 2,09*1,80+0,70*0,30+0,80*0,15		3,672						
			"úklid" 2,09*1,80+0,70*0,30+0,80*0,15		3,672						
			Mezisoučet		55,305						
			"3.-7. np - podlaha - kryc. vrstva - viz. ARCH. ČÁST - v. č. AR.4.1-AR.4.2"								
			"dlažba m2" 55,305*5		276,525						
			Mezisoučet		276,525						
			Součet		331,830						
			"vybourání stávajících betonových podlah" 331,83*0,05		16,592						

997

Přesun sutě

30 176,97

0,000

9	013	997013117	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s použitím mechanizace	t	37,830	300,00	11 349,00			0,000	0,000
10	013	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km ořes 1 km	t	1 134,900	1,50	1 702,35			0,000	0,000
			1km"								
			"příplatek za přesun sutí t" 37,830*30		1 134,900						
11	013	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	37,830	158,00	5 977,14			0,000	0,000
12	013	997013822	Poplatek za uložení stavebního odpadu s oleji nebo ropnými látkami na skládce (skládkovné)	t	1,327	4 000,00	5 308,00			0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy - rekonstrukce sociálního zařízení

Objekt: SO 01 - Výměna stoupaček ZTI a rekonstrukce soc. zařízení, výměna požár. uzávěrů, úpravy v 1. np

Část: Zhotovení podlah - úprava

Objednatel: Nemocnice Pardubického kraje a. s. - Pardubice

Zhotovitel:

Místo: budova č. 28, Pardubická nemocnice

Zpracoval: Blažek Vladimír

Datum: 12. 7. 2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	Mj	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
"PSV - suť s asfaltem t" 1,327					1,327						
13	013	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	36,503	160,00	5 840,48			0,000	0,000
"suť stavební - celková t" 37,830					37,830						
"ODPOČET - suť s asfaltem t" -1,327					-1,327						
Součet					36,503						
998 Přesun hmot							10 938,84			0,000	
14	011	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	l	49,722	220,00	10 938,84			0,000	0,000
PSV Práce a dodávky PSV							36 376,47			0,108	
711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							3 749,68			0,000	
15	711	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovně	m2	331,830	11,30	3 749,68			0,000	0,000
"odstranění původní hydroizolace po vybourání betonových podlah"											
331,83					331,830						
"výměra je převzata dle výměry nových dlažeb z SOD rozpočtu"											
713 Izolace tepelné							15 340,10			0,008	
16	713	713121211	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými okrajovými pásky	m	796,392	13,30	10 592,01			0,000	0,000
"podlaha - nová úprava - mazanina spádovaná - převod 1,2m/m2"											
"2. np - NÁHRADA za dlažbu ker. - plocha m2" 55,305					55,305						
"3-7. np - podlaha - krycí vrstva - plocha m2" 55,305*5					276,525						
Mezisoučet					331,830						
"pásky obvodové - 2 x vrstva m" 331,830*1,2*2					796,392						
17	590	590421300	páska Mirolon 80x5 mm	m	796,392	5,50	4 380,16			0,000	0,000
"pásky okrajové - 2 x vrstva m" 398,196*2					796,392						
18	713	998713203	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	%	167,242	2,20	367,93			0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy - rekonstrukce sociálního zařízení

Objekt: SO 01 - Výměna stoupaček ZTI a rekonstrukce soc. zařízení, výměna požár. uzávěrů, úpravy v 1. np

Část: Zhotovení podlah - úprava

Objednatel: Nemocnice Pardubického kraje a. s. - Pardubice

Zhotovitel:

Místo: budova č. 28, Pardubická nemocnice

Zpracoval: Blažek Vladimír


Datum: 12. 7. 2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
771			Podlahy z dlaždic				17 286,69				0,100
19	771	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	331,830	44,50	14 766,44			0,000	0,100
			"zpenetrování podlahy před betonáží" 331,83		331,830						
20	776	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	331,830	4,07	1 350,55			0,000	0,000
			"vysátí podlahy před betonáží nové podlahy" 331,83		331,830						
21	771	998771203	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	%	155,961	7,50	1 169,71			0,000	0,000
Celkem							202 341,89				49,829



PARDUBICKÝ KRAJ
Krajský úřad

OBECNÝ PRŮVODNÍ DOKUMENT

Druh a název dokumentu (číslo evidence)	Smlouva o dílo č. OMSŘI/16/22674 na zhotovení díla „Nemocnice Pardubického kraje, a.s. - Pardubická nemocnice, budova č. 28, interna“		
Podléhá usnesení rady, popř. zastupitelstva kraje (pokud ano, číslo tohoto usnesení)	Usnesení RPK č. R/2557/16 ze dne 5. 5. 2016		
	Jméno, funkce	Dne	Podpis
Zpracoval	Ing. Roman Ištváněk	30. 5. 2016	
Celková odpovědnost za materiál	Ing. Jiří Kunt, Ph.D.	30. 5. 2016	
Odpovědnost za soulad dokumentu s podmínkami programu (manažer projektu)			
Celková odpovědnost za materiál – příslušný vedoucí odboru	JUDr. Michal Votřel, MPA	30. 5. 2016	
Určený člen RPK	Ludmila Navrátilová	30. 5. 2016	

Poznámky:

Smlouva o dílo č. OMSŘI/16/22674

na zhotovení díla

**„Nemocnice Pardubického kraje, a.s. - Pardubická nemocnice,
budova č. 28, interna“**

Smluvní strany

1. Objednatel: **Pardubický kraj**
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
zastoupen: **JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D.**, hejtmánem
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických
Ing. Roman Ištváněk nebo Ing. Jiří Kunt, Ph.D.
Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku:
Ing. Roman Ištváněk nebo Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo technický dozor
objednatele
Osoby oprávněné k předání staveniště:
Ing. Roman Ištváněk nebo Ing. Jiří Kunt, Ph.D.
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:
Ing. Roman Ištváněk nebo Ing. Jiří Kunt, Ph.D.
Bankovní spojení: **Komerční banka a.s.**
č. ú.: **107-1752200237/0100**
IČ: 70892822
DIČ CZ70892822

2. Zhotovitel: **K-HOUSE s.r.o.**
se sídlem : **Na Vlaštovce 819, 539 73 Skuteč**
zastoupen: **p. Petrem Kerhartem, Marcelem Kusým –**
jednatelé společnosti
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
p. Petr Kerhart, Marcel Kusý
Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:
p. Petr Kerhart, Marcel Kusý
Osoby oprávněné k převzetí staveniště:
p. Petr Kerhart, Marcel Kusý
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:
p. Petr Kerhart, Marcel Kusý
Bankovní spojení: **ČSOB a.s.**
č. ú.: **269211257/0300**
IČ: 288 13 723
DIČ: CZ28813723
spisová značka rejstříkového soudu: **C 28814** vedená u
Krajského soudu v Hradci Králové

uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), kterou se zhotovitel zavazuje řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí, provést pro objednatele dílo dle podmínek

této smlouvy a jejich příloh a objednatel se zavazuje za podmínek této smlouvy dílo převzít a zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedení.

Článek I. **Předmět díla**

1. Předmětem díla je zhotovení stavby „**Nemocnice Pardubického kraje, a.s. - Pardubická nemocnice, budova č. 28, interna**“
2. Stavba bude dále provedena v rozsahu dle projektové dokumentace zpracované autorizovaným architektem **Ing. arch. František Příborský**, se sídlem: **Ke Kamenci 1482, 530 03 Pardubice**, IČ: 111 36 693 ze **IX. 2015** a zahrnuje zejména:
 - řízení stavebních a technologických prací,
 - obstarání a přeprava dodávek a montážního zařízení,
 - vedení deníku stavby,
 - stavební práce,
 - montážní práce,
 - provádění průběžných testů a komplexních zkoušek dle plánu řízení a kontroly jakosti a v souladu se smlouvou,
 - získání potřebných protokolů, povolení, potvrzení, schválení a podobně,
 - součinnost při kolaudaci stavby,
 - odstraňování vad v záruční době,
 - zpracování dokumentace skutečného provedení díla
3. Rozsah díla je tedy dán projektovou dokumentací, stavebním povolením a rovněž soupisem prací s výkazem výměr, který je přílohou této smlouvy.

Článek II. **Cena díla**

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních stran
7.056.498,- Kč (Slovy: **(sedm milionů padesát šest tisíc čtyři sta devadesát osm korun českých)** bez DPH (dále jen „smluvní cena“).
DPH činí **1.481.864 Kč** (Slovy: **(jeden milion čtyři sta osmdesát jeden tisíc korun českých)**).
Sazba DPH je **21 %**.

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli výše uvedenou smluvní cenu na základě zhotovitelem uplatněných dílčích daňových dokladů/faktur a konečného

daňového dokladu/faktury, které budou mít stanovené náležitosti podle této smlouvy a podle Obchodních podmínek.

3. Lhůta splatnosti daňových dokladů/faktur je **30** kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení daňového dokladu/faktury odsouhlaseného smluvními stranami objednateli.
4. Nebude-li na faktuře uvedeno jinak, bude objednatel platit fakturovanou částku vždy na ten účet zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup dle §109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH. Jestliže bude na faktuře uveden jiný účet zhotovitele, než takto zveřejněný, bere zhotovitel na vědomí, že objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit na uvedený účet pouze fakturovanou částku bez DPH.
5. Předmět díla uvedený v čl. I této smlouvy podléhá dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, režimu přenesení daňové povinnosti.
6. Cena díla bude zhotovitelem (poskytovatelem plnění) fakturována bez DPH. Zhotovitel tedy vystaví daňový doklad/fakturu (dále jen faktura), kde neuvede výši DPH, nýbrž jen sazbu DPH pro daný druh plnění. Místo výpočtu daně uvede, že výši daně je povinen doplatit a přiznat plátce (příjemce plnění), pro kterého bylo plnění uskutečněno.
7. Zhotovitel je povinen fakturu vystavit a odeslat objednateli do 5 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění uvedeného na faktuře.
8. Nedílnou součástí faktury bude soupis provedených prací s uvedením jednotkové ceny, provedeného množství a celkové ceny za příslušnou položku.
9. Faktura bude zhotovitelem zaslána ve čtyřech vyhotoveních na adresu objednatele.
10. Zhotovitel bere na vědomí, že na financování předmětu díla byla objednateli přiznána dotace z *Programu 235 210 – Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního zdravotnictví*.

Článek III.

Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění

1. Staveniště bude předáno zhotoviteli nejpozději do 14 dnů od podpisu smlouvy.
2. Stavební práce budou zahájeny do 14 dnů od předání a převzetí staveniště.
3. Zhotovitel se zavazuje dokončit sjednané práce a zároveň předat předmět díla dle čl. I. smlouvy objednateli **do 120 dnů od předání a převzetí staveniště**, přičemž je srozuměn s tím, že pozdější předání a převzetí může mít ve vztahu k poskytnuté dotaci vliv na uznatelnost nákladů spojených s prováděním stavby a tím i vznikem škody objednateli.
4. Zhotovitel není oprávněn předmět díla předat před sjednanou dobou, pokud k tomu objednatel neudělí písemný souhlas. Osobou oprávněnou k udělení souhlasu s předčasným plněním je osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických.
5. Místem plnění je **Nemocnice Pardubického kraje, a.s., Pardubická nemocnice, Kyjevská 44, 532 03 Pardubice**

6. Zhotovitel se zavazuje, že technický dozor u předmětu díla nebude provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená v souladu s ustanovením § 46d zákona o veřejných zakázkách v platném znění.
7. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace díla (tedy od předání staveniště po převzetí řádně dokončeného díla objednatelem) bude mít uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s pojistným plněním ve výši nejméně 2 mil. Kč a pojištění stavebně montážních rizik s pojistným plněním ve výši nejméně 2 mil. Kč. Zhotovitel je povinen tyto pojistné smlouvy předložit objednateli před podpisem této smlouvy; dále pak v průběhu realizace díla vždy na žádost objednatele, a to nejpozději do 3 dnů od požádání.
8. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1% ze smluvní ceny díla za případ porušení smluvní povinnosti mít po celou dobu realizace předmětu díla uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám a pojištění stavebně montážních rizik dle smlouvy a dále rovněž v případě nesplnění povinnosti předložit objednateli platnou a účinnou pojistnou smlouvu do 3 dnů od požádání dle předchozího bodu. Smluvní strany se dále dohodly, že objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel neprokáže objednateli, že má po celou dobu realizace díla uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu dle předchozího bodu.
9. Vzhledem k tomu, že realizace díla bude probíhat za provozu, se zhotovitel zavazuje k provádění stavebních prací způsobem tento provoz nenarušujícím a respektujícím oprávněné požadavky uživatele – NPK, a.s. Zhotovitel se též zavazuje umožnit stavební a montážní činnost souběžně prováděnou v objektu jinými dodavateli. Zhotovitel nebude při realizaci díla využívat vnitřní výtahy objektu.

Článek IV. **Součásti Smlouvy**

Následující přílohy tvoří nedílnou součást této smlouvy:

Příloha č. 1 - Obchodní podmínky schválené usnesením Rady Pardubického kraje č. R/795/13 ze dne 19.12.2013

Příloha č. 2 - Oceněné soupisy stavebních prací s výkazem výměr

Příloha č. 3 - Harmonogram realizace díla

Příloha č. 4 - Čestné prohlášení příjemce k uplatnění přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví - § 92e zákona o DPH


Článek V. **Závěrečná ustanovení**

1. Objednatel předá zhotoviteli příslušnou dokumentaci nezbytnou k provádění díla nejpozději při podpisu smlouvy smluvními stranami.
2. Smluvní strany se dohodly, že zajištění závazků z této smlouvy nezaniká odstoupením od smlouvy kterékoli ze smluvních stran.

3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
4. Veškeré spory vzniklé z této smlouvy budou rozhodovány ve shodě s českým právním řádem obecnými soudy.
5. Smluvní strany stvrzují, že si smlouvu přečetly, její obsah a obsah příloh podrobně znají a souhlasí s ní. Smluvní strany prohlašují, že se smlouvou cítí být vázány, že ustanovení smlouvy jim jsou jasná a že tato byla uzavřena určitě, vážně a srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli za nápadně nevýhodných podmínek nebo v tisni, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
6. Neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanovení smlouvy nemá vliv na platnost, účinnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy. Smluvní strany mají povinnost takové ujednání okamžitě nahradit smluvním ujednáním bezvadným. V případě rozporu textu smlouvy a příloh, má vždy přednost text smlouvy.
7. Jakékoliv změny této smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vztupně číslovaných dodatků, odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
8. Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, každého s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel vyhotovení dvě.
9. Návrh smlouvy byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 5. 5. 2016 a schválen usnesením číslo R/2557/16.
10. V případě změny údajů uvedených v záhlaví smlouvy týkající se smluvních stran je povinna ta smluvní strana, u které změna nastala informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem, nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne kdy došlo ke změně.

V Pardubicích dne: 03. 06. 2016

Za objednatele:




JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
hejtman Pardubického kraje



Za zhotovitele:

K-HOUSE s.r.o.
Na Vlastivce 819, Skuteč 539 73
IČO: 288 13 723 DIČ: CZ28813723
Tel.: 777 72952, 777 672071



Petr Kerhart, Marcel Kusý
jednatelé společnosti



**Příloha č. 1
ke Smlouvě o dílo č. (Doplní objednatel)**

**Obchodní podmínky
schválené usnesením Rady Pardubického kraje
č. R/795/13 ze dne 19. 12. 2013**

**Ustanovení I.
Platební a fakturační podmínky**

1. Právo zhotovitele na vystavení dílčího daňového dokladu/faktury, vzniká dnem podepsání soupisu provedených prací v rozsahu dílčího plnění dle harmonogramu realizace díla oběma smluvními stranami. Kopie uvedeného soupisu provedených prací bude přílohou dílčího daňového dokladu/faktury. Výše dílčího daňového dokladu/faktury v Kč bude odpovídat součtu oceněných provedených dodávek, prací a služeb. Výše dílčích daňových dokladů/faktur nepřesáhne 90 % ceny díla. Zbývající část ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli na základě konečného daňového dokladu/faktury.
2. Právo zhotovitele na vystavení konečného daňového dokladu/faktury vzniká až po podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami, a to bez vad a nedodělků, anebo po podpisu protokolu o odstranění všech vytknutých vad při převzetí díla.
Zhotovitel je povinen doklad/fakturu vystavit a odeslat objednateli do 5 dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí díla, příp. protokolu o odstranění vad, oběma smluvními stranami.
3. Součet plateb za předmět díla nesmí po celou dobu platnosti smlouvy překročit smluvní cenu díla.
4. Daňové doklady/faktury budou adresovány:
Pardubický kraj
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
5. Daňové doklady/faktury budou splňovat náležitosti daňového dokladu/faktury v souladu s právními předpisy a zvyklostmi. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli bez zaplacení daňový doklad/fakturu, který nemá náležitosti požadované právními předpisy. Současně s vrácením daňového dokladu/faktury sdělí objednatel zhotoviteli důvody vrácení. Zhotovitel je povinen daňový doklad/fakturu včetně jeho příloh nově vyhotovit a odeslat objednateli, a to neprodleně, nejpozději do 3 dnů od jeho vrácení. Oprávněným vrácením daňového dokladu/faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti daňového dokladu/faktury. Nová lhůta splatnosti začíná běžet ode dne doručení objednateli nově vyhotoveného daňového dokladu/faktury s příslušnými náležitostmi. Pokud daňový doklad/faktura má náležitosti požadované právními předpisy, ale vykazuje jiné vady (například je v rozporu se smlouvou), je zhotovitel povinen vystavit a odeslat objednateli na základě

výzvy objednatele daňový doklad/fakturu opravný ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty, a to ve lhůtě do 5 dnů od vyzvání.

6. U akcí evidovaných v systému ISPROFIN je den 8.12., u ostatních akcí je den 20.12., posledním dnem, ve kterém je garantováno proplacení prokazatelně doručených faktur v příslušném kalendářním roce.
7. Úhradou se rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

Ustanovení II.

Podmínky pro změnu subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci

1. Pokud má zhotovitel v úmyslu provést změnu subdodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen tento úmysl bez zbytečného odkladu oznámit objednateli a zároveň je povinen předložit objednateli doklady prokazující splnění kvalifikace novým subdodavatelem ve stejném rozsahu, v jakém byla prokazována prostřednictvím subdodavatele v rámci zadávacího řízení, a smlouvu uzavřenou se subdodavatelem dle § 51 odst. 4 zákona o veřejných zakázkách.
2. Změnu subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je zhotovitel oprávněn provést pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele.

Ustanovení III.

Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, postup při kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem zakryty a stanovení organizace kontrolních dnů

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím pověřených osob, zj. osobami oprávněnými jednat ve věcech technických, technickým dozorem objednatele a autorským dozorem objednatele. Zhotovitel je povinen pověřeným osobám nebo jejich zástupcům umožnit v průběhu realizace smlouvy kontrolu a vyzkoušení díla a jakékoliv jeho části, včetně dodávek, prací, služeb, výkresů a dokumentace, aby se mohli ujistit, že jsou v souladu se smlouvou.
2. Do 30 dnů po uzavření smlouvy předá zhotovitel ke schválení objednateli návrh plánu řízení a kontroly jakosti, který se po schválení objednatel stává plánem řízení a kontroly jakosti. Objednatel schválený plán řízení a kontroly jakosti může zhotovitel měnit jen s písemným souhlasem objednatele. Kontrola a zkoušky díla se budou provádět v souladu s plánem jakosti. Při předání předmětu díla objednateli předá zhotovitel mimo jiné i vyplněný plán řízení a kontroly jakosti.
3. Návrh plánu řízení a kontroly jakosti musí mimo jiné obsahovat rozsah, obsah a metodiku jednotlivých zkoušek nebo kontrol, termíny provádění v souladu s harmonogramem realizace díla a minimální lhůty pro informování objednatele před provedením kontroly nebo zkoušky. V závislosti na konkrétních

podmínkách je kromě toho třeba v návrhu plánu řízení a kontroly jakosti řešit i otázku vzorků podléhajících zkouškám nebo kontrolám. Zvláštní pozornost musí být také věnována kontrole zakrývaných či zneprístupňovaných částí dodávek nebo prací, zde musí být podrobně popsán postup jejich kontrol včetně organizačních opatření zhotovitele.

4. Zhotovitel je povinen vyhovět žádosti objednatele o provedení jakékoliv zkoušky nebo kontroly nad rámec plánu řízení a kontroly jakosti, a tuto kontrolu umožnit do 3 dnů. Taková zkouška proběhne na náklady objednatele. Zhotovitel je povinen požadovanou zkoušku strpět.
5. Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, nejpozději však 7 dní předem, o připravované kontrole nebo zkoušce tak, aby se jí objednatel mohl zúčastnit. Nesplní-li zhotovitel tuto informační povinnost vůči objednateli a kontrola/zkouška proběhne bez účasti zástupců objednatele, pak je zhotovitel povinen na vlastní náklady provést tuto kontrolu/zkoušku za účasti zástupců objednatele, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
6. Zhotovitel je dále povinen vyzvat objednatele k prověření všech prací, které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být objednateli doručena písemně nejméně 3 pracovní dny předem. V případě, že se objednatel v této lhůtě nedostaví, ačkoli byl řádně vyzván, a bude-li následně požadovat odkrytí nebo zpřístupnění takových prací, je povinností zhotovitele takové odkrytí či zpřístupnění provést. Náklady dodatečného odkrytí nebo zpřístupnění nese objednatel, neprokáže-li se, že zhotovitel porušil své povinnosti při řádném provádění díla nebo části díla nebo nesplnil povinnost vyzvat zhotovitele stanovenou v tomto odstavci.
7. Pokud by jakákoliv kontrolovaná nebo zkoušená část díla včetně prací, služeb a dodávek nevyhovovala specifikacím dle smlouvy, má objednatel právo takovou část díla, práci, službu nebo dodávku odmítnout a požadovat po zhotoviteli buď nové nezávadné plnění nebo bezúplatné provedení veškerých potřebných změn nebo úprav. Zhotovitel v tomto případě ponese i veškeré náklady a výdaje objednatele.
8. Jakákoli v tomto článku výše uvedená služba, práce nebo dodávka není změnou díla a zhotovitel z toho důvodu nemůže měnit termín dokončení díla ani výslednou cenu díla.
9. Zhotovitel bude objednateli předávat bez odkladu, nejpozději ve lhůtě 7 dnů, příslušná osvědčení o jakosti a podrobné písemné zprávy o výsledcích všech provedených zkoušek nebo kontrol.
10. Veškeré náklady s těmito zkouškami a kontrolami, včetně nákladů na opakování kontrol nebo zkoušek a zabezpečení těchto činností, vyvolané takovými službami, pracemi nebo dodávkami a včetně nákladů vyvolaných náhradou částí zničených během zkoušek, hradí zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně díla.
11. Žádné z výše uvedených ustanovení v žádném případě nezprošťuje zhotovitele odpovědnosti za kontroly, zkoušky, jakost, záruky či za jiné závazky podle smlouvy.

12. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel prostřednictvím technického dozoru investora kontrolní dny, v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x měsíčně.

Ustanovení IV.

Podmínky předání a převzetí staveniště

1. Pro účely plnění smlouvy předá objednatel zhotoviteli k dispozici staveniště za následujících podmínek:
 - (a) O předání se sepíše protokol, který bude podepsán oběma smluvními stranami nebo osobami oprávněnými k předání staveniště;
 - (b) Zhotovitel prověří staveniště a seznámí se podrobně se všemi údaji a jinou dokumentací, které tvoří součást smlouvy. Je-li to žádoucí pro řádné splnění smlouvy, zhotovitel prověří staveniště a posoudí jeho stav včetně existujících podzemních a nadzemních konstrukcí, budov, zařízení, systémů a jejich stav;
 - (c) V případě nedodržení termínu předání staveniště zhotoviteli se o dobu prodloužení s předáním staveniště posouvá i termín pro dokončení a předání díla.
2. Plochy, které bude zhotovitel používat, viditelně označí firemním znakem, nebo názvem své firmy a jménem odpovědného pracovníka s možností telefonického kontaktu.
3. Zhotovitel před zahájením prací na staveništi vypracuje a předá objednateli plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "plán"). Tento plán musí plně vyhovovat potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu musí být uvedena potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení; musí být rovněž přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby. Během prací na stavbě musí být plán aktualizován.
4. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za způsobilost staveniště z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany od okamžiku jeho převzetí. Odpovídá v plném rozsahu za bezpečnost práce a ochranu zdraví svých zaměstnanců, včetně zaměstnanců subdodavatelů, a za jejich vybavení ochrannými pomůckami. V této souvislosti zejména:
 - (a) zajistí, že jeho zaměstnanci budou označeni firemním označením;
 - (b) plně odpovídá za to, že jeho zaměstnanci budou dodržovat platné předpisy bezpečnosti práce a předpisy v oblasti požární ochrany;
 - (c) odpovídá za každodenní čistotu pracoviště po skončení pracovní činnosti, včetně závěrečného úklidu.
5. Zhotovitel je povinen seznámit pověřené osoby objednatele, kteří se budou v souvislosti s prováděním díla nacházet na staveništi, s podmínkami bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. Zhotovitel odpovídá za jejich bezpečnost a ochranu zdraví po dobu jejich pobytu na staveništi.

Ustanovení V.

Způsob zabezpečení zařízení staveniště a lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání a převzetí díla

1. Objednatel nepožaduje jiné zabezpečení staveniště, než které vyplývá z příslušných obecných norem a právních předpisů.
2. Zhotovitel předá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště nejpozději do 14 dní od předání a převzetí díla. Do tohoto data zhotovitel odstraní ze staveniště všechny zbytky, nečistoty a odpad jakéhokoli druhu, materiály a zařízení používané pro dočasné účely a opustí staveniště jako celek v čistém a bezpečném stavu.

Ustanovení VI.

Způsob předání a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen včas, nejméně 7 dní předem, objednatele písemně vyzvat k převzetí předmětu díla, s tím že objednatel termín převzetí písemně potvrdí. Důkazní břemeno prokazující vyzvání objednatele k převzetí předmětu díla a prokazující včasnost takové výzvy nese zhotovitel.
2. Předmět díla je považován za řádně provedený tehdy, došlo-li k včasnému plnění bez vad a nedodělků a došlo-li k předání předmětu díla objednateli v místě plnění.
3. Převezme-li objednatel předmět díla včetně ojedinělých drobných vad, které nebrání užívání stavby funkčně ani esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují, budou veškeré vady v protokole o převzetí a předání díla uvedeny a zároveň bude stanovena lhůta pro jejich odstranění. Zhotovitel je povinen vytknuté vady v dohodnuté lhůtě odstranit. Nebudou-li vady odstraněny v této lhůtě, je objednatel oprávněn postupovat obdobně dle ustanovení VII., bod 5. a násl.
4. Objednatel může převzít předmět díla včetně vad a nedodělků, které nebrání užívání díla. V takovém případě bude v předávacím protokole stanovena lhůta pro odstranění vad a nedodělků. Nebudou-li vady a nedodělky odstraněny v této lhůtě, je objednatel oprávněn postupovat obdobně dle ustanovení VII., bod 5. a násl.
5. O předání a převzetí předmětu díla se sepiše protokol o předání a převzetí díla, který podepíší obě smluvní strany.
6. Jestliže objednatel odmítl předmět díla převzít, neboť při převzetí zjistil, že předmět díla nebyl proveden v souladu s touto smlouvou, neboť zjištěné vady jsou závažnější povahy, než ojedinělé drobné vady, které nebrání užívání stavby funkčně ani esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují, protokol o předání a převzetí díla nepodepíše, ale pouze zaznamená důvody odmítnutí převzetí do protokolu.
7. Splnění požadavků obecně závazných předpisů a požadovaných norem u dodaného díla a jeho části prokáže zhotovitel předáním dokladů potřebných k řádnému provozování díla nejpozději v rámci předání a převzetí díla.

8. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávajícího a převímacího řízení doklady, odpovídající povaze díla, jako:
 - a) dokumentace skutečného provedení díla v trojím vyhotovení vč. elektronické podoby na CD,
 - b) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně prohlášení o shodě,
 - c) zápisy a výsledky předepsaných měření (radon, CO, apod.),
 - d) zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové nádoby, komíny, apod.),
 - e) zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
 - f) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasparty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce,
 - g) originál stavebního deníku(ů) a kopie změnových listů,
 - h) provozní řád pro zkušební provoz,
 - i) provozní řád pro trvalý provoz,
 - j) protokol o zaškolení obsluhy.
9. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.
10. Objednatel je oprávněn při převímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést. Pokud nutnost takových zkoušek nevyplyvá z povahy díla, provádí je zhotovitel za úhradu.

Ustanovení VII.

Záruční doba, odpovědnost za vady

1. Záruční doba činí 60 měsíců ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez vad oběma smluvními stranami nebo od odstranění vad, případně nedodělků, pokud bylo dílo převzato s vadami, případně nedodělky, dle těchto obchodních podmínek. Za jakékoliv vady způsobené činností zhotovitele zjištěné v této době odpovídá zhotovitel.
2. Zhotovitel především odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu díla, za správnost a úplnost provedení prací uvedených ve smlouvě, a to podle smlouvy, podle projektové dokumentace, technologických předpisů a postupů, veškerých platných norem a souvisejících platných předpisů. Celé dílo, i každá jeho jednotlivá část, bude prosto jakýchkoliv vad, ať už věcných, právních nebo ostatních. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže zejména neodpovídá požadavkům smlouvy, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, dokumentací, objednatelem, platnými předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé
3. Vady díla zjištěné v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen odstranit na svoje náklady neprodleně. Pokud vzhledem k charakteru vad nemohou být

odstraněny neprodleně, tak je zhotovitel povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu, tj. nejpozději do 10 pracovních dnů po jejich zjištění, pokud se s objednatelem písemně nedohodne na jiné lhůtě.

4. Zhotovitel po uvedené záruční dobu také odpovídá za bezvadnost předmětu díla, tj. odpovídá za všechny vlastnosti, které má mít předmět díla zejména dle smlouvy, dle jednotlivých požadavků a pokynů objednatele, případně ostatních pověřených osob, dle dokumentace, norem a ostatních předpisů, pokud se na prováděný předmět díla, jeho části a příslušenství vztahují.
5. Jakákoliv vada na díle, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude objednatelem oznámena bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli a tento odstraní závadu na své vlastní náklady neprodleně, nejpozději však ve lhůtě 10 pracovních dnů, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodne písemně jinak. Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může objednatel požadovat přiměřenou slevu z ceny díla nebo po předchozím vyrozumění zhotovitele vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli výdaje, škodu a ušlý zisk, které souvisejí s odstraněním vad zajišťovaných objednatelem. Zhotovitel je povinen nahradit tyto náklady do 30 dnů po obdržení příslušného platebního dokladu objednatele.
6. V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno vůbec nebo mohlo být užíváno jen v rozsahu nižším než projektovaném podle smlouvy.
7. Práva vyplývající z odpovědnosti za vady lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
8. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele vůči zhotoviteli na zaplacení smluvních pokut a náhradu škod souvisejících s vadami díla. Pro případ, že zhotovitel neodstraní vadu ve sjednaném termínu řádně a včas, je povinen zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení s odstraněním každé vady.

Ustanovení VIII.

Zajištění řádného plnění

1. Zhotovitel písemně oznámí objednateli uzavření subdodavatelských smluv v rámci provádění díla, a to do 14 dní od jejich uzavření.
2. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce a služby zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní dílo odpovídající podmínkám a účelu stanovenému smlouvou.
3. Zhotovitel je povinen dílo provést ve sjednané době a v souladu s platnými právními předpisy a dalšími podmínkami stanovenými smlouvou. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat zejména veškeré ČSN a další technické normy a předpisy, bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, platné v době provádění stavebních prací, pokud se vztahují k

prováděnému dílu a týkají se činnosti zhotovitele, bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí.

4. Zhotovitel odpovídá za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či majetku objednatele jakož i třetích osob způsobené zhotovitelem nebo jeho subdodavateli v průběhu provádění jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností podle smlouvy.
5. Zhotovitel ručí za to, že veškeré dodávky a služby budou provedeny v jakosti odpovídající účelu smlouvy a že dodávky a další části tvořící dílo budou vyrobeny a dodány v jakosti požadované smlouvou a obecně platnými předpisy, nové, nepoužité a že dílo bude odpovídat současnému stavu techniky a zkušenostem v době zadání díla.
6. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Do stavebního deníku zapisuje všechny údaje důležité pro plnění smlouvy, zvláště údaje o časovém postupu prací a jejich kvalitě. Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník objednateli ke kontrole a k podpisu na vyžádání. Objednatel může k zápisům připojovat svá stanoviska.
7. V průběhu realizace prací je zhotovitel povinen udržovat staveniště v rozumném rozsahu uklizené, bez jakýchkoli nepotřebných překážek. Dále též uskladní nebo odstraní jakýkoli přebytečný materiál, odstraní ze staveniště jakékoliv nečistoty nebo zbytky nebo dočasné objekty, které již nepotřebuje pro realizaci díla. S jakýmkoli nebezpečnými nebo rizikovými odpady nebo materiály bude zhotovitel zacházet dle platných předpisů a zabezpečí jejich uskladnění a následnou likvidaci na vlastní náklady. Zhotovitel je povinen zajišťovat též úklid příjezdových komunikací během svých prací a po jejich ukončení a tyto komunikace udržovat v čistém stavu.
8. V případě nedodržení povinnosti úklidu komunikací podle bodu 7. tohoto Ustanovení je objednatel oprávněn zajistit úklid sám, případně pověřit úklidem komunikací jinou osobu/společnost. Veškeré takto vzniklé náklady je zhotovitel objednateli povinen uhradit. Kromě uhrazení veškerých nákladů je zhotovitel povinen navíc uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 30% z částky nákladů na úklid.
9. Pokud zhotovitel nepředá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště do 14 dní od předání a převzetí díla, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% ze smluvní ceny díla za každý i započatý kalendářní den prodlení. Pro případ, že zhotovitel nezajistí vyklizení a uklizení staveniště je objednatel oprávněn postupovat přiměřeně dle bodu 8. tohoto ustanovení.
10. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% ze smluvní ceny díla za každý i započatý týden prodlení zhotovitele vůči harmonogramu prací, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.
11. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1% ze smluvní ceny díla za každý i započatý týden prodlení s předáním řádně dokončeného díla.
12. V případě, kdy zhotovitel financuje realizaci díla z dotačních programů a zhotovitel nedodrží termín předání předmětu díla dle čl. III smlouvy, přičemž objednatel v důsledku porušení této povinnosti zhotovitelem bude sankcionován formou krácení nebo úplného odejmutí poskytnuté dotace na

- (e) Zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává realizaci svých povinností daných smlouvou;
- (f) Zhotovitel nedodržel jakost, garantované parametry či závažně porušil technologické postupy;
- (g) Zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen obstarat potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení díla v souladu se smlouvou;
- (h) Zhotovitel je v insolvenčním řízení a bylo rozhodnuto o jeho úpadku nebo je v likvidaci;
- (i) Zhotovitel neposkytl součinnost koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi nebo nedbá jeho pokynů.

Kde se v tomto ustanovení používá výraz opakovaně, rozumí se jím alespoň dvakrát.

- 19. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je objednatel oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho část dokončit, případně opravit nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy. V takovém případě všechny náklady převyšující cenu díla dle smlouvy spojené s dokončením nebo uvedením díla či jeho části do souladu se smlouvou uhradí zhotovitel na účet objednatele do 30 dnů po obdržení výzvy objednatele.
- 20. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je zhotovitel povinen nahradit veškeré škody, ztráty a výdaje, které objednateli v této souvislosti vznikly.
- 21. Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy v případě, že nebude mít finanční prostředky pro pokračování realizace díla. V tomto případě má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části smluvní ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla.
- 22. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy objednatelem. Podstatným porušením smlouvy ze strany objednatele je situace, kdy se objednatel přes opakovaná upozornění zpozdil o více než 45 dnů s úhradou daňového dokladu/faktury, který přijal a nevrátil v souladu s bodem 5. ustanovení I. a ostatními podmínkami smlouvy.
- 23. V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy zhotovitelem nemá zhotovitel nárok na zaplacení smluvní ceny díla, a to ani na její poměrnou část, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Zhotovitel je pouze oprávněn žádat po objednateli to, o co se objednatel zhotovováním předmětu díla obohatil.
- 24. V případě odstoupení zhotovitele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy objednatelem má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části smluvní ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla.
- 25. Pokud nesplněním některé z povinností zhotovitele vzniknou objednateli náklady nebo vůči zhotoviteli finanční nároky, je objednatel oprávněn takové nároky započíst. Objednatel tyto nároky započte tak, že od zhotovitelem fakturované částky tyto náklady, případně vzniklé finanční nároky, odečte a zhotoviteli uhradí částku takto upravenou (sníženou).

Ustanovení IX.

Různé

1. Vlastnické právo k věcem (včetně dokumentace) potřebným k provedení díla, které ještě nejsou ve vlastnictví objednatele, přechází na objednatele okamžikem dodání na staveniště, u služeb a prací jejich provedením nebo zaplacením, podle toho, která z výše uvedených skutečností nastala dříve. Zhotovitel je povinen zabezpečit přechod vlastnického práva na objednatele ve svých případných subdodavatelských smlouvách.
2. Nebezpečí škody na zhotovovaném předmětu díla nese bez ohledu na přechod vlastnického práva zhotovitel. Nebezpečí škody na předmětu díla, odpovědnost za ně a jejich ochranu, společně s rizikem jejich ztráty nebo poškození či jakékoliv jiné újmy, přechází ze zhotovitele na objednatele podpisem protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. Tímto ustanovením nejsou dotčeny záruční povinnosti zhotovitele.
3. Vznikne-li na díle nebo jakékoliv části díla škoda, ztráta nebo jakákoliv jiná újma v době do přechodu nebezpečí škody na díle na objednatele, zhotovitel na své náklady odstraní vzniklou škodu, ztrátu nebo jinou újmu a uvede dílo do bezvadného stavu a do souladu s podmínkami smlouvy. Zhotovitel je povinen zabezpečit stavbu tak, aby nedocházelo ke škodám vůči třetím osobám. V případě nedodržení této povinnosti hradí vzniklou škodu.
4. V průběhu provádění díla může objednatel písemným oznámením zhotoviteli vyžádat změny projektů, plánů, specifikací, výkresů, díla nebo jeho části. Pokud se strany nedohodnou na jiné lhůtě, zhotovitel do 10 dnů po obdržení požadavku objednatele na změnu navrhne a předloží objednateli k odsouhlasení dokument změny díla, který bude obsahovat návrhy zhotovitele na provedení změn a pokud si to změny budou vyžadovat, i návrh na úpravu smluvní ceny díla (s podrobnější specifikací jako zejména jednotkové ceny za služby a práce, ceny za kus a podobně) a návrh na úpravu termínu plnění.
5. Schválení dokumentu změny díla objednatelem a vyslovení souhlasu s provedením změn bude provedeno takto:
 - a. V případě, že bude objednatel po uzavření smlouvy, v důsledku nových skutečností, požadovat práce nad rámec plnění předmětu díla dle smlouvy, bude požadavek na provedení těchto prací uplatněn zápisem ve stavebním deníku a takto výslovně označen. Rozsah, cena a termín plnění těchto prací bude před jejich realizací dohodnut mezi stranami v písemném dodatku smlouvy. Práce nad rámec plnění předmětu díla dle smlouvy, jejichž provedení bude mít vliv na cenu díla nebo termíny plnění, mohou být provedeny až po uzavření písemného dodatku ke smlouvě;
 - b. Práce nad rámec plnění předmětu díla dle smlouvy, jejichž provedení nebude mít vliv na cenu díla a termíny plnění, mohou být sjednány před jejich realizací ve stavebním deníku osobami oprávněnými k zapisování do stavebního deníku. Zhotovitel provede změnu díla v rozsahu a za podmínek dohodnutých smluvními stranami.

6. Zhotovitel připraví a bude udržovat záznam zachycující povahu, náklady a stav všech změn, jak navrhovaných tak i schválených (změny ve výkresové dokumentaci, zprávy, zápisy do deníků a podobně).
7. Zhotovitel není oprávněn přenést bez písemného souhlasu objednatele na třetí osobu úplně ani částečně práva nebo povinnosti, které pro zhotovitele vyplývají ze smlouvy anebo postoupit třetí osobě smlouvu celou, pokud z některého ustanovení smlouvy nevyplývá jinak. Při nedodržení této povinnosti zhotovitelem má objednatel právo odstoupit od smlouvy.
8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným osobám z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek smlouvy, zákona, ČSN či jiných norem a předpisů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit, není-li to možné, pak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
9. V případě, že stavbu nebude provádět zhotovitel pouze sám svými zaměstnanci, ale i prostřednictvím subdodavatelů a jejich zaměstnanců, je objednatel povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi jeho realizace. Je-li koordinátorem fyzická osoba, určí jej objednatel jmenovitě z osob navržených zhotovitelem. Náklady na činnost koordinátora jsou součástí ceny díla uvedené v článku II. smlouvy.
10. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi veškerou nezbytnou součinnost a spolupráci vyžadovanou právními předpisy a touto smlouvou.

Ustanovení X.

Vztah obchodních podmínek a smlouvy

Obchodní podmínky mohou být měněny pouze výslovně ve smlouvě nebo v dodatku ke smlouvě. V případě neužití některého ustanovení obchodních podmínek toto musí být ve smlouvě nebo v dodatku výslovně uvedeno.

Príloha č.3

Harmonogram prací

	týden 1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
Převzetí staveniště - do 14 dnů od podpisu smlouvy																		
Bourací práce, demonťáže																		
Stavební část																		
Elektroinstalace																		
Zdravotechnická zařízení																		
Vzduchotechnika																		
Předání hotového díla																		

Zahájení prací do 14ti dnů od předání staveniště. Dokončení prací do 120 dnů od předání staveniště

Čestné prohlášení příjemce

k uplatnění přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví - § 92e zákona o DPH

Název stavby: Nemocnice Pardubického kraje, a.s. - Pardubická nemocnice,
budova č. 28, interna

Identifikační údaje příjemce:

Název (jméno) :	Pardubický kraj
Adresa/ sídlo:	Komenského nám. 125, Pardubice, PSČ 532 11
IČ:	70892822
DIČ:	CZ70892822
Oprávněná osoba:	JUDr. Martin Netolický, Ph.D.

Identifikační údaje poskytovatele:


Název (jméno) žadatele:	K-HOUSE s.r.o.
Adresa/sídlo žadatele:	Na Vlaštovce 819, 539 73 Skuteč
IČ:	288 13 723
DIČ:	CZ28813723
Oprávněná osoba:	Petr Kerhart, Marcel Kusý
Společnost je zapsána u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 28814	

Přijaté plnění nesouvisí výlučně s činností příjemce při výkonu veřejné správy (viz § 5 odst. 3 zákona o DPH).

Příjemce plnění požaduje z výše uvedených důvodů, aby poskytovatel zdanitelného plnění při fakturaci prací (služeb) na sjednané zakázce uplatnil režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92a a § 92e zák. č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty.

Čestně prohlašuji, že údaje uvedené v tomto prohlášení jsou správné a pravdivé.

V Pardubicích dne **03. 06. 2015**


JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
hejtman Pardubického kraje



REKAPITULACE STAVBY

Kód: Zak861

Stavba: Stavební úpravy - rekonstrukce sociálního zařízení

KSO:

Místo: budova č. 28, Pardubická nemocnice

Zadavatel:

Nemocnice Pardubického kraje a. s. - Pardubice

Uchazeč:

K-HOUSE s.r.o., Na Vlaštovce 819, 539 73 Skuteč

Projektant:

ing. arch. Příborský, Ke Kamenci 1482, Pardubice

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 07.09.2015

IČ:

DIČ:

IČ:

288 13 723

DIČ:

CZ28813723

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

7 056 498,00

		Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH	základní	21,00%	7 056 498,00	1 481 864,60
	snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

8 538 362,60

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Zak861

Stavba: Stavební úpravy - rekonstrukce sociálního zařízení

Místo: budova č. 28, Pardubická nemocnice

Datum: 07.09.2015

Zadavatel: Nemocnice Pardubického kraje a. s. - Pardubice

Projektant: ing. arch. Příborský, Ke Kame

Uchazeč: K-HOUSE s.r.o., Na Vlaštovce 819, 539 73 Skuteč

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		7 056 498,00	8 538 362,60	
SO-01	SO 01 - Výměna stoupaček ZTI a rekonstrukce soc. zařízení, výměna požár. uzávěrů, úpravy v	6 244 501,00	7 555 846,20	STA
SO-02	SO 02 - Úpravy v 5. np - zbývající chodba, klimatiz. jednotka, požadované úpravy elektro	811 997,00	982 516,40	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Stavební úpravy - rekonstrukce sociálního zařízení

Objekt:

SO-01 - SO 01 - Výměna stoupaček ZTI a rekonstrukce soc. zařízení, výměna požár. uzávěrů, úpravy v 1. np

KSO:

Místo: budova č. 28, Pardubická nemocnice

CC-CZ:

Datum: 07.09.2015

Zadavatel:

Nemocnice Pardubického kraje a. s. - Pardubice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

K-HOUSE s.r.o., Na Vlaštovce 819, 539 73 Skuteč

IČ:

288 13 723

DIČ:

CZ28813723

Projektant:

ing. arch. Příborský, Ke Kamenci 1482, Pardubice

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

6 244 501,00

DPH základní
snížená

Základ daně
6 244 501,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
1 311 345,20
0,00

Cena s DPH

v CZK

7 555 846,20

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy - rekonstrukce sociálního zařízení

Objekt:

SO-01 - SO 01 - Výměna stoupaček ZTI a rekonstrukce soc. zařízení, výměna požár. uzávěrů, úpravy v 1. np

Místo:

budova č. 28, Pardubická nemocnice

Datum: 07.09.2015

Zadavatel:

Nemocnice Pardubického kraje a. s. - Pardubice

Projektant: ing. arch. Příborský, Ke

Uchazeč:

K-HOUSE s.r.o., Na Vlaštovce 819, 539 73 Skuteč

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

6 244 501,00

HSV - Práce a dodávky HSV

974 500,20

3 - Svislé a kompletní konstrukce	238 853,30
6 - Úpravy povrchu, podlahy, osazení	340 480,80
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	105 837,80
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	170 007,00
997 - Přesun sutě	100 527,10
998 - Přesun hmot	18 794,20

PSV - Práce a dodávky PSV

5 246 997,80

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	124 518,00
713 - Izolace tepelné	1 220,50
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	987 170,00
744 - Elektromontáže - montáž vodičů měděných	427 796,20
763 - Konstrukce suché výstavby	2 031,80
766 - Konstrukce truhlářské	2 461 115,80
767 - Konstrukce zámečnické	173 287,30
771 - Podlahy z dlaždic	236 204,00
772 - Podlahy z kamene	31 845,50

776 - Podlahy povlakové	39 221,40
781 - Dokončovací práce - obklady	682 041,50
783 - Dokončovací práce - nátěry	24 826,50
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	55 719,30
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	23 003,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy - rekonstrukce sociálního zařízení

Objekt:

SO-01 - SO 01 - Výměna stoupaček ZTI a rekonstrukce soc. zařízení, výměna požár. uzávěrů, úpravy v 1. np

Místo:

budova č. 28, Pardubická nemocnice

Datum:

07.09.2015

Zadavatel:

Nemocnice Pardubického kraje a. s. - Pardubice

Projektant:

ing. arch. Příborský, Ke Kamenci 1482, P

Uchazeč:

K-HOUSE s.r.o., Na Vlaštovce 819, 539 73 Skuteč

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

6 244 501,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

974 500,20

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

238 853,30

1	K	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdívu I, IE, U, UE nebo L do č 22	t	0,027	7 015,93	189,40	CS ÚRS 2015 02
	VV		"1. np - dělicí příčka - viz. ARCH. ČÁST - v. č. AR.3.1+AR.3.2"					
	VV		"recepce - otvor dveří I č. 14 hmotnost 14,40kg/m"					
	VV		"- dl. 190cm 1ks" 1,90*0,0144		0,027			
2	M	130107160	ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=140 mm	t	0,029	18 500,00	536,50	CS ÚRS 2015 02
	VV		"ztratině 8% t" 0,027*1,08		0,029			
3	K	340238226	Zazdívká otvorů pl do 1 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl 140 mm	m2	1,529	589,00	900,60	CS ÚRS 2015 02
	VV		"1. np - příčka-dozdívká - viz. ARCH. ČÁST - v. č. AR.3.1+AR.3.2"					
	VV		"zádveří" 0,28*2,73*2		1,529			
4	K	340239226	Zazdívká otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl 140 mm	m2	4,600	567,00	2 608,20	CS ÚRS 2015 02
	VV		"1. np - výplně otvorů - viz. ARCH. ČÁST - v. č. AR.3.1+AR.3.2"					
	VV		"zádveří - okno 1ks" 0,90*1,20		1,080			
	VV		"chodba - dveře 1ks" 1,60*2,20		3,520			
	VV		Součet		4,600			
5	K	342248110	Příčky cihelné tl 80 mm pevnosti P 10 na MVC	m2	368,632	403,00	148 558,70	CS ÚRS 2015 02
	VV		"1. pp - dělicí příčky - viz. ARCH. ČÁST - v. č. AR.2"					
	VV		"m. č. 022-023" 3,35*3,47		11,625			
	VV		"m. č. 024-025" 3,35*3,47		11,625			
	VV		"m. č. 036" 3,35*3,47		11,625			
	VV		"m. č. 037" 3,35*3,47		11,625			
	VV		Mezisoučet		46,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"1. np - dělicí příčka - viz. ARCH. ČÁST - v. č. AR.3.1+AR.3.2"					
VV			"informace" 2,04*2,73		5,569			
VV			"recepce" 3,45*2,73-1,60*1,40-0,70*1,97		5,800			
VV			"čisté prádlo" 3,35*2,73		9,146			
VV			"sklad léčby prací" 3,45*2,73		9,419			
VV			"předsíň+WC žen. personálu" 3,45*2,73		9,419			
VV			"předsíň+WC muž. personálu" 3,45*2,73		9,419			
VV			Mezisoučet		48,772			
VV			"2. np - dělicí příčka - viz. ARCH. ČÁST - v. č. AR.4.1+AR.4.2"					
VV			"předsíň+WC mužů" 3,45*2,68		9,246			
VV			"předsíň+WC žen" 3,45*2,68		9,246			
VV			"koupelna pacientů" 3,45*2,68		9,246			
VV			"čistící místnost" (3,45+3,20)*2,68		17,822			
VV			Mezisoučet		45,560			
VV			"3-7. np - dělicí příčka - viz. ARCH. ČÁST - v. č. AR.4.1+AR.4.2"					
VV			"příčky m2" 45,560*5		227,800			
VV			Mezisoučet		227,800			
VV			Součet		368,632			
6	K	342272148	Příčky tl 50 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	116,928	346,00	40 457,10	CS ÚRS 2015 02
VV			"2. np - dělicí příčka - viz. ARCH. ČÁST - v. č. AR.4.1+AR.4.2"					
VV			"předsíň+WC mužů" (1,00+2,74)*2,68*2-0,60*1,97*2-0,80*1,97*2		14,530			
VV			"sprcha" (0,90+0,95)*2,68		4,958			
VV			Mezisoučet		19,488			
VV			"3-7. np - dělicí příčka - viz. ARCH. ČÁST - v. č. AR.4.1+AR.4.2"					
VV			"příčky m2" 19,488*5		97,440			
VV			Mezisoučet		97,440			
VV			Součet		116,928			
7	K	342291131	Ukotvení příček k betonovým konstrukcím plochými kotvami	m	174,750	90,00	15 727,50	CS ÚRS 2015 02
VV			"1. np - dělicí příčka - viz. ARCH. ČÁST - v. č. AR.3.1+AR.3.2"					
VV			"informace" 2,73		2,730			
VV			"recepce" 2,73*2		5,460			
VV			"čisté prádlo" 2,73*2		5,460			
VV			"sklad léčby prací" 2,73*2		5,460			
VV			"předsíň+WC žen. personálu" 2,73*2		5,460			
VV			"předsíň+WC muž. personálu" 2,73*2		5,460			
VV			Mezisoučet		30,030			
VV			"2. np - dělicí příčka - viz. ARCH. ČÁST - v. č. AR.4.1+AR.4.2"					
VV			"předsíň+WC mužů" 2,68*2		5,360			
VV			"předsíň+WC žen" 2,68*2		5,360			

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"koupelna pacientů" 2,68*2		5,360			
	VV		"čistící místnost" 2,68*3		8,040			
	VV		Mezisoučet		24,120			
	VV		"3-7. np - dělicí příčka - viz. ARCH. ČÁST - v. č. AR.4.1+AR.4.2"					
	VV		"příčky m2" 24,120*5		120,600			
	VV		Mezisoučet		120,600			
	VV		Součet		174,750			
8	K	346244361	Zazdívka o tl 65 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených	m2	64,148	456,00	29 251,50	CS ÚRS 2015 02
	VV		"1. pp - zazdívka stoupaček - viz. ARCH. ČÁST - v. č. AR.2"					
	VV		"m. č. 09+010" (0,40+0,40*2)*3,47*2		8,328			
	VV		Mezisoučet		8,328			
	VV		"1. np - zazdívka stoupaček - viz. ARCH. ČÁST - v. č. AR.3.1+AR.3.2"					
	VV		"místnosti" (0,40+0,60*2)*2,62*2		8,384			
	VV		Mezisoučet		8,384			
	VV		"2. np - zazdívka stoupaček - viz. ARCH. ČÁST - v. č. AR.4.1+AR.4.2"					
	VV		"hyg. zařízení personálu" (0,70+0,30)*2,68		2,680			
	VV		"úklid" (0,70+0,30)*2,68		2,680			
	VV		"sprcha" 0,95*2,68		2,546			
	VV		Mezisoučet		7,906			
	VV		"3-7. np - zazdívka stoupaček - viz. ARCH. ČÁST - v. č. AR.4.1+AR.4.2"					
	VV		"příčky m2" 7,906*5		39,530			
	VV		Mezisoučet		39,530			
	VV		Součet		64,148			
9	K	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	0,532	595,00	316,50	CS ÚRS 2015 02
	VV		"1. np - dělicí příčka - viz. ARCH. ČÁST - v. č. AR.3.1+AR.3.2"					
	VV		"recepce - otvor dveří I č. 14" 1,90*0,14*2		0,532			
10	K	346481121	Zaplentování rýh, potrubí, výklenků nebo nik ve stropu rabičovým pletivem	m2	0,912	337,00	307,30	CS ÚRS 2015 02
	VV		"1. np - dělicí příčka - viz. ARCH. ČÁST - v. č. AR.3.1+AR.3.2"					
	VV		"recepce - otvor dveří I č. 14" 1,90*(0,08+0,20*2)		0,912			
D 6 Úpravy povrchu, podlahy, osazení							340 480,80	
11	K	611325122	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stropech šířky do 300 mm	m2	1,701	856,00	1 456,10	CS ÚRS 2015 02
	VV		"1. np - stropy - po vybourané příčce - viz. ARCH. ČÁST - v. č. AR.3.1+AR.3.2"					
	VV		"informace" 3,35*0,25		0,838			
	VV		"kancelář" 3,45*0,25		0,863			
	VV		Součet		1,701			
12	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvoustvrť vnitřních stěn nanášená ručně	m2	152,046	200,00	30 409,20	CS ÚRS 2015 02
	VV		"1. pp - nové zdivo - stěny - viz. ARCH. ČÁST - v. č. AR.2"					
	VV		"m. č. 022" 1,65*(3,37-2,10)		2,096			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m. č. 023+024+025" 1,60*(3,37-2,10)*3		6,096			
	VV		"m. č. 036+037" 3,35*(3,37-2,10)*2		8,509			
	VV		Mezisoučet		16,701			
	VV		"1. np - nové zdivo - stěny - viz. ARCH. ČÁST - v. č. AR.3.1+AR.3.2"					
	VV		"informace" (2,04+3,35+4,29)*2,62-1,60*1,40-0,70*1,97-0,80*1,97-1,85*2,50		15,542			
	VV		"recepce" 3,45*2,62-1,60*1,40-0,70*1,97		5,420			
	VV		"čisté prádlo" 3,35*2,62		8,777			
	VV		"předsín+WC žen. personálu" (1,33+2,06)*(2,62-1,50)		3,797			
	VV		"předsín+WC muž. personálu" (1,00+2,29)*(2,62-1,50)		3,685			
	VV		Mezisoučet		37,221			
	VV		"2. np - nové zdivo - stěny - viz. ARCH. ČÁST - v. č. AR.4.1+AR.4.2"					
	VV		"předsín+WC mužů" 3,45*(2,62-2,10)+1,33*0,60		2,592			
	VV		"předsín+WC žen" 3,45*(2,62-2,10)+1,33*0,60		2,592			
	VV		"sprcha" 0,90*(2,62-2,10)		0,468			
	VV		"koupelna pacientů" 3,45*(2,62-2,10)		1,794			
	VV		"čistící místnost" (3,45+3,20)*(2,62-2,10)		3,458			
	VV		"sklad 2" (1,00+1,08)*2,62		5,450			
	VV		Mezisoučet		16,354			
	VV		"3-7. np - dělicí příčka - viz. ARCH. ČÁST - v. č. AR.4.1+AR.4.2"					
	VV		"omítky m2" 16,354*5		81,770			
	VV		Mezisoučet		81,770			
	VV		Součet		152,046			
13	K	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	152,046	47,60	7 237,40	CS ÚRS 2015 02
14	K	612323111	Vápenocementová omítka hladkých vnitřních stěn tloušťky do 5 mm nanášená ručně	m2	114,618	108,00	12 378,70	CS ÚRS 2015 02
	VV		"2. np - dělicí příčka - viz. ARCH. ČÁST - v. č. AR.4.1+AR.4.2"					
	VV		"sklad 1+2" (1,00+1,08)*2,62*2-0,60*1,97*2		8,535			
	VV		"předsín" 2,74*(2,62-1,50)*2-0,60*(1,97-1,50)*2-0,80*(1,97-1,50)*2		4,822			
	VV		"WC mužů" (1,00+1,60*2)*(2,62-2,10)*2		4,368			
	VV		"sprcha" (0,90+0,95+0,80)*(2,62-2,10)		1,378			
	VV		Mezisoučet		19,103			
	VV		"3-7. np - dělicí příčka - viz. ARCH. ČÁST - v. č. AR.4.1+AR.4.2"					
	VV		"omítky m2" 19,103*5		95,515			
	VV		Mezisoučet		95,515			
	VV		Součet		114,618			
15	K	612323191	Příplatek k vápenocementové omítce hladkých vnitřních stěn za každý další 1 mm tloušťky ručně	m2	229,236	9,56	2 191,50	CS ÚRS 2015 02
	VV		"omítka - příplatek za 2 x 1mm tloušťky m2" 114,618*2		229,236			
16	K	612325122	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 300 mm	m2	1,965	512,00	1 006,10	CS ÚRS 2015 02
	VV		"1. np - stěny - po vybourané příčce - viz. ARCH. ČÁST - v. č. AR.3.1+AR.3.2"					
	VV		"informace" 0,25*2,62		0,655			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"kancelář" 0,25*2,62*2		1,310			
	VV		Součet		1,965			
17	K	612325225	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách	kus	20,000	1 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		"1. pp - zazdívka stoupaček - viz. ARCH. ČÁST - v. č. AR.2"					
	VV		"m. č. 09+010 ks" 2		2,000			
	VV		Mezisoučet		2,000			
	VV		"1. np - stěny stávající - doplnění - viz. ARCH. ČÁST - v. č. AR.3.1+AR.3.2"					
	VV		"zádveří ks" 1		1,000			
	VV		"kancelář ks" 1		1,000			
	VV		"chodba ks" 1		1,000			
	VV		"čekárna ks" 1		1,000			
	VV		"místnosti ks" 2		2,000			
	VV		Mezisoučet		6,000			
	VV		"2. np - zazdívka stoupaček - viz. ARCH. ČÁST - v. č. AR.4.1+AR.4.2"					
	VV		"hyg. zařízení personálu ks" 1		1,000			
	VV		"úklid ks" 1		1,000			
	VV		Mezisoučet		2,000			
	VV		"3-7. np - zazdívka stoupaček - viz. ARCH. ČÁST - v. č. AR.4.1+AR.4.2"					
	VV		"zazdívka stoupaček ks" 2*5		10,000			
	VV		Mezisoučet		10,000			
	VV		Součet		20,000			
18	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	3,322	494,00	1 641,10	CS ÚRS 2015 02
	VV		"1. np - nové zdívo - stěny - viz. ARCH. ČÁST - v. č. AR.3.1+AR.3.2"					
	VV		"zádveří" (0,20+0,15)*2,50*2		1,750			
	VV		"chodba" 0,30*2,62*2		1,572			
	VV		Součet		3,322			
19	K	612331121	Cementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	1 119,189	160,00	179 070,20	CS ÚRS 2015 02
	VV		"PSV - obklad pórovinový m2" 1119,189		1 119,189			
20	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou	m2	28,810	18,80	541,60	CS ÚRS 2015 02
	VV		"1. pp - zazdívka stoupaček - viz. ARCH. ČÁST - v. č. AR.2"					
	VV		"m. č. 09" 3,35*2,70		9,045			
	VV		"m. č. 010" 3,35*5,90		19,765			
	VV		Součet		28,810			
21	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	597,048	54,00	32 240,60	CS ÚRS 2015 02
	VV		"1. pp - stropy+stěny - začištění u nové příčky - viz. ARCH. ČÁST - v. č. AR.2"					
	VV		"m. č. 022" 1,65+(3,37-2,10)*2		4,190			
	VV		"m. č. 023+024+025" (1,60+(3,37-2,10)*2)*3		12,420			
	VV		"m. č. 036+037" (3,35+(3,37-2,10)*2)*2		16,860			
	VV		"1. pp - zazdívka stoupaček - viz. ARCH. ČÁST - v. č. AR.2"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"m. č. 09+010" ((0,40+0,40*2)+3,47*2)*2		16,280			
VV			Mezisoučet		49,750			
VV			"1. np - stropy+stěny - začištění u nové příčky - viz. ARCH. ČÁST - v. č. AR.3.1+AR.3.2"					
VV			"zádveř" 2,25+2,62*2		7,490			
VV			"informace" 3,35+2,62		5,970			
VV			"recepce" 3,45+2,62*2		8,690			
VV			"čisté prádlo" 3,35+2,62*2		8,590			
VV			"sklad léčby prací" 3,45+2,62*2		8,690			
VV			"předsín+WC žen. personálu" 3,45+2,62*2*3		19,170			
VV			"předsín+WC muž. personálu" 3,45+2,62*2*2		13,930			
VV			"1. np - zazdívka stoupaček - viz. ARCH. ČÁST - v. č. AR.3.1+AR.3.2"					
VV			"místnosti" ((0,40+0,60*2)+2,62*2)*2		13,680			
VV			Mezisoučet		86,210			
VV			"2. np - stropy+stěny - začištění u nové příčky - viz. ARCH. ČÁST - v. č. AR.4.1+AR.4.2"					
VV			"předsín+WC mužů" 3,45+(2,62-2,10)*4+2,62*2*3		21,250			
VV			"předsín+WC žen" 3,45+(2,62-2,10)*2*2+2,62*2		10,770			
VV			"sprcha" (1,65+0,90+2,28)*2+1,00+(2,62-2,10)*4		12,740			
VV			"WC personálu" (1,70*2+2,28)*2+(2,62-2,10)*4*2		15,520			
VV			"koupelna pacientů" 3,45+3,10+(2,62-2,10)*2		7,590			
VV			"čisticí místnost" (3,45+3,20)*(2,62-2,10)		3,458			
VV			"2. np - zazdívka stoupaček - viz. ARCH. ČÁST - v. č. AR.4.1+AR.4.2"					
VV			"hyg. zařízení personálu" (0,70+0,30)+(2,68-2,10)*2		2,160			
VV			"úklid" (0,70+0,30)+(2,68-1,50)*2		3,360			
VV			Mezisoučet		76,848			
VV			"3-7. np - stropy+stěny - začištění u nové příčky - viz. ARCH. ČÁST - v. č. AR.4.1+AR.4.2"					
VV			"začištění m" 76,848*5		384,240			
VV			Mezisoučet		384,240			
VV			Součet		597,048			
22	K	631311121	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 1 m2 tloušťky do 80 mm	m3	0,118	2 831,00	334,10	CS ÚRS 2015 02
VV			"1. np - podlaha - podkladní vrstva - viz. ARCH. ČÁST - v. č. AR.3.1+AR.3.2"					
VV			"kancelář - vybouraná příčka" 3,45*0,10*0,08		0,028			
VV			Mezisoučet		0,028			
VV			"2. np - podlaha - podkladní vrstva - viz. ARCH. ČÁST - v. č. AR.4.1+AR.4.2"					
VV			"předsín+WC mužů - vybourané příčky" (3,45+2,74)*0,06*0,04		0,015			
VV			Mezisoučet		0,015			
VV			"3-7. np - dělicí příčka - viz. ARCH. ČÁST - v. č. AR.4.1+AR.4.2"					
VV			"mazanina m3" 0,015*5		0,075			
VV			Mezisoučet		0,075			
VV			Součet		0,118			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	K	631312121	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 4 m2 tloušťky do 80 mm	m3	1,003	2 570,00	2 577,70	CS ÚRS 2015 02
	VV		"1. np - podlaha - dlažba mramorová - viz. ARCH. ČÁST - v. č. AR.3.1+AR.3.2"					
	VV		"informace - podkladní vrstva" 3,35*2,04*0,08		0,547			
	VV		"2. np - podlaha - úprava - viz. ARCH. ČÁST - v. č. AR.4.1+AR.4.2"					
	VV		"sprcha - zvýšení podlahy" (1,65*0,90+0,75*0,05)*0,05		0,076			
	VV		"3-7. np - podlaha - úprava - viz. ARCH. ČÁST - v. č. AR.4.1+AR.4.2"					
	VV		"mazanina m3" 0,076*5		0,380			
	VV		Součet		1,003			
24	K	632451421	Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 1 m2 tl do 20 mm	m2	0,345	249,57	86,10	CS ÚRS 2015 02
	VV		"1. np - podlaha - krycí vrstva - viz. ARCH. ČÁST - v. č. AR.3.1+AR.3.2"					
	VV		"kancelář - vybouraná příčka" 3,45*0,10		0,345			
25	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	25,000	557,00	13 925,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		"1. np - dělicí příčka - viz. ARCH. ČÁST - v. č. AR.3.1+AR.3.2"					
	VV		"recepce - otvor dveří 70/197cm - P - ks" 1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		"2. np - dělicí příčka - viz. ARCH. ČÁST - v. č. AR.4.1+AR.4.2"					
	VV		"sklad 1 - otvor dveří 60/197cm - L - ks" 1		1,000			
	VV		"sklad 2 - otvor dveří 60/197cm - P - ks" 1		1,000			
	VV		"WC mužů 1 - otvor dveří 80/197cm - L - ks" 1		1,000			
	VV		"WC mužů 2 - otvor dveří 80/197cm - P - ks" 1		1,000			
	VV		Mezisoučet		4,000			
	VV		"3-7. np - dělicí příčka - viz. ARCH. ČÁST - v. č. AR.4.1+AR.4.2"					
	VV		"sklad 1 - otvor dveří 60/197cm - L - ks" 1*5		5,000			
	VV		"sklad 2 - otvor dveří 60/197cm - P - ks" 1*5		5,000			
	VV		"WC mužů 1 - otvor dveří 80/197cm - L - ks" 1*5		5,000			
	VV		"WC mužů 2 - otvor dveří 80/197cm - P - ks" 1*5		5,000			
	VV		Mezisoučet		20,000			
	VV		Součet		25,000			
26	M	553311150	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 110 700 L/P	kus	1,000	375,00	375,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		"recepce - otvor dveří - P - ks" 1		1,000			
27	M	5533110-1	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 80 600 L/P	kus	12,000	365,00	4 380,00	
	VV		"2. np - dělicí příčka - viz. ARCH. ČÁST - v. č. AR.4.1+AR.4.2"					
	VV		"sklad 1 - otvor dveří 60/197cm - L - ks" 1		1,000			
	VV		"sklad 2 - otvor dveří 60/197cm - P - ks" 1		1,000			
	VV		"3-7. np - dělicí příčka - viz. ARCH. ČÁST - v. č. AR.4.1+AR.4.2"					
	VV		"sklad 1 - otvor dveří 60/197cm - L - ks" 1*5		5,000			
	VV		"sklad 2 - otvor dveří 60/197cm - P - ks" 1*5		5,000			
	VV		Součet		12,000			
28	M	5533110-2	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 80 800 L/P	kus	30,000	390,00	11 700,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"2. np - dělicí příčka - viz. ARCH. ČÁST - v. č. AR.4.1+AR.4.2"					
	VV		"WC mužů 1 - otvor dveří 80/197cm - L - ks" 1		1,000			
	VV		"WC mužů 2 - otvor dveří 80/197cm - P - ks" 1		1,000			
	VV		"3-7. np - dělicí příčka - viz. ARCH. ČÁST - v. č. AR.4.1+AR.4.2"					
	VV		"WC mužů 1 - otvor dveří 80/197cm - L - ks" 1*5		5,000			
	VV		"WC mužů 2 - otvor dveří 80/197cm - P - ks" 1*5		5,000			
	VV		"2. np - dělicí příčka - viz. ARCH. ČÁST - v. č. AR.4.1+AR.4.2"					
	VV		"WC žen - otvor dveří 80/197cm - L - ks" 2		2,000			
	VV		"WC personálu - otvor dveří 80/197cm - P - ks" 1		1,000			
	VV		"3-7. np - dělicí příčka - viz. ARCH. ČÁST - v. č. AR.4.1+AR.4.2"					
	VV		"WC žen - otvor dveří 80/197cm - L - ks" 2*5		10,000			
	VV		"WC personálu - otvor dveří 80/197cm - P - ks" 1*5		5,000			
	VV		Součet		30,000			
29	K	642942331	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 10 m2 na MC	kus	1,000	736,00	736,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		"dveře vchodové - popis viz. tabulka ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY - v. č. AR.6"					
	VV		"ozn 36/P - 1. np - zádveří - dveře ks" 1		1,000			
30	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	18,000	695,00	12 510,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		"2. np - dělicí příčka - viz. ARCH. ČÁST - v. č. AR.4.1+AR.4.2"					
	VV		"WC žen - otvor dveří 80/197cm - L - ks" 2		2,000			
	VV		"WC personálu - otvor dveří 80/197cm - P - ks" 1		1,000			
	VV		Mezisoučet		3,000			
	VV		"3-7. np - dělicí příčka - viz. ARCH. ČÁST - v. č. AR.4.1+AR.4.2"					
	VV		"WC žen - otvor dveří 80/197cm - L - ks" 2*5		10,000			
	VV		"WC personálu - otvor dveří 80/197cm - P - ks" 1*5		5,000			
	VV		Mezisoučet		15,000			
	VV		Součet		18,000			
31	K	644941111	Osazování ventilačních mřížek velikosti do 150 x 150 mm	kus	36,000	37,90	1 364,40	CS ÚRS 2015 02
	VV		"průvětrník se sítí- obdélník - popis viz. tabulka PLASTOVÉ VÝROBKY - v. č. AR.6"					
	VV		"ozn 64 - 2-7. np - mřížka odvětrávací ks" 6*6		36,000			
32	M	553414210	průvětrník bez klapek se sítí 15x30 cm - úprava Komaxit	kus	36,000	120,00	4 320,00	CS ÚRS 2015 02
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				105 837,80	
33	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	407,802	80,00	32 624,20	
	VV		"1. pp - část plochy podlahové místnosti - viz. ARCH. ČÁST - v. č. AR.2"					
	VV		"m. č. 022" 1,65*1,00		1,650			
	VV		"m. č. 023+024+025" 1,60*1,50*3		7,200			
	VV		"m. č. 036+037" (1,06*0,90+2,05*1,50)*2		8,058			
	VV		"1. pp - zazdívka stoupaček - viz. ARCH. ČÁST - v. č. AR.2"					
	VV		"m. č. 09+0,10" 2,40*1,50*2		7,200			

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Mezisoučet		24,108			
VV			"1. np - část plochy podlahové místností - viz. ARCH. ČÁST - v. č. AR.3.1+AR.3.2"					
VV			"zádveří" 2,25*2,20		4,950			
VV			"informace" 3,35*2,04+2,65*1,50		10,809			
VV			"recepce" 3,45*1,50		5,175			
VV			"chodba" 2,60*1,50		3,900			
VV			"čekárna" 2,60*1,50		3,900			
VV			"čistě prádlo" 3,35*1,50		5,025			
VV			"sklad léčby prcí" 3,45*1,50		5,175			
VV			"předsíň+WC žen. personálu" 1,33*1,50+1,00*1,30*2		4,595			
VV			"předsíň+WC muž. personálu" (1,00+2,29)*1,30		4,277			
VV			"místnosti" 2,60*2,00*2		10,400			
VV			Mezisoučet		58,206			
VV			"2. np - část plochy podlahové místností - viz. ARCH. ČÁST - v. č. AR.4.1+AR.4.2"					
VV			"sklad 1+2" 1,00*1,08*2		2,160			
VV			"předsíň+WC mužů" 1,33*2,74+1,00*1,60*2		6,844			
VV			"předsíň+WC žen" 1,33*2,74+2,06*1,38+1,00*1,30*2		9,087			
VV			"sprcha" 1,65*2,28		3,762			
VV			"WC personálu" 1,70*(1,33+0,90)		3,791			
VV			"koupelna pacientů" 3,45*3,10		10,695			
VV			"čistící místnost" 3,35*3,10		10,385			
VV			"hyg. zařízení personálu" 2,09*1,80		3,762			
VV			"úklid" 2,09*1,80		3,762			
VV			Mezisoučet		54,248			
VV			"3-7. np - část plochy podlahové místností - viz. ARCH. ČÁST - v. č. AR.4.1+AR.4.2"					
VV			"plochy m2" 54,248*5		271,240			
VV			Mezisoučet		271,240			
VV			Součet		407,802			
34	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	860,028	25,00	21 500,70	
VV			"plocha zastavěná místností"					
VV			"1. pp - plochy - viz. ARCH. ČÁST - v. č. AR.2" 3,60*3,68*2+3,60*4,00*2		55,296			
VV			"m. č. 09" 3,35*2,70		9,045			
VV			"m. č. 010" 3,35*5,90		19,765			
VV			Mezisoučet		84,106			
VV			"1. np - plochy - viz. ARCH. ČÁST - v. č. AR.3.1+AR.3.2"					
VV			"zádveří" 3,98*2,55+1,85*2,75		15,237			
VV			"chodba" 14,55*2,55		37,103			
VV			"čekárna" 3,60*6,00		21,600			
VV			"předsíň" 3,68*6,00		22,080			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"informace" 3,60*4,84		17,424			
VV			"recepce" 3,60*4,27		15,372			
VV			"čisté prádlo" 3,60*3,35		12,060			
VV			"sklad léčby prací" 3,60*3,35		12,060			
VV			"předsín+WC žen. personálu" 3,60*2,98		10,728			
VV			"předsín+WC muž. personálu" 3,60*2,98		10,728			
VV			"doplňkové množství m2" 30,00		30,000			
VV			Mezisoučet		204,392			
VV			"2. np - plochy - viz. ARCH. ČÁST - v. č. AR.4.1+AR.4.2"					
VV			"předsín+WC mužů a žen" 7,35*2,99		21,977			
VV			"sprcha+WC personálu" 3,75*2,52		9,450			
VV			"čisticí místnost+koupelna pacientů" 7,35*3,35		24,623			
VV			"hyg. zařízení personálu+úklid" 4,49*2,05		9,205			
VV			"doplňkové množství m2" 30,00		30,000			
VV			Mezisoučet		95,255			
VV			"3-7. np - plochy - viz. ARCH. ČÁST - v. č. AR.4.1+AR.4.2"					
VV			"plochy m2" 95,255*5		476,275			
VV			Mezisoučet		476,275			
VV			Součet		860,028			
35	K	953735115	Odvětrání vodorovné plastovými troubami DN do 160 mm - D= 125cm, dL 95cm + 1 x kolmá odbočka	m	7,200	452,00	3 254,40	CS ÚRS 2015 02
VV			"trubka PVC - odvětrání - popis viz. tabulka PLASTOVÉ VÝROBKÝ - v. č. AR.6"					
VV			"ozn 63 - 1. np - trubka PVC - odvětrání 6ks" (0,95+0,25)*6		7,200			
36	K	953941211	Osazování kovových konzol nebo kotev bez jejich dodání	kus	18,000	66,00	1 188,00	CS ÚRS 2015 02
VV			"souprava madel - viz tabulka ZÁMEČNICKÉ VÝROBKÝ - v. č. AR.6"					
VV			"2. np - souprava madel - viz. ARCH. ČÁST - v. č. AR.4.1+AR.4.2"					
VV			"ozn 31 - souprava madel - sklopné+pevné ks" 1		1,000			
VV			"ozn 36 - madlo pevné ks" 2		2,000			
VV			Mezisoučet		3,000			
VV			"3-7. np - souprava madel - viz. ARCH. ČÁST - v. č. AR.4.1+AR.4.2"					
VV			"ozn 31 - souprava madel - sklopné+pevné ks" 1*5		5,000			
VV			"ozn 36 - madlo pevné ks" 2*5		10,000			
VV			Mezisoučet		15,000			
VV			Součet		18,000			
37	M	55147nab1	souprava madel pro invalidy - krakorcové pevné+sklopné	kus	6,000	3 500,00	21 000,00	
VV			"souprava madel - popis viz tabulka ZÁMEČNICKÉ VÝROBKÝ - v. č. AR.6"					
VV			"ozn 31 - souprava madel ks" 1*6		6,000			
38	M	551470520	madlo invalidní rovné č 8. bílé 50 cm	kus	12,000	1 000,00	12 000,00	CS ÚRS 2015 02
VV			"ozn 36 - madlo pevné ks" 2		2,000			
VV			"ozn 36 - madlo pevné ks" 2*5		10,000			

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
39	K	953942121	Osazování ochranných úhelníků bez jejich dodání	kus	5,000	78,00	390,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		"ochranné rohové lišty - popis viz. tabulka PLASTOVÉ VÝROBKÝ - v. č. AR.6"					
	VV		"ozn 62 - 1. np - lišty rohové ochranné ks" 5		5,000			
40	M	59030nab1	úhelník na ochranu rohů - dl. 130cm	m	6,500	539,00	3 503,50	
	VV		"ochranné rohové lišty - popis viz. tabulka PLASTOVÉ VÝROBKÝ - v. č. AR.6"					
	VV		"ozn 62 - lišty rohové ochranné 5ks" 1,30*5		6,500			
41	K	95394nab3	Dod+mtž pásů ochranných na stěnu - š. 2 x 120mm nad sebou	m	12,000	725,00	8 700,00	
	VV		"pásy ochranné - popis viz. tabulka PLASTOVÉ VÝROBKÝ - v. č. AR.6"					
	VV		"ozn 61 - 1. np - pásy ochranné m" 12,00		12,000			
42	K	953961113	Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	39,000	43,00	1 677,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		"1. np - ochrana rohů - viz. ARCH. ČÁST - v. č. AR.3.1+AR.3.2"					
	VV		"ozn 62 - ochranné rohové lišty ks" 3*5		15,000			
	VV		"2+3+4+5+6+7. np - souprava madel - viz. ARCH. ČÁST - v. č. AR.4.1+AR.4.2"					
	VV		"ozn 31 - souprava madel ks" 2*6		12,000			
	VV		"ozn 36 - madlo pevné ks" 2*6		12,000			
	VV		Součet		39,000			
D 97			Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				170 007,00	
43	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	40,000	10,00	400,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		"1. pp - výplně otvorů - viz. ARCH. ČÁST - v. č. AR.2"					
	VV		"m. č. 030 - dveře ks" 1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		"1. np - výplně otvorů - viz. ARCH. ČÁST - v. č. AR.3.1+AR.3.2"					
	VV		"kancelář - dveře ks" 2		2,000			
	VV		"informace - dveře ks" 1		1,000			
	VV		Mezisoučet		3,000			
	VV		"2. np - výplně otvorů - viz. ARCH. ČÁST - v. č. AR.4.1+AR.4.2"					
	VV		"předsíň - dveře ks" 1		1,000			
	VV		"předsíň+WC mužů - dveře ks" 3		3,000			
	VV		"WC personálu - dveře ks" 1		1,000			
	VV		"hyg. zařízení personálu - dveře ks" 1		1,000			
	VV		Mezisoučet		6,000			
	VV		"3-7. np - plochy - viz. ARCH. ČÁST - v. č. AR.4.1+AR.4.2"					
	VV		"dveře ks" 6*5		30,000			
	VV		Mezisoučet		30,000			
	VV		Součet		40,000			
44	K	766691915	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl přes 2 m2	kus	27,000	19,00	513,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		"1. pp - výplně otvorů - viz. ARCH. ČÁST - v. č. AR.2"					
	VV		"m. č. 01 - dveře ks" 1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"m. č. 029 - dveře ks" 2		2,000			
VV			Mezisoučet		3,000			
VV			"1. np - výplně otvorů - viz. ARCH. ČÁST - v. č. AR.3.1+AR.3.2"					
VV			"schodiště - dveře ks" 1		1,000			
VV			"předsín - dveře ks" 2		2,000			
VV			"čekárna - dveře ks" 1		1,000			
VV			"chodba - dveře ks" 2		2,000			
VV			Mezisoučet		6,000			
VV			"2. np - výplně otvorů - viz. ARCH. ČÁST - v. č. AR.4.1+AR.4.2"					
VV			"předsín - dveře ks" 2		2,000			
VV			"schodiště - dveře ks" 1		1,000			
VV			Mezisoučet		3,000			
VV			"3-7. np - plochy - viz. ARCH. ČÁST - v. č. AR.4.1+AR.4.2"					
VV			"dveře ks" 3*5		15,000			
VV			Mezisoučet		15,000			
VV			Součet		27,000			
45	K	962031132	Bourání příček z cihel pátených na MVC tl do 100 mm	m2	300,057	80,00	24 004,60	CS ÚRS 2015 02
VV			"1. pp - dělicí příčky - viz. ARCH. ČÁST - v. č. AR.2"					
VV			"m. č. 022-023" 3,35*3,47		11,625			
VV			"m. č. 024-025" 3,35*3,47		11,625			
VV			"m. č. 036" 3,35*3,47		11,625			
VV			"m. č. 037" 3,35*3,47		11,625			
VV			"1. pp - zazdívka stoupaček - viz. ARCH. ČÁST - v. č. AR.2"					
VV			"m. č. 09+010" (0,40+0,40*2)*3,47*2		8,328			
VV			Mezisoučet		54,828			
VV			"1. np - dělicí příčka - viz. ARCH. ČÁST - v. č. AR.3.1+AR.3.2"					
VV			"informace" 3,45*2,73-0,80*1,97		7,843			
VV			"kancelář" 3,45*2,73		9,419			
VV			"čisté prádlo" 3,35*2,73		9,146			
VV			"sklad léčby prací" 3,45*2,73		9,419			
VV			"předsín+WC žen. personálu" 3,45*2,73		9,419			
VV			"předsín+WC muž. personálu" 3,45*2,73		9,419			
VV			"1. np - zazdívka stoupaček - viz. ARCH. ČÁST - v. č. AR.3.1+AR.3.2"					
VV			"místnosti" (0,40+0,60*2)*2,72*2		8,704			
VV			Mezisoučet		63,369			
VV			"2. np - dělicí příčka - viz. ARCH. ČÁST - v. č. AR.4.1+AR.4.2"					
VV			"předsín+WC mužů" (3,45+2,74*2)*2,68-0,60*1,97*2-0,80*1,97		19,992			
VV			"sprcha" (0,90+0,95)*2,68		4,958			
VV			"2. np - zazdívka stoupaček - viz. ARCH. ČÁST - v. č. AR.4.1+AR.4.2"					

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"hyg. zařízení personálu" (0,70+0,30)*2,68		2,680			
	VV		"úklid" (0,70+0,30)*2,68		2,680			
	VV		Mezisoučet		30,310			
	VV		"3-7. np - dělicí příčka - viz. ARCH. ČÁST - v. č. AR.4.1+AR.4.2"					
	VV		"příčky m2" 30,310*5		151,550			
	VV		Mezisoučet		151,550			
	VV		Součet		300,057			
46	K	965042131	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	1,166	2 247,00	2 620,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		"1. np - podlaha - podkladní vrstva - viz. ARCH. ČÁST - v. č. AR.3.1+AR.3.2"					
	VV		"chodba" 3,45*1,05*0,07		0,254			
	VV		"2. np - podlaha - podkladní vrstva - viz. ARCH. ČÁST - v. č. AR.4.1+AR.4.2"					
	VV		"sprcha" (1,65*0,90+0,75*0,05)*0,10		0,152			
	VV		"3-7. np - podlaha - podkladní vrstva - viz. ARCH. ČÁST - v. č. AR.4.1+AR.4.2"					
	VV		"mazanina m3" 0,152*5		0,760			
	VV		Součet		1,166			
47	K	965043331	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	0,393	2 632,01	1 034,40	CS ÚRS 2015 02
	VV		"1. np - podlaha - krycí+podkladní vrstva - viz. ARCH. ČÁST - v. č. AR.3.1+AR.3.2"					
	VV		"recepce" 3,45*(2,14-1,00)*0,10		0,393			
48	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	371,681	84,00	31 221,20	CS ÚRS 2015 02
	VV		"1. np - podlaha - broušení po stržení PVC - viz. ARCH. ČÁST - v. č. AR.3.1+AR.3.2"					
	VV		"podlaha povlaková - PVC m2" 37,169		37,169			
	VV		Mezisoučet		37,169			
	VV		"2. np - podlaha - krycí vrstva-dlažba keram. - viz. ARCH. ČÁST - v. č. AR.4.1+AR.4.2"					
	VV		"předsíň+WC mužů" 3,45*2,74+0,80*0,10		9,533			
	VV		"předsíň+WC žen" (1,33+2,06)*2,74+0,80*0,06+0,80*0,10		9,417			
	VV		"sprcha" 1,65*(1,33+0,90)+1,00*0,15+0,75*0,05		3,867			
	VV		"WC personálu" 1,70*(1,33+0,90)+1,00*0,15+0,80*0,05		3,981			
	VV		"koupelna pacientů" 3,45*3,10+1,10*0,10		10,805			
	VV		"čistící místnost" 3,45*3,10+1,10*0,10		10,805			
	VV		"hyg. zařízení personálu" 2,09*1,80-0,70*0,30+0,80*0,15		3,672			
	VV		"úklid" 2,09*1,80-0,70*0,30+0,80*0,15		3,672			
	VV		Mezisoučet		55,752			
	VV		"3-7. np - podlaha - krycí vrstva-dlažba keram. - viz. ARCH. ČÁST - v. č. AR.4.1+AR.4.2"					
	VV		"dlažba m2" 55,752*5		278,760			
	VV		Mezisoučet		278,760			
	VV		Součet		371,681			
49	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	44,064	84,00	3 701,40	CS ÚRS 2015 02
	VV		"2. np - podlaha - broušení po stržení PVC - viz. ARCH. ČÁST - v. č. AR.3.1+AR.3.2"					
	VV		"hyg. zařízení personálu" 2,09*1,80-0,70*0,30+0,80*0,15		3,672			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"úklid" 2,09*1,80-0,70*0,30+0,80*0,15		3,672			
	VV		Mezisoučet		7,344			
	VV		"3-7. np - podlaha - broušení po stržení PVC - viz. ARCH. ČÁST - v. č. AR.4.1+AR.4.2"					
	VV		"podlaha PVC m2" 7,344*5		36,720			
	VV		Mezisoučet		36,720			
	VV		Součet		44,064			
50	K	965046119	Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další 1 mm úběru	m2	1 977,154	0,10	197,70	CS ÚRS 2015 02
	VV		"příplatek na broušení podlahy - 2 x 1mm úběru"					
	VV		"podlahy pod keram. dlažbu a PVC m2" 371,681*2		743,362			
	VV		"příplatek na broušení podlahy - 28 x 1mm úběru"					
	VV		"podlaha pod keram. dlažbu m2" 44,064*28		1 233,792			
	VV		Součet		1 977,154			
51	K	965081223	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl přes 10 mm plochy přes 1 m2	m2	334,512	47,30	15 822,40	CS ÚRS 2015 02
	VV		"2. np - podlaha - krycí vrstva - viz. ARCH. ČÁST - v. č. AR.4.1+AR.4.2"					
	VV		"předsíň+WC mužů" 3,45*2,74+0,80*0,10		9,533			
	VV		"předsíň+WC žen" (1,33+2,06)*2,74+0,80*0,06+0,80*0,10		9,417			
	VV		"sprcha" 1,65*(1,33+0,90)+1,00*0,15+0,75*0,05		3,867			
	VV		"WC personálu" 1,70*(1,33+0,90)+1,00*0,15+0,80*0,05		3,981			
	VV		"koupelna pacientů" 3,45*3,10+1,10*0,10		10,805			
	VV		"čisticí místnost" 3,45*3,10+1,10*0,10		10,805			
	VV		"hyg. zařízení personálu" 2,09*1,80-0,70*0,30+0,80*0,15		3,672			
	VV		"úklid" 2,09*1,80-0,70*0,30+0,80*0,15		3,672			
	VV		Mezisoučet		55,752			
	VV		"3-7. np - podlaha - krycí vrstva - viz. ARCH. ČÁST - v. č. AR.4.1+AR.4.2"					
	VV		"dlažba m2" 55,752*5		278,760			
	VV		Mezisoučet		278,760			
	VV		Součet		334,512			
52	K	965081333	Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl do 30 mm plochy přes 1 m2	m2	3,518	92,70	326,10	CS ÚRS 2015 02
	VV		"1. np - podlaha - krycí vrstva - viz. ARCH. ČÁST - v. č. AR.3.1+AR.3.2"					
	VV		"chodba" 3,35*1,05		3,518			
53	K	968062355	Vybourání dřevěných rámců oken dvojitých včetně křídel pl do 2 m2	m2	1,080	163,00	176,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		"1. np - výplně otvorů - viz. ARCH. ČÁST - v. č. AR.3.1+AR.3.2"					
	VV		"zádveři - okno 1ks" 0,90*1,20		1,080			
54	K	968062747	Vybourání stěn dřevěných plných, zasklených nebo výkladních pl přes 4 m2	m2	188,640	50,00	9 432,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		"2. np - výplně otvorů - viz. ARCH. ČÁST - v. č. AR.4.1+AR.4.2"					
	VV		"chodba - stěna s dveřmi 4ks" 3,00*2,62*4		31,440			
	VV		Mezisoučet		31,440			
	VV		"3-7. np - plochy - viz. ARCH. ČÁST - v. č. AR.4.1+AR.4.2"					
	VV		"stěny m2" 31,440*5		157,200			

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		157,200			
	VV		Součet		188,640			
55	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	55,965	240,00	13 431,60	CS ÚRS 2015 02
	VV		"1. np - výplně otvorů - viz. ARCH. ČÁST - v. č. AR.3.1+AR.3.2"					
	VV		"recepce - zárubeň 1ks" 0,90*2,05		1,845			
	VV		Mezisoučet		1,845			
	VV		"2. np - výplně otvorů - viz. ARCH. ČÁST - v. č. AR.4.1+AR.4.2"					
	VV		"předsíň+WC mužů - zárubeň 3ks" 0,70*2,05*2+0,90*2,05		4,715			
	VV		"předsíň+WC žen - zárubeň 2ks" 0,70*2,05*2		2,870			
	VV		"WC personálu - dveře 1ks" 0,70*2,05		1,435			
	VV		Mezisoučet		9,020			
	VV		"3-7. np - plochy - viz. ARCH. ČÁST - v. č. AR.4.1+AR.4.2"					
	VV		"zárubně - plocha m2" 9,020*5		45,100			
	VV		Mezisoučet		45,100			
	VV		Součet		55,965			
56	K	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	12,428	187,00	2 324,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		"1. np - výplně otvorů - viz. ARCH. ČÁST - v. č. AR.3.1+AR.3.2"					
	VV		"zádveří - dveře 2ks" 1,85*2,50*(1+1)		9,250			
	VV		"chodba - dveře 1ks" 1,55*2,05		3,178			
	VV		Součet		12,428			
57	K	971035331	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MC tl do 150 mm	kus	12,000	69,00	828,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		"2. np - dělicí příčka - otvory - viz. ARCH. ČÁST - v. č. AR.4.1+AR.4.2"					
	VV		"sprcha - průvětrník ks" 1		1,000			
	VV		"WC personálu - průvětrník ks" 1		1,000			
	VV		Mezisoučet		2,000			
	VV		"3-7. np - dělicí příčka - otvory - viz. ARCH. ČÁST - v. č. AR.4.1+AR.4.2"					
	VV		"otvory - průvětrníky ks" 2*5		10,000			
	VV		Mezisoučet		10,000			
	VV		Součet		12,000			
58	K	973031812	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavázání příček tl do 100 mm	m	32,160	53,00	1 704,50	CS ÚRS 2015 02
	VV		"2. np - dělicí příčka - viz. ARCH. ČÁST - v. č. AR.4.1+AR.4.2"					
	VV		"sprcha" 2,68*2		5,360			
	VV		Mezisoučet		5,360			
	VV		"3-7. np - dělicí příčka - viz. ARCH. ČÁST - v. č. AR.4.1+AR.4.2"					
	VV		"příčky m2" 5,360*5		26,800			
	VV		Mezisoučet		26,800			
	VV		Součet		32,160			
59	K	973048131	Vysekání kapes ve zdivu z betonu pro zavázání příček nebo zdí tl do 150 mm	m	6,800	268,00	1 822,40	CS ÚRS 2015 02
	VV		"zádveří - okno 1ks" 1,20*2		2,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"chodba - dveře 1ks" 2,20*2		4,400			
60	K	977312112	Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 100 mm	m	96,140	121,00	11 632,90	CS ÚRS 2015 02
	VV		"1. np - podlahová konstrukce - viz. ARCH. ČÁST - v. č. AR.3.1+AR.3.2"					
	VV		"informace" 2,93		2,930			
	VV		"recepce" 3,45		3,450			
	VV		Mezisoučet		6,380			
	VV		"2. np - podlahová konstrukce - viz. ARCH. ČÁST - v. č. AR.4.1+AR.4.2"					
	VV		"předsíň+WC mužů" (1,00+2,74)*2*2		14,960			
	VV		Mezisoučet		14,960			
	VV		"3-7. np - dělicí příčka - viz. ARCH. ČÁST - v. č. AR.4.1+AR.4.2"					
	VV		"příčky m" 14,960*5		74,800			
	VV		Mezisoučet		74,800			
	VV		Součet		96,140			
61	K	978013191	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn stěn v rozsahu do 100 %	m2	72,024	30,00	2 160,70	CS ÚRS 2015 02
	VV		"2. np - stěna - omítka vnitřní - odstranění - viz. ARCH. ČÁST - v. č. AR.4.1+AR.4.2"					
	VV		"sprcha" (1,00+1,05+0,90)*(2,62-2,10)		1,534			
	VV		"úklid" (2,09+1,80)*2*1,50-0,80*1,50		10,470			
	VV		Mezisoučet		12,004			
	VV		"3-7. np - omítka vnitřní - viz. ARCH. ČÁST - v. č. AR.4.1+AR.4.2"					
	VV		"omítka m2" 12,004*5		60,020			
	VV		Mezisoučet		60,020			
	VV		Součet		72,024			
62	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	1 084,980	43,00	46 654,10	CS ÚRS 2015 02
	VV		"1. pp - obklad pórovínový - stěna - odstranění - viz. ARCH. ČÁST - v. č. AR.2"					
	VV		"m. č. 022+023" (3,35-0,10)*2,10		6,825			
	VV		"m. č. 024+025" (3,35-0,10)*2,10		6,825			
	VV		"m. č. 036" (3,35-0,10)*2,10		6,825			
	VV		"m. č. 037" (3,35-0,10)*2,10		6,825			
	VV		Mezisoučet		27,300			
	VV		"1. np - obklad pórovínový - stěna - odstranění - viz. ARCH. ČÁST - v. č. AR.3.1+AR.3.2"					
	VV		"recepce" (0,95+0,55)*1,60		2,400			
	VV		"kancelář" 0,90*1,60		1,440			
	VV		"předsíň+WC žen. personálu" (1,33+1,00*2)*1,50		4,995			
	VV		"předsíň+WC muž. personálu" (1,00+2,29)*1,50		4,935			
	VV		"1. np - skleněná mozaika - stěny - odstranění"					
	VV		"chodba - část" (0,95+3,45-0,80+3,60-1,85)*2,05		10,968			
	VV		Mezisoučet		24,738			
	VV		"2. np - obklad pórovínový - stěna - odstranění - viz. ARCH. ČÁST - v. č. AR.4.1+AR.4.2"					
	VV		"předsíň+WC mužů" (1,10+1,34+2,39)*2,10-0,80*1,97+(2,39+1,34)*2*2,10-0,80*1,97-0,60*1,97		21,475			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			(1,00+1,34)*2*2,10-0,60*1,97		8,646			
VV			"předsín+WC žen" (1,33+2,74)*2*1,50-0,80*1,50*2+(2,06+1,34)*2*2,10-0,80*1,97-0,60*1,97*2		20,150			
VV			(1,00+1,34)*2*2,10*2-0,60*1,97*2		17,292			
VV			"sprcha" (1,65+2,28+0,90)*2*2,10-0,80*1,97+(1,00+2,10*2)*0,05		18,970			
VV			"WC personálu" (1,70+1,33)*2*2,10+(1,65+1,00)*2*2,10-0,60*1,97*2-0,80*1,97		19,916			
VV			(1,00+2,10*2)*0,05		0,260			
VV			"koupelna pacientů" (3,45+3,10)*2*2,10-1,10*1,97		25,343			
VV			"čistící místnost" (3,45+3,10)*2*2,10-1,10*1,97		25,343			
VV			"hyg. zařízení personálu" (2,09+1,80)*2*2,10-0,80*1,97		14,762			
VV			Mezisoučet		172,157			
VV			"3-7. np - obklad pórovínový - stěna - viz. ARCH. ČÁST - v. č. AR.4.1+AR.4.2"					
VV			"obklad pórovínový m2" 172,157*5		860,785			
VV			Mezisoučet		860,785			
VV			Součet		1 084,980			

D 997

Přesun sutě

100 527,10

63	K	997013117	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s použitím mechanizace	t	150,194	300,00	45 058,20	CS ÚRS 2015 02
64	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	4 505,820	1,50	6 758,70	CS ÚRS 2015 02
VV			"přesun sutě na místo uložení - skládka Chvaletice - vzdálenost 30 x 1km"					
VV			"příplatek za přesun suti t" 150,194*30		4 505,820			
65	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	150,194	158,00	23 730,70	CS ÚRS 2015 02
66	K	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu z plastických hmot na skládce (skládkovné)	t	0,247	4 000,00	988,00	CS ÚRS 2015 02
VV			"likvidace krytin povlakových - PVC t" 0,247		0,247			
67	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	149,947	160,00	23 991,50	CS ÚRS 2015 02
VV			"sut' stavební - celková t" 150,194		150,194			
VV			"ODPOČET - sut' z plastických hmot t" -0,247		-0,247			
VV			Součet		149,947			

D 998

Přesun hmot

18 794,20

68	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	t	85,428	220,00	18 794,20	CS ÚRS 2015 02
----	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------	----------------

D PSV

Práce a dodávky PSV

5 246 997,80

D 711

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

124 518,00

69	K	711193121	Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše těsnící kaší	m2	333,720	240,00	80 092,80	CS ÚRS 2015 02
VV			"izolace proti vodě - nanesení těsnící kaše"					
VV			"2. np - podlaha - stěrka těsnící - viz. ARCH. ČÁST - v. č. AR.4.1+AR.4.2"					
VV			"předsín+WC mužů" 3,45*2,74+0,80*0,10		9,533			
VV			"předsín+WC žen" 1,33*2,74+0,80*0,06+0,80*0,10+2,06*1,34+1,00*1,34*2		9,213			
VV			0,60*0,06*2		0,072			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"sprcha" 1,65*(1,33+0,90)+1,00*0,15+0,75*0,05		3,867			
	VV		"WC personálu" 1,70*(1,33+0,90)+1,00*0,15+0,80*0,05		3,981			
	VV		"koupelna pacientů" 3,45*3,10+1,10*0,10		10,805			
	VV		"čistící místnost" 3,45*3,10+1,10*0,10		10,805			
	VV		"hyg. zařízení personálu" 2,09*1,80-0,70*0,30+0,80*0,15		3,672			
	VV		"úklid" 2,09*1,80-0,70*0,30+0,80*0,15		3,672			
	VV		Mezisoučet		55,620			
	VV		"3-7. np - podlaha - stěrka těsnící - viz. ARCH. ČÁST - v. č. AR.4.1+AR.4.2"					
	VV		"dlažba m2" 55,620*5		278,100			
	VV		Mezisoučet		278,100			
	VV		Součet		333,720			
70	K	711193131	Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše těsnící kaši	m2	171,720	240,00	41 212,80	CS ÚRS 2015 02
	VV		"izolace proti vodě - nanesení těsnící kaše"					
	VV		"2. np - stěny - stěrka těsnící - viz. ARCH. ČÁST - v. č. AR.4.1+AR.4.2"					
	VV		"předsín+WC mužů" (3,45+1,00*2+2,74*3)*2*0,25		6,835			
	VV		"předsín+WC žen" (3,45+2,06+2,74*2+1,34)*2*0,25		6,165			
	VV		"sprcha" (1,65+2,28+0,90)*2*0,25		2,415			
	VV		"WC personálu" (1,70+1,33)*2*0,25+(1,70+0,90)*2*0,25		2,815			
	VV		"koupelna pacientů" (3,45+3,10)*2*0,25		3,275			
	VV		"čistící místnost" (3,35+3,10)*2*0,25		3,225			
	VV		"hyg. zařízení personálu" (2,09+1,80)*2*0,25		1,945			
	VV		"úklid" (2,09+1,80)*2*0,25		1,945			
	VV		Mezisoučet		28,620			
	VV		"3-7. np - podlaha - stěrka těsnící - viz. ARCH. ČÁST - v. č. AR.4.1+AR.4.2"					
	VV		"stěny m2" 28,620*5		143,100			
	VV		Mezisoučet		143,100			
	VV		Součet		171,720			
71	K	771591264	Spoj kontaktní izolace ve spojení s dlažbou s napojením na stěnu	m	770,880	1,00	770,90	CS ÚRS 2015 02
	VV		"izolace proti vodě - vložení těsnícího pásu (napjení)"					
	VV		"2. np - stěny - stěrka těsnící - viz. ARCH. ČÁST - v. č. AR.4.1+AR.4.2"					
	VV		"předsín+WC mužů" (3,45+1,00*2+2,74*3)*2+0,25*12		30,340			
	VV		"předsín+WC žen" (3,45+2,06+2,74*2+1,34)*2+0,25*12		27,660			
	VV		"sprcha" (1,65+2,28+0,90)*2+0,25*8		11,660			
	VV		"WC personálu" (1,70+1,33)*2+(1,70+0,90)*2+0,25*8		13,260			
	VV		"koupelna pacientů" (3,45+3,10)*2+0,25*4		14,100			
	VV		"čistící místnost" (3,35+3,10)*2+0,25*4		13,900			
	VV		"hyg. zařízení personálu" (2,09+1,80)*2+0,25*4		8,780			
	VV		"úklid" (2,09+1,80)*2+0,25*4		8,780			
	VV		Mezisoučet		128,480			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"3-7. np - podlaha - stěrka těsnící - viz. ARCH. ČÁST - v. č. AR.4.1+AR.4.2"					
	VV		"stěny m" 128,480*5		642,400			
	VV		Mezisoučet		642,400			
	VV		Součet		770,880			
72	K	998711203	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 60 m	%	1 220,760	2,00	2 441,50	CS ÚRS 2015 02
D 713			Izolace tepelné				1 220,50	
73	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	6,904	20,00	138,10	CS ÚRS 2015 02
	VV		"izolace tepelná - 1 x vrstva desek tl. 4cm"					
	VV		"1. np - podlaha - doplnění - viz. ARCH. ČÁST - v. č. AR.3.1+AR.3.2"					
	VV		"informace - podkladní vrstva" 3,35*2,04+0,70*0,10		6,904			
74	M	631514360	deska minerální normální izolační tl.40 mm	m2	8,336	28,00	233,40	CS ÚRS 2015 02
	VV		"ztrátne 2% m2" 6,904*1,05		7,249			
	VV		7,249*1,15 Přepočtené koeficientem množství		8,336			
75	K	713191114	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí pásem asfaltovým položeným volně	m2	6,904	60,00	414,20	CS ÚRS 2015 02
	VV		"překrytí izolace m2" 6,904		6,904			
76	M	628111500	pás asfaltovaný	m2	9,131	45,00	410,90	CS ÚRS 2015 02
	VV		"spotřeba V= 1,1m2/m2 m2" 6,904*1,15		7,940			
	VV		7,94*1,15 Přepočtené koeficientem množství		9,131			
77	K	998713203	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	%	11,970	2,00	23,90	CS ÚRS 2015 02
D 721			Zdravotecnika - vnitřní kanalizace				987 170,00	
78	K	7211nab01	Zdravotecnika - kanalizace, vodovod, zařizovací předměty - výměna	sbr	1,000	957 155,00	957 155,00	
	VV		"Zdravotecnika - samostatná část projektu"					
	VV		"část zahrnuje - kanalizaci, vodovod, zařizovací předměty - celková rekonstrukce"					
	VV		"dodávka a montáž - soubor" 1		1,000			
79	K	7211nab02	Zdravotecnika - 1. np - kanalizace, vodovod, zařizovací předměty - výměna a úpravy	sbr	1,000	30 015,00	30 015,00	
	VV		"Zdravotecnika - samostatná část projektu"					
	VV		"část zahrnuje - kanalizaci, vodovod, zařizovací předměty - výměna a stavební úpravy"					
	VV		"dodávka a montáž - soubor" 1		1,000			
D 744			Elektromontáže - montáž vodičů měděných				427 796,20	
80	K	7442nab01	Elektroinstalace - elektro zařízení, el. rozvody - úpravy	sbr	1,000	427 796,16	427 796,20	
	VV		"Elektroinstalace - samostatná část projektu"					
	VV		"část zahrnuje - úpravy na elektro zařízení, el. rozvody, revize"					
	VV		"dodávka a montáž - soubor" 1		1,000			
D 763			Konstrukce suché výstavby				2 031,80	
81	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	3,960	8,00	31,70	CS ÚRS 2015 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
82	K	763131761	Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	3,960	50,00	198,00	CS ÚRS 2015 02
83	K	763164546	SDK obklad kovových kcí tvaru L š do 0,8 m desky 1xH2DF 15	m	3,960	450,00	1 782,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		"zaplentování trubky PVC - odvětrání"					
	VV		"2-7. np - viz. ARCH. ČÁST - v. č. AR.4.1+AR.4.2"					
	VV		"ozn 63 - trubka PVC - odvětrání 6ks" 1,10*(0,25+0,35)*6		3,960			
84	K	998763403	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 24 m	%	20,120	1,00	20,10	CS ÚRS 2015 02

D 766

Konstrukce truhlářské

2 461 115,80

85	K	76612nab1	Dod+mtž stěny protipožární EI-Sm-C3-DP3 - vel. 300 x 250cm - celozasklené, postraní díly, nadsvětlik, 2kř. dveře 160/197cm	m2	11,000	138 589,00	1 524 479,00	
	VV		"stěna vnitřní - popis viz tabulka TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKŮ - v. č. AR.6					
	VV		"2. np - stěna vnitřní - viz. ARCH. ČÁST - v. č. AR.4.1+AR.4.2"					
	VV		"ozn 3/P - stěna s dveřmi 300/250cm - P - ks" 1		1,000			
	VV		"ozn 3/L - stěna s dveřmi 300/250cm - L - ks" 1		1,000			
	VV		Mezisoučet		2,000			
	VV		"3-7. np - dveře vnitřní - viz. ARCH. ČÁST - v. č. AR.4.1+AR.4.2"					
	VV		"ozn 3/P - stěna s dveřmi 300/250cm - P - ks" 1*4		4,000			
	VV		"ozn 3/L - stěna s dveřmi 300/250cm - L - ks" 1*5		5,000			
	VV		Mezisoučet		9,000			
	VV		Součet		11,000			
86	K	76662nab3	Dod+mtž obložkového ostění okna do recepcy s parapetní deskou s obloukovou přední hranou - vel 160/140cm - lamino přírodní buk	m2	1,000	3 000,00	3 000,00	
	VV		"ostění vnitřní - popis viz TABULKA TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ - v. č. AR.6"					
	VV		"ozn 12 - ostění obložkové ks" 1		1,000			
87	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	49,000	384,00	18 816,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		"dveře vnitřní - viz tabulka TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKŮ - v. č. AR.6"					
	VV		"1. np - dveře vnitřní - viz. ARCH. ČÁST - v. č. AR.3.1+AR.3.2"					
	VV		"ozn 11/P - dveře 70/197cm - P - ks" 1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		"2. np - dveře vnitřní - viz. ARCH. ČÁST - v. č. AR.4.1+AR.4.2"					
	VV		"ozn 6/P - dveře 80/197cm - P - ks" 2		2,000			
	VV		"ozn 6*/P - dveře 80/197cm - P - ks" 1		1,000			
	VV		"ozn 6/L - dveře 80/197cm - L - ks" 3		3,000			
	VV		"ozn 7/P - dveře 60/197cm - P - ks" 1		1,000			
	VV		"ozn 7/L - dveře 60/197cm - L - ks" 1		1,000			
	VV		Mezisoučet		8,000			
	VV		"3-7. np - dveře vnitřní - viz. ARCH. ČÁST - v. č. AR.4.1+AR.4.2"					
	VV		"ozn 6/P - dveře 80/197cm - P - ks" 2*5		10,000			
	VV		"ozn 6*/P - dveře 80/197cm - P - ks" 1*5		5,000			
	VV		"ozn 6/L - dveře 80/197cm - L - ks" 3*5		15,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"ozn 7/P - dveře 60/197cm - P - ks" 1*5		5,000			
	VV		"ozn 7/L - dveře 60/197cm - L - ks" 1*5		5,000			
	VV		Mezisoučet		40,000			
	VV		Součet		49,000			
88	M	6116293-3	dveře vnitřní hladké laminované bílé plné 1křídle - vel. 70x197cm	kus	1,000	1 476,00	1 476,00	
	VV		"dveře vnitřní - popis viz tabulka TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY - v. č. AR.6"					
	VV		"ozn 11/P - dveře - P - ks" 1		1,000			
89	M	6116293-4	dveře vnitřní hladké laminované bílé plné 1křídle - vel. 80x197cm	kus	36,000	1 637,00	58 932,00	
	VV		"dveře vnitřní - popis viz tabulka TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY - v. č. AR.6"					
	VV		"2. np - dveře vnitřní - viz. ARCH. ČÁST - v. č. AR.4.1+AR.4.2"					
	VV		"ozn 6/P - dveře - P - ks" 2		2,000			
	VV		"ozn 6*/P - dveře - P - ks" 1		1,000			
	VV		"ozn 6/L - dveře - L - ks" 3		3,000			
	VV		"3-7. np - dveře vnitřní - viz. ARCH. ČÁST - v. č. AR.4.1+AR.4.2"					
	VV		"ozn 6/P - dveře - P - ks" 2*5		10,000			
	VV		"ozn 6*/P - dveře - P - ks" 1*5		5,000			
	VV		"ozn 6/L - dveře - L - ks" 3*5		15,000			
	VV		Součet		36,000			
90	M	6116293-0	dveře vnitřní hladké laminované bílé plné 1křídle - vel. 60x197cm	kus	12,000	1 476,00	17 712,00	
	VV		"dveře vnitřní - popis viz tabulka TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY - v. č. AR.6"					
	VV		"2. np - dveře vnitřní - viz. ARCH. ČÁST - v. č. AR.4.1+AR.4.2"					
	VV		"ozn 7/P - dveře - P - ks" 1		1,000			
	VV		"ozn 7/L - dveře - L - ks" 1		1,000			
	VV		"3-7. np - dveře vnitřní - viz. ARCH. ČÁST - v. č. AR.4.1+AR.4.2"					
	VV		"ozn 7/P - dveře - P - ks" 1*5		5,000			
	VV		"ozn 7/L - dveře - L - ks" 1*5		5,000			
	VV		Součet		12,000			
91	K	766660021	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	9,000	451,00	4 059,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		"dveře vnitřní - viz tabulka TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY - v. č. AR.6"					
	VV		"1. np - dveře vnitřní - viz. ARCH. ČÁST - v. č. AR.3.1+AR.3.2"					
	VV		"ozn 5/L - dveře 80/197cm - L - ks" 1		1,000			
	VV		"ozn 10/P - dveře 80/197cm - P - ks" 1		1,000			
	VV		"ozn 10/L - dveře 80/197cm - L - ks" 1		1,000			
	VV		Mezisoučet		3,000			
	VV		"2. np - dveře vnitřní - viz. ARCH. ČÁST - v. č. AR.4.1+AR.4.2"					
	VV		"ozn 5/L - dveře 80/197cm - L - ks" 1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		"3-7. np - dveře vnitřní - viz. ARCH. ČÁST - v. č. AR.4.1+AR.4.2"					
	VV		"ozn 5/L - dveře 80/197cm - L - ks" 1*5		5,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		5,000			
	VV		Součet		9,000			
92	M	6116560-1	dveře vnitřní požárně odolné, CPL fólie, EI (EW) 30 D3, 1kř hladké s průhledem, kouřotěsné - vel 80 x 197cm - bílé	kus	7,000	6 029,00	42 203,00	
	VV		"dveře vnitřní - popis viz tabulka TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY - v. č. AR.6					
	VV		"1. np - dveře vnitřní - viz. ARCH. ČÁST - v. č. AR.3.1+AR.3.2"					
	VV		"ozn 5/L - dveře - L - ks" 1		1,000			
	VV		"2. np - dveře vnitřní - viz. ARCH. ČÁST - v. č. AR.4.1+AR.4.2"					
	VV		"ozn 5/L - dveře - L - ks" 1		1,000			
	VV		"3-7. np - dveře vnitřní - viz. ARCH. ČÁST - v. č. AR.4.1+AR.4.2"					
	VV		"ozn 5/L - dveře - L - ks" 1*5		5,000			
	VV		Součet		7,000			
93	M	6116561-4	dveře vnitřní požárně odolné, CPL fólie, EI (EW) 30 D3, 1křídlové, hladké plně - vel. 80 x 197cm	kus	2,000	6 929,00	13 858,00	
	VV		"dveře vnitřní - popis viz tabulka TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY - v. č. AR.6					
	VV		"ozn 10/P - dveře - P - ks" 1		1,000			
	VV		"ozn 10/L - dveře - L - ks" 1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
94	K	766660022	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	1,000	1 111,34	1 111,30	CS ÚRS 2015 02
	VV		"dveře vnitřní - viz tabulka TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY - v. č. AR.6					
	VV		"ozn 9/L - dveře 110/197cm - L - ks" 1		1,000			
95	M	6116560-2	dveře vnitřní požárně odolné, CPL fólie, EI (EW) 30 D3, 1kř hladké s průhledem, kouřotěsné - vel 110 x 197cm - bílé	kus	1,000	8 679,00	8 679,00	
	VV		"dveře vnitřní - popis viz tabulka TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY - v. č. AR.6					
	VV		"ozn 9/L - dveře - L - ks" 1		1,000			
96	K	766660031	Montáž dveřních křídel otvíravých 2křídlových požárních do ocelové zárubně	kus	24,000	1 464,00	35 136,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		"dveře vnitřní - viz tabulka TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY - v. č. AR.6					
	VV		"1. pp - dveře vnitřní - viz. ARCH. ČÁST - v. č. AR.2"					
	VV		"ozn 1B/P - dveře 145/197cm - P - ks" 2		2,000			
	VV		"ozn 1B/L - dveře 145/197cm - L - ks" 1		1,000			
	VV		Mezisoučet		3,000			
	VV		"1. np - dveře vnitřní - viz. ARCH. ČÁST - v. č. AR.3.1+AR.3.2"					
	VV		"ozn 1/L - dveře 145/197cm - L - ks" 1		1,000			
	VV		"ozn 1B/P - dveře 145/197cm - P - ks" 2		2,000			
	VV		"ozn 1C/P - dveře 145/197cm - P - ks" 1		1,000			
	VV		Mezisoučet		4,000			
	VV		"2. np - dveře vnitřní - viz. ARCH. ČÁST - v. č. AR.4.1+AR.4.2"					
	VV		"ozn 1/P - dveře 145/197cm - P - ks" 1		1,000			
	VV		"ozn 1/L - dveře 145/197cm - L - ks" 1		1,000			
	VV		"ozn 1B/P - dveře 145/197cm - P - ks" 1		1,000			
	VV		Mezisoučet		3,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"3-7. np - dveře vnitřní - viz. ARCH. ČÁST - v. č. AR.4.1+AR.4.2"					
VV			"ozn 1/P - dveře 145/197cm - P - ks" 1*5		5,000			
VV			"ozn 1/L - dveře 145/197cm - L - ks" 1*4		4,000			
VV			"ozn 1B/P - dveře 145/197cm - P - ks" 1*5		5,000			
VV			Mezisoučet		14,000			
VV			Součet		24,000			
97	M	611656-11	dveře vnitřní požárně odolné, CPL fólie, EI-Sm-C3-DP3 2kř hladké s průhledem - vel 145 x 197cm - bílé	kus	12,000	23 629,00	283 548,00	
VV			"dveře vnitřní - popis viz tabulka TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKÝ - v. č. AR.6					
VV			"1. np - dveře vnitřní - viz. ARCH. ČÁST - v. č. AR.3.1+AR.3.2"					
VV			"ozn 1/L - dveře - L - ks" 1		1,000			
VV			"2. np - dveře vnitřní - viz. ARCH. ČÁST - v. č. AR.4.1+AR.4.2"					
VV			"ozn 1/P - dveře - P - ks" 1		1,000			
VV			"ozn 1/L - dveře - L - ks" 1		1,000			
VV			"3-7. np - dveře vnitřní - viz. ARCH. ČÁST - v. č. AR.4.1+AR.4.2"					
VV			"ozn 1/P - dveře - P - ks" 1*5		5,000			
VV			"ozn 1/L - dveře - L - ks" 1*4		4,000			
VV			Součet		12,000			
98	M	611656-13	dveře vnitřní požárně odolné, CPL fólie, EI-Sm-C3-DP3 2kř hladké s průhledem - vel 145 x 197cm - bílé	kus	11,000	25 290,00	278 190,00	
VV			"dveře vnitřní - popis viz tabulka TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKÝ - v. č. AR.6					
VV			"1. pp - dveře vnitřní - viz. ARCH. ČÁST - v. č. AR.2"					
VV			"ozn 1B/P - dveře - P - ks" 2		2,000			
VV			"ozn 1B/L - dveře - L - ks" 1		1,000			
VV			"1. np - dveře vnitřní - viz. ARCH. ČÁST - v. č. AR.3.1+AR.3.2"					
VV			"ozn 1B/P - dveře - P - ks" 2		2,000			
VV			"2. np - dveře vnitřní - viz. ARCH. ČÁST - v. č. AR.4.1+AR.4.2"					
VV			"ozn 1B/P - dveře - P - ks" 1		1,000			
VV			"3-7. np - dveře vnitřní - viz. ARCH. ČÁST - v. č. AR.4.1+AR.4.2"					
VV			"ozn 1B/P - dveře - P - ks" 1*5		5,000			
VV			Součet		11,000			
99	M	611656-14	dveře vnitřní požárně odolné, CPL fólie, EI-Sm-C3-DP3 2kř hladké s průhledem - vel 145 x 197cm - bílé	kus	1,000	23 790,00	23 790,00	
VV			"dveře vnitřní - popis viz tabulka TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKÝ - v. č. AR.6					
VV			"1. np - dveře vnitřní - viz. ARCH. ČÁST - v. č. AR.3.1+AR.3.2"					
VV			"ozn 1C/P - dveře - P - ks" 1		1,000			
100	K	766660717	Montáž dveřních křídel - samozavírače a koordinátora zavírání křídel na ocelovou zárubeň	kus	80,000	169,00	13 520,00	CS ÚRS 2015 02
VV			"dveře vnitřní - samozavírač - viz tabulka TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKÝ - v. č. AR.6					
VV			"1. pp - dveře vnitřní - viz. ARCH. ČÁST - v. č. AR.2"					
VV			"ozn 1B/P - dveře 145/197cm - P - ks" 2		2,000			
VV			"ozn 1B/L - dveře 145/197cm - L - ks" 1		1,000			
VV			"1. np - dveře vnitřní - viz. ARCH. ČÁST - v. č. AR.3.1+AR.3.2"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"ozn 1/L - dveře 145/197cm - L - ks" 1		1,000			
VV			"ozn 1B/P - dveře 145/197cm - P - ks" 2		2,000			
VV			"ozn 1C/P - dveře 145/197cm - P - ks" 1		1,000			
VV			"2. np - dveře vnitřní - viz. ARCH. ČÁST - v. č. AR.4.1+AR.4.2"					
VV			"ozn 1/P - dveře 145/197cm - P - ks" 1		1,000			
VV			"ozn 1/L - dveře 145/197cm - L - ks" 1		1,000			
VV			"ozn 1B/P - dveře 145/197cm - P - ks" 1		1,000			
VV			"3-7. np - dveře vnitřní - viz. ARCH. ČÁST - v. č. AR.4.1+AR.4.2"					
VV			"ozn 1/P - dveře 145/197cm - P - ks" 1*5		5,000			
VV			"ozn 1/L - dveře 145/197cm - L - ks" 1*4		4,000			
VV			"ozn 1B/P - dveře 145/197cm - P - ks" 1*5		5,000			
VV			"2. np - stěna vnitřní - viz. ARCH. ČÁST - v. č. AR.4.1+AR.4.2"					
VV			"ozn 3/P - stěna s dveřmi 300/250cm - P - ks" 1		1,000			
VV			"ozn 3/L - stěna s dveřmi 300/250cm - L - ks" 1		1,000			
VV			"3-7. np - dveře vnitřní - viz. ARCH. ČÁST - v. č. AR.4.1+AR.4.2"					
VV			"ozn 3/P - stěna s dveřmi 300/250cm - P - ks" 1*4		4,000			
VV			"ozn 3/L - stěna s dveřmi 300/250cm - L - ks" 1*5		5,000			
VV			"1. np - dveře vnitřní - viz. ARCH. ČÁST - v. č. AR.3.1+AR.3.2"					
VV			"ozn 5/L - dveře 80/197cm - L - ks" 1		1,000			
VV			"2. np - dveře vnitřní - viz. ARCH. ČÁST - v. č. AR.4.1+AR.4.2"					
VV			"ozn 5/L - dveře 80/197cm - L - ks" 1		1,000			
VV			"3-7. np - dveře vnitřní - viz. ARCH. ČÁST - v. č. AR.4.1+AR.4.2"					
VV			"ozn 5/L - dveře 80/197cm - L - ks" 1*5		5,000			
VV			"ozn 9/L - dveře 110/197cm - L - ks" 1		1,000			
VV			"ozn 10/P - dveře 80/197cm - P - ks" 1		1,000			
VV			"ozn 10/L - dveře 80/197cm - L - ks" 1		1,000			
VV			Mezisoučet		45,000			
VV			"dveře vnitřní - koordinátor zavírání dveří - viz tabulka TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY - v. č. AR.6"					
VV			"1. pp - dveře vnitřní - viz. ARCH. ČÁST - v. č. AR.2"					
VV			"ozn 1B/P - dveře 145/197cm - P - ks" 2		2,000			
VV			"ozn 1B/L - dveře 145/197cm - L - ks" 1		1,000			
VV			"1. np - dveře vnitřní - viz. ARCH. ČÁST - v. č. AR.3.1+AR.3.2"					
VV			"ozn 1/L - dveře 145/197cm - L - ks" 1		1,000			
VV			"ozn 1B/P - dveře 145/197cm - P - ks" 2		2,000			
VV			"ozn 1C/P - dveře 145/197cm - P - ks" 1		1,000			
VV			"2. np - dveře vnitřní - viz. ARCH. ČÁST - v. č. AR.4.1+AR.4.2"					
VV			"ozn 1/P - dveře 145/197cm - P - ks" 1		1,000			
VV			"ozn 1/L - dveře 145/197cm - L - ks" 1		1,000			
VV			"ozn 1B/P - dveře 145/197cm - P - ks" 1		1,000			

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"3-7. np - dveře vnitřní - viz. ARCH. ČÁST - v. č. AR.4.1+AR.4.2"					
VV			"ozn 1/P - dveře 145/197cm - P - ks" 1*5		5,000			
VV			"ozn 1/L - dveře 145/197cm - L - ks" 1*4		4,000			
VV			"ozn 1B/P - dveře 145/197cm - P - ks" 1*5		5,000			
VV			"2. np - stěna vnitřní - viz. ARCH. ČÁST - v. č. AR.4.1+AR.4.2"					
VV			"ozn 3/P - stěna s dveřmi 300/250cm - P - ks" 1		1,000			
VV			"ozn 3/L - stěna s dveřmi 300/250cm - L - ks" 1		1,000			
VV			"3-7. np - dveře vnitřní - viz. ARCH. ČÁST - v. č. AR.4.1+AR.4.2"					
VV			"ozn 3/P - stěna s dveřmi 300/250cm - P - ks" 1*4		4,000			
VV			"ozn 3/L - stěna s dveřmi 300/250cm - L - ks" 1*5		5,000			
VV			Mezisoučet		35,000			
VV			Součet		80,000			
101	M	5491726	samozavírač dveří hydraulický - zlatá bronz	kus	45,000	1 200,00	54 000,00	
102	M	54917	koordinátor zavírání dveří /zavírač dveří ND/	kus	35,000	1 550,00	54 250,00	
103	K	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	24 356,480	1,00	24 356,50	CS ÚRS 2015 02
D 767			Konstrukce zámečnické				173 287,30	
104	K	767531111	Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón	m2	7,335	38,20	280,20	CS ÚRS 2015 02
VV			"rohož dočišťovací - popis viz tabulka ZÁMEČNICKÉ VÝROBKÝ - v. č. AR.6					
VV			"1. np - podlahová konstrukce - rohož čistící volně položená s náběhovými klíny"					
VV			"ozn 34 - záďveří - úprava - rohož" 2,10*1,35		2,835			
VV			"ozn 35 - záďveří - úprava - rohož" 3,00*1,50		4,500			
VV			Součet		7,335			
105	M	697521000	rohož textilní provedení 100% PP, zatavený do měkčeného PVC	m2	7,335	1 155,00	8 471,90	CS ÚRS 2015 02
VV			"plocha m2" 7,335		7,335			
106	K	767531125	Osazení náběhového rámu širokého š 65 mm k čistícím rohožím	m	15,900	51,40	817,30	CS ÚRS 2015 02
VV			"rohož dočišťovací - popis viz tabulka ZÁMEČNICKÉ VÝROBKÝ - v. č. AR.6					
VV			"1. np - podlahová konstrukce - rohož čistící volně položená s náběhovými klíny"					
VV			"ozn 34 - záďveří - úprava - klín náběhový" (2,10+1,35)*2		6,900			
VV			"ozn 35 - záďveří - úprava - klín náběhový" (3,00+1,50)*2		9,000			
VV			Součet		15,900			
107	M	697521500	rámy náběhové - náběh široký - 65 mm - Al	m	15,900	374,00	5 946,60	CS ÚRS 2015 02
108	K	767640222	Montáž dveří ocelových vchodových dvoukřídlových s nadsvětlikem	kus	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2015 02
VV			"dveře vchodové - viz tabulka ZÁMEČNICKÉ VÝROBKÝ - v. č. AR.6					
VV			"ozn 36/P - dveře 185/250cm - P - ks" 1		1,000			
109	M	5534nab10	dveře Al vchodové 2kř otevíravé celozasklené+nadsvětlik - vel 185 x 250cm - komaxit bílý	kus	1,000	41 000,00	41 000,00	
VV			"dveře vchodové - popis viz tabulka ZÁMEČNICKÉ VÝROBKÝ - v. č. AR.6					
VV			"dveře celozasklené - vel 185 x 210cm - sklo bezpečnostní"					
VV			"ozn 36/P - dveře vchodové - P - ks" 1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
110	K	76766nab1	Dod+mtž mříže bezpečnostní stahovací navinovací s bočním vedením - vel 180 x 170cm - elektropohon	kus	1,000	50 991,51	50 991,50	
	VV		"mříž bezpečnostní - popis viz tabulka ZÁMEČNICKÉ VÝROBKÝ - v. č. AR.6"					
	VV		"ozn 33 - mříž navinovací ks" 1		1,000			
111	K	7676nab11	Dod+mtž dveře vchodové vnitřní 2kř automat. posuvné - na 1stranu - vel 305 x 250cm	kus	1,000	63 000,00	63 000,00	
	VV		"dveře vchodové - popis viz tabulka ZÁMEČNICKÉ VÝROBKÝ - v. č. AR.6"					
	VV		"dveře celozasklené - elektropohon - sklo bezpečnostní"					
	VV		"ozn 38 - dveře vchodové vnitřní - posun doprava ks" 1		1,000			
112	K	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%	1 139,920	2,00	2 279,80	CS ÚRS 2015 02

D 771

Podlahy z dlaždic

236 204,00

113	K	771471810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných	m	38,890	25,00	972,30	CS ÚRS 2015 02
	VV		"1. np - dělicí příčka - odstranění soklu - viz. ARCH. ČÁST - v. č. AR.3.1+AR.3.2"					
	VV		"chodba" 0,53+0,95+3,45-0,80+3,60		7,730			
	VV		"čistě prádlo" 3,35		3,350			
	VV		"sklad léčby prací" 3,45		3,450			
	VV		Mezisoučet		14,530			
	VV		"2. np - dělicí příčka - odstranění soklu - viz. ARCH. ČÁST - v. č. AR.3.1+AR.3.2"					
	VV		"2. np - stěny - dlažba keram. - sokl - viz. ARCH. ČÁST - v. č. AR.4.1+AR.4.2"					
	VV		"sklad 1" (1,00+1,33)*2-0,60		4,060			
	VV		Mezisoučet		4,060			
	VV		"3-7. np - dělicí příčka - odstranění soklu - viz. ARCH. ČÁST - v. č. AR.4.1+AR.4.2"					
	VV		"dlažba-sokl m" 4,060*5		20,300			
	VV		Mezisoučet		20,300			
	VV		Součet		38,890			
114	K	771474113	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	42,720	76,10	3 251,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		"2. np - podlaha - dlažba keram. - sokl - viz. ARCH. ČÁST - v. č. AR.4.1+AR.4.2"					
	VV		"sklad1+2" (1,00+1,08)*2*2-0,60*2		7,120			
	VV		Mezisoučet		7,120			
	VV		"3-7. np - podlaha - dlažba keram. - sokl - viz. ARCH. ČÁST - v. č. AR.4.1+AR.4.2"					
	VV		"dlažba - sokl m" 7,120*5		35,600			
	VV		Mezisoučet		35,600			
	VV		Součet		42,720			
115	K	771574116	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 25 ks/m2	m2	331,830	300,00	99 549,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		"2. np - podlaha - dlažba keramická - viz. ARCH. ČÁST - v. č. AR.4.1+AR.4.2"					
	VV		"předsíň+WC mužů" 1,33*2,74+0,80*0,15+(1,00*1,60+0,80*0,06)*2		7,060			
	VV		"sklad 1+2" (1,00*1,08+0,60*0,06)*2		2,232			
	VV		"předsíň+WC žen" 1,33*2,74+2,06*1,38+0,80*0,15+0,80*0,06+(1,00*1,33+0,80*0,06)*2		9,411			
	VV		"sprcha" 1,65*(1,33+0,90)+1,00*0,15+0,75*0,05		3,867			
	VV		"WC personálu" 1,70*(1,33+0,90)+1,00*0,15+0,80*0,05		3,981			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"koupelna pacientů" 3,45*3,10+1,10*0,15		10,860			
	VV		"čistící místnost" 3,35*3,10+1,10*0,15		10,550			
	VV		"hyg. zařízení personálu" 2,09*1,80-0,70*0,30+0,80*0,15		3,672			
	VV		"úklid" 2,09*1,80-0,70*0,30+0,80*0,15		3,672			
	VV		Mezisoučet		55,305			
	VV		"3-7. np - podlaha - krycí vrstva - viz. ARCH. ČÁST - v. č. AR.4.1+AR.4.2"					
	VV		"dlažba m2" 55,305*5		276,525			
	VV		Mezisoučet		276,525			
	VV		Součet		331,830			
116	M	5976113	dlaždice keramické - koupelny (barevné) - I. j.	m2	355,150	290,00	102 993,50	
	VV		"ztratné 5% m2" (331,830+42,720*0,15)*1,05		355,150			
117	K	771579191	Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2	m2	203,370	8,57	1 742,90	CS ÚRS 2015 02
	VV		"2. np - podlaha - dlažba keramická - viz. ARCH. ČÁST - v. č. AR.4.1+AR.4.2"					
	VV		"předsín+WC mužů" 1,33*2,74+0,80*0,15+(1,00*1,60+0,80*0,06)*2		7,060			
	VV		"sklad 1+2" (1,00*1,08+0,60*0,06)*2		2,232			
	VV		"předsín+WC žen" 1,33*2,74+2,06*1,38+0,80*0,15+0,80*0,06+(1,00*1,33+0,80*0,06)*2		9,411			
	VV		"sprcha" 1,65*(1,33+0,90)+1,00*0,15+0,75*0,05		3,867			
	VV		"WC personálu" 1,70*(1,33+0,90)+1,00*0,15+0,80*0,05		3,981			
	VV		"hyg. zařízení personálu" 2,09*1,80-0,70*0,30+0,80*0,15		3,672			
	VV		"úklid" 2,09*1,80-0,70*0,30+0,80*0,15		3,672			
	VV		Mezisoučet		33,895			
	VV		"3-7. np - podlaha - krycí vrstva - viz. ARCH. ČÁST - v. č. AR.4.1+AR.4.2"					
	VV		"dlažba m2" 33,895*5		169,475			
	VV		Mezisoučet		169,475			
	VV		Součet		203,370			
118	K	771579196	Příplatek k montáž podlah keramických za spárování tmelem dvousložkovým	m2	331,830	28,60	9 490,30	CS ÚRS 2015 02
	VV		"keramická dlažba - plocha m2" 331,830		331,830			
119	K	771579197	Příplatek k montáž podlah keramických za lepení dvousložkovým lepidlem	m2	331,830	28,60	9 490,30	CS ÚRS 2015 02
120	K	998771203	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	%	1 244,960	7,00	8 714,70	CS ÚRS 2015 02
D 772 Podlahy z kamene							31 845,50	
121	K	771474114	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 150 mm	m	6,860	91,10	624,90	CS ÚRS 2015 02
	VV		"1. np - podlaha - dlažba mramorová - viz. ARCH. ČÁST - v. č. AR.3.1+AR.3.2"					
	VV		"informace" 0,53+2,04+3,35-0,70+2,44-0,80		6,860			
122	M	5976131	sokl - podlahy mramorové - I. j.	kus	28,538	175,20	4 999,90	
	VV		"ztratné 4% (4ks/m) ks" 6,86*4*1,04		28,538			
123	K	772521140	Kladení dlažby z kamene z pravoúhlých desek a dlaždic do malty tl do 30 mm	m2	7,024	561,00	3 940,50	CS ÚRS 2015 02
	VV		"1. np - podlaha - dlažba mramorová - viz. ARCH. ČÁST - v. č. AR.3.1+AR.3.2"					
	VV		"informace" 3,35*2,04+0,70*0,10+0,80*0,15		7,024			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
124	M	5838nab01	dlažba mramorová jednostranně leštěná - tl. 3cm	m2	7,305	3 000,00	21 915,00	
	VV		"ztratiné 4% m2" 7,024*1,04		7,305			
125	K	998772203	Přesun hmot procentní pro podlahy z kamene v objektech v do 60 m	%	45,650	8,00	365,20	CS ÚRS 2015 02
D 776			Podlahy povlakové				39 221,40	
126	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	37,169	5,00	185,80	CS ÚRS 2015 02
	VV		"podlahy povlakové PVC m2" 37,169		37,169			
127	K	776121311	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:1	m2	74,338	5,00	371,70	CS ÚRS 2015 02
	VV		"podlaha - podlahovina PVC - 2 x zpevňující nátěr"					
	VV		"podlahy povlakové PVC m2" 37,169*2		74,338			
128	K	776141122	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 5 mm	m2	37,169	165,00	6 132,90	CS ÚRS 2015 02
	VV		"podlahy povlakové PVC m2" 37,169		37,169			
129	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	84,523	30,00	2 535,70	CS ÚRS 2015 02
	VV		"1. np - podlaha - PVC - krycí vrstva - viz. ARCH. ČÁST - v. č. AR.3.1+AR.3.2"					
	VV		"recepce" 3,45*5,26+0,80*0,10+0,90*0,15*2		18,497			
	VV		"kancelář" 3,45*(6,56-0,10)-0,65*0,50		21,962			
	VV		Mezisoučet		40,459			
	VV		"2. np - podlaha - podlahovina PVC - viz. ARCH. ČÁST - v. č. AR.4.1+AR.4.2"					
	VV		"hyg. zařízení personálu" 2,09*1,80-0,70*0,30+0,80*0,15		3,672			
	VV		"úklid" 2,09*1,80-0,70*0,30+0,80*0,15		3,672			
	VV		Mezisoučet		7,344			
	VV		"3-7. np - podlaha - podlahovina PVC - viz. ARCH. ČÁST - v. č. AR.4.1+AR.4.2"					
	VV		"podlahovina PVC m2" 7,344*5		36,720			
	VV		Mezisoučet		36,720			
	VV		Součet		84,523			
130	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	37,169	80,00	2 973,50	CS ÚRS 2015 02
	VV		"1. np - podlaha - PVC - krycí vrstva - viz. ARCH. ČÁST - v. č. AR.3.1+AR.3.2"					
	VV		"recepce" 3,45*4,17+0,70*0,10+0,90*0,15		14,592			
	VV		"kancelář" 3,45*6,56-0,65*0,50+0,90*0,15*2		22,577			
	VV		Součet		37,169			
131	M	284110210	PVC homogenní zátežové tl. 2,00 mm, hořlavost Bfl S1	m2	44,975	390,00	17 540,30	CS ÚRS 2015 02
	VV		"ztratiné 10% m2" 37,169*1,10		40,886			
	VV		40,886*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		44,975			
132	K	776223111	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za tepla	m	48,320	40,00	1 932,80	CS ÚRS 2015 02
	VV		"převod 1,3bm/m2 povlaková krytina - pásy"					
	VV		"podlaha povlaková PVC - plocha m2" 37,169*1,3		48,320			
133	K	776410811	Odstanění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	118,500	15,00	1 777,50	CS ÚRS 2015 02
	VV		"1. np - podlaha - PVC - krycí vrstva - viz. ARCH. ČÁST - v. č. AR.3.1+AR.3.2"					
	VV		"recepce" (3,45+5,26)*2-0,80*3		15,020			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"kancelář" (3,45+6,56+0,65)*2-0,80*2		19,720			
VV			Mezisoučet		34,740			
VV			"2. np - podlaha - podlahovina PVC - viz. ARCH. ČÁST - v. č. AR.4.1+AR.4.2"					
VV			"hyg. zařízení personálu" (2,09+1,80)*2-0,80		6,980			
VV			"úklid" (2,09+1,80)*2-0,80		6,980			
VV			Mezisoučet		13,960			
VV			"3-7. np - podlaha - podlahovina PVC - viz. ARCH. ČÁST - v. č. AR.4.1+AR.4.2"					
VV			"podlahovina PVC m" 13,960*5		69,800			
VV			Mezisoučet		69,800			
VV			Součet		118,500			
134	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	33,460	10,00	334,60	CS ÚRS 2015 02
VV			"1. np - podlaha - PVC - krycí vrstva - viz. ARCH. ČÁST - v. č. AR.3.1+AR.3.2"					
VV			"recepce" (3,45+4,17)*2-0,70-0,80		13,740			
VV			"kancelář" (3,45+6,56+0,65)*2-0,80*2		19,720			
VV			Součet		33,460			
135	M	284110090.1	lišta speciální soklová PVC 10335 18 x 80 mm role 50 m	m	34,129	74,00	2 525,50	CS ÚRS 2015 02
VV			"ztratné 2% m" 33,460*1,02		34,129			
136	K	776991141	Pastování a leštění podlahovin ručně	m2	37,169	25,00	929,20	CS ÚRS 2015 02
VV			"podlahy povlakové PVC m2" 37,169		37,169			
137	K	777556202	Podlahy ze stěrky silikátové vyhlazení podkladu	m2	37,169	30,00	1 115,10	CS ÚRS 2015 02
138	K	998776203	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	%	383,550	2,26	866,80	CS ÚRS 2015 02

D 781

Dokončovací práce - obklady

682 041,50

139	K	781414115	Montáž obkladaček vnitřních pórovinových pravouhlých do 50 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	1 119,189	300,00	335 756,70	CS ÚRS 2015 02
VV			"konstrukce vislé - úprava povrchu - obklad vnitřní pórovinový"					
VV			"1. pp - obklad pórovinový - stěna - viz. ARCH. ČÁST - v. č. AR.2"					
VV			"m. č. 022+023" (3,35-0,10)*2,10		6,825			
VV			"m. č. 024+025" (3,35-0,15)*2,10		6,720			
VV			"m. č. 036" (3,35-0,10)*2,10		6,825			
VV			"m. č. 037" (3,35-0,10)*2,10		6,825			
VV			Mezisoučet		27,195			
VV			"1. np - obklad pórovinový - stěna - viz. ARCH. ČÁST - v. č. AR.3.1+AR.3.2"					
VV			"kancelář" 0,90*1,60		1,440			
VV			"předsín+WC žen. personálu" (1,33+1,00*2)*1,50		4,995			
VV			"předsín+WC muž. personálu" (1,00+2,29)*1,50		4,935			
VV			Mezisoučet		11,370			
VV			"2. np - obklad pórovinový - stěna - odstranění - viz. ARCH. ČÁST - v. č. AR.4.1+AR.4.2"					
VV			"předsín+WC mužů" (1,33+2,74)*2*2,10-0,80*1,50*3-0,60*1,50*2		11,694			
VV			((1,00+1,60)*2*2,10-0,80*1,97)*2		18,688			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"předsíň+WC žen" (1,33+2,74)*2*1,50-0,80*1,50*2+(2,06+1,34)*2*2,10-0,80*1,97*3		19,362			
VV			(1,00+1,34)*2*2,10*2-0,80*1,97*2		16,504			
VV			"sprcha" (1,65+2,28+0,90)*2*2,10-0,80*1,97+(1,00+2,10*2)*0,05		18,970			
VV			"WC personálu" (1,70+1,33)*2*2,10+(1,65+1,00)*2*2,10-0,80*1,97*3+(1,00+2,10*2)*0,05		19,388			
VV			"koupelna pacientů" (3,45+3,10)*2*2,10-1,10*1,97		25,343			
VV			"čisticí místnost" (3,35+3,10)*2*2,10-1,10*1,97		24,923			
VV			"hyg. zařízení personálu" (2,09+1,80)*2*2,10-0,80*1,97		14,762			
VV			"úklid" (2,09+1,80)*2*1,50-0,80*1,50		10,470			
VV			Mezisoučet		180,104			
VV			"3-7. np - obklad pórovinový - stěna - viz. ARCH. ČÁST - v. č. AR.4.1+AR.4.2"					
VV			"obklad pórovinový m2" 180,104*5		900,520			
VV			Mezisoučet		900,520			
VV			Součet		1 119,189			
140	M	59762nab1	obkládačka pórovinová - I. jak.	m2	1 141,573	197,00	224 889,90	
VV			"ztráté 2% m2" 1119,189*1,02		1 141,573			
141	K	781419191.1	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinových za plochu do 10 m2	m2	658,857	28,60	18 843,30	CS ÚRS 2015 02
VV			"konstrukce svislé - úprava povrchu - obklad vnitřní pórovinový"					
VV			"1. pp - obklad pórovinový - stěna - viz. ARCH. ČÁST - v. č. AR.2"					
VV			"m. č. 022+023" (3,35-0,10)*2,10		6,825			
VV			"m. č. 024+025" (3,35-0,15)*2,10		6,720			
VV			"m. č. 036" (3,35-0,10)*2,10		6,825			
VV			"m. č. 037" (3,35-0,10)*2,10		6,825			
VV			Mezisoučet		27,195			
VV			"1. np - obklad pórovinový - stěna - viz. ARCH. ČÁST - v. č. AR.3.1+AR.3.2"					
VV			"kancelář" 0,90*1,60		1,440			
VV			"předsíň+WC žen. personálu" (1,33+1,00*2)*1,50		4,995			
VV			"předsíň+WC muž. personálu" (1,00+2,29)*1,50		4,935			
VV			Mezisoučet		11,370			
VV			"2. np - obklad pórovinový - stěna - odstranění - viz. ARCH. ČÁST - v. č. AR.4.1+AR.4.2"					
VV			"WC mužů" ((1,00+1,60)*2*2,10-0,80*1,97)*2		18,688			
VV			"předsíň+WC žen" (1,33+2,74)*2*1,50-0,80*1,50*2+(2,06+1,34)*2*2,10-0,80*1,97*3		19,362			
VV			(1,00+1,34)*2*2,10*2-0,80*1,97*2		16,504			
VV			"sprcha" (1,65+2,28+0,90)*2*2,10-0,80*1,97+(1,00+2,10*2)*0,05		18,970			
VV			"WC personálu" (1,70+1,33)*2*2,10+(1,65+1,00)*2*2,10-0,80*1,97*3+(1,00+2,10*2)*0,05		19,388			
VV			"úklid" (2,09+1,80)*2*1,50-0,80*1,50		10,470			
VV			Mezisoučet		103,382			
VV			"3-7. np - obklad pórovinový - stěna - viz. ARCH. ČÁST - v. č. AR.4.1+AR.4.2"					
VV			"obklad pórovinový m2" 103,382*5		516,910			
VV			Mezisoučet		516,910			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		658,857			
142	K	781419195.1	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinových za spárování bílým cementem	m2	1 119,189	3,92	4 387,20	CS ÚRS 2015 02
	VV		"PSV 781 - obklad pórovinový m2" 1119,189		1 119,189			
143	K	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	1 343,027	60,00	80 581,60	CS ÚRS 2015 02
	VV		"stěny - obklady vnitřní - převod 1,2bm/m2 plochy"					
	VV		"obklady - plocha m2" 1119,189*1,2		1 343,027			
144	K	998781203	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	%	4 395,690	4,00	17 582,80	CS ÚRS 2015 02

D 783

Dokončovací práce - nátěry

24 826,50

145	K	783201821	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí opálením	m2	35,262	100,00	3 526,20	CS ÚRS 2015 02
	VV		"ocelové zárubně stávající"					
	VV		(1,10+2,05*2)*(0,08+0,05*2)*1+(1,45+2,05*2)*(0,08+0,05*2)*(4+3+3*5)		22,914			
	VV		(0,80+2,05*2)*(0,08+0,05*2)*(2+2+2*5)		12,348			
	VV		Součet		35,262			
146	K	783221122	Nátěry syntetické KDK barva dražší matný povrch 1x antikorozi, 1x základní, 2x email	m2	72,882	285,00	20 771,40	CS ÚRS 2015 02
	VV		"zárubeň ocelová nová"					
	VV		"70/197/11cm" (0,70+2,05*2)*(0,11+0,05*2)		1,008			
	VV		"60/197/8cm" (0,60+2,05*2)*(0,08+0,05*2)*(2+2*5)		10,152			
	VV		"80/197/8cm" (0,80+2,05*2)*(0,08+0,05*2)*(2+2*5+3+3*5)		26,460			
	VV		"ocelové zárubně stávající"					
	VV		(1,10+2,05*2)*(0,08+0,05*2)*1+(1,45+2,05*2)*(0,08+0,05*2)*(4+3+3*5)		22,914			
	VV		(0,80+2,05*2)*(0,08+0,05*2)*(2+2+2*5)		12,348			
	VV		Součet		72,882			
147	K	783903811	Odmaštění nátěrů chemickými rozpouštědly	m2	35,262	15,00	528,90	CS ÚRS 2015 02
	VV		(1,10+2,05*2)*(0,08+0,05*2)*1+(1,45+2,05*2)*(0,08+0,05*2)*(4+3+3*5)		22,914			
	VV		(0,80+2,05*2)*(0,08+0,05*2)*(2+2+2*5)		12,348			

D 784

Dokončovací práce - malby a tapety

55 719,30

148	K	784161331	Lokální vyrovnání podkladu stěrkou silikátovou plochy do 1,0 m2 v místnostech výšky do 3,80 m	kus	35,823	147,25	5 274,90	CS ÚRS 2015 02
	VV		"konstrukce - omítky - konečná povrchová úprava"					
	VV		"- začištění omítek - plocha m2" 597,048*0,30		179,114			
	VV		Mezisoučet		179,114			
	VV		"strop+stěny - vytmelení povrchu z 20% ks" 179,114*0,20		35,823			
149	K	784181111	Základní silikátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	592,766	17,10	10 136,30	CS ÚRS 2015 02
	VV		"konstrukce - omítky - konečná povrchová úprava"					
	VV		"- malby - plocha m2" 592,766		592,766			
150	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	592,766	48,00	28 452,80	CS ÚRS 2015 02
	VV		"konstrukce - omítky - konečná povrchová úprava"					
	VV		"- stropů m2" 1,701		1,701			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"- stěn m2" 152,046+114,618+1,965+4,00*20+3,322		351,951			
VV			"- začištění omítek - plocha m2" 597,048*0,30		179,114			
VV			"doplňkové množství m2" 60,00		60,000			
VV			Součet		592,766			
151	K	784211161	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsi za mokra otěruvzdorných za barevnou malbu v světlém odstínu - silikátové nátěry	m2	592,766	20,00	11 855,30	CS ÚRS 2015 02

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

23 003,00

152	K	012103000	Vytyčení inženýrských sítí, ochrana stávajících vedení a zařízení před poškozením	sbr	1,000	1,00	1,00	CS ÚRS 2015 02
153	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení dle vyhl. 499/2006 Sb. ve třech listinných vyhotoveních a jednom elektronickém vyhotovení na CD-Rom	sbr	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2015 02
154	K	030001000	Náklady spojené s vybudováním, provozem a likvidací zařízení staveniště	sbr	1,000	15 000,00	15 000,00	
155	K	041403000	Výkon činností koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v průběhu realizace stavby	sbr	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2015 02
156	K	051103000	Náklady spojené s pojištěním stavebně montážních rizik, jak je uvedeno v návrhu smlouvy o dílo	sbr	1,000	1,00	1,00	CS ÚRS 2015 02
157	K	051203000	Náklady spojené s pojištěním odpovědnosti za škodu, jak je uvedeno v návrhu smlouvy o dílo	sbr	1,000	1,00	1,00	CS ÚRS 2015 02
158	K	070001000	Provozní vlivy	sbr	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2015 02

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Stavební úpravy - rekonstrukce sociálního zařízení

Objekt:

SO-02 - SO 02 - Úpravy v 5. np - zbývajících chodba, klimatiz. jednotka, požadované úpravy elektro

KSO:

Místo: budova č. 28, Pardubická nemocnice

CC-CZ:

Datum: 07.09.2015

Zadavatel:

Nemocnice Pardubického kraje a. s. - Pardubice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

K-HOUSE s.r.o., Na Vlaštovce 819, 539 73 Skuteč

IČ:

288 13 723

DIČ:

CZ28813723

Projektant:

ing. arch. Příborský, Ke Kamenci 1482, Pardubice

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

811 997,00

DPH základní
snížená

Základ daně
811 997,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
170 519,40
0,00

Cena s DPH

v CZK

982 516,40

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy - rekonstrukce sociálního zařízení

Objekt:

SO-02 - SO 02 - Úpravy v 5. np - zbývající chodba, klimatiz. jednotka, požadované úpravy

Místo:

budova č. 28, Pardubická nemocnice

Datum: 07.09.2015

Zadavatel:

Nemocnice Pardubického kraje a. s. - Pardubice

Projektant: ing. arch. Příborský, Ke

Uchazeč:

K-HOUSE s.r.o., Na Vlaštovce 819, 539 73 Skuteč

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

811 996,60

HSV - Práce a dodávky HSV

159 637,90

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

36 168,90

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

92 435,10

97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

23 621,30

997 - Přesun sutě

5 715,70

998 - Přesun hmot

1 696,90

PSV - Práce a dodávky PSV

652 351,70

744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných

302 041,80

751 - Vzduchotechnika

32 895,00

763 - Konstrukce suché výstavby

70 900,50

766 - Konstrukce truhlářské

2 646,60

767 - Konstrukce zámečnické

91 712,80

776 - Podlahy povlakové

118 982,20

783 - Dokončovací práce - nátěry

4 378,80

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

28 794,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

7,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy - rekonstrukce sociálního zařízení

Objekt:

SO-02 - SO 02 - Úpravy v 5. np - zbývajících chodba, klimatiz. jednotka, požadované úpravy

Místo:

budova č. 28, Pardubická nemocnice

Datum: 07.09.2015

Zadavatel:

Nemocnice Pardubického kraje a. s. - Pardubice

Projektant: ing. arch. Příborský, Ke

Uchazeč:

K-HOUSE s.r.o., Na Vlaštovce 819, 539 73 Skuteč

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

811 996,60

HSV - Práce a dodávky HSV

159 637,90

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

36 168,90

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

92 435,10

97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

23 621,30

997 - Přesun sutě

5 715,70

998 - Přesun hmot

1 696,90

PSV - Práce a dodávky PSV

652 351,70

744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných

302 041,80

751 - Vzduchotechnika

32 895,00

763 - Konstrukce suché výstavby

70 900,50

766 - Konstrukce truhlářské

2 646,60

767 - Konstrukce zámečnické

91 712,80

776 - Podlahy povlakové

118 982,20

783 - Dokončovací práce - nátěry

4 378,80

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

28 794,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

7,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy - rekonstrukce sociálního zařízení

Objekt:

SO-02 - SO 02 - Úpravy v 5. np - zbývajících chodba, klimatiz. jednotka, požadované úpravy

Místo:

budova č. 28, Pardubická nemocnice

Datum: 07.09.2015

Zadavatel:

Nemocnice Pardubického kraje a. s. - Pardubice

Projektant: ing. arch. Příborský, Ke Kamenci 1482, P

Uchazeč:

K-HOUSE s.r.o., Na Vlaštovce 819, 539 73 Skuteč

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

811 996,60

D HSV

Práce a dodávky HSV

159 637,90

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

36 168,90

1	K	612325423	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 50%	m2	241,126	150,00	36 168,90	CS ÚRS 2015 02
	VV		"5. np - stěny - viz. ARCH. ČÁST - v. č. AR.5.1+AR.5.2"					
	VV		"chodba 2" (33,58+2,25)*2*2,62		187,749			
	VV		-1,80*2,40*2-1,25*1,97*2-1,45*1,97*2-0,80*1,97*9 -1,10*1,97*5-3,00*2,50*2		-59,297			
	VV		(1,81+2,40*2)*0,15*2+(1,35+2,10*2)*0,05*2+(1,55+2,10*2)*0,05*2+(0,90+2,10*2)*0,05*9		5,408			
	VV		(1,20+2,10*2)*0,05*5		1,350			
	VV		(6,15*2+0,43*2*2)*2,62-1,20*2,10*2-0,80*1,97+(1,20+2,10*2)*0,15*2+(1,00+2,10*2)*0,15		32,516			
	VV		"předsíň u výtahů" (3,43+5,85)*2*2,62-1,30*2,10*2-1,45*1,97*2-0,80*1,97		35,878			
	VV		(1,30+2,10*2)*0,15*2+(1,55+2,10*2)*0,05*2+(0,90+2,10*2)*0,05		2,480			
	VV		"čekařna" (3,45+6,10)*2*2,62-3,00*2,50*2		35,042			
	VV		Součet		241,126			

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

92 435,10

2	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	132,588	65,00	8 618,20	
	VV		"5. np - plochy podlahové místností - viz. ARCH. ČÁST - v. č. AR.5.1+AR.5.2"					
	VV		"chodba 2" 33,58*2,25+3,00*6,15		94,005			
	VV		"předsíň u výtahů" 3,43*5,85-0,55*2,20		18,856			
	VV		"čekařna" 3,45*6,10-0,45*1,65-0,45*1,28		19,727			
	VV		Součet		132,588			
3	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	154,995	25,00	3 874,90	
	VV		"plocha zastavěná místností"					
	VV		"5. np - plochy - viz. ARCH. ČÁST - v. č. AR.5.1+AR.5.2"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"chodba 2" 34,18*2,55+3,35*6,15		107,762			
	VV		"předsín u výtahů" 3,93*6,15		24,170			
	VV		"čekárna" 3,75*6,15		23,063			
	VV		Součet		154,995			
4	K	953942121	Osazování ochranných úhelníků bez jejich dodání	kus	19,000	162,00	3 078,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		"ochranné rohové lišty - popis viz. tabulka PLASTOVÉ VÝROBKÝ - v. č. AR.6"					
	VV		"ozn 62 - 5. np - lišty rohové ochranné ks" 19		19,000			
5	M	59030nab1	úhelník na ochranu rohů - dl. 130cm	m	24,700	290,00	7 163,00	
	VV		"ochranné rohové lišty - popis viz. tabulka PLASTOVÉ VÝROBKÝ - v. č. AR.6"					
	VV		"ozn 62 - lišty rohové ochranné 5ks" 1,30*19		24,700			
6	K	953945122	Kotvy mechanické M 10 dl 110 mm pro střední zatížení do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	106,000	87,50	9 275,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		"madlo na stěnách chodeb - viz tabulka ZÁMEČNICKÉ VÝROBKÝ - v. č. AR.6"					
	VV		"ozn 32 - madlo NEREZ - manžety ks" 2*53		106,000			
7	K	95394nab3	Dod+mtž pásů ochranných na stěnu - š. 2 x 120mm nad sebou	m	78,000	725,00	56 550,00	
	VV		"pásy ochranné - popis viz. tabulka PLASTOVÉ VÝROBKÝ - v. č. AR.6"					
	VV		"ozn 61 - 5. np - pásy ochranné m" 78,00		78,000			
8	K	953961113	Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	57,000	68,00	3 876,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		"5. np - ochrana rohů - viz. ARCH. ČÁST - v. č. AR.5.1+AR.5.2"					
	VV		"ozn 62 - ochranné rohové lišty ks" 3*19		57,000			
D	97		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				23 621,30	
9	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	132,643	87,00	11 539,90	CS ÚRS 2015 02
	VV		"5. np - podlaha - broušení po stržení PVC - viz. ARCH. ČÁST - v. č. AR.5.1+AR.5.2"					
	VV		"podlaha povlaková - PVC m2" 132,643		132,643			
10	K	965046119	Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další 1 mm úběru	m2	265,286	21,00	5 571,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		"příplatek na broušení podlahy - 2 x 1mm úběru"					
	VV		"podlahy pod PVC m2" 132,643*2		265,286			
11	K	978013161	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn stěn v rozsahu do 50 %	m2	241,126	27,00	6 510,40	CS ÚRS 2015 02
	VV		"5. np - stěny - viz. ARCH. ČÁST - v. č. AR.5.1+AR.5.2"					
	VV		"chodba 2" (33,58+2,25)*2*2,62		187,749			
	VV		-1,80*2,40*2-1,25*1,97*2-1,45*1,97*2-0,80*1,97*9 -1,10*1,97*5-3,00*2,50*2		-59,297			
	VV		(1,81+2,40*2)*0,15*2+(1,35+2,10*2)*0,05*2+(1,55+2,10*2)*0,05*2+(0,90+2,10*2)*0,05*9		5,408			
	VV		(1,20+2,10*2)*0,05*5		1,350			
	VV		(6,15*2+0,43*2*2)*2,62-1,20*2,10*2-0,80*1,97+(1,20+2,10*2)*0,15*2+(1,00+2,10*2)*0,15		32,516			
	VV		"předsín u výtahů" (3,43+5,85)*2*2,62-1,30*2,10*2-1,45*1,97*2-0,80*1,97		35,878			
	VV		(1,30+2,10*2)*0,15*2+(1,55+2,10*2)*0,05*2+(0,90+2,10*2)*0,05		2,480			
	VV		"čekárna" (3,45+6,10)*2*2,62-3,00*2,50*2		35,042			
	VV		Součet		241,126			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 997			Přesun sutě				5 715,70	
12	K	997013117	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s použitím mechanizace	t	6,559	300,00	1 967,70	CS ÚRS 2015 02
13	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	196,770	1,50	295,20	CS ÚRS 2015 02
	VV		"přesun sutě na místo uložení - skládka Chvaletice - vzdálenost 30 x 1km"					
	VV		"příplatek za přesun suti t" 6,559*30		196,770			
14	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	6,559	158,00	1 036,30	CS ÚRS 2015 02
15	K	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu z plastických hmot na skládce (skládkovné)	t	0,356	4 000,00	1 424,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		"likvidace krytin povlakových - PVC t" 0,356		0,356			
16	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	6,203	160,00	992,50	CS ÚRS 2015 02
	VV		"sut' stavební - celková t" 6,559		6,559			
	VV		"ODPOČET - sut' z plastických hmot t" -0,356		-0,356			
	VV		Součet		6,203			
D 998			Přesun hmot				1 696,90	
17	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	t	7,713	220,00	1 696,90	CS ÚRS 2015 02
D PSV			Práce a dodávky PSV				652 351,70	
D 744			Elektromontáže - rozvody vodičů měděných				302 041,80	
18	K	7442nab01	Elektroinstalace - elektro zařízení, el. rozvody - úpravy	sbr	1,000	302 041,78	302 041,80	
	VV		"Elektroinstalace - samostatná část projektu"					
	VV		"část zahrnuje - úpravy na elektro zařízení, el. rozvody, revize"					
	VV		"dodávka a montáž - soubor" 1		1,000			
D 751			Vzduchotechnika				32 895,00	
19	K	75151nab1	Vzduchotechnika - klimatizační jednotka - dodávka a montáž zařízení	sbr	1,000	32 895,00	32 895,00	
	VV		"Vzduchotechnika - část zahrnuje - klimatizační jednotku, rozvod, montáž"					
	VV		"dodávka a montáž - soubor" 1		1,000			
D 763			Konstrukce suché výstavby				70 900,50	
20	K	763431001	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt	m2	132,643	400,00	53 057,20	CS ÚRS 2015 02
	VV		"konstrukce vodorovné - podhled stropní kazetový minerální"					
	VV		"5. np - strop - podhled nový - viz. ARCH. ČÁST - v. č. AR.5.1+AR.5.2"					
	VV		"chodba 2" 33,58*2,25+3,00*6,15		94,005			
	VV		"předsín u výtahů" 3,43*5,85-0,55*2,10		18,911			
	VV		"čekárna" 3,45*6,10-0,45*1,65-0,45*1,28		19,727			
	VV		Součet		132,643			
21	M	59030nab2	podhled kazetový minerální - viditelná spára - kazety 600 x 600mm	m2	139,275	120,00	16 713,00	
	VV		"ztratné 5% m2" 132,643*1,05		139,275			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	998763403	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 24 m	%	697,700	1,62	1 130,30	CS ÚRS 2015 02

D 766

Konstrukce truhlářské

2 646,60

23	K	766411811	Demontáž truhlářského obložení stěn z panelů plochy do 1,5 m2	m2	34,479	76,00	2 620,40	CS ÚRS 2015 02
	VV		"5. np - stěny - obklad dřevěný - viz. ARCH. ČÁST - v. č. AR.5.1+AR.5.2"					
	VV		"chodba 2" (33,58+6,15)*2-1,25*2-1,45*2-0,80*9-1,10*5-3,00*2-1,20*2-0,80		52,160			
	VV		"předsín u výtahů" (3,43+5,85)*2-1,30*2-1,45*2-0,80		12,260			
	VV		"čekárna" 6,10*2		12,200			
	VV		Mezisoučet		76,620			
	VV		"obklad š. 45cm m2" 76,620*0,45		34,479			
24	K	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	26,200	1,00	26,20	CS ÚRS 2015 02

D 767

Konstrukce zámečnické

91 712,80

25	K	767165114	Montáž zábradlí rovného madla z trubek nebo tenkostěnných profilů svařovaného	m	53,000	1 193,21	63 240,10	CS ÚRS 2015 02
	VV		"madlo na stěnách chodeb - viz tabulka ZÁMEČNICKÉ VÝROBKÝ - v. č. AR.6"					
	VV		"ozn 32 - madlo NEREZ - m" 53,00		53,000			
26	M	5539nab51	madlo + kotvení na stěnu manžetou - provedení NEREZ	m	53,000	233,00	12 349,00	
	VV		"madlo na stěnách chodeb - popis viz tabulka ZÁMEČNICKÉ VÝROBKÝ - v. č. AR.6"					
	VV		"ozn 32 - madlo NEREZ - m" 53,00		53,000			
27	K	767581802	Demontáž podhledu lamel	m2	132,643	108,00	14 325,40	CS ÚRS 2015 02
	VV		"5. np - strop - podhled FEAL - viz. ARCH. ČÁST - v. č. AR.5.1+AR.5.2"					
	VV		"chodba 2" 33,58*2,25+3,00*6,15		94,005			
	VV		"předsín u výtahů" 3,43*5,85-0,55*2,10		18,911			
	VV		"čekárna" 3,45*6,10-0,45*1,65-0,45*1,28		19,727			
	VV		Součet		132,643			
28	K	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%	899,150	2,00	1 798,30	CS ÚRS 2015 02

D 776

Podlahy povlakové

118 982,20

29	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	132,643	5,00	663,20	CS ÚRS 2015 02
	VV		"podlahy povlakové PVC m2" 132,643		132,643			
30	K	776121311	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:1	m2	265,286	5,00	1 326,40	CS ÚRS 2015 02
	VV		"podlaha - podlahovina PVC - 2 x zpevňující nátěr"					
	VV		"podlahy povlakové PVC m2" 132,643*2		265,286			
31	K	776141122	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 5 mm	m2	132,643	165,00	21 886,10	CS ÚRS 2015 02
	VV		"podlahy povlakové PVC m2" 132,643		132,643			
32	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	132,643	30,00	3 979,30	CS ÚRS 2015 02
	VV		"5. np - podlaha - podlahovina PVC - viz. ARCH. ČÁST - v. č. AR.5.1+AR.5.2"					
	VV		"chodba 2" 33,58*2,25+3,00*6,15		94,005			
	VV		"předsín u výtahů" 3,43*5,85-0,55*2,10		18,911			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"čekárna" 3,45*6,10-0,45*1,65-0,45*1,28		19,727			
	VV		Součet		132,643			
33	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	132,643	80,00	10 611,40	CS ÚRS 2015 02
	VV		"5. np - podlaha - podlahovina PVC - viz. ARCH. ČÁST - v. č. AR.5.1+AR.5.2"					
	VV		"chodba 2" 33,58*2,25+3,00*6,15		94,005			
	VV		"předsín u výtahů" 3,43*5,85-0,55*2,10		18,911			
	VV		"čekárna" 3,45*6,10-0,45*1,65-0,45*1,28		19,727			
	VV		Součet		132,643			
34	M	284110210	PVC homogenní zátěžové tl. 2,00 mm, hořlavost Bfl S1	m2	145,907	390,00	56 903,70	CS ÚRS 2015 02
	VV		"ztratiné 10% m2" 132,643*1,10		145,907			
35	K	776223111	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za tepla	m	172,436	40,00	6 897,40	CS ÚRS 2015 02
	VV		"převod 1,3bm/m2 povlaková krytina - pásy"					
	VV		"podlaha povlaková PVC - plocha m2" 132,643*1,3		172,436			
36	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	82,020	15,00	1 230,30	CS ÚRS 2015 02
	VV		"5. np - podlaha - podlahovina PVC - soklík - viz. ARCH. ČÁST - v. č. AR.5.1+AR.5.2"					
	VV		"chodba 2" (33,58+2,25+6,15)*2-1,25*2-1,45*2-0,80*9 -1,10*5-3,00*2-1,20*2-0,80		56,660			
	VV		"předsín u výtahů" (3,43+5,85)*2-1,30*2-1,45*2-0,80		12,260			
	VV		"čekárna" (3,45+6,10)*2-3,00*2		13,100			
	VV		Součet		82,020			
37	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	82,020	10,00	820,20	CS ÚRS 2015 02
	VV		"5. np - podlaha - podlahovina PVC - soklík - viz. ARCH. ČÁST - v. č. AR.5.1+AR.5.2"					
	VV		"chodba 2" (33,58+2,25+6,15)*2-1,25*2-1,45*2-0,80*9 -1,10*5-3,00*2-1,20*2-0,80		56,660			
	VV		"předsín u výtahů" (3,43+5,85)*2-1,30*2-1,45*2-0,80		12,260			
	VV		"čekárna" (3,45+6,10)*2-3,00*2		13,100			
	VV		Součet		82,020			
38	M	284110090.1	lišta speciální soklová PVC 10335 18 x 80 mm role 50 m	m	83,660	74,00	6 190,80	CS ÚRS 2015 02
	VV		"ztratiné 2% m" 82,020*1,02		83,660			
39	K	776991141	Pastování a leštění podlahovin ručně	m2	132,643	25,00	3 316,10	CS ÚRS 2015 02
	VV		"podlahy povlakové PVC m2" 132,643		132,643			
40	K	777556202	Podlahy ze stěrky silikátové vyhlazení podkladu	m2	132,643	30,00	3 979,30	CS ÚRS 2015 02
41	K	998776203	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	%	1 178,040	1,00	1 178,00	CS ÚRS 2015 02
D 783 Dokončovací práce - nátěry							4 378,80	
42	K	783902811	Odstranění nátěrů odstraňovačem nátěrů s umytím	m2	182,447	12,00	2 189,40	CS ÚRS 2015 02
	VV		"5. np - stěny - nátěr olejový - viz. ARCH. ČÁST - v. č. AR.5.1+AR.5.2"					
	VV		"chodba 2" (33,58+2,25)*2*2,10		150,486			
	VV		-1,80*2,00*2-1,25*1,97*2-1,45*1,97*2-0,80*1,97*9 -1,10*1,97*5-3,00*2,10*2		-55,457			
	VV		2,00*2*0,15*2+(1,35+2,10*2)*0,05*2+(1,55+2,10*2)*0,05*2+(0,90+2,10*2)*0,05*9		4,625			
	VV		(1,20+2,10*2)*0,05*5		1,350			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(6,15*2+0,43*2*2)*2,10-1,20*2,10*2-0,80*1,97+(1,20+2,10*2)*0,15*2+(1,00+2,10*2)*0,15		25,226			
	VV		"předsín u výtahů" (3,43+5,85)*2*2,10-1,30*2,10*2-1,45*1,97*2-0,80*1,97		26,227			
	VV		(1,30+2,10*2)*0,15*2+(1,55+2,10*2)*0,05*2+(0,90+2,10*2)*0,05		2,480			
	VV		"čekárna" (3,45+6,10)*2*2,10-3,00*2,10*2		27,510			
	VV		Součet		182,447			
43	K	783903812	Odmaštění nátěrů saponáty	m2	182,447	12,00	2 189,40	CS ÚRS 2015 02
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				28 794,00	
44	K	784161331	Lokální vyrovnání podkladu stěrkou silikátovou plochy do 1,0 m2 v místnostech výšky do 3,80 m	kus	15,636	139,50	2 181,20	CS ÚRS 2015 02
	VV		"konstrukce - omítky - konečná povrchová úprava"					
	VV		"- malba na opravených omítkách - plocha m2" 312,723		312,723			
	VV		Mezisoučet		312,723			
	VV		"stěny - vytmelení povrchu z 5% ks" 312,723*0,05		15,636			
45	K	784181111	Základní silikátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	312,723	17,10	5 347,60	CS ÚRS 2015 02
	VV		"konstrukce - omítky - konečná povrchová úprava"					
	VV		"5. np - stěny - viz. ARCH. ČÁST - v. č. AR.5.1+AR.5.2"					
	VV		"chodba 2" (33,58+2,25)*2*2,62-1,80*2,40*2-3,00*2,50*2+(1,81+2,40*2)*0,15*2		166,092			
	VV		(6,15*2+0,43*2*2)*2,62+(1,20+2,10*2)*0,15*2+(1,00+2,10*2)*0,15		39,132			
	VV		"předsín u výtahů" (3,43+5,85)*2*2,62		48,627			
	VV		(1,30+2,10*2)*0,15*2+(1,55+2,10*2)*0,05*2+(0,90+2,10*2)*0,05		2,480			
	VV		"čekárna" (3,45+6,10)*2*2,62-3,00*2,50*2		35,042			
	VV		(1,20+2,10*2)*0,05*5		1,350			
	VV		"doplňkové množství m2" 20,00		20,000			
	VV		Součet		312,723			
46	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně ošetrudných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	312,723	48,00	15 010,70	CS ÚRS 2015 02
	VV		"konstrukce - omítky - konečná povrchová úprava"					
	VV		"5. np - stěny - viz. ARCH. ČÁST - v. č. AR.5.1+AR.5.2"					
	VV		"chodba 2" (33,58+2,25)*2*2,62-1,80*2,40*2-3,00*2,50*2+(1,81+2,40*2)*0,15*2		166,092			
	VV		(6,15*2+0,43*2*2)*2,62+(1,20+2,10*2)*0,15*2+(1,00+2,10*2)*0,15		39,132			
	VV		"předsín u výtahů" (3,43+5,85)*2*2,62		48,627			
	VV		(1,30+2,10*2)*0,15*2+(1,55+2,10*2)*0,05*2+(0,90+2,10*2)*0,05		2,480			
	VV		"čekárna" (3,45+6,10)*2*2,62-3,00*2,50*2		35,042			
	VV		(1,20+2,10*2)*0,05*5		1,350			
	VV		"doplňkové množství m2" 20,00		20,000			
	VV		Součet		312,723			
47	K	784211161	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra ošetrudných za barevnou malbu v světlém odstínu - silikátové nátěry	m2	312,723	20,00	6 254,50	CS ÚRS 2015 02

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

7,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
48	K	012103000	Vytyčení inženýrských sítí, ochrana stávajících vedení a zařízení před poškozením	sbr	1,000	1,00	1,00	CS ÚRS 2015 02
49	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení dle vyhl. 499/2006 Sb. ve třech listinných vyhotoveních a jednom elektronickém vyhotovení na CD-Rom	sbr	1,000	1,00	1,00	CS ÚRS 2015 02
50	K	030001000	Náklady spojené s vybudováním, provozem a likvidací zařízení staveniště	sbr	1,000	1,00	1,00	
51	K	041403000	Výkon činností koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v průběhu realizace stavby	sbr	1,000	1,00	1,00	CS ÚRS 2015 02
52	K	051103000	Náklady spojené s pojištěním stavebně montážních rizik, jak je uvedeno v návrhu smlouvy o dílo	sbr	1,000	1,00	1,00	CS ÚRS 2015 02
53	K	051203000	Náklady spojené s pojištěním odpovědnosti za škodu, jak je uvedeno v návrhu smlouvy o dílo	sbr	1,000	1,00	1,00	CS ÚRS 2015 02
54	K	070001000	Provozní vlivy	sbr	1,000	1,00	1,00	

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	6 948,00	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	250,13	69,48
Montáž - materiál		194 479,54
Montáž - práce		180 448,00
Mezisoučet 1	7 198,13	374 997,02
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		22 495,65
Nátěry		0,00
Zemní práce		0,00
PPV 1,00% z nátěrů a zemních prací		0,00
Mezisoučet 2	7 198,13	397 492,67
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00
Základní náklady celkem		404 690,80
Vedlejší náklady		
GZS 3,25% z pravé strany mezisoučtu 2		12 918,51
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Vedlejší náklady celkem		12 918,51
Kompletační činnost		10 186,84
Náklady celkem		427 796,16
Základ a hodnota DPH 21%	427 796,16	89 837,19
Základ a hodnota DPH 15%	0,00	0,00
Náklady celkem s DPH		517 633,35
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Součty odstavců	Materiál	Montáž
Dodávky	6 948,00	3 180,00
Elektromontáže	194 479,54	177 268,00
ÚPRAVA ROZVADĚČE RJ47.1NP I. ETAPA	719,00	621,00
ÚPRAVA ROZVADĚČE RJ44.1NP I. ETAPA	369,00	445,00
ÚPRAVA ROZVADĚČE RJ47.XNP 2-7.NP I. ETAPA	1 494,00	7 362,00
ROZVODY 1.NP - I. ETAPA	15 827,71	18 336,00
ROZVODY 2.NP - 7.NP - I. ETAPA	160 884,12	120 306,00
UZEMNĚNÍ 2.NP-3.NP, 6. A 7.NNP - I. ETAPA	5 868,78	13 698,00
Hodinové zúčtovací sazby hl. III.	14,00	5 600,00
Hodinové zúčtovací sazby hl. XI.	42,00	10 900,00

49

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Dodávky								
Ventilátor B12-PLUS T vč. zpětné klapky	ks	12,00	579,00	6 948,00	265,00	3 180,00	844,00	10 128,00
Dodávky - celkem				6 948,00		3 180,00		10 128,00
Elektromontáže								
ÚPRAVA ROZVADĚČE RJ47.1NP I. ETAPA								
ŘADOVÉ SVORNICE RSA 1,5 A								
RSA1,5A Řadová svornice	ks	3,00	1,00	3,00	32,00	96,00	33,00	99,00
JISTIČ JEDNOPÓLOVÝ AC CHAR. B, 10kA (OEZ)								
LPN-6B-1 6A	ks	2,00	1,00	2,00	56,00	112,00	57,00	114,00
LPN-10B-1 10A	ks	1,00	1,00	1,00	56,00	56,00	57,00	57,00
VODIČ JEDNOŽILOVÝ (CY)								
H07V-U1.5 , drátování	m	3,00	1,00	3,00	24,00	72,00	25,00	75,00
ZAKRYTÍ PROFILOVÝCH A KRUHOVÝCH OTVORŮ								
Do 0,01 m2	ks	1,00	1,00	1,00	129,00	129,00	130,00	130,00
ZHOTOVENÍ PROFILOVÝCH A KRUHOVÝCH OTVORŮ V PLECHU DO 4mm								
Do 0,01 m2	ks	1,00	709,00	709,00	156,00	156,00	865,00	865,00
ÚPRAVA ROZVADĚČE RJ47.1NP I. ETAPA - celkem				719,00		621,00		1 340,00
ÚPRAVA ROZVADĚČE RJ44.1NP I. ETAPA								
ŘADOVÉ SVORNICE RSA 1,5 A								
RSA1,5A Řadová svornice	ks	1,00	1,00	1,00	32,00	32,00	33,00	33,00
JISTIČ JEDNOPÓLOVÝ AC CHAR. B, 10kA (OEZ)								
LPN-6B-1 6A	ks	1,00	1,00	1,00	56,00	56,00	57,00	57,00
VODIČ JEDNOŽILOVÝ (CY)								
H07V-U1.5 , drátování	m	3,00	1,00	3,00	24,00	72,00	25,00	75,00
ZAKRYTÍ PROFILOVÝCH A KRUHOVÝCH OTVORŮ								
Do 0,01 m2	ks	1,00	1,00	1,00	129,00	129,00	130,00	130,00
ZHOTOVENÍ PROFILOVÝCH A KRUHOVÝCH OTVORŮ V PLECHU DO 4mm								
Do 0,01 m2	ks	1,00	363,00	363,00	156,00	156,00	519,00	519,00
ÚPRAVA ROZVADĚČE RJ44.1NP I. ETAPA - celkem				363,00		445,00		814,00
ÚPRAVA ROZVADĚČE RJ47.XNP 2-7.NP I. ETAPA								
ŘADOVÉ SVORNICE RSA 1,5 A								
RSA1,5A Řadová svornice	ks	24,00	1,00	24,00	32,00	768,00	33,00	792,00
ŘADOVÉ SVORNICE RSA 2,5 A								
RSA2,5A Řadová svornice	ks	18,00	1,00	18,00	36,00	648,00	37,00	666,00
OLI-10B-1N-030AC Proudový chránič s nadproudovou ochranou	Ks	12,00	1,00	12,00	289,00	3 468,00	290,00	3 480,00
JISTIČ TROJPOLOVÝ AC CHAR. B, 10kA (OEZ)								
LPN-16B-3 16A	ks	6,00	1,00	6,00	56,00	336,00	57,00	342,00

VODIČ JEDNOŽILOVÝ (CY)								
H07V-U1.5 , drátování	m	18,00	1,00	18,00	24,00	432,00	25,00	450,00
ZAKRYTÍ PROFILOVÝCH A KRUHOVÝCH OTVORŮ								
Do 0,01 m2	ks	6,00	1,00	6,00	129,00	774,00	130,00	780,00
ZHOTOVENÍ PROFILOVÝCH A KRUHOVÝCH OTVORŮ V PLECHU DO 4mm								
Do 0,01 m2	ks	6,00	235,00	1 410,00	156,00	936,00	391,00	2 346,00
ÚPRAVA ROZVADĚČE RJ47.XNP I. ETAPA - celkem				1 494,00		7 362,00		8 856,00
ROZVODY 1.NP - I. ETAPA								
PŘÍSTROJ SPÍNAČE, PŘEPÍNAČE (se šroubovými svorkami), pro Tango, Element, Time								
3558-A01340 Přístroj spínače jednopólového; řazení 1, 1So	ks	2,00	74,44	148,88	56,00	112,00	130,44	260,88
3558-A05340 Přístroj přepínače sériového; řazení 5	ks	2,00	101,87	203,74	63,00	126,00	164,87	329,74
KRYT SPÍNAČE, TANGO								
3558A-A651 B Kryt spínače kolébkového; d. Tango; b. bílá	ks	2,00	27,43	54,86	23,00	46,00	50,43	100,86
3558A-A652 B Kryt spínače kolébkového, dělený; d. Tango; b. bílá	ks	2,00	34,55	69,10	25,00	50,00	59,55	119,10
RÁMEČEK, TANGO								
3901A-B10 B Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný; d. Tango; b. bílá	ks	4,00	17,10	68,40	23,00	92,00	40,10	160,40
LINEÁRNÍ ŽÁŘIVKY								
871150063171840 MASTER TL-D 18W / 840	ks	8,00	42,80	342,40	225,00	1 800,00	267,80	2 142,40
871150063201240 MASTER TL-D 36W / 840	ks	22,00	43,00	946,00	265,00	5 830,00	308,00	6 776,00
STATERY								
871150069769133 S 10 25-65W SIN 220-240V	ks	22,00	7,89	173,58	23,00	506,00	30,89	679,58
871150069750933 S 2 4-22W SER 220-240V	ks	8,00	7,89	63,12	21,00	168,00	28,89	231,12
KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC								
CYKY-O 3x1.5 , pevně	m	20,00	9,26	185,20	18,00	360,00	27,26	545,20
KABEL BEZHALOGENOVÝ								
1-CXKE-R J 3x1,5 , pevně	m	85,00	20,20	1 717,00	18,00	1 530,00	38,20	3 247,00
ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - POD OMÍTKU - KOPOS								
KU 68/1 přístrojová 73/30	ks	1,00	6,06	6,06	56,00	56,00	62,06	62,06
KU 68-1903 rozvodka se svorkovnicí S-66 73/42	ks	1,00	32,80	32,80	64,00	64,00	96,80	96,80
KRABICE DO DUTÝCH PŘÍČEK HOŘLAVOSTI A-C2 - KOPOS								
KO 110/L odbočná	ks	5,00	105,78	528,90	56,00	280,00	161,78	808,90
ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE LIŠTOVÉ - KOPOS								
LK 80X28 T přístrojová 80x80x28 Tango	ks	3,00	14,40	43,20	64,00	192,00	78,40	235,20
LIŠTA HRANATÁ BEZHALOGENOVÁ - KOPOS								
LHD40X40HF 40/40 mm	m	15,00	157,95	2 369,25	74,00	1 110,00	231,95	3 479,25
LIŠTA VKLÁDACÍ - KOPOS								
LV 18X13 18/13 mm	m	35,00	10,93	382,55	56,00	1 960,00	66,93	2 342,55
LV 40X15 40/15 mm	m	8,00	30,03	240,24	64,00	512,00	94,03	752,24

SVÍTIDLO ZÁŘIVKOVÉ PŘISAZENÉ

LLX418B MODUS LLX 4x18W bílý, nízké	ks	2,00	626,99	1 253,98	225,00	450,00	851,99	1 703,98
LLX236ALDP MODUS LLX 2x36 W hliník DP, nízké	ks	11,00	635,95	6 995,45	265,00	2 915,00	900,95	9 910,45

UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ ZÁKLOPKOU DO

4x4 mm ²	ks	3,00	1,00	3,00	59,00	177,00	60,00	180,00
ROZVODY 1.NP - I. ETAPA - celkem				15 827,71		18 336,00		34 163,71

ROZVODY 2.NP - 7.NP - I. ETAPA**PŘÍSTROJ SPÍNAČE, PŘEPÍNAČE (se šroubovými svorkami), pro Tango, Element, Time**

3558-A01340 Přístroj spínače jednopólového; řazení 1, 1So	ks	66,00	74,44	4 913,04	56,00	3 696,00	130,44	8 609,04
3558-A05340 Přístroj přepínače sériového; řazení 5	ks	6,00	101,87	611,22	63,00	378,00	164,87	989,22

PŘÍSTROJ OVLÁDAČE (se šroubovými svorkami), pro Tango, Neo, Element, Time

3558-A91342 Přístroj ovládače zapínacího se svorkou N; řazení 1/0, 1/0So, 1/0S	ks	12,00	80,85	970,20	74,00	888,00	154,85	1 858,20
--	----	-------	-------	--------	-------	--------	--------	----------

KRYT SPÍNAČE, TANGO

3558A-A651 B Kryt spínače kolébkového; d. Tango; b. bílá	ks	78,00	27,43	2 139,54	23,00	1 794,00	50,43	3 933,54
3558A-A652 B Kryt spínače kolébkového, dělený; d. Tango; b. bílá	ks	6,00	34,55	207,30	25,00	150,00	59,55	357,30

RÁMEČEK, TANGO

3901A-B10 B Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný; d. Tango; b. bílá	ks	84,00	17,10	1 436,40	23,00	1 932,00	40,10	3 368,40
--	----	-------	-------	----------	-------	----------	-------	----------

OVLÁDAČ, VARIANT IP 44 (PLAST)

3558-80600 B zapínací; řazení 1/0; b. bílá	ks	18,00	81,35	1 464,30	23,00	414,00	104,35	1 878,30
--	----	-------	-------	----------	-------	--------	--------	----------

NELA 1 stínítko 244

41418 IN-14U5/244 VVG;13W	ks	6,00	844,17	5 065,02	129,00	774,00	973,17	5 839,02
---------------------------	----	------	--------	----------	--------	--------	--------	----------

LINEÁRNÍ ZÁŘIVKY

871150063201240 MASTER TL-D 36W / 840	ks	30,00	43,00	1 290,00	225,00	6 750,00	268,00	8 040,00
871150063219740 MASTER TL-D 58W / 840	ks	48,00	52,20	2 505,60	256,00	12 288,00	308,20	14 793,60

STARTÉRY

871150069769133 S 10 25-65W SIN 220-240V	ks	78,00	7,89	615,42	23,00	1 794,00	30,89	2 409,42
--	----	-------	------	--------	-------	----------	-------	----------

KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC

CYKY-J 3x1,5 , pevně	m	108,00	9,26	1 000,08	18,00	1 944,00	27,26	2 944,08
----------------------	---	--------	------	----------	-------	----------	-------	----------

KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC

CYKY-O 3x1,5 , pevně	m	270,00	9,26	2 500,20	18,00	4 860,00	27,26	7 360,20
----------------------	---	--------	------	----------	-------	----------	-------	----------

CYKY-O 4x1,5 , pevně	m	30,00	13,62	408,60	28,00	840,00	41,62	1 248,60
----------------------	---	-------	-------	--------	-------	--------	-------	----------

KABEL BEZHALOGENOVÝ

1-CXKE-R J 3x1,5 , pevně	m	510,00	20,20	10 302,00	18,00	9 180,00	38,20	19 482,00
--------------------------	---	--------	-------	-----------	-------	----------	-------	-----------

1-CXKE-R J 5x2,5 , pevně	m	168,00	54,50	9 156,00	30,00	5 040,00	84,50	14 196,00
--------------------------	---	--------	-------	----------	-------	----------	-------	-----------

ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - POD OMÍTKU - KOPOS

KU 68/1 přístrojová 73/30	ks	60,00	5,05	303,00	56,00	3 360,00	61,05	3 663,00
---------------------------	----	-------	------	--------	-------	----------	-------	----------

KU 68-1903 rozvodka se svorkovnicí S-66 73/42	ks	66,00	32,80	2 164,80	64,00	4 224,00	96,80	6 388,80
---	----	-------	-------	----------	-------	----------	-------	----------

ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE LIŠTOVÉ - KOPOS

LK 80/3 rozvodka 82x82x16	ks	18,00	59,85	1 077,30	64,00	1 152,00	123,85	2 229,30
LK 80X28 T přístrojová 80x80x28 Tango	ks	6,00	17,40	104,40	64,00	384,00	81,40	488,40
LIŠTA HRANATÁ BEZHALOGENOVÁ - KOPOS								
LHD20X20HF 20/20 mm	m	150,00	72,20	10 830,00	56,00	8 400,00	128,20	19 230,00
LHD40X20HF 40/20 mm	m	108,00	123,38	13 325,04	64,00	6 912,00	187,38	20 237,04
LHD40X40HF 40/40 mm	m	30,00	157,95	4 738,50	74,00	2 220,00	231,95	6 958,50
LIŠTA VKLÁDACÍ - KOPOS								
LV 18X13 18/13 mm	m	270,00	10,93	2 951,10	56,00	15 120,00	66,93	18 071,10
PLASTOVÁ ODBOČNÁ NÁSTĚNNÁ KRABICE DK90 IP54/65 - HENSEL								
D 9025/Z 2,5 mm ² , 5 pol. svork.	ks	6,00	102,46	614,76	98,00	588,00	200,46	1 202,76
VÝKONOVÉ VYPÍNAČE V PLASTOVÉ SKŘINI (KATKO)								
KEM316U 3x16A, IP66, černo/šedý	ks	6,00	699,27	4 195,62	78,00	468,00	777,27	4 663,62
SVÍTIDLO ZÁŘIVKOVÉ PŘISAZENÉ								
LLX136B MODUS LLX 1x36W bílý, nízké	ks	18,00	600,12	10 802,16	225,00	4 050,00	825,12	14 852,16
BE140K2 MODUS BETA 1x40W kruhové, proužek, vč. zářivky	ks	54,00	777,00	41 958,00	225,00	12 150,00	1 002,00	54 108,00
SVÍTIDLO PRŮMYSLOVÉ IP 65								
V3236K zářivkové stropní IP65 2x36W, kompenzované	ks	6,00	644,90	3 869,40	225,00	1 350,00	869,90	5 219,40
V3258PCK zářivkové stropní IP65 2x58W, kompenzované	ks	24,00	806,13	19 347,12	256,00	6 144,00	1 062,13	25 491,12
UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ ZÁKLOPKOU DO								
4x4 mm ²	ks	18,00	1,00	18,00	59,00	1 062,00	60,00	1 080,00
ROZVODY 2.NP-3.NP, 6. A 7.NP - I. ETAPA - celkem				160 884,12		120 306,00		281 190,12
UZEMNĚNÍ 2.NP-3.NP, 6. A 7.NNP - I. ETAPA								
VODIČE PRO POSPOJENÍ								
H07V-K4 4 mm ² , zelenožlutý, pevně	m	390,00	7,22	2 815,80	18,00	7 020,00	25,22	9 835,80
H07V-K6 6 mm ² , zelenožlutý, pevně	m	90,00	10,78	970,20	21,00	1 890,00	31,78	2 860,20
ZEMNÍ SVORKA ELEKTRO BEČOV								
ZS4 zemnicí svorka na baterie	ks	126,00	16,53	2 082,78	38,00	4 788,00	54,53	6 870,78
UZEMNĚNÍ 2.NP-3.NP, 6. A 7.NNP - I. ETAPA - celkem				5 868,78		13 698,00		19 566,78
HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY HL. III.								
HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY								
Demontaz stavajicoho zarizeni rozvaděče 1.NP	hod	2,00	1,00	2,00	400,00	800,00	401,00	802,00
Demontaz stavajicoho zarizeni rozvaděče 2.NP - 7.NP	hod	12,00	1,00	12,00	400,00	4 800,00	401,00	4 812,00
Hodinové zúčtovací sazby hl. III. - celkem				14,00		5 600,00		5 614,00

PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK

DLE CSN 331500

Revizní technik	hod	25,00		25,00		7 500,00	301,00	7 525,00
Spolupráce s reviz.technikem	hod	17,00		17,00		3 400,00	201,00	3 417,00

Název	Hodnota
Nadpis rekapitulace	Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení Pardubická nemocnice, Kyjevská 44, 532 03 Pardubice
Akce	BUDOVA Č. 28 - STAVEBNÍ ÚPRAVY ZARIZENI SILNOPROUDE ELEKTROTECHNIKY
Projekt	I. ETAPA
Investor	Nemocnice Pardubického kraje a.s., Kyjevská 44, 532 03 Pardubice
Z. č.	32/2015
A. č.	499
Smlouva	
Vypracoval	Petr Slezák
Kontroloval	
Datum	
Zpracovatel	Petr Slezák - projekty elektro
CÚ	11/2014
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) %	3,60
Přesun dodávek (1) %	1,00
PPV (1 nebo 6) %	6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	1,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	0,00
Opravy v záruce (5 - 7) %	0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) %	3,25
Provozní vlivy %	0,00
Kompletační činnost - a	0,046274
Kompletační činnost - b	0,952842
Kompletační činnost - k1	1,00
Kompletační činnost - k2	1,00
Roční nárůst cen 1 %	0,00
Roční nárůst cen 2 %	0,00
1. sazba DPH %	
- i pro přírážky rekapitulace	21
2. sazba DPH %	15
Procento PM %	5

14 5

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	1 159,00	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	41,72	11,59
Montáž - materiál		165 496,20
Montáž - práce		102 696,39
Mezisoučet 1	1 200,72	268 204,18
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		16 091,56
Nátěry		0,00
Zemní práce		0,00
PPV 1,00% z nátěrů a zemních prací		0,00
Mezisoučet 2	1 200,72	284 295,73
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00
Základní náklady celkem		285 496,46
Vedlejší náklady		
GZS 3,25% z pravé strany mezisoučtu 2		9 239,61
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Vedlejší náklady celkem		9 239,61
Kompletační činnost		7 305,71
Náklady celkem		302 041,78
Základ a hodnota DPH 21%	302 041,78	63 428,77
Základ a hodnota DPH 15%	0,00	0,00
Náklady celkem s DPH		365 470,55
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Součty odstavců	Materiál	Montáž
ROZVADĚČ R2.5NP II. ETAPA	39 116,00	12 981,00
Dodávky	1 159,00	1 902,00
Elektromontáže	165 496,20	100 794,39
ÚPRAVA ROZVADĚČE RJ47.5NP II. ETAPA	2 728,00	1 155,00
ÚPRAVA ROZVADĚČE RJ6-5NP II. ETAPA	1 009,00	788,00
ÚPRAVA ROZVADĚČE RNO.5NP II. ETAPA	749,00	511,00
ÚPRAVA ROZVADĚČE R1.5NP II. ETAPA	1 339,00	871,00
ROZVODY 5.NP - II. ETAPA	148 295,00	74 426,39
UZEMNĚNÍ 5.NP - II. ETAPA	3 422,43	2 743,00
Hodinové zúčtovací sazby hl. III.	6,00	2 400,00
Hodinové zúčtovací sazby hl. XI.	67,00	17 900,00

4

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
ROZVADĚČ R2.SNP II. ETAPA								
ŘADOVÉ SVORNICE RSA 1,5 A								
RSA1.5A Řadová svornice	ks	4,00	156,00	624,00	34,00	136,00	190,00	760,00
ŘADOVÉ SVORNICE RSA 6								
RSA6 Řadová svornice	ks	6,00	156,00	936,00	39,00	234,00	195,00	1 170,00
ŘADOVÉ SVORNICE RSA 2,5 A								
RSA2.5A Řadová svornice	ks	4,00	156,00	624,00	36,00	144,00	192,00	768,00
ČASOVÁ RELÉ JEDNOFUNKČNÍ - 1 MODUL								
CRM-81J/230,ZR60s zpožděný rozběh, čas 6s-60s, výstup 1x16A, cívka AC 230 V	ks	2,00	620,00	1 240,00	158,00	316,00	778,00	1 556,00
HLÍDACÍ RELÉ								
HRN-56/400 U relé analog.3x400V, kontrola sledu a výpadku fázi	ks	1,00	620,00	620,00	1 290,00	1 290,00	1 910,00	1 910,00
Indik. signálka ZIS-99 svítící, napájení 230VAC, mont.otvor 10mm, IP65/20, délka za panelem 29mm								
ŘADOVÉ SVORNICE RSA 1,5 A								
RSA1.5A Řadová svornice	ks	4,00	156,00	624,00	34,00	136,00	190,00	760,00
ŘADOVÉ SVORNICE RSA 6								
RSA6 Řadová svornice	ks	6,00	156,00	936,00	39,00	234,00	195,00	1 170,00
ŘADOVÉ SVORNICE RSA 2,5 A								
RSA2.5A Řadová svornice	ks	4,00	156,00	624,00	36,00	144,00	192,00	768,00
ČASOVÁ RELÉ JEDNOFUNKČNÍ - 1 MODUL								
CRM-81J/230,ZR60s zpožděný rozběh, čas 6s-60s, výstup 1x16A, cívka AC 230 V	ks	2,00	620,00	1 240,00	158,00	316,00	778,00	1 556,00
HLÍDACÍ RELÉ								
HRN-56/400 U relé analog.3x400V, kontrola sledu a výpadku fázi	ks	1,00	620,00	620,00	1 290,00	1 290,00	1 910,00	1 910,00
Indik. signálka ZIS-99 svítící, napájení 230VAC, mont.otvor 10mm, IP65/20, délka za panelem 29mm								
ZIS-99 G 230AC zelená vysoce svítící	ks	1,00	59,00	59,00	119,00	119,00	178,00	178,00
ZIS-99 Y 230AC žlutá vysoce svítící	ks	1,00	59,00	59,00	119,00	119,00	178,00	178,00
PV10 32A gG Pojistková vložka	Ks	3,00	98,00	294,00	229,00	687,00	327,00	981,00
LPN-4B-1 Jistič	Ks	4,00	142,00	568,00	56,00	224,00	198,00	792,00
LPN-32B-1 Jistič	Ks	1,00	143,00	143,00	78,00	78,00	221,00	221,00
LPN-10B-2 Jistič	Ks	2,00	195,00	390,00	56,00	112,00	251,00	502,00
APN-32-1 Páčkový spínač	Ks	2,00	780,00	1 560,00	119,00	238,00	899,00	1 798,00
APN-63-1 Páčkový spínač	Ks	1,00	780,00	780,00	119,00	119,00	899,00	899,00
MSP-11 Páčkový spínač	Ks	1,00	780,00	780,00	119,00	119,00	899,00	899,00
ST503-32-A230 Stykač	Ks	2,00	820,00	1 640,00	159,00	318,00	979,00	1 958,00
PS-ST100X-B11 Spínač	Ks	2,00	820,00	1 640,00	159,00	318,00	979,00	1 958,00
MB-ST100X-01 Mechanické blokování	Ks	1,00	1 142,00	1 142,00	259,00	259,00	1 401,00	1 401,00
PVA10 2A gG Pojistková vložka	Ks	2,00	961,00	1 922,00	159,00	318,00	1 120,00	2 240,00
PVA10 25A gG Pojistková vložka	Ks	1,00	961,00	961,00	159,00	159,00	1 120,00	1 120,00
OPVA10-1 Odpínač válcových pojistek	Ks	1,00	720,00	720,00	229,00	229,00	949,00	949,00
OPVA10-2 Odpínač válcových pojistek	Ks	1,00	720,00	720,00	229,00	229,00	949,00	949,00
OPVA10-3 Odpínač válcových pojistek	Ks	1,00	720,00	720,00	229,00	229,00	949,00	949,00
HLÍDAČ IZOLAČNÍHO STAVU (BENDER)								
107TD47 zdrav. izolovaná síť, Ri 50kOhm	ks	1,00	1 790,00	1 790,00	1 590,00	1 590,00	3 380,00	3 380,00
TRANSFORMÁTOR ZDRAVOT. IZOL. SOUSTAVY (BENDER)								
ES710/3150-2 3150VA, 230/230V	ks	1,00	980,00	980,00	229,00	229,00	1 209,00	1 209,00
TRANSFORMÁTOR POMOC. NAPÁJENÍ (BENDER)								
AN450 9VA, 230/20V	ks	1,00	7 800,00	7 800,00	229,00	229,00	8 029,00	8 029,00
PROUDOVÉ TRAFO ZDRAVOT. IZOL. SOUSTAVY (BENDER)								

STW2 50/0.05A	ks	1,00	6 050,00	6 050,00	229,00	229,00	6 279,00	6 279,00
ŘADOVÁ ROZVADĚČOVÁ SKŘÍŇ IP40 (OEZ)								
QA40-180604 1800 x 600 x 400 mm, jednokř. dveře	ks	1,00	310,00	310,00	2 590,00	2 590,00	2 900,00	2 900,00
ROZVADĚČ R2.5NP II. ETAPA - celkem				39 116,00		12 981,00		52 097,00
Dodávky								
Ventilátor B12-PLUS T vč. zpětné klapky	ks	2,00	579,00	1 158,00	156,00	312,00	735,00	1 470,00
ROZVADĚČ R2.5NP II. ETAPA	ks	1,00	1,00	1,00	1 590,00	1 590,00	1 591,00	1 591,00
Dodávky - celkem				1 159,00		1 902,00		3 061,00
Elektromontáže								
ÚPRAVA ROZVADĚČE RJ47.5NP II. ETAPA								
ŘADOVÉ SVORNICE RSA 1,5 A								
RSA1.5A Řadová svornice	ks	6,00	156,00	936,00	34,00	204,00	190,00	1 140,00
ŘADOVÉ SVORNICE RSA 2,5 A								
RSA2.5A Řadová svornice	ks	3,00	156,00	468,00	36,00	108,00	192,00	576,00
PROUDOVÝ CHRÁNIČ S NADPROUDOVOU OCHRANOU B, TYP AC (10 kA) (OEZ)								
OLFI-10B-N1-030AC 10A/dl 30mA	ks	2,00	320,00	640,00	159,00	318,00	479,00	958,00
JISTIČ JEDNOPÓLOVÝ AC CHAR. B, 10kA (OEZ)								
LPN-10B-1 10A	ks	2,00	142,00	284,00	56,00	112,00	198,00	396,00
JISTIČ TROJPOLOVÝ AC CHAR. B, 10kA (OEZ)								
LPN-16B-3 16A	ks	1,00	144,00	144,00	56,00	56,00	200,00	200,00
VODIČ JEDNOŽILOVÝ (CY)								
H07V-U1.5 , drátování	m	3,00	14,00	42,00	24,00	72,00	38,00	114,00
ZAKRYTÍ PROFILOVÝCH A KRUHOVÝCH OTVORŮ								
Do 0,01 m2	ks	1,00	110,00	110,00	129,00	129,00	239,00	239,00
ZHOTOVENÍ PROFILOVÝCH A KRUHOVÝCH OTVORŮ V PLECHU DO 4mm								
Do 0,01 m2	ks	1,00	104,00	104,00	156,00	156,00	260,00	260,00
ÚPRAVA ROZVADĚČE RJ47.5NP II. ETAPA - celkem				2 728,00		1 155,00		3 883,00
ÚPRAVA ROZVADĚČE RJ6.5NP II. ETAPA								
ŘADOVÉ SVORNICE RSA 1,5 A								
RSA1.5A Řadová svornice	ks	5,00	75,00	375,00	34,00	170,00	109,00	545,00
RSI-20-20-A230 Instalační stykač	Ks	1,00	147,00	147,00	119,00	119,00	266,00	266,00
JISTIČ JEDNOPÓLOVÝ AC CHAR. B, 10kA (OEZ)								
LPN-4B-1 4A	ks	1,00	120,00	120,00	56,00	56,00	176,00	176,00
LPN-10B-1 10A	ks	1,00	120,00	120,00	56,00	56,00	176,00	176,00
VODIČ JEDNOŽILOVÝ (CY)								
H07V-U1.5 , drátování	m	3,00	13,00	39,00	34,00	102,00	47,00	141,00
ZAKRYTÍ PROFILOVÝCH A KRUHOVÝCH OTVORŮ								
Do 0,01 m2	ks	1,00	104,00	104,00	129,00	129,00	233,00	233,00
ZHOTOVENÍ PROFILOVÝCH A KRUHOVÝCH OTVORŮ V PLECHU DO 4mm								
Do 0,01 m2	ks	1,00	104,00	104,00	156,00	156,00	260,00	260,00
ÚPRAVA ROZVADĚČE RJ6.5NP II. ETAPA - celkem				1 009,00		788,00		1 797,00
ÚPRAVA ROZVADĚČE RNO.5NP II. ETAPA								
ŘADOVÉ SVORNICE RSA 1,5 A								
RSA1.5A Řadová svornice	ks	2,00	160,00	320,00	34,00	68,00	194,00	388,00
JISTIČ DVOUPÓLOVÝ DC CHAR. C, 10kA (OEZ)								
LPN-DC-6C-2 6A	ks	1,00	182,00	182,00	56,00	56,00	238,00	238,00
VODIČ JEDNOŽILOVÝ (CY)								
H07V-U1.5 , drátování	m	3,00	13,00	39,00	34,00	102,00	47,00	141,00

ZAKRYTÍ PROFILOVÝCH A KRUHOVÝCH OTVORŮ

Do 0,01 m2	ks	1,00	104,00	104,00	129,00	129,00	233,00	233,00
------------	----	------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

ZHOTOVENÍ PROFILOVÝCH A KRUHOVÝCH OTVORŮ V PLECHU DO 4mm

Do 0,01 m2	ks	1,00	104,00	104,00	156,00	156,00	260,00	260,00
------------	----	------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

ÚPRAVA ROZVADĚČE RNO.5NP II. ETAPA - celkem

				749,00		511,00		1 260,00
--	--	--	--	--------	--	--------	--	----------

ÚPRAVA ROZVADĚČE R1.5NP II. ETAPA

ŘADOVÉ SVORNICE RSA 1,5 A

RSA1.5A Řadová svornice	ks	1,00	140,00	140,00	34,00	34,00	174,00	174,00
-------------------------	----	------	--------	--------	-------	-------	--------	--------

ŘADOVÉ SVORNICE RSA 6

RSA6 Řadová svornice	ks	2,00	119,00	238,00	39,00	78,00	158,00	316,00
----------------------	----	------	--------	--------	-------	-------	--------	--------

ŘADOVÉ SVORNICE RSA 2,5 A

RSA2.5A Řadová svornice	ks	2,00	119,00	238,00	36,00	72,00	155,00	310,00
-------------------------	----	------	--------	--------	-------	-------	--------	--------

OLI-16B-1N-030AC Proudový chránič s nadproudovou ochranou

	Ks	1,00	105,00	105,00	56,00	56,00	161,00	161,00
--	----	------	--------	--------	-------	-------	--------	--------

JISTIČ JEDNOPÓLOVÝ AC CHAR. B, 10kA (OEZ)

LPN-25B-1 25A	ks	2,00	98,00	196,00	56,00	112,00	154,00	308,00
---------------	----	------	-------	--------	-------	--------	--------	--------

JISTIČ JEDNOPÓLOVÝ AC CHAR. C, 10kA (OEZ)

LPN-10C-1 10A	ks	1,00	146,00	146,00	56,00	56,00	202,00	202,00
---------------	----	------	--------	--------	-------	-------	--------	--------

VODIČ JEDNOŽILOVÝ (CY)

H07V-U6 , drátování	m	2,00	13,00	26,00	38,00	76,00	51,00	102,00
---------------------	---	------	-------	-------	-------	-------	-------	--------

H07V-U1.5 , drátování	m	3,00	14,00	42,00	34,00	102,00	48,00	144,00
-----------------------	---	------	-------	-------	-------	--------	-------	--------

ZAKRYTÍ PROFILOVÝCH A KRUHOVÝCH OTVORŮ

Do 0,01 m2	ks	1,00	104,00	104,00	129,00	129,00	233,00	233,00
------------	----	------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

ZHOTOVENÍ PROFILOVÝCH A KRUHOVÝCH OTVORŮ V PLECHU DO 4mm

Do 0,01 m2	ks	1,00	104,00	104,00	156,00	156,00	260,00	260,00
------------	----	------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

ÚPRAVA ROZVADĚČE R1.5NP II. ETAPA - celkem

				1 339,00		871,00		2 210,00
--	--	--	--	----------	--	--------	--	----------

ROZVODY 5.NP - II. ETAPA

PŘÍSTROJ SPÍNAČE, PŘEPÍNAČE (se šroubovými svorkami), pro Tango, Element, Time

3558-A05340 Přístroj přepínače sériového; fazení 5	ks	1,00	80,93	80,93	63,00	63,00	143,93	143,93
--	----	------	-------	-------	-------	-------	--------	--------

KRYT SPÍNAČE, TANGO

3558A-A651 B Kryt spínače kolébkového; d. Tango; b. bílá	ks	14,00	21,79	305,06	23,00	322,00	44,79	627,06
--	----	-------	-------	--------	-------	--------	-------	--------

3558A-A652 B Kryt spínače kolébkového, dělený; d. Tango; b. bílá	ks	1,00	27,45	27,45	25,00	25,00	52,45	52,45
--	----	------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

RÁMEČEK, TANGO

3901A-B10 B Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný; d. Tango; b. bílá	ks	15,00	13,58	203,70	21,00	315,00	34,58	518,70
--	----	-------	-------	--------	-------	--------	-------	--------

PŘÍSTROJ SPÍNAČE, PŘEPÍNAČE (se šroubovými svorkami), pro Tango, Element, Time

3558-A06340 Přístroj přepínače střídavého; fazení 6, 6So (1, 1So)	ks	14,00	63,67	891,38	63,00	882,00	126,67	1 773,38
---	----	-------	-------	--------	-------	--------	--------	----------

ZÁSUVKA NN, TANGO

5513A-C02357 B Zásuvka dvojnásobná (bezšroubové svorky), s ochrannými kolíky, s natočenou dutinou, s clonkami; fazení 2x(2P+PE); d. Tango; b. bílá	ks	3,00	104,14	312,42	58,00	174,00	162,14	486,42
--	----	------	--------	--------	-------	--------	--------	--------

NELA 1 stínítko 244

41418 IN-14U5/244 VVG;13W	ks	1,00	677,27	677,27	129,00	129,00	806,27	806,27
---------------------------	----	------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

LINEÁRNÍ ŽÁŘIVKY

871150063171840 MASTER TL-D 18W / 840	ks	106,00	28,72	3 044,32	225,00	23 850,00	253,72	26 894,32
---------------------------------------	----	--------	-------	----------	--------	-----------	--------	-----------

STARTÉRY

871150069750933 S 2 4-22W SER 220-240V	ks	106,00	6,15	651,90	21,00	2 226,00	27,15	2 877,90
--	----	--------	------	--------	-------	----------	-------	----------

KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC

CYKY-J 3x2.5 , pevně	m	65,00	12,26	796,90	21,00	1 365,00	33,26	2 161,90
----------------------	---	-------	-------	--------	-------	----------	-------	----------

CYKY-J 5x1.5 , pevně

	m	35,00	12,43	435,05	28,00	980,00	40,43	1 415,05
--	---	-------	-------	--------	-------	--------	-------	----------

KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC

CYKY-O 2x1.5 , pevně	m	10,00	5,90	59,00	18,00	180,00	23,90	239,00
----------------------	---	-------	------	-------	-------	--------	-------	--------

CYKY-O 3x1.5 , pevně	m	25,00	7,58	189,50	18,00	450,00	25,58	639,50
CYKY-O 4x1.5 , pevně	m	65,00	11,15	724,75	28,00	1 820,00	39,15	2 544,75
SDĚLOVACÍ KABEL								
J-Y(S)Y 2x2x0,6 , pevně	m	20,00	5,11	102,20	18,00	360,00	23,11	462,20
KABEL SE SNÍŽENOU HOŘLAVOSTÍ, S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU, TŘÍDA REAKCE NA OHĚŇ - B2 ca, s1, d0								
1-CXKH-V-J 3x1.5 , pevně	m	85,00	13,34	1 133,90	18,00	1 530,00	31,34	2 663,90
KABEL BEZHALOGENOVÝ								
1-CXKE-R O 4x1.5 , pevně	m	5,00	28,30	141,50	28,00	140,00	56,30	281,50
1-CXKE-R J 3x1.5 , pevně	m	210,00	15,74	3 305,40	18,00	3 780,00	33,74	7 085,40
1-CXKE-R J 3x2,5 , pevně	m	60,00	26,38	1 582,80	21,00	1 260,00	47,38	2 842,80
ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - POD OMÍTKU - KOPOS								
KU 68-1903 rozvodka se svorkovnicí S-66 73/42	ks	2,00	25,57	51,14	56,00	112,00	81,57	163,14
ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE PRO POŽÁRNĚ ODOLNÉ SYSTÉMY								
KSK100PO 5 x 1.5 - 6 mm2, vč příslušenství, IP66, P90-R	ks	10,00	414,89	4 148,90	129,00	1 290,00	543,89	5 438,90
ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE LIŠTOVÉ - KOPOS								
LK 80/3 rozvodka 82x82x16	ks	2,00	46,65	93,30	64,00	128,00	110,65	221,30
LK 80X28 2ZT přístrojová 104x80x28 (Tango - dvojzásuvka)	ks	3,00	14,92	44,76	64,00	192,00	78,92	236,76
NR2ZT nástavný rámeček 12 mm pro krabici LK 80X28 2ZT	ks	3,00	18,79	56,37	12,00	36,00	30,79	92,37
ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE BEZHALOGENOVÁ - KOPOS								
KU68 LA/1HF krabice univerzální do dutých příček, D73x45	ks	29,00	18,85	546,65	56,00	1 624,00	74,85	2 170,65
LK80X28THF krabice přístrojová lištová (TANGO)	ks	15,00	34,21	513,15	56,00	840,00	90,21	1 353,15
S-66 svorkovnice čtyřpólová D66	ks	29,00	16,04	465,16	38,00	1 102,00	54,04	1 567,16
LIŠTA HRANATÁ BEZHALOGENOVÁ - KOPOS								
LHD20X20HF 20/20 mm	m	30,00	56,27	1 688,10	56,00	1 680,00	112,27	3 368,10
LIŠTA VKLÁDACÍ - KOPOS								
LV 18X13 18/13 mm	m	6,67	8,52	56,83	56,00	373,52	64,52	430,35
LV 40X15 40/15 mm	m	9,83	23,40	230,02	64,00	629,12	87,40	859,14
LIŠTA HRANATÁ - KOPOS								
LHD 20X20 20/20 mm dvojitý zámek	m	22,50	9,73	218,93	56,00	1 260,00	65,73	1 478,93
KRABICE PŘÍSTROJOVÁ NÁSTĚNNÁ, REFLEX SI								
1701-214 Jednonásobná, b. alpská bílá	ks	8,00	135,26	1 082,08	56,00	448,00	191,26	1 530,08
KABELOVÝ ŽLAB LINEAR1 POŽÁRNĚ ODOLNÝ - ARKYS								
80/60-P kabelový žlab požárně odolný 80/60 vč. podpěr á 1.20 m	m	58,63	189,00	11 081,07	125,00	7 328,75	314,00	18 409,82
ZÁSUVKA NN, PRO ZDRAVOTNICTVÍ (REFLEX SI)								
5518D-A2349 Y Jednonásobná, s ochranným kolíkem; řazení 2P+PE; b. žlutá	ks	8,00	101,87	814,96	58,00	464,00	159,87	1 278,96
RÁMEČEK RÁMEČEK PRO ELEKTROINSTALAČNÍ PŘÍSTROJE S POPISOVÝM POLEM, REFLEX SI (také pro signalizační systém)								
1721 NS-214 jednonásobný; b. alpská bílá	ks	8,00	70,75	566,00	25,00	200,00	95,75	766,00
SVÍTIDLO ZÁŘIVKOVÉ VESTAVNÉ								
I418B600 MODUS I 4x18W bílá mřížka	ks	19,00	553,19	10 510,61	225,00	4 275,00	778,19	14 785,61
I218B600 MODUS I 2x18W bílá mřížka	ks	15,00	622,34	9 335,10	256,00	3 840,00	878,34	13 175,10
SVÍTIDLO ZÁŘIVKOVÉ NOUZOVÉ								
OZAWHECB11 HELIOS 11W pro centrální baterii, IP42, 110V DC	ks	11,00	809,04	8 899,44	225,00	2 475,00	1 034,04	11 374,44
HLÍDAČ IZOLAČNÍHO STAVU (BENDER)								
MK 2007 ovládací panel hlídače izolačního stavu	ks	1,00	83 213,00	83 213,00	1 190,00	1 190,00	84 403,00	84 403,00
UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ ZÁKLOPKOU DO								
4x4 mm2	ks	12,00	1,00	12,00	59,00	708,00	60,00	720,00
MONTÁŽ ROZVADĚČŮ SKŘÍŇOVÝCH								
Do 200 kg	ks	1,00	1,00	1,00	2 190,00	2 190,00	2 191,00	2 191,00

MONTÁŽ ROZVADĚČU SKŘÍŇOVÝCH

Do 200 kg

ROZVODY 5.NP - II. ETAPA - celkem

UZEMNĚNÍ 5.NP - II. ETAPA

RÁMEČEK, REFLEX SI (také pro signalizační systém)

2511-214 Rameček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný; d. Reflex SI; b. alpská bílá

ZÁSUVKA PRO VYROVNÁNÍ POTENCIÁLŮ, REFLEX SI

2095 UC-214 Svorka pro vyrovnání potenciálů, dvojnásobná, zapuštěná; d. Reflex SI; b. alpská bílá

VODIČE PRO POSPOJENÍ

H07V-K4 4 mm², zelenožlutý, pevněH07V-K6 6 mm², zelenožlutý, pevněH07V-K16 16 mm², zelenožlutý, pevně

ZEMNÍČÍ SVORKA ELEKTRO BEČOV

ZS4 zemničí svorka na baterie

UZEMNĚNÍ 5.NP - II. ETAPA - celkem

Hodinové zúčtovací sazby hl. III.

HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY

Demontaz stavajících zařízení rozváděčů 5.NP

Hodinové zúčtovací sazby hl. III. - celkem

Hodinové zúčtovací sazby hl. XI.

PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK

DLE ČSN 331500

Revizní technik

Spolupráce s reviz. technikem

Hodinové zúčtovací sazby hl. XI. - celkem

Podružný materiál

Elektromontáže - celkem

ks	1,00	1,00	1,00	2 190,00	2 190,00	2 191,00	2 191,00
			148 295,00		74 426,39		222 721,39
ks	3,00	32,30	96,90	56,00	168,00	88,30	264,90
ks	3,00	477,27	1 431,81	58,00	174,00	535,27	1 605,81
m	20,00	20,54	410,80	18,00	360,00	38,54	770,80
m	25,00	20,58	514,50	21,00	525,00	41,58	1 039,50
m	45,00	20,54	924,30	32,00	1 440,00	52,54	2 364,30
ks	2,00	22,06	44,12	38,00	76,00	60,06	120,12
			3 422,43		2 743,00		6 165,43
hod	6,00	1,00	6,00	400,00	2 400,00	401,00	2 406,00
			6,00		2 400,00		2 406,00
hod	45,00	1,00	45,00	300,00	13 500,00	301,00	13 545,00
hod	22,00	1,00	22,00	200,00	4 400,00	201,00	4 422,00
			67,00		17 900,00		17 967,00
						0,00	0,00
			7 880,77			0,00	7 880,77
			165 496,20		100 794,39		266 290,59
						0,00	0,00

Název	Hodnota
Nadpis rekapitulace	Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce	Pardubická nemocnice, Kyjevská 44, 532 03 Pardubice
Projekt	BUDOVA Č. 28 - STAVEBNÍ ÚPRAVY
Investor	ZARIZENI SILNOPROUDE ELEKTROTECHNIKY
Z. č.	II. ETAPA
A. č.	Nemocnice Pardubického kraje a.s., Kyjevská 44, 532 03 Pardubice
Smlouva	32/2015
Vypracoval	499
Kontroloval	Petr Slezák
Datum	
Zpracovatel	Petr Slezák - projekty elektro
CÚ	11/2014
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.

Doprava dodávek (3,6) %	3,60
Přesun dodávek (1) %	1,00
PPV (1 nebo 6) %	6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	1,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	0,00
Opravy v záruce (5 - 7) %	0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) %	3,25
Provozní vlivy %	0,00
Kompletační činnost - a	0,046274
Kompletační činnost - b	0,952842
Kompletační činnost - k1	1,00
Kompletační činnost - k2	1,00
Roční nárůst cen 1 %	0,00
Roční nárůst cen 2 %	0,00
1. sazba DPH %	
- i pro přírážky rekapitulace	21
2. sazba DPH %	15
Procento PM %	5

141

Kanalizace a voda v 1.n.p.

721	Kanalizace	740,00 Kč	895,40 Kč
722	Vodovod	2 035,00 Kč	2 462,35 Kč
723	Plynovod	- Kč	- Kč
724	Čerpací technika	- Kč	- Kč
725	Zařizovací předměty	27 240,00 Kč	32 960,40 Kč
	<u>Celkově</u>	<u>30 015,00 Kč</u>	
	<u>Celkově s DPH</u>		<u>36 318,15 Kč</u>

15

Kanalizace

P.Č.	Číslo položky	Zkrácený popis položky	M.J.	Množství	Jednot. cena	Náklady celkem	Hmot.	C.hmot
1	721 17-4043	Potrubí z HT přípojovací DN 50	m	3	50,00 Kč	150,00 Kč	0,001	0,003
2	721 17-4044	Potrubí z HT přípojovací DN 70	m	3	70,00 Kč	210,00 Kč	0,001	0,003
3	721 19-4105	Vyvedení odpad výpustek $\phi 50 \times 1,8$	kus	1	50,00 Kč	50,00 Kč	0,000	0,000
4	721 19-4107	Vyvedení odpad výpustek $\phi 70 \times 1,9$	kus	2	60,00 Kč	120,00 Kč	0,000	0,000
5	721 19-4109	Vyvedení odpad výpustek $\phi 110 \times 2,3$	kus	3	70,00 Kč	210,00 Kč	0,000	0,000
SOUČET						740,00 Kč		0,006

998 72-1103	Přesun hmot do 24 m	t	0,006	- Kč
	DPH	%	21	155,400 Kč

CELKEM	895,400 Kč
--------	------------

Vodovod

P.Č.	Číslo položky	Zkrácený popis položky	M.J.	Množství	Jednot. cena	Náklady celkem	Hmot	C.hmot
1	722 17-4002	Potrubí z polypropylenu DN 15 - 20x2,8	m	5	100,00 Kč	500,00 Kč	0,001	0,005
2	722 17-4003	Potrubí z polypropylenu DN 20 - 25x3,5	m	2	120,00 Kč	240,00 Kč	0,001	0,002
3	722 17-4004	Potrubí z polypropylenu DN 25 - 32x4,4	m	2	150,00 Kč	300,00 Kč	0,001	0,002
4	722 18-1221	Ochrana potrubí z pěnového Pe tloušťka 10 mm DN 15-22	m	7	30,00 Kč	210,00 Kč	0,000	0,000
5	722 18-1222	Ochrana potrubí z pěnového Pe tloušťka 10 mm DN 22-42	m	2	60,00 Kč	120,00 Kč	0,000	0,000
6	722 22-0151	Vyvedení výpustek DN 15	kus	7	50,00 Kč	350,00 Kč	0,000	0,000
7	722 29-0226	Tlakové zkoušky potrubí závitového do DN 50	m	9	20,00 Kč	180,00 Kč	0,000	0,000
8	722 29-0234	Proplach a desinfekce potrubí do DN 80	m	9	15,00 Kč	135,00 Kč	0,000	0,000
SOUČET						2 035,00 Kč		0,009
998 72-2103	Přesun hmot do 24 m		t	0,009	- Kč			
	DPH		%	21		427,350 Kč		
CELKEM						2 462,350 Kč		

Zařizovací předměty

P.Č.	Číslo položky	Zkrácený popis položky	M.J.	Množství	Jednot. cena	Náklady celkem	Hmot.	C.hmot
1	725 11-2021	Kloset závěsný odpad vodorovný bez splachovače	soubor	3	1 500,00 Kč	4 500,00 Kč	0,023	0,069
2	726 11-1031	Předstěnové instalace k zazdění pro WC ovlád.zepředu	soubor	3	3 500,00 Kč	10 500,00 Kč	0,009	0,027
3	725 12-1512	Pisoarové záchodky s vnějším přívodem vody	soubor	2	1 500,00 Kč	3 000,00 Kč	0,016	0,032
4	725 21-1623	Umyvadlo se zápach uzávěrkou s krytem sifonu 600 mm	soubor	1	1 300,00 Kč	1 300,00 Kč	0,029	0,029
5	725 12-1011	automatické splachovače na pisoár	soubor	2	3 500,00 Kč	7 000,00 Kč	0,002	0,004
6	725 81-3111	Ventily rohové bez trubičky TE 66 G 1/2	kus	3	80,00 Kč	240,00 Kč	0,001	0,003
7	725 82-1311	Baterie dřezová nástěnná páková otočné ramínko dl. 200 mm	kus	1	700,00 Kč	700,00 Kč	0,002	0,002

SOUČET

27 240,00 Kč

0,166

998 72-5103 Přesun hmot do 24 m
DPH

t 0,166
% 21

- Kč
5 720,400 Kč

CELKEM

32 960,400 Kč

Zdravotní technika-stoupačky + patra

Stoupačky pro celý objekt	278 315,00 Kč
---------------------------	---------------

Běžné patro x 6 pater	678 840,00 Kč
-----------------------	---------------

<u>Celkově bez DPH</u>	<u>957 155,00 Kč</u>
-------------------------------	----------------------

<u>Celkově s DPH</u>	<u> - Kč</u>
-----------------------------	-----------------------------------

161

Rozpočet pro jedno běžné patro

721 Kanalizace	5 010,00 Kč	6 062,10 Kč
722 Vodovod	15 990,00 Kč	19 347,90 Kč
723 Plynovod	- Kč	- Kč
724 Čerpací technika	- Kč	- Kč
725 Zařizovací předměty	92 140,00 Kč	111 489,40 Kč
<u>Celkově</u>	<u>113 140,00 Kč</u>	
<u>Celkově s DPH</u>		<u>136 899,40 Kč</u>

141

Kanalizace

P.Č.	Číslo položky	Zkrácený popis položky	M.J.	Množství	Jednot. cena	Náklady celkem	Hmot.	C.hmot
1	721 17-3723	Potrubí z KG přípojovací DN 50	m	16	50,00 Kč	800,00 Kč	0,001	0,016
2	721 17-3724	Potrubí z KG přípojovací DN 70	m	6	70,00 Kč	420,00 Kč	0,001	0,006
3	721 17-4004	Potrubí z PVC - HT DN 70	m	5	70,00 Kč	350,00 Kč	0,001	0,005
4	721 17-4005	Potrubí z PVC - HT DN 100	m	5	100,00 Kč	500,00 Kč	0,001	0,005
5	721 17-1803	Demontáž potrubí PVC do DN 75	m	15	10,00 Kč	150,00 Kč	0,002	0,030
6	721 19-4105	Vyvedení odpad výpustek $\phi 50 \times 1,8$	kus	7	50,00 Kč	350,00 Kč	0,000	0,000
7	721 19-4107	Vyvedení odpad výpustek $\phi 70 \times 1,9$	kus	3	60,00 Kč	180,00 Kč	0,000	0,000
8	721 19-4109	Vyvedení odpad výpustek $\phi 110 \times 2,3$	kus	9	70,00 Kč	630,00 Kč	0,000	0,000
9	721 22-6511	Zápachová uzávěrka DN 50	kus	1	100,00 Kč	100,00 Kč	0,001	0,001
10	721 29-0111	Zkouška těsnosti kanalizace do DN125	m	32	15,00 Kč	480,00 Kč	0,000	0,000
11	721 21-1403	Podlahové vpusti HL 80.1 DN 50/75 kloubový odpad	kus	1	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	0,001	0,001
12	721 21-0812	Demontáž podlahových vpustí do DN 70	kus	1	50,00 Kč	50,00 Kč	0,027	0,027

SOUCET

5 010,00 Kč

0,091

998 72-1103 Přesun hmot do 24 m
DPH

t 0,091
% 21

- Kč
1 052,100 Kč

CELKEM

6 062,100 Kč

Vodovod

P.Č.	Číslo položky	Zkrácený popis položky	M.J.	Množství	Jednot. cena	Náklady celkem	Hmot	C.hmot
1	722 13-0803	Demontáž trub závitových pozinkovaných do DN 50	m	70	30,00 Kč	2 100,00 Kč	0,007	0,490
2	722 17-4002	Potrubí z polypropylenu DN 15 - 20x2,8	m	50	50,00 Kč	2 500,00 Kč	0,001	0,050
3	722 17-4003	Potrubí z polypropylenu DN 20 - 25x3,5	m	20	70,00 Kč	1 400,00 Kč	0,001	0,020
4	722 17-4004	Potrubí z polypropylenu DN 25 - 32x4,4	m	4	100,00 Kč	400,00 Kč	0,001	0,004
5	722 18-1812	Demontáž plstěných pásů do DN 50	m	70	10,00 Kč	700,00 Kč	0,000	0,000
6	722 18-1221	Ochrana potrubí z pěnového Pe tloušťka 10 mm DN 15-22	m	70	30,00 Kč	2 100,00 Kč	0,000	0,000
7	722 18-1222	Ochrana potrubí z pěnového Pe tloušťka 10 mm DN 22-42	m	4	50,00 Kč	200,00 Kč	0,000	0,000
8	722 22-0151	Vyvedení výpustek DN 15	kus	36	50,00 Kč	1 800,00 Kč	0,000	0,000
9	722 23-2043	kulový ventil G 15	kus	2	100,00 Kč	200,00 Kč	0,000	0,000
10	722 22-0866	Demontáž závitových armatur do DN 80	kus	10	200,00 Kč	2 000,00 Kč	0,011	0,110
11	722 29-0226	Tlakové zkoušky potrubí závitového do DN 50	m	74	20,00 Kč	1 480,00 Kč	0,000	0,000
12	722 29-0234	Proplach a desinfekce potrubí do DN 80	m	74	15,00 Kč	1 110,00 Kč	0,000	0,000

SOUCET

15 990,00 Kč

0,674

998 72-2103 Přesun hmot do 24 m
DPH

t 0,674
% 21

- Kč
3 357,900 Kč

CELKEM

19 347,900 Kč

Zařizovací předměty

P.Č.	Číslo položky	Zkrácený popis položky	M.J.	Množství	Jednot. cena	Náklady celkem	Hmot.	C.hmot
1	725 11-1131	Splachovací nádrže vysokopoložené	soubor	2	500,00 Kč	1 000,00 Kč	0,003	0,006
2	725 11-2173	Kloset kombi komplet zvýšený 50 cm odpad svislý	soubor	1	4 500,00 Kč	4 500,00 Kč	0,025	0,025
3	725 11-2021	Kloset závěsný odpad vodorovný bez splachovače	soubor	7	1 300,00 Kč	9 100,00 Kč	0,023	0,161
4	725 11-0811	Demontáž a opětná montáž klozetů se splachovačem	kus	7	300,00 Kč	2 100,00 Kč	0,019	0,133
5	726 11-1031	Závěsné zařízení k zazdění pro WC ovlád.zepředu	soubor	7	3 300,00 Kč	23 100,00 Kč	0,009	0,063
6	725 21-1623	Umyvadlo se zápach uzávěrkou s krytem sifonu 600 mm	soubor	6	1 200,00 Kč	7 200,00 Kč	0,029	0,174
7	725 21-0821	Demontáž umyvadel	soubor	6	200,00 Kč	1 200,00 Kč	0,019	0,114
8	725 24-1112	Sprchové vaničky čtvercové akrylátové 900x900 mm	soubor	1	2 500,00 Kč	2 500,00 Kč	0,013	0,013
9	př.cena	Sprchové vaničky obdélníkové akrylátové 900x1500 mm	soubor	1	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	0,013	0,013
10	725 24-1142	Sprchové vaničky čtvrtkruhové 900x900 mm	soubor	1	2 800,00 Kč	2 800,00 Kč	0,014	0,014
11	725 24-5103	Sprchová zástěna dveře jednokřídlé 900 mm	soubor	2	3 500,00 Kč	7 000,00 Kč	0,010	0,020
12	725 24-5113	Sprchová zástěna 900 mm boční sklo	soubor	1	2 200,00 Kč	2 200,00 Kč	0,009	0,009
13	725 24-1142	Sprchové vaničky čtvrtkruhové 900x900 mm	soubor	1	5 200,00 Kč	5 200,00 Kč	0,014	0,014
14	725 31-1111	Dřezy jednoduché keramické 590x450 mm	soubor	1	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	0,021	0,021
15	725 86-2103	Příslušenství ke dřezům	soubor	1	500,00 Kč	500,00 Kč	0,000	0,000
16	725 33-1111	Výlevka bez splach.nádržky s plastovou mřížkou	soubor	2	3 000,00 Kč	6 000,00 Kč	0,015	0,030
17	725 33-0820	Demontáž výlevky	soubor	2	200,00 Kč	400,00 Kč	0,034	0,068
18	725 81-3111	Ventily rohové bez trubičky TE 66 G 1/2	kus	8	80,00 Kč	640,00 Kč	0,001	0,008
19	725 82-1311	Baterie dřezová nástěnná páková otočné ramínko dl. 200 mm	kus	7	700,00 Kč	4 900,00 Kč	0,002	0,014
20	725 84-1322	Baterie sprchová nástěnná páková klasická rozteč 150 mm	kus	4	700,00 Kč	2 800,00 Kč	0,002	0,008
21	725 81-0811	Demontáž ventilů nástěnných	kus	10	100,00 Kč	1 000,00 Kč	0,001	0,010

SOUČET

92 140,00 Kč

0,918

998 72-5103 Přesun hmot do 24 m
DPH

t
%

0,918
21

- Kč
19 349,400 Kč

CELKEM

111 489,400 Kč

Stoupačky kanalizace a vody

721 Kanalizace	77 800,00 Kč	94 138,00 Kč
722 Vodovod	168 525,00 Kč	203 915,25 Kč
723 Plynovod	- Kč	- Kč
724 Čerpací technika	- Kč	- Kč
725 Zařizovací předměty	31 990,00 Kč	38 707,90 Kč
<u>Celkově</u>	<u>278 315,00 Kč</u>	
<u>Celkově s DPH</u>		<u>336 761,15 Kč</u>

15 6

Kanalizace

P.Č.	Číslo položky	Zkrácený popis položky	M.J.	Množství	Jednot. cena	Náklady celkem	Hmot.	C.hmot
1	721 14-0806	Demontáž litinových trub do DN 200	m	300	100,00 Kč	30 000,00 Kč	0,031	9,300
2	721 17-4004	Potrubí z PVC - HT DN 70	m	10	70,00 Kč	700,00 Kč	0,001	0,010
3	721 17-4005	Potrubí z PVC - HT DN 100	m	390	100,00 Kč	39 000,00 Kč	0,001	0,390
4	721 29-0111	Zkouška těsnosti kanalizace do DN125	m	390	20,00 Kč	7 800,00 Kč	0,000	0,000
5	721 17-1915	Propojení potrubí DN 100	kus	20	15,00 Kč	300,00 Kč	0,001	0,020
SOUČET						77 800,00 Kč		9,720

998 72-1103	Přesun hmot do 24 m	t	9,720	- Kč
	DPH	%	21	16 338,000 Kč

CELKEM	94 138,000 Kč
--------	---------------

Vodovod

P.č.	Číslo položky	Zkrácený popis položky	M.J.	Množství	Jednot. cena	Náklady celkem	Hmot	C.hmot
1	722 13-0803	Demontáž trub závitových pozinkovaných do DN 50	m	600	10,00 Kč	6 000,00 Kč	0,007	4,200
2	722 17-4002	Potrubí z polypropylenu DN 15 - 20x2,8	m	10	100,00 Kč	1 000,00 Kč	0,001	0,010
3	722 17-4003	Potrubí z polypropylenu DN 20 - 25x3,5	m	190	120,00 Kč	22 800,00 Kč	0,001	0,190
4	722 17-4004	Potrubí z polypropylenu DN 25 - 32x4,4	m	140	150,00 Kč	21 000,00 Kč	0,001	0,140
5	722 17-4005	Potrubí z polypropylenu DN 32 - 40x5,5	m	130	180,00 Kč	23 400,00 Kč	0,002	0,260
6	722 17-4006	Potrubí z polypropylenu DN 40 - 50x6,9	m	65	200,00 Kč	13 000,00 Kč	0,003	0,195
7	722 18-1812	Demontáž plstěných pásů do DN 50	m	600	10,00 Kč	6 000,00 Kč	0,000	0,000
8	722 18-1221	Ochrana potrubí z pěnového Pe tloušťka 10 mm DN 15-22	m	200	10,00 Kč	2 000,00 Kč	0,000	0,000
9	722 18-1222	Ochrana potrubí z pěnového Pe tloušťka 10 mm DN 22-42	m	270	20,00 Kč	5 400,00 Kč	0,000	0,000
10	722 18-1223	Ochrana potrubí z pěnového Pe tloušťka 10 mm DN 42-62	m	65	30,00 Kč	1 950,00 Kč	0,000	0,000
11	722 23-2043	kulový ventil G 15	kus	6	100,00 Kč	600,00 Kč	0,000	0,000
12	722 23-2044	kulový ventil G 20	kus	49	150,00 Kč	7 350,00 Kč	0,000	0,000
13	722 23-2045	kulový ventil G 25	kus	16	200,00 Kč	3 200,00 Kč	0,000	0,000
14	722 23-2046	kulový ventil G 32	kus	6	250,00 Kč	1 500,00 Kč	0,001	0,006
15	722 23-2047	kulový ventil G 40	kus	4	400,00 Kč	1 600,00 Kč	0,001	0,004
16	722 22-0866	Demontáž závitových armatur do DN 80	kus	80	100,00 Kč	8 000,00 Kč	0,011	0,880
17	722 29-0226	Tlakové zkoušky potrubí závitového do DN 50	m	535	20,00 Kč	10 700,00 Kč	0,000	0,000
18	722 29-0234	Proplach a desinfekce potrubí do DN 80	m	535	15,00 Kč	8 025,00 Kč	0,000	0,000
19	722 17-3936	Propojení potrubí plastového do 50 mm	kus	100	50,00 Kč	5 000,00 Kč	0,000	0,000
20	př. Cena	Zavěšovací materiál	kg	200	100,00 Kč	20 000,00 Kč	0,001	0,200

SOUČET

168 525,00 Kč

6,085

998 72-2103 Přesun hmot do 24 m
DPH

t
%

6,085
21

- Kč
35 390,250 Kč

CELKEM

203 915,250 Kč

Zařizovací předměty

P.Č.	Číslo položky	Zkrácený popis položky	M.J.	Množství	Jednot. cena	Náklady celkem	Hmot.	C.hmot
1	725 11-2021	Kloset závěsný odpad vodorovný bez splachovače	soubor	3	1 300,00 Kč	3 900,00 Kč	0,023	0,069
2	726 11-1031	Předstěnové instalace k zazdění pro WC ovlád.zepředu	soubor	3	3 500,00 Kč	10 500,00 Kč	0,009	0,027
3	725 12-1512	Pisoarové záchodky s vnějším přívodem vody	soubor	2	1 500,00 Kč	3 000,00 Kč	0,016	0,032
4	725 21-1623	Umyvadlo se zápach uzávěrkou s krytem sifonu 600 mm	soubor	1	1 200,00 Kč	1 200,00 Kč	0,029	0,029
5	725 12-1011	automatické splachovače na pisoár	soubor	2	3 000,00 Kč	6 000,00 Kč	0,002	0,004
6	725 81-3111	Ventily rohové bez trubičky TE 66 G 1/2	kus	3	80,00 Kč	240,00 Kč	0,001	0,003
7	725 82-1311	Baterie dřezová nástěnná páková otočné ramínko dl. 200 mm	kus	1	700,00 Kč	700,00 Kč	0,002	0,002
8	725 98-0123	Dvířka 30/30	kus	43	150,00 Kč	6 450,00 Kč	0,001	0,043

SOUCET

31 990,00 Kč

0,209

998 72-5103 Přesun hmot do 24 m
DPH

t 0,209
% 21

- Kč
6 717,900 Kč

CELKEM

38 707,900 Kč