

Dodavatel: Urbania, s.r.o. Hlavní 21 664 48 Moravany IČ: 26242826 DIČ: CZ26242826 Registrace u OR v Brně C/39839		Odběratel: SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. Havlíčková 64 586 01 Jihlava IČ: 60727772 Tel.: +420 567 553 111 DIČ: CZ60727772 Mobil:	
Provozovna: Urbania, s.r.o. Telefon: +420 547 217 955 Sýrovická Fax: +420 547 219 681 664 44 Ořechov E-mail: obchod@urbania.cz Vyřizuje: Michaela Hronová +420 733 530 367, michaela.hronova@urbania.cz		Místo určení: Magistrát města Jihlava Tyršova 18 586 01 Jihlava Vyřizuje: Soňa Klusáčková klusackova@smj.cz	
Dne: 15.11.2017 Způsob dopravy: montáž Zakázka: ZK17-0046 Platnost do: 04.02.2018 Vystavil: Michaela Hronová Platební podm.: převodem Termín dodání: 6			

Popis dodávky	Registrační č.	Počet MJ	Hmotn.	C. cena	Sleva %	Celkem po slevě
1. Ček. TUBO-N 3M+L/ESG10/PPC10/žZn kompl. Znojemska/Brtnická						
Kotevní sada - M16x330 B nerez - kompl	MBSA-00023	16 ks				
Matice M16 nerez (DIN934)	OSSM-04759	32 ks	0,72			
Plastová krytka pro M16	DZSM-00954	16 ks	0,048			
Podložka M16 NT nerez (DIN9021)	OSSM-04903	32 ks	0,9816			
Závitová konzola-M16x330 nerez	MBKM-05551	16 ks	5,28			
Ček. TUBO-N 3M+L/PPC10S/DPC10/žZn kompl.	MBCK-05166	1 ks				
Ček. TUBO-N 3M+L/DPC10/žZn	MBCK-04575	1 ks	264			
TUBO-N sv. výplň 1100/1000x2000 PPC10 S	OSFD-04582	3 ks	72			
Kompletace čekárna Tubo rozš. modul	PRMN-04532	2 ks	0,00			
Kompletace čekárna Tubo zákl. modul	PRMN-04531	1 ks	0,00			
Montáž chem. kotvy M14, M16	PRMN-04530	16 vrut				
Příplatek za recyklaci a odvoz výkopu čekárn	PRMN-04539	4 ks				
Výkop a betonáž základové patky ček. Tubo	PRMN-04525	4 ks	0,00			
Celkem			343,03	97 861,60	7 %	90 592,84

2.Ček. TUBO-N 3M+L/ESG10/PPC10/žZn kompl. Znojemska						
Kotevní sada - M16x330 B nerez - kompl	MBSA-00023	16 ks				
Matice M16 nerez (DIN934)	OSSM-04759	32 ks	0,96			
Plastová krytka pro M16	DZSM-00954	16 ks	0,064			
Podložka M16 NT nerez (DIN9021)	OSSM-04903	32 ks	1,3088			
Závitová konzola M16x330 nerez	MBKM-05551	16 ks	7,04			
Ček. TUBO-N 3M+L/PPC10S/DPC10/žZn kompl.	MBCK-05166	1 ks				
Ček. TUBO-N 3M+L/DPC10/žZn	MBCK-04575	1 ks	264			
TUBO-N sv. výplň 1100/1000x2000 PPC10 S	OSFD-04582	3 ks	72			
Kompletace čekárna Tubo rozš. modul	PRMN-04532	2 ks	0,00			
Kompletace čekárna Tubo zákl. modul	PRMN-04531	1 ks	0,00			
Montáž chem. kotvy M14, M16	PRMN-04530	16 vrut				
Příplatek za recyklaci a odvoz výkopu čekárn	PRMN-04539	4 ks				
Výkop a betonáž základové patky ček. Tubo	PRMN-04525	4 ks	0,00			
Celkem			345,37	97 861,60	7 %	90 592,84

4. Doprava k betonáži						
Doprava dodavatelem	DOPR-03930	1 ks	0,00			
Celkem			0,00	1 766,60	10 %	1 589,94

5. Doprava k montáži						
Doprava dodavatelem	DOPR-03930	1 ks	0,00			

Dodavatel: Urbania, s.r.o.
Hlavní 21
664 48 Moravany
Vyřizuje: Hronová Michaela



Odběratel: SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o.
Havlíčková 64
586 01 Jihlava
Vyřizuje: Soňa Klusáčková



Popis dodávky	Registrační č.	Počet MJ	Hmotn.	C. cena	Sleva %	Celkem po slevě
5. Doprava k montáži						
Celkem			0,00	1 766,60	10 %	1 589,94
CELKEM			688,40	199 256,40		184 365,56
Sleva z celkové částky				7,47 %		14 890,84
Základ bez DPH						184 365,56
DPH				0 %		0,00
Celkem s DPH						184 365,56
Zaokrouhlení						0,44
Celkem v Kč						184 366,00

Ve smyslu Zákona o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb., § 92e „daň odvede zákazník.“

Stanoviště čekáren: 49.3896031N, 15.5936728E - Znojemska, Botanická

49.3884311N, 15.5935769E - Znojemska

Třimodulová čekárna TUBO o šířce 3,4m.

Cenová nabídka zahrnuje náklady na betonáž patek a montáž čekárny.

Nezahrnuje náklady na : výkop patek do stíženého povrchu, dlaždičské práce, dorovnání povrchu, vytyčení el. sítí apod.

Termín dodání 7 týdnů po závazné objednávce.

Vyráběný modulární přístřešek Tubo

- má statický posudek pro sněhovou oblast 3 – záruka bezpečnosti
- odtok vody ze střechy vedený zadními stojnami nad dlažbu EDPM hadicí - voda se neodráží od dlažby na cestující
- konstrukce žárově zinkovaná (lze následně ještě lakovat dle RAL vypalovanou práškovou barvou)
- standardně upevnění stojin pod dlažbu za příruby na zabetonované patky
- stavebnicová konstrukce o šířce modulu 1,1 m nabízí libovolně dlouhé líniové zastřešení. Svislé výplně nerozbitný polykarbonát PPC
- standardně střecha z UV stabilního dutinkového polykarbonátu - lehké, odolné krupobití, mléčné zabarvení tvoří stín
- lavička s opěradlem - upevněná na zadních stojnách pro snadnou údržbu, opěradlo brání opření cestujících o výplně
- změny od standardu možné (lavička přes celou šířku přístřešku, změna šířky modulů, změna vyložení střechy, tloušťky výplně, typ výplně, atd.)

Nabídka je vypracována na základě poskytnutých informací.

Uvedená cena je za kompletní dodávku a položkově ji nelze rozdělit.