

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 0000000000

Stavba: Oprava ST Mšeno

JKSO: 045

Místo: Mšeno

CC-CZ:

Datum: 20.11.2017

Objednatel:

Správa železniční dopravní cesty, s.o.

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

Zhotovitel:

Společnost firem IM-stav Praha s.r.o. a IM-stav Praha DS a.s.

IČ: 264 65 728

DIČ: CZ26465728

Projektant:

Petr Makarius, U hřiště 280, Dobroměřice

IČ: 44536429

DIČ:

Zpracovatel:

Petr Makarius

IČ: 44536429

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 0,00

Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 3 659 712,53

DPH základní	21,00%	ze	0,00	768 539,63
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 4 428 252,16

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 0000000000

Stavba: Oprava ST Mšeno

Místo: Mšeno

Datum: ##

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o.

Projektant: Petr Makarius, U hřiště 280, I

Zhotovitel: Společnost firem IM-stav Praha s.r.o. a IM-stav Praha DS a.s.

Zpracovatel: Petr Makarius

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	0,00	0,00
SO.01	Administrativní budova ST	0,00	0,00
SO.02	Garáže	0,00	0,00
SO.03	Sklad a oplocení	0,00	0,00
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
	Ostatní náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava ST Mšeno

Objekt: SO.01 - Administrativní budova ST

JKSO:

Místo: Mšeno

CC-CZ:

Datum: 20.11.2017

Objednatel:

Správa železniční dopravní cesty, s.o.

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

Zhotovitel:

Společnost firem IM-stav Praha s.r.o. a IM-stav Praha DS a.s.

IČ: 264 65 728

DIČ: CZ26465728

Projektant:

Petr Makarius, U hřiště 280, Dobroměřice

IČ: 44536429

DIČ:

Zpracovatel:

Petr Makarius

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		0,00

Projektant	
Datum a podpis:	Razítko

Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	
Datum a podpis:	Razítko

Zhotovitel	
Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava ST Mšeno

Objekt: SO.01 - Administrativní budova ST

Místo: Mšeno

Datum: 20.11.2017

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o.

Projektant: Petr Makarius, U hřiště 280, Dol

Zhotovitel: Společnost firem IM-stav Praha s.r.o. a IM-stav P Zpracovatel:

Petr Makarius

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
2 - Zakládání	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
5 - Komunikace	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
99 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0,00
712 - Povlakové krytiny	0,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	0,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	0,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	0,00
742 - Elektromontáže	0,00
762 - Konstrukce tesařské	0,00
763 - Konstrukce montované z desek, dílců a panelů	0,00
764 - Konstrukce klempířské	0,00
766 - Konstrukce truhlářské	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	0,00
771 - Podlahy z dlaždic	0,00
776 - Podlahy povlakové	0,00
781 - Dokončovací práce - obklady keramické	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00
784 - Dokončovací práce - malby	0,00
795 - Lokální vytápění	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
24-M - Montáže vzduchotechnických zařízení	0,00

2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Oprava ST Mšeno

Objekt: SO.01 - Administrativní budova ST

Místo: Mšeno

Datum: 20.11.2017

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o.

Projektant:

Petr Makarius, U hřiště 280, Dol

Zhotovitel:

Společnost firem IM-stav Praha s.r.o. a IM-stav P Zpracovatel:

Petr Makarius

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m ²	m ²	97,590	0,00	0,00
2	K	113106121	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m ²	14,200	0,00	0,00
3	K	113107112	Odstranění podkladu pl do 50 m ² z kameniva těžného tl 200 mm	m ²	14,200	0,00	0,00
4	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m ³	m ³	37,430	0,00	0,00
5	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m ³	37,430	0,00	0,00
6	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m ³	20,983	0,00	0,00
7	K	175101201	Obsyp objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu	m ³	27,488	0,00	0,00
8	K	175101209	Příplatek k obsypu objektu sypaninou uloženou do 30 m od kraje objektu za prohození sypaniny	m ³	27,488	0,00	0,00

2 - Zakládání

0,00

9	K	216904212	Očištění ploch stlačeným vzduchem - stěn a rubu kleneb	m ²	324,870	0,00	0,00
10	K	216904391	Příplatek za ruční dočištění ocelových kartáči	m ²	324,870	0,00	0,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

0,00

11	K	310238211	Zazdívká otvorů pl do 1 m ² ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m ³	0,421	0,00	0,00
12	K	311272123	Zdivo nosné tl 200 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárníc Ytong hmotnosti 500 kg/m ³	m ³	0,888	0,00	0,00
13	K	314231511	Zdivo komínů nad střechou průduch do 150x150 na MC včetně spárování z cihel pálených dl 290 mm	m ³	1,949	0,00	0,00
14	K	314231521	Zdivo komínů nad střechou průduch do 150x150 na MC včetně spárování z cihel Klinker dl 290 mm	m ³	0,842	0,00	0,00
15	K	316381116	Komínové krycí desky tl do 100 mm z betonu tř. C 12/15 až C 16/20 s přesahy do 70 mm	m ²	0,770	0,00	0,00
16	K	319231213	Dodatečná izolace PE fólií zdiva cihelného tl do 600 mm podřezáním řetězovou pilou	m ²	29,890	0,00	0,00
17	K	342272523	Příčky tl 150 mm z pórobetonových přesných příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m ³	m ²	2,190	0,00	0,00
18	K	349231811	Přizdívká ostění s ozubem z cihel tl do 150 mm	m ²	3,758	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

4 - Vodorovné konstrukce

0,00

19	K	413231211	Zazdívká zhlaví stropních trámů průřezu do 20000 mm ²	kus	10,000	0,00	0,00
20	K	417321414	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25	m ³	1,015	0,00	0,00
21	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m ²	5,640	0,00	0,00
22	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m ²	5,640	0,00	0,00
23	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,089	0,00	0,00
24	K	451577777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kameniva těženého tl do 100 mm	m ²	53,150	0,00	0,00
25	K	451579777	Příplatek ZKD 10 mm tl nad 100 mm u podkladu nebo lože pod dlažbu z kameniva těženého	m ²	265,750	0,00	0,00

5 - Komunikace

0,00

26	K	564841112	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 130 mm	m ²	14,200	0,00	0,00
27	K	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 100 m ²	m ²	14,200	0,00	0,00
28	M	592451100	dlažba skladebná HOLLAND HBB 20x10x6 cm přírodní	m ²	14,910	0,00	0,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

0,00

29	K	610991111	Zakrývání vnitřních a vnějších výplní otvorů, předmětů a konstrukcí folií a páskou	m ²	62,400	0,00	0,00
30	K	612421321	Oprava vnitřních omítek hladkých stěn MV v rozsahu do 30 %	m ²	224,878	0,00	0,00
31	K	612425931	Omítka vápenná štuková vnitřního ostění okenního nebo dveřního	m ²	7,760	0,00	0,00
32	K	620471313	Vnější omítka silikonsilikátová tenkovrstvá probarvená Terranova zatřená (zrnitá) tl 2 mm	m ²	302,685	0,00	0,00
33	K	620471401	Vnější omítka akrylátová tenkovrstvá mozaiková tl. do 4 mm	m ²	45,581	0,00	0,00
34	K	620471821	Nátěr základní Terranova G 700 pod tenkovrstvé omítky	m ²	348,266	0,00	0,00
35	K	620472921	Vyrovnání podkladu pro tenkovrstvé omítky tmelem Terranova a skelnou tkaninou	m ²	44,115	0,00	0,00
36	K	622422231	Oprava vnějších omítek drásaných MV nebo MVC členitosti I nebo II v rozsahu do 20 %	m ²	44,115	0,00	0,00
37	K	622476016	Sanační vnější omítkový systém Knauf na cihelné nebo kamenné zdivo složitosti II	m ²	258,570	0,00	0,00
38	K	622712214	KZS stěn budov pod omítku deskami z polystyrénu XPS tl 40 mm s hmoždinkami s kovovým trnem	m ²	45,581	0,00	0,00
39	K	622903110	Mytí s odmaštěním vnějších omítek stupně složitosti 1 a 2 tlakovou vodou	m ²	44,115	0,00	0,00
40	K	631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 16/20	m ³	1,286	0,00	0,00
41	K	631311124	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 16/20	m ³	5,831	0,00	0,00
42	K	631311131	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým pl do 1 m ² tl přes 80 mm	m ³	0,109	0,00	0,00
43	K	631319012	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu	m ³	5,831	0,00	0,00
44	K	631319021	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení s poprášením cementem	m ³	1,286	0,00	0,00
45	K	631319022	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení s poprášením cementem	m ³	3,258	0,00	0,00
46	K	631319173	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m ³	2,573	0,00	0,00
47	K	631351101	Zřízení bednění rýh a hran v podlahách	m ²	4,788	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
48	K	631351102	Odstranění bednění rýh a hran v podlahách	m2	4,788	0,00	0,00
49	K	631351111	Zřízení bednění otvorů a prostupů v podlahách	m2	0,900	0,00	0,00
50	K	631351112	Odstranění bednění otvorů a prostupů v podlahách	m2	0,900	0,00	0,00
51	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,105	0,00	0,00
52	K	632450132	Vyrovňovací cementový potěr tl do 30 mm ze suchých směsí provedený v ploše	m2	85,150	0,00	0,00
53	K	634111115	Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou v 120 mm mezi stěnou a mazaninou	m	36,850	0,00	0,00
54	K	634661111	Výplň dilatačních spár š do 5 mm v mazaninách silikonovým tmelem	m	14,400	0,00	0,00
55	K	634911113	Řezání dilatačních spár š 5 mm hl do 50 mm v čerstvé betonové mazanině	m	14,400	0,00	0,00
56	K	635111115	Násyp pod podlahy ze štěrkopísku s udusáním	m3	3,258	0,00	0,00
57	K	635111241	Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 8-16 se zhutněním	m3	2,894	0,00	0,00
58	K	635111411	Doplnění násypů pod podlahy, mazaniny a dlažby pískem pl do 2 m2	m3	0,109	0,00	0,00
59	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	1,000	0,00	0,00
60	M	553311190	<i>zárubeň ocelová pro běžné zdění H 110 900 L/P</i>	kus	1,000	0,00	0,00
61	K	642942331	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 10 m2 na MC	kus	1,000	0,00	0,00
62	M	Montkov	<i>Vrata plechová dvoukřídlá 3,02x3,0 oboustranně opláštěná křídla s vnitřní tepelnou izolací</i>	soub	1,000	0,00	0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

0,00

63	K	916231212	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	16,800	0,00	0,00
64	M	592174110	<i>obrubník betonový chodníkový ABO 15-10 100x8x20 cm</i>	kus	17,000	0,00	0,00
65	K	919735124	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 200 mm	m	13,830	0,00	0,00
66	K	938533111	Očištění povrchu tlakovou vodou	m2	20,650	0,00	0,00
67	K	941311111	Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	476,700	0,00	0,00
68	K	941311211	Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití	m2	6 673,800	0,00	0,00
69	K	941311811	Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	476,700	0,00	0,00
70	K	949121114	Lešení lehké pomocné kozové dílcové o výšce lešeňové podlahy do 3,5 m	m2	11,040	0,00	0,00
71	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	167,970	0,00	0,00
72	K	953171021	Osazování kovových předmětů poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu, hmotnosti do 50 kg	kus	1,000	0,00	0,00
73	M	552434400	<i>poklop na vstupní šachtu litinový D600 C</i>	kus	1,000	0,00	0,00
74	K	953845113	Oprava stávajících komínových průduchů nerezovými vložkami pevnými D do 160 mm v 3 m	soubor	2,000	0,00	0,00
75	K	953845123	Příplatek k opravě komínového průduchu nerezovými vložkami pevnými D do 160 mm ZKD 1m výšky	m	12,630	0,00	0,00
76	K	953961114	Kotvy chemickým tmelem M 16 hl 125 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	5,000	0,00	0,00
77	K	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC	m3	6,341	0,00	0,00
78	K	962032641	Bourání zdiva komínového nad střechou z cihel na MC	m3	3,193	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
79	K	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2	m3	2,573	0,00	0,00
80	K	965082933	Odstranění násypů pod podlahy tl do 200 mm pl přes 2 m2	m3	4,717	0,00	0,00
81	K	967032974	Odsekání plošných fasádních prvků předsazených před líc zdiva 80 mm	m2	4,550	0,00	0,00
82	K	968062354	Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých nebo zdvojených pl do 1 m2	m2	0,600	0,00	0,00
83	K	968062355	Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých nebo zdvojených pl do 2 m2	m2	8,320	0,00	0,00
84	K	968062356	Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých nebo zdvojených pl do 4 m2	m2	7,560	0,00	0,00
85	K	968071136	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel vrat pl do 4 m2	kus	2,000	0,00	0,00
86	K	968071137	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel vrat pl přes 4 m2	kus	9,060	0,00	0,00
87	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	2,600	0,00	0,00
88	K	971038691	Vybourání otvorů ve zdivu z dutých tvárníc nebo přičkovek pl do 4 m2 tl přes 150 mm	m3	1,155	0,00	0,00
89	K	973031324	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 150 mm	kus	10,000	0,00	0,00
90	K	976085311	Vybourání kanalizačních ráků včetně poklopů nebo mříží pl do 0,6 m2	kus	2,000	0,00	0,00
91	K	978013141	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn o rozsahu do 30 %	m2	224,878	0,00	0,00
92	K	978013191	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn o rozsahu do 100 %	m2	71,676	0,00	0,00
93	K	978036191	Otlučení vnějších omítek břizolitových o rozsahu do 100 %	m2	258,570	0,00	0,00
94	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček pl přes 1 m2	m2	16,800	0,00	0,00
95	K	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	62,126	0,00	0,00
96	K	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	310,630	0,00	0,00
97	K	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	62,126	0,00	0,00
98	K	979082121	Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	372,756	0,00	0,00
99	K	979098203	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	62,126	0,00	0,00

997 - Přesun sutě

0,00

100	K	997013600	Odvoz výzisku - železného šrotu na místo určené objednatelem s naložením a složením (ODHAD)	t	0,250	0,00	0,00
-----	---	-----------	---	---	-------	------	------

99 - Přesun hmot

0,00

101	K	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	70,535	0,00	0,00
-----	---	-----------	---	---	--------	------	------

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

0,00

102	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	21,440	0,00	0,00
103	M	111631500	lak asfaltový PENETRAL ALP- 9 kg	t	0,006	0,00	0,00
104	K	711111051	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena 2x nátěr tekutou elastickou hydroizolací	m2	0,640	0,00	0,00
105	K	711112051	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena 2x nátěr tekutou elastickou hydroizolací	m2	4,800	0,00	0,00
106	M	245510400	systém hydroizolační práškový HS 600 bal. 6 kg	kg	8,160	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
107	K	711132101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho svislé AIP nebo tkaninou	m2	69,454	0,00	0,00
108	M	673524800	geotextilie netkaná (polypropylen) PK-NONTEX PP 150	m2	83,345	0,00	0,00
109	K	711132210	Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše na sucho folií	m2	69,454	0,00	0,00
110	M	283775960	fólie Desan 70/15 Z	m2	83,345	0,00	0,00
111	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	21,440	0,00	0,00
112	M	628322800	pás těžký asfaltovaný BITUBITAGIT PE V60 S35 (200m2)	m2	24,656	0,00	0,00
113	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,290	0,00	0,00

712 - Povlakové krytiny

0,00

114	K	712320932	Provedení údržby povlakové krytiny do 10° za horka nátěrem asfaltovým	m2	8,260	0,00	0,00
115	M	111613320	asfalt stavebně-izolační, PARABIT AZIT 105 bubny	t	0,017	0,00	0,00
116	K	712300921	Příplatek k opravě povlakové krytiny do 10° za správkový kus NAIP přitavením	kus	8,000	0,00	0,00
117	M	628311120	pás těžký asfaltovaný IPA400/H-PE S35	m2	9,200	0,00	0,00
118	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	20,650	0,00	0,00
119	M	628522580	pás asfaltovaný modifikovaný SBS Elastodek 50 Special dekor	m2	23,748	0,00	0,00
120	K	998712101	Přesun hmot pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	t	0,242	0,00	0,00

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

0,00

121	K	721212112	Odtokový žlab délky 800 mm s krycím roštem a zápachovou uzávěrkou	kus	1,000	0,00	0,00
122	K	998721101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,006	0,00	0,00
123	K	Spec	Instalatérské úpravy a zednické přípomoci	soub	0,300	0,00	0,00

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

0,00

124	K	722130801	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 25	m	23,300	0,00	0,00
125	K	722130901	Potrubí pozinkované závitové zazátkování vývodu	kus	1,000	0,00	0,00
126	K	722130919	Potrubí pozinkované závitové přeřezání ocelové trubky do DN 100	kus	2,000	0,00	0,00
127	K	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm	m	3,600	0,00	0,00
128	K	722174023	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm	m	6,600	0,00	0,00
129	K	722174024	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 32 x 5,4 mm	m	13,100	0,00	0,00
130	K	722181241	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 22 mm	m	3,600	0,00	0,00
131	K	722181242	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 42 mm	m	19,700	0,00	0,00
132	K	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	1,000	0,00	0,00
133	K	722231023	Ventil přímý G 1 s odvodněním a dvěma závity	kus	2,000	0,00	0,00
134	K	722260812	Demontáž a zpětná montáž vodoměrů závitových G 3/4	kus	1,000	0,00	0,00
135	K	722290821	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m	t	1,440	0,00	0,00
136	K	998722101	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,105	0,00	0,00
137	K	Zdravot	Zednické přípomoci	soub	1,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

0,00

138	K	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	2,000	0,00	0,00
139	K	725112172	Klozet keramický kombi s hlubokým splachováním odpad svislý	soubor	2,000	0,00	0,00
140	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,000	0,00	0,00
141	K	725211602	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby v bílé barvě bez krytu na sifon 550 mm	soubor	1,000	0,00	0,00
142	K	725240812	Demontáž vaniček sprchových bez výtokových armatur	soubor	1,000	0,00	0,00
143	K	725291511	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml	soubor	1,000	0,00	0,00
144	K	725291521	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník toaletních papírů	soubor	2,000	0,00	0,00
145	K	725291531	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník papírových ručníků	soubor	1,000	0,00	0,00
146	K	725291541	Doplňky zařízení koupelen a záchodů WC štětka nástěnná	soubor	2,000	0,00	0,00
147	K	725291551	Doplňky zařízení koupelen a záchodů zrcadlo nástěnné	soubor	1,000	0,00	0,00
148	K	725311121	Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací miskou a plochou 560x480 mm	soubor	1,000	0,00	0,00
149	K	725590811	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m	t	0,086	0,00	0,00
150	K	725813111	Ventil rohový bez připojovací trubičky G 1/2	soubor	4,000	0,00	0,00
151	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	1,000	0,00	0,00
152	K	725821326	Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 235 mm	soubor	1,000	0,00	0,00
153	K	725822632	Baterie umyvadlové stojánkové klasické bez otvírání odpadu	soubor	1,000	0,00	0,00
154	K	725840850	Demontáž baterie sprch T 954 diferenciální do G 3/4x1	kus	1,000	0,00	0,00
155	K	725841354	Baterie sprchové automatické s termostatickým ventilem a sprchovou růžicí	soubor	1,000	0,00	0,00
156	K	725851325	Ventil odpadní umyvadlový bez přepadu G 5/4	kus	1,000	0,00	0,00
157	K	725861312	Zápachová uzávěrka pro umyvadlo DN 40 podomítková	kus	1,000	0,00	0,00
158	K	725862103	Zápachová uzávěrka pro dřez DN 40/50	kus	1,000	0,00	0,00
159	K	998725101	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	t	0,093	0,00	0,00
160	K	ZTI	Instalatérské úpravy a zednické připomoci	soubor	0,300	0,00	0,00

742 - Elektromontáže

0,00

161	K	01	kabel přípoj. skříň. - rozvaděč RH, , CYKY 4x10	m	4,000	0,00	0,00
162	K	02	Jistič hlavní , PL7-B32/3	ks	1,000	0,00	0,00
163	K	03	Jistič HDO, , PL7-B2/1	ks	1,000	0,00	0,00
164	K	04	Rozvaděč elektroměrový, , RE 1D+PREMIX	ks	1,000	0,00	0,00
165	K	05	přípojková skříň, , SP100/NVP1P (DCK Holubkov)	ks	1,000	0,00	0,00
166	K	06	pojistková vložka pro SP, , PN00- 50A gG (OEZ Letohrad)	ks	3,000	0,00	0,00
167	K	07	rozdávěč RH, , viz.výkres č.400468.4-E	ks	1,000	0,00	0,00
168	K	08	kabel CYKY-J 3x1,5 (NKT Kladno)	m	110,000	0,00	0,00
169	K	09	kabel CYKY-J 3x2,5 (NKT Kladno)	m	210,000	0,00	0,00
170	K	10	kabel CYKY-J 5x1,5 (NKT Kablo)	m	6,000	0,00	0,00
171	K	11	kabel CYKY-J 5x2,5 (NKT Kablo)	m	32,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
172	K	12	kabel CYKY-J 5x4 (NKT Kabelo Kladno)	m	14,000	0,00	0,00
173	K	13	kabel CYKY-O 3x1,5	m	45,000	0,00	0,00
174	K	14	kabel CY6žz (DRAKA)	m	40,000	0,00	0,00
175	K	15	spínače, přepínače včetně krabic a příslušenství viz.PD, , , „TANGO“ (ABB ELEKTRO) - řazení č.1, č.5, č.6, č.7	ks	13,000	0,00	0,00
176	K	16	zásuvky včetně rámečků, krabic a příslušenství viz.PD, , , „TANGO“ (ABB ELEKTRO) - 5518A-A2349,....	ks	27,000	0,00	0,00
177	K	17	spínače nástěnné IP44, , , „PRAKTIK“ 3553-06929 B, 3553-05929 B, 3553-07929 B	ks	7,000	0,00	0,00
178	K	18	zásuvky nástěnné IP44 1NPE230V/16A, , PRAKTIK 8818-2089 (ABB ELEKTRO)	ks	5,000	0,00	0,00
179	K	19	zásuvky nástěnné IP44 3NPE400V/16A, , 416ER6	ks	2,000	0,00	0,00
180	K	20	zásuvky nástěnné IP44 3NPE400V/32A, , 432ER6W	ks	1,000	0,00	0,00
181	K	21	svítidlo s PIR čidlem- vchod, chodba, , OS-60/B OLGA (PANLUX)	ks	4,000	0,00	0,00
182	K	22	svítidlo žárovkové tř.II 230V/60W, , PALFONIERA (PANLUX), IP44	ks	4,000	0,00	0,00
183	K	23	žárovka čirá 230V-60W, , PHILIPS	ks	8,000	0,00	0,00
184	K	24	svítidlo zářivkové 230V/2x58W, , FOX 258 EP (VYRTYCH)	ks	8,000	0,00	0,00
185	K	25	svítidlo zářivkové 230V/1x58W, , FOX 158 EP (VYRTYCH)	ks	3,000	0,00	0,00
186	K	26	svítidlo zářivkové 230V/2x58W, , PRIMA II 258 AC-E	ks	10,000	0,00	0,00
187	K	27	trubice zářivková 58W, , TL-D 58/840 PHILIPS	ks	39,000	0,00	0,00
188	K	28	čidlo PIR (chodba), , IR28B Profi (ELEKTRO Bock)	ks	1,000	0,00	0,00
189	K	29	páska zemnicí (hlavní uzemnění), , FeZn 30x4 (TREMIS)	kg	18,000	0,00	0,00
190	K	30	svorkovnice hlavního uzemnění+krabice, , EPS2 + KT250	ks	1,000	0,00	0,00
191	K	31	plastová trubka, , 4016E LA (KOPOS Kolín)	ks	32,000	0,00	0,00
192	K	32	přichytka trubky	ks	260,000	0,00	0,00
193	K	33	drobný materiál..např.: vruty,hmoždinky,váz.pásky atp.	soub	1,000	0,00	0,00
194	K	34	konvektor přímotop. 0,5kW, , WKL 503 U (AEG)	ks	2,000	0,00	0,00
195	K	35	konvektor přímotop. 1kW, , WKL 1003 U (AEG)	ks	2,000	0,00	0,00
196	K	36	konvektor přímotop. 1,5kW, , WKL 1503 U (AEG)	ks	3,000	0,00	0,00
197	K	37	konvektor přímotop. 2,5kW, , WKL 2503 U (AEG)	ks	2,000	0,00	0,00
198	K	38	boiler 230V/2kW, , OKCE 160 (NIBE Dražice)	ks	1,000	0,00	0,00
199	K	39	dovoz materiálu, likvidace	SOUB	1,000	0,00	0,00
200	K	40	demontáž rozvodů	SOUB	1,000	0,00	0,00
201	K	41	stavební úpravy(průrazy,sádrování)	SOUB	1,000	0,00	0,00
202	K	42	montáž	SOUB	1,000	0,00	0,00
203	K	43	měření osvětlení	SOUB	1,000	0,00	0,00
204	K	44	výchozí revize	SOUB	1,000	0,00	0,00

762 - Konstrukce tesařské

0,00

205	K	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním mácením třída ohrožení 3 a 4	m3	1,023	0,00	0,00
206	K	762085112	Montáž svorníků nebo šroubů délky do 300 mm	kus	5,000	0,00	0,00
207	M	311111320	matice přesná šestihranná ČSN 021401 DIN 934 - 8 M 14	tis kus	0,005	0,00	0,00
208	M	311205200	podložka přesná 021702 A D 14 mm otvor 15 mm	tis kus	0,005	0,00	0,00
209	M	311971040	tyč závitová pozinkovaná M14 x 1000 mm	kus	2,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
210	K	762132137	Montáž bednění stěn z hoblovaných prken na sraz s olištováním	m2	22,208	0,00	0,00
211	M	605Prkna	Prkna a lišty sušené hoblované	m3	1,133	0,00	0,00
212	K	762132811	Demontáž bednění svislých stěn z prken hoblovaných jednostranně	m2	22,208	0,00	0,00
213	K	762332132	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2	m	53,300	0,00	0,00
214	M	605121210	řezivo jehličnaté hranol jakost I-II délka 4 - 5 m	m3	1,075	0,00	0,00
215	K	762342216	Montáž latování na střeších jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 600 mm	m2	37,350	0,00	0,00
216	M	605141140	řezivo jehličnaté, střešní latě impregnované dl 4 - 5 m	m3	0,245	0,00	0,00
217	K	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, latování, světlíky, klíny	m3	1,320	0,00	0,00
218	K	998762102	Přesun hmot pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	1,336	0,00	0,00

763 - Konstrukce montované z desek, dílců a panelů 0,00

219	K	763131412	SDK pohled desky 1xA 12,5 TI 100 mm dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	21,440	0,00	0,00
220	K	998763301	Přesun hmot pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,361	0,00	0,00

764 - Konstrukce klempířské 0,00

221	K	764323230	Oplechování Pz okapů lepenková krytina rš 330 mm	m	3,500	0,00	0,00
222	K	764323830	Demontáž oplechování okapů lepenková krytina rš 330 mm	m	3,500	0,00	0,00
223	K	764333230	Lemování Pz plech zdi plochá krytina rš 330 mm	m	9,300	0,00	0,00
224	K	764334850	Demontáž lemování zdi plochá střecha s krycím plechem rš 500 mm	m	9,300	0,00	0,00
225	K	764339210	Lemování Pz komínů vlnitá krytina v ploše	m2	1,610	0,00	0,00
226	K	764339810	Demontáž lemování komínů vlnitá krytina v ploše do 30°	m2	1,610	0,00	0,00
227	K	764352201	Žlab Pz podokapní půlkruhový rš 250 mm	m	8,500	0,00	0,00
228	K	764391210	Střešní prvky Pz - závětrná lišta rš 250 mm	m	9,000	0,00	0,00
229	K	764410850	Demontáž oplechování parapetu rš do 330 mm	m	12,300	0,00	0,00
230	K	764454202	Odpadní trouby Pz kruhové D 100 mm	m	5,000	0,00	0,00
231	K	764171513	LINDAB COVERLINE trapézový plech LTP-LVP 20 š 1035 mm tl 0,6 mm do 30°	m2	37,350	0,00	0,00
232	K	764711114	Oplechování parapetu Lindab rš 250 mm	m	13,150	0,00	0,00
233	K	764731112	Oplechování zdi Lindab rš 200 mm	m	8,500	0,00	0,00
234	K	764731113	Oplechování zdi Lindab rš 300 mm	m	9,000	0,00	0,00
235	K	998764101	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,514	0,00	0,00

766 - Konstrukce truhlářské 0,00

236	K	766423113	Montáž obložení podhledů členitých palubkami z měkkého dřeva š do 100 mm	m2	5,950	0,00	0,00
237	M	611911250	palubky obkladové SM profil klasický 15 x 121 mm A/B	m2	6,545	0,00	0,00
238	K	766621211	Montáž oken zdvojených otevíravých výšky do 1,5m s rámem do zdiva	m2	21,125	0,00	0,00
239	M	611430010	okno plastové jednodílné VEKA S 55x60 cm	kus	3,000	0,00	0,00
240	M	611430620	okno plastové jednodílné VEKA OS 95x150 cm	kus	2,000	0,00	0,00
241	M	611431510	okno plastové štulpové VEKA OS/O 145x150 cm	kus	4,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
242	M	611431540	okno plastové štulpové VEKA OS/O 195x150 cm	kus	3,000	0,00	0,00
243	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	11,000	0,00	0,00
244	M	611617120	dveře vnitřní hladké dýhované plné 1křídlové 60x197 cm buk	kus	5,000	0,00	0,00
245	M	611617200	dveře vnitřní hladké dýhované plné 1křídlové 80x197 cm buk	kus	6,000	0,00	0,00
246	K	766660002	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,000	0,00	0,00
247	M	611617240	dveře vnitřní hladké dýhované plné 1křídlové 90x197 cm buk	kus	1,000	0,00	0,00
248	K	766660421	Montáž vchodových dveří 1křídlových s nadsvětlikiem do zdiva	kus	2,000	0,00	0,00
249	M	611441640	dveře plastové vchodové 1křídlové otevíravé 110x235 cm	kus	1,000	0,00	0,00
250	M	611441610	dveře plastové vchodové 1křídlové otevíravé 100x235 cm	kus	1,000	0,00	0,00
251	K	766694121	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky přes 30 cm délky do 1,0 m	kus	4,000	0,00	0,00
252	K	766694122	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky přes 30 cm délky do 1,6 m	kus	5,800	0,00	0,00
253	K	766694123	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky přes 30 cm délky do 2,6 m	kus	5,850	0,00	0,00
254	M	607941040	deska parapetní dřevotřísková vnitřní POSTFORMING 0,34 x 1 m	m	15,620	0,00	0,00
255	K	766695213	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky přes 10 cm	kus	11,000	0,00	0,00
256	M	611871160	prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl.62 cm š 10 cm	kus	5,000	0,00	0,00
257	M	611871560	prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl.82 cm š 10 cm	kus	6,000	0,00	0,00
258	K	766811115	Montáž korpusu kuchyňských skříněk spodních na nožičky šířky do 600 mm	kus	1,000	0,00	0,00
259	K	766811116	Montáž korpusu kuchyňských skříněk spodních na nožičky šířky do 1200 mm	kus	1,000	0,00	0,00
260	K	766811151	Montáž korpusu kuchyňských skříněk horních na stěnu šířky do 600 mm	kus	1,000	0,00	0,00
261	K	766811152	Montáž korpusu kuchyňských skříněk horních na stěnu šířky do 1200 mm	kus	1,000	0,00	0,00
262	M	spc	Linka kuchyňská d. 1,8m	soup	1,000	0,00	0,00
263	K	766811221	Příplatek k montáži kuchyňské pracovní desky za vyřezání otvoru	kus	1,000	0,00	0,00
264	K	766811223	Příplatek k montáži kuchyňské pracovní desky za usazení dřezu	kus	1,000	0,00	0,00
265	K	998766101	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,821	0,00	0,00

767 - Konstrukce zámečnické

0,00

266	K	767662120	Montáž mříží pevných přivařených	m2	13,400	0,00	0,00
267	M	Kovo	Mříž ocelová předokenní, povrch žárový zinek	m2	14,740	0,00	0,00
268	K	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,742	0,00	0,00

771 - Podlahy z dlaždic

0,00

269	K	771474112	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm	m	119,780	0,00	0,00
270	M	597613120	sokl RAKO - podlahy BRICK (barevné) 30 x 8 x 0,8 cm l. j.	kus	439,149	0,00	0,00
271	K	771574113	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	139,900	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
272	M	597611160	dlaždice keramické RAKO - koupelny SAMBA (bílé i barevné) 33,3 x 33,3 x 0,8 cm l. j.	m2	153,890	0,00	0,00
273	K	771579191	Příplatek k montáži podlah keramických za plochu do 5 m2	m2	11,370	0,00	0,00
274	K	771579192	Příplatek k montáži podlah keramických za omezený prostor	m2	11,370	0,00	0,00
275	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	139,900	0,00	0,00
276	K	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	3,569	0,00	0,00

776 - Podlahy povlakové

0,00

277	K	776401800	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	29,100	0,00	0,00
278	K	776491113	Lepení plastové lišty soklové řezané	m	29,100	0,00	0,00
279	K	776511810	Demontáž povlakových podlah lepených bez podložky	m2	27,700	0,00	0,00
280	K	776561110	Lepení pásů povlakových podlah z přírodního nebo korkového linolea	m2	27,700	0,00	0,00
281	M	284121100	krytina podlahová novilux® structura	m2	33,240	0,00	0,00
282	K	776590100	Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím	m2	112,850	0,00	0,00
283	K	776590150	Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací	m2	27,700	0,00	0,00
284	M	611552200	penetrace THOMSIT R 760 (á 10 kg)	kg	4,986	0,00	0,00
285	K	776990111	Vyrovnaní podkladu samonivelační stěrkou tl 3 mm pevnosti 15 Mpa	m2	27,700	0,00	0,00
286	K	998776101	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t	0,226	0,00	0,00

781 - Dokončovací práce - obklady keramické

0,00

287	K	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty	m2	23,800	0,00	0,00
288	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	24,880	0,00	0,00
289	M	597610370	obkladačky keramické RAKO - koupelny BLANKA (bílé i barevné) 20 x 25 x 0,68 cm l. j.	m2	27,368	0,00	0,00
290	K	781479191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	24,880	0,00	0,00
291	K	781479192	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za omezený prostor	m2	24,880	0,00	0,00
292	K	781479194	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za nerovný povrch	m2	24,880	0,00	0,00
293	K	998781101	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	0,619	0,00	0,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

0,00

294	K	783103801	Odstranění nátěrů okartáčováním z ocelových konstrukcí lehkých "C" nebo velmi lehkých "CC"	m2	14,160	0,00	0,00
295	K	783121162	Nátěry syntetické OK lehkých "C" barva dražší matný povrch 1x antikorozi, 1x základní, 2x email	m2	14,160	0,00	0,00
296	K	783601814	Odstranění nátěrů z dřevěných dveří tři a více výplňových oškrábáním s obroušením	m2	7,220	0,00	0,00
297	K	783601815	Odstranění nátěrů z dřevěných stěn oškrábáním s obroušením	m2	55,520	0,00	0,00
298	K	783601816	Odstranění nátěrů z dřevěných stropů oškrábáním s obroušením	m2	95,040	0,00	0,00
299	K	783621133	Nátěry syntetické truhlářských konstrukcí barva dražší lazurovacím lakem 3x lakování	m2	163,780	0,00	0,00

784 - Dokončovací práce - malby

0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
300	K	784453341	Malby směsi HET tekuté disperzní bílé omyvatelné jednonásobné s penetrací v místnostech v do 3,8 m	m2	622,038	0,00	0,00
301	K	784453351	Malby směsi HET tekuté disperzní bílé otěruvzdorné dvojnásobné s penetrací v místnostech v do 3,8 m	m2	80,840	0,00	0,00
302	K	Nátěry	Přesun hmot pro nátěry a malby	t	0,416	0,00	0,00

795 - Lokální vytápění **0,00**

303	K	795991001	Umístění přenosných kamen na tuhá paliva, krbokamen a sporáků o hmotnosti do 100 kg	kus	2,000	0,00	0,00
304	M	SPC.1	<i>Kamna krbová 7kW</i>	<i>SOUD</i>	2,000	0,00	0,00
305	K	998795101	Přesun hmot pro lokální vytápění v objektech v do 6 m	t	0,112	0,00	0,00

M - Práce a dodávky M **0,00**

24-M - Montáže vzduchotechnických zařízení **0,00**

306	K	240070818	Montáž mřížka krycí kruhová do zdi velikost 100	kus	60,000	0,00	0,00
-----	---	-----------	---	-----	--------	------	------

VP - Vícepráce **0,00**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava ST Mšeno

Objekt: SO.02 - Garáže

JKSO:

Místo: Mšeno

CC-CZ:

Datum: 20.11.2017

Objednatel:

Správa železniční dopravní cesty, s.o.

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

Zhotovitel:

Společnost firem IM-stav Praha s.r.o. a IM-stav Praha DS a.s.

IČ: 264 65 728

DIČ: CZ26465728

Projektant:

Petr Makarius, U hřiště 280, Dobroměřice

IČ: 44536429

DIČ:

Zpracovatel:

Petr Makarius

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		0,00

Projektant	
Datum a podpis:	Razítko

Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	
Datum a podpis:	Razítko

Zhotovitel	
Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava ST Mšeno

Objekt: SO.02 - Garáže

Místo: Mšeno

Datum: 20.11.2017

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o.

Projektant:

Petr Makarius, U hřiště 280, Dol

Zhotovitel: Společnost firem IM-stav Praha s.r.o. a IM-stav P Zpracovatel:

Petr Makarius

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
5 - Komunikace	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
99 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
742 - Elektromontáže	0,00
762 - Konstrukce tesařské	0,00
764 - Konstrukce klempířské	0,00
771 - Podlahy z dlaždic	0,00
776 - Podlahy povlakové	0,00
784 - Dokončovací práce - malby	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Oprava ST Mšeno

Objekt: SO.02 - Garáže

Místo: Mšeno

Datum: 20.11.2017

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o.

Projektant:

Petr Makarius, U hřiště 280, Dol

Zhotovitel: Společnost firem IM-stav Praha s.r.o. a IM-stav P Zpracovatel:

Petr Makarius

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

1	K	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	4,884	0,00	0,00
2	K	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	4,884	0,00	0,00
3	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	2,738	0,00	0,00
4	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	2,738	0,00	0,00
5	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	7,622	0,00	0,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

0,00

6	K	317234410	Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC	m3	0,078	0,00	0,00
7	K	317235511	Doplnění říms z cihelných přičkovek na MC vyložených do 300 mm	m	1,000	0,00	0,00
8	K	317944323	Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,080	0,00	0,00
9	K	340239212	Zazdívka otvorů pl do 4 m2 v příchách nebo stěnách z cihel tl přes 100 mm	m2	1,329	0,00	0,00

5 - Komunikace

0,00

10	K	564231111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm	m2	22,200	0,00	0,00
11	K	564762111	Podklad z vibrovaného štěrku ŠV tl 200 mm	m2	22,200	0,00	0,00
12	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	22,200	0,00	0,00
13	K	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	22,200	0,00	0,00
14	M	592451090	dlažba skladebná HOLLAND HBB 20x10x8 cm přírodní	m2	23,310	0,00	0,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

0,00

15	K	612421321	Oprava vnitřních omítek hladkých stěn MV v rozsahu do 30 %	m2	114,970	0,00	0,00
16	K	612471413	Tenkovrstvá úprava vnitřních stěn tl do 3 mm aktivovaným štukem s disperzní přílnavou přísadou	m2	114,970	0,00	0,00
17	K	620471313	Vnější omítka silikonsilikátová tenkovrstvá probarvená Terranova zatřená (zrnitá) tl 2 mm	m2	114,970	0,00	0,00
18	K	620471821	Nátěr základní Terranova G 700 pod tenkovrstvé omítky	m2	114,970	0,00	0,00
19	K	620472921	Vyrovnání podkladu pro tenkovrstvé omítky tmelem Terranova a skelnou tkaninou	m2	70,820	0,00	0,00
20	K	622421131	Vnější omítka stěn a štítů vápenná nebo vápenocementová hladká složitosti II	m2	44,390	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
21	K	622422311	Oprava vnějších omítek hladkých MV nebo MVC členitosti I nebo II v rozsahu do 30 %	m2	114,970	0,00	0,00
22	K	631311124	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 16/20	m3	1,825	0,00	0,00
23	K	631319022	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení s poprášením cementem	m3	1,825	0,00	0,00
24	K	631351101	Zřízení bednění rýh a hran v podlahách	m2	3,923	0,00	0,00
25	K	631351102	Odstranění bednění rýh a hran v podlahách	m2	3,923	0,00	0,00
26	K	632450132	Vyrovňovací cementový potěr tl do 30 mm ze suchých směsí provedený v ploše	m2	82,370	0,00	0,00
27	K	632452411	Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 4 m2 tl do 10 mm	m2	10,520	0,00	0,00
28	K	632902211	Příprava zatvrdlého povrchu betonových mazanin pro cementový potěr cementovým mlékem s přísadou PVAC	m2	10,520	0,00	0,00
29	K	634111115	Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou v 120 mm mezi stěnou a mazaninou	m	28,670	0,00	0,00
30	K	634661111	Výplň dilatačních spár š do 5 mm v mazaninách silikonovým tmelem	m	11,400	0,00	0,00
31	K	634911113	Řezání dilatačních spár š 5 mm hl do 50 mm v čerstvé betonové mazanině	m	11,400	0,00	0,00
32	K	635111115	Násyp pod podlahy ze štěrkopísku s udusáním	m3	1,792	0,00	0,00
33	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	1,000	0,00	0,00
34	M	MontkovD	Celokovové dveře do ocelové zárubně 100/200	soub	1,000	0,00	0,00
35	K	642942331	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 10 m2 na MC	kus	1,000	0,00	0,00
36	M	Montkov	Vrata plechová dvoukřídla 2,5x2,0 jednostranně opláštěná křídla	soub	1,000	0,00	0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

0,00

37	K	916131212	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	2,100	0,00	0,00
38	M	592174650	obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm	kus	3,000	0,00	0,00
39	K	916231211	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého bez boční opěry do lože z kameniva těžného	m	47,300	0,00	0,00
40	M	Pilecky	Podhrabová deska hladká 245x20x5, vč. příslušenství	ks	18,000	0,00	0,00
41	K	949121112	Lešení lehké pomocné kozové dílcové o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	50,350	0,00	0,00
42	K	952901221	Vyčištění budov průmyslových objektů při jakémkoliv výšce podlaží	m2	82,370	0,00	0,00
43	K	952902110	Čištění budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodištích nebo půdách	m2	82,370	0,00	0,00
44	K	964073211	Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva cihelného dl do 4 m hmotnosti 10 kg/m	t	0,032	0,00	0,00
45	K	966089002	Demontáž azbestocementových stěn svislého pláště, šikmé stříšky a tahového komína	m2	125,675	0,00	0,00
46	K	968062455	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	2,000	0,00	0,00
47	K	968071136	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel vrat pl do 4 m2	kus	6,000	0,00	0,00
48	M	Montkov2	Vrata plechová dvoukřídla 3,6x2,6	soub	2,000	0,00	0,00
49	K	968072245	Vybourání kovových rámu oken jednoduchých pl do 2 m2	m2	1,329	0,00	0,00
50	K	968072558	Vybourání kovových vrat pl do 5 m2	m2	3,200	0,00	0,00
51	K	971033541	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	m3	0,540	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
52	K	975032341	Podchycení příček tl do 300 mm dřevěnou výztuhou v do 3 m dl podchycení do 3 m	m	2,500	0,00	0,00
53	K	978013141	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn o rozsahu do 30 %	m2	114,970	0,00	0,00
54	K	978036141	Otlučení vnějších omítek brizolitových o rozsahu do 30 %	m2	114,970	0,00	0,00
55	K	979011111	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží	t	1,382	0,00	0,00
56	K	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	7,817	0,00	0,00
57	K	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	7,817	0,00	0,00
58	K	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	9,199	0,00	0,00
59	K	979082121	Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	18,398	0,00	0,00
60	K	979087015	Odvoz na skládku demontovaných konstrukcí azbestocementových do 2000 m	t	1,382	0,00	0,00
61	K	979098203	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	7,817	0,00	0,00
62	K	979098221	Poplatek za uložení stavebního odpadu ekologicky závadného s azbestem na skládce (skládkovné)	t	1,382	0,00	0,00
63	K	Zemina	Uložení výkopové zeminy na skládku	t	15,244	0,00	0,00

997 - Přesun sutě

0,00

64	K	997013600	Odvoz výzisku - železného šrotu na místo určené objednatelem s naložením a složením (ODHAD)	t	0,200	0,00	0,00
----	---	-----------	---	---	-------	------	------

99 - Přesun hmot

0,00

65	K	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	32,991	0,00	0,00
----	---	-----------	---	---	--------	------	------

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

742 - Elektromontáže

0,00

66	K	01	rozvaděč RP1, , viz.výkres č.400461.6-E	ks	1,000	0,00	0,00
67	K	02	kabel (svítidla), , CYKY-J 3x1,5 (NKT Kladno)	m	50,000	0,00	0,00
68	K	03	kabel (zásuvky), , CYKY-J 3x2,5 (NKT Kladno)	m	25,000	0,00	0,00
69	K	04	kabel (přívod), , CYKY-J 5x6 (NKT Kablo Kladno)	m	28,000	0,00	0,00
70	K	05	kabel (svítidla), , CYKY-O 3x1,5	m	9,000	0,00	0,00
71	K	06	vodič pospojovací, , CY6žz (DRAKA)	m	1,000	0,00	0,00
72	K	07	spínače nástěnné IP44, , „PRAKTIK“ 3553-06929 B, 3553-05929 B (ABB)	ks	4,000	0,00	0,00
73	K	08	zásuvky nástěnné IP44 1NPE230V/16A, , PRAKTIK 8818-2089 (ABB ELEKTRO)	ks	3,000	0,00	0,00
74	K	09	svítidlo zářivkové 230V/2x58W, , PRIMA II 258 AC-E	ks	5,000	0,00	0,00
75	K	10	trubice zářivková 58W, , TL-D 58/840 PHILIPS	ks	10,000	0,00	0,00
76	K	11	plastová trubka, , 4016E LA (KOPOS Kolín)	ks	11,000	0,00	0,00
77	K	12	přichytka trubky	ks	50,000	0,00	0,00
78	K	13	drobný materiál..např.: vruty,hmoždinky,váz.pásky atp.	soub	1,000	0,00	0,00
79	K	14	dovoz materiálu, likvidace	soub	1,000	0,00	0,00
80	K	15	demontáž rozvodů	soub	1,000	0,00	0,00
81	K	16	stavební úpravy(průrazy,sádrování)	soub	1,000	0,00	0,00
82	K	17	montáž	soub	1,000	0,00	0,00
83	K	18	měření osvětlení	soub	1,000	0,00	0,00
84	K	19	výchozí revize	soub	1,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

762 - Konstrukce tesařské

0,00

85	K	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčeniím třída ohrožení 3 a 4	m3	0,793	0,00	0,00
86	K	762342216	Montáž latování na střeších jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 600 mm	m2	125,675	0,00	0,00
87	M	605141140	řezivo jehličnaté, střešní latě impregnované dl 4 - 5 m	m3	0,793	0,00	0,00
88	K	762342812	Demontáž latování střech z latí osové vzdálenosti do 0,50 m	m2	125,675	0,00	0,00
89	K	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, latování, světlíky, klíny	m3	0,793	0,00	0,00
90	K	998762102	Přesun hmot pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	0,457	0,00	0,00

764 - Konstrukce klempířské

0,00

91	K	764171513	LINDAB COVERLINE trapézový plech LTP-LVP 20 š 1035 mm tl 0,6 mm do 30°	m2	125,675	0,00	0,00
92	K	764179341	Montáž krytin s upraveným povrchem trapézový plech hřebenač	m	19,700	0,00	0,00
93	M	Lindab1	Lišta závětrná	m	24,000	0,00	0,00
94	K	764731112	Oplechování zdí Lindab rš 200 mm	m	3,200	0,00	0,00
95	K	998764101	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	1,249	0,00	0,00

771 - Podlahy z dlaždic

0,00

96	K	771474112	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm	m	65,510	0,00	0,00
97	M	597613120	sokl RAKO - podlahy BRICK (barevné) 30 x 8 x 0,8 cm l. j.	kus	240,179	0,00	0,00
98	K	771574113	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	82,370	0,00	0,00
99	M	597611160	dlaždice keramické RAKO - koupelny SAMBA (bílé i barevné) 33,3 x 33,3 x 0,8 cm l. j.	m2	90,607	0,00	0,00
100	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	82,370	0,00	0,00
101	K	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	2,093	0,00	0,00

776 - Podlahy povlakové

0,00

102	K	776590100	Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím	m2	82,370	0,00	0,00
-----	---	-----------	--	----	--------	------	------

784 - Dokončovací práce - malby

0,00

103	K	784453341	Malby směsi HET tekuté disperzní bílé omyvatelné jednonásobné s penetrací v místnostech v do 3,8 m	m2	114,970	0,00	0,00
104	K	Nátěry	Přesun hmot pro nátěry a malby	t	0,048	0,00	0,00

VP - Vícepráce

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava ST Mšeno

Objekt: SO.03 - Sklad a oplocení

JKSO:

Místo: Mšeno

CC-CZ:

Datum: 20.11.2017

Objednatel:

Správa železniční dopravní cesty, s.o.

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

Zhotovitel:

Společnost firem IM-stav Praha s.r.o. a IM-stav Praha DS a.s.

IČ: 264 65 728

DIČ: CZ26465728

Projektant:

Petr Makarius, U hřiště 280, Dobroměřice

IČ: 44536429

DIČ:

Zpracovatel:

Petr Makarius

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		0,00

Projektant	
Datum a podpis:	Razítko

Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	
Datum a podpis:	Razítko

Zhotovitel	
Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava ST Mšeno

Objekt: SO.03 - Sklad a oplocení

Místo: Mšeno

Datum: 20.11.2017

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o.

Projektant: Petr Makarius, U hřiště 280, Dol

Zhotovitel: Společnost firem IM-stav Praha s.r.o. a IM-stav P Zpracovatel:

Petr Makarius

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
99 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
742 - Elektromontáže	0,00
762 - Konstrukce tesařské	0,00
764 - Konstrukce klempířské	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Oprava ST Mšeno

Objekt: SO.03 - Sklad a oplacení

Místo: Mšeno

Datum: 20.11.2017

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o.

Projektant:

Petr Makarius, U hřiště 280, Dol

Zhotovitel:

Společnost firem IM-stav Praha s.r.o. a IM-stav P Zpracovatel:

Petr Makarius

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

1	K	132202102	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 3	m3	4,800	0,00	0,00
2	K	132202109	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	4,800	0,00	0,00
3	K	162401101	Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	4,800	0,00	0,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

0,00

4	K	317235511	Doplnění říms z cihelných přičkovek na MC vyložených do 300 mm	m	17,280	0,00	0,00
5	K	338171123	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,6 m se zabetonováním	kus	24,000	0,00	0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

0,00

6	K	916231211	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého bez boční opěry do lože z kameniva těžného	m	47,300	0,00	0,00
7	M	<i>Pilecky</i>	<i>Podhrabová deska hladká 245x20x5, vč. příslušenství</i>	ks	18,000	0,00	0,00
8	K	949121114	Lešení lehké pomocné kozové dílcové o výšce lešení podlahy do 3,5 m	m2	30,940	0,00	0,00
9	K	952901221	Vyčištění budov průmyslových objektů při jakémkoliv výšce podlaží	m2	71,550	0,00	0,00
10	K	953171021	Osazování kovových předmětů poklopů litinových nebo ocelových včetně ráků, hmotnosti do 50 kg	kus	2,000	0,00	0,00
11	M	552431110	<i>poklop těžký s rámem litinový 600x600 C250 prov. B, sešroubovaný</i>	kus	2,000	0,00	0,00
12	K	966089002	Demontáž azbestocementových stěn svislého pláště, šikmé stříšky a tahového komína	m2	126,000	0,00	0,00
13	K	979011111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží	t	1,386	0,00	0,00
14	K	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	4,370	0,00	0,00
15	K	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	4,370	0,00	0,00
16	K	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	4,788	0,00	0,00
17	K	979082121	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	9,576	0,00	0,00
18	K	979087015	Odvoz na skládku demontovaných konstrukcí azbestocementových do 2000 m	t	1,386	0,00	0,00
19	K	979098221	Poplatek za uložení stavebního odpadu ekologicky závadného s azbestem na skládce (skládkovné)	t	1,386	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
20	K	979098203	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	1,386	0,00	0,00
21	K	Zemina	Uložení výkopové zeminy na skládku	t	9,600	0,00	0,00

99 - Přesun hmot **0,00**

22	K	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	16,536	0,00	0,00
----	---	-----------	---	---	--------	------	------

PSV - Práce a dodávky PSV **0,00**

742 - Elektromontáže **0,00**

23	K	01	rozsudč RP2, viz.výkres č.400461.8-E	m	1,000	0,00	0,00
24	K	02	kabel (svítidla), , CYKY-J 3x1,5 (NKT Kladno)	m	30,000	0,00	0,00
25	K	03	kabel (přívod + zásuvka), , CYKY-J 3x2,5 (NKT Kladno)	m	25,000	0,00	0,00
26	K	04	kabel (vypínače), , CYKY-O 3x1,5	m	6,000	0,00	0,00
27	K	05	spínače nástěnné IP44, , „PRAKTIK“ 3553-06929 B	ks	2,000	0,00	0,00
28	K	06	zásuvky nástěnné IP44 1NPE230V/16A, , PRAKTIK 8818-2089 (ABB ELEKTRO)	ks	1,000	0,00	0,00
29	K	07	svítidlo zářivkové 230V/2x58W, , PRIMA II 258 AC-E	ks	3,000	0,00	0,00
30	K	08	trubice zářivková 58W, , TL-D 58/840 PHILIPS	ks	6,000	0,00	0,00
31	K	09	plastová trubka, , 4016E LA (KOPOS Kolín)	ks	8,000	0,00	0,00
32	K	10	přichytka trubky	ks	40,000	0,00	0,00
33	K	11	drobný materiál..např.: vruty,hmoždinky,váz.pásy atp.	soub	1,000	0,00	0,00
34	K	12	dovoz materiálu, likvidace	soub	1,000	0,00	0,00
35	K	13	demontáž rozvodů	soub	1,000	0,00	0,00
36	K	14	montáž	soub	1,000	0,00	0,00
37	K	15	měření osvětlení	soub	1,000	0,00	0,00
38	K	16	výchozí revize	soub	1,000	0,00	0,00

762 - Konstrukce tesařské **0,00**

39	K	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4	m3	0,864	0,00	0,00
40	K	762132137	Montáž bednění stěn z hoblovaných prken na sraz s olistováním	m2	69,120	0,00	0,00
41	M	605Prkna	Prkna a lišty sušené hoblované	m3	3,525	0,00	0,00
42	K	762132811	Demontáž bednění svislých stěn z prken hoblovaných jednostranné	m2	69,120	0,00	0,00
43	K	762342216	Montáž latování na střeších jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 600 mm	m2	126,000	0,00	0,00
44	M	605141140	řezivo jehličnaté, střešní latě impregnované dl 4 - 5 m	m3	0,864	0,00	0,00
45	K	762342812	Demontáž latování střeš z latí osové vzdálenosti do 0,50 m	m2	126,000	0,00	0,00
46	K	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, latování, světlíky, klíny	m3	0,864	0,00	0,00
47	K	998762102	Přesun hmot pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	2,282	0,00	0,00

764 - Konstrukce klempířské **0,00**

48	K	764171513	LINDAB COVERLINE trapézový plech LTP-LVP 20 š 1035 mm tl 0,6 mm do 30°	m2	126,000	0,00	0,00
49	K	764179341	Montáž krytin s upraveným povrchem trapézový plech hřebenač	m	31,800	0,00	0,00
50	M	Lindab1	Lišta závětrná	m	18,000	0,00	0,00
51	M	Lindab2	Hřebenač	m	16,000	0,00	0,00
52	K	998764101	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	1,247	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

767 - Konstrukce zámečnické

0,00

53	K	767914130	Montáž rámového oplocení výšky do 2 m ve sklonu svahu do 15°	m	51,500	0,00	0,00
54	M	DOPS1	Oplocení systém 3D plotové panely 2,5 x 1,73, vč. sloupků a drobného doplňkového materiálu	m	51,500	0,00	0,00
55	K	767920220	Montáž vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 4 m ²	kus	6,000	0,00	0,00
56	M	DOPS2	Brána 3D dvoukřídlá, 3,0 x 1,73	SOUB	2,000	0,00	0,00
57	M	DOPS3	Brána 3D dvoukřídlá, 3,77 x 1,73	SOUB	1,000	0,00	0,00
58	K	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	1,219	0,00	0,00

VP - Vícepráce

0,00