

TEČKA 2.3

Soupis stavebních prací - vyčíslení méněprací

Stavba: **W492** **ul.Mjr.Nováka 34,Ostrava-Hrabůvka**

Objekt: **01** **Oprava hydroizolace střechy Pavilonu A**

Rozpočet: **01** **Oprava hydroizolace střechy Pavilonu A**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel: Miroslav Bavlšík
Krestova 1287/15
700 30 Ostrava - Hrabůvka

IČO: **18453872**

DIČ: **CZ6106227248**

Rozpis ceny

Celkem

HSV			44 623,86
PSV			55 914,09
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			100 537,95

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		100 537,95 CZK
Základní DPH	21 %		21 113,00 CZK
Zaokrouhlení			0,05 CZK

Cena celkem s DPH

121 651,00 CZK

v Ostravě

dne

 15.11.2017

BAVLŠÍK MIR
Krestova 15, 700 30
IČ: 184538
DIČ: CZ6106227248

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			14 636,08	15
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			0,00	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			29 987,78	30
99	Staveništní přesun hmot	HSV			0,00	0
712	Povlakové krytiny	PSV			55 914,09	56
764	Konstrukce klempířské	PSV			0,00	0
M21	Elektromontáže	MON			0,00	0
VN	Vedlejší náklady	VN			0,00	0
Cena celkem					100 537,95	100

Položkový soupis prací a dodávek - VYČÍSLENÍ MÉNĚPRACÍ

S:	W492	ul. Mjr. Nováka 34, Ostrava-Hrabůvka
O:	01	Oprava hydroizolace střechy Pavilonu A
R:	01	Oprava hydroizolace střechy Pavilonu A

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 6								
1	6313101				14 636,08			
Úpravy povrchu, podlahy								
Oprava podkladu pro položení nové krytiny- cementový potěr, vč. záilvyk trhlin		m2	335,69000	43,60	14 636,08		Vlastní	Indiv
33,4*10,35			345,69					
Díl: 9								
Ostatní konstrukce, bourání								
3	90102				0,00			
Dod+mont repase střešního výlezu vč. povrchové úpravy		ks	1,00000	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
4	90103							
Dod+mont hliníkový žebřík k výlezu - Z1		ks	1,00000	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
5	90104							
Ostatní nespecifikované práce při rekonstrukcích		hzs	100,00000	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
Díl: 96								
6	712300831R00				29 987,78			
Odstranění povlakové krytiny a mechu na sřechách plochých do 10° povlakové krytiny		m2	360,01500	0,00	0,00	800-711	RTS 17/I	RTS 17/I
jednovrstvě,								
33,4*10,35			345,69					
(33,4+10,35)*2*0,15			13,125					
1*4*0,3			1,2					
7	712300833R00							
Odstranění povlakové krytiny a mechu na sřechách plochých do 10° povlakové krytiny		m2	360,01500	0,00	0,00	800-711	RTS 17/I	RTS 17/I
třivrstvě,								
8	712300841RT2							
Odstranění povlakové krytiny a mechu na sřechách plochých do 10° mechu s odškrabáním a urovnáním povrchu s očištěním		m2	350,01500	31,90	11 165,48	800-711	RTS 17/I	RTS 17/I
silně znečištěné plochy								
porovnavací položka pro očištění beton. potěru								
9	721210823R00							
Demontáž kanalizačního příslušenství vpusti střešní , DN 125		kus	3,00000	0,00	0,00	800-721	RTS 17/I	RTS 17/I
10	9601							
Demontáž hromosvodu na střeše		ks	1,00000	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
11	9602							
Demontáž komínků ZTI		ks	6,00000	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
12	9603							
Demontáž stávajícího oplechování		m	88,00000	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
13	97901111R00							
Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím		t	4,32000	166,00	717,12	801-3	RTS 17/I	RTS 17/I
14	979011121R00							
Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží		t	20,60000	26,00	535,60	801-3	RTS 17/I	RTS 17/I
15	979081111R00							
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km		t	4,32000	269,00	1 162,08	801-3	RTS 17/I	RTS 17/I
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku								

Položkový soupis prací a dodávek - VYČÍSLLENÍ MĚNĚPRACÍ

S:	W492	ul.Mjr. Nováka 34,Ostrava-Hrabůvka
O:	01	Oprava hydroizolace střechy Pavilonu A
R:	01	Oprava hydroizolace střechy Pavilonu A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
16	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	57,10000	21,00	1 199,10	801-3	RTS 17/1	RTS 17/1
17	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	4,32000	230,00	993,60	801-3	RTS 17/1	RTS 17/1
18	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	20,60000	16,00	329,60	801-3	RTS 17/1	RTS 17/1
19	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	5,32000	2 610,00	13 885,20	801-3	RTS 17/1	Indiv
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				0,00			
20	999281211R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu vnějších pláštů dosavadních objektů výšky do 25 m	t	9,65000	0,00	0,00	801-4	RTS 17/1	RTS 17/1
		oborů 801, 803, 811 a 812							

Díl: 712	Povlakové krytiny								
21	712311101R00	Povlakové krytiny střech do 10° za studena nátěrem 1 x, penetračním nebo asfaltovým lakem, bez dodávky materiálu	m2	360,01500	0,00	55 914,09	0,00	800-711	RTS 17/1
		33,4*10,35		345,69					
		(33,4+10,35)*2*0,15		13,125					
		1*4*0,3		1,2					

22	712341559R00	Povlakové krytiny střech do 10° pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, bez dodávky pásu	m2	360,01500	0,00	0,00	800-711	RTS 17/1	RTS 17/1
23	712351111R00	Povlakové krytiny střech do 10° samolepicími pásy 1 vrstva, bez dodávky materiálu	m2	360,15000	68,00	24 490,20	800-711	RTS 17/1	RTS 17/1
24	11163111R	lak asfaltový penetrační; bod hoření nad 40 °C; skupenství při 20°C kapalné; hustota při 15°C 890 až 910 kg/m3; nerozpustný ve vodě; hořlavý; zpracování za studena; černý	kg	144,00600	0,00	0,00	SPCM	RTS 17/1	RTS 17/1
		360,015*0,4		144,006					

25	628522501R	pás izolační z modifikovaného asfaltu barva modrozelená; natavitelný; nosná vložka polyester + skelná mříž; horní strana posyp - bridlice; spodní strana PE fólie; tl. 4,5 mm	m2	414,01725	0,00	0,00	SPCM	RTS 17/1	RTS 17/1
		360,015*1,15		414,01725					

26	628522699R	pás izolační z modifikovaného asfaltu samolepicí; nosná vložka skelná tkanina; horní strana PE fólie; spodní strana stahovací fólie; tl. 3,0 mm	m2	414,01700	75,90	31 423,89	SPCM	RTS 17/1	RTS 17/1
27	998712203R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	1,42000	0,00	0,00	800-711	RTS 17/1	RTS 17/1
		50 m vodorovně							

Položkový soupis prací a dodávek - VYČÍSLZENÍ MĚNĚPRACÍ

S:	W492	ul.Mjr.Nováka 34,Ostrava-Hrabůvka
O:	01	Oprava hydroizolace střechy Pavilonu A
R:	01	Oprava hydroizolace střechy Pavilonu A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 764		Konstrukce klempířské				0,00			
28	76401	Dod+mont oplechování atiky K1a kompletní prvek vč.OSB desky	m	44,00000	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
29	76402	Dod+mont oplechování atiky K1b kompletní prvek	m	43,50000	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
30	76403	Dod+mont sřešní vtok vč. potrubí K2 kompletní prvek	ks	3,00000	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
31	76404	Dod+mont ventilační hlavice ZTI K3 kompletní prvek	ks	6,00000	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
32	998764203R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	7,32000	0,00	0,00	800-764	RTS 17/1	RTS 17/1

Díl: M21	Elektromontáže	0,00							
33	2101	Zpětná montáž hromosvodu na střeše vč.doplnění a výměny prvků vč. revize	ks	1,00000	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
Díl: VN	Vedlejší náklady	0,00							
34	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	0,00	0,00		RTS 17/1	Indiv

Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektu zařízení staveniště.

35	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	0,00	0,00		RTS 17/1	Indiv
----	------------	----------------------------	--------	---------	------	------	--	----------	-------

Náklady na vybavení objektu zařízení staveniště, ostiaha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.

36	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	0,00	0,00		RTS 17/1	Indiv
----	------------	--------------------------------	--------	---------	------	------	--	----------	-------

Odstranění objektu zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchu po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.

37	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	0,00	0,00		RTS 17/1	Indiv
----	------------	--	--------	---------	------	------	--	----------	-------

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád).

38	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	0,00	0,00		RTS 17/1	Indiv
----	------------	----------------------------------	--------	---------	------	------	--	----------	-------

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

Celkem									100 537,95
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek - VYČÍSLLENÍ MĚNĚPRACÍ

S:	W492	ul. Mjr. Nováka 34, Ostrava-Hrabůvka
O:	01	Oprava hydroizolace střechy Pavilonu A
R:	01	Oprava hydroizolace střechy Pavilonu A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň