

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb - vícepráce

Stavba: **W492** **ul.Mjr.Nováka 34,Ostrava-Hrabůvka**

Objekt: **01** **Oprava hydroizolace střechy Pavilonu A**

Rozpočet: **01** **Oprava hydroizolace střechy Pavilonu A**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel: **Miroslav Bavlšík**
Krestova 1287/15
700 30 Ostrava - Hrabůvka

IČO: **18453872**

DIČ: **CZ6106227248**

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			71 220,47
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			71 220,47

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		71 220,47 CZK
Základní DPH	21 %		14 956,00 CZK

Zaokrouhlení

-0,47 CZK

Cena celkem s DPH

86 176,00 CZK

v Ostravě

dne

15.11.2017

BAVLŠÍK MIROSLAV
 Krestova 15, 700 30
 IČ. 18453872
 DIČ: CZ6106227248

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			0,00	0
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			0,00	0
96	Bourání konstrukci	HSV			0,00	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			0,00	0
712	Povlakové krytiny	PSV			71 220,47	100
764	Konstrukce klempířské	PSV			0,00	0
M21	Elektromontáže	MON			0,00	0
VN	Vedlejší náklady	VN			0,00	0
Cena celkem					71 220,47	100

Položkový soupis prací a dodávek - vícepráce

S:	W492	ul. Mjr. Nováka 34, Ostrava-Hrabůvka
O:	01	Oprava hydroizolace střechy Pavilonu A
R:	01	Oprava hydroizolace střechy Pavilonu A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 6									
1	6313101	Oprava podkladu pro položení nové krytiny- cementový potěr, vč.zálivky tržlin	m2	345,69000	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
				345,69					
Díl: 9									
2	90101	Ochrana střechy před povětrnostními vlivy při provádění prací	m2	345,69000	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
3	90102	Dod+mont repase střešního výlezu vč. povrchové úpravy	ks	1,00000	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
4	90103	Dod+mont hliníkový žebřík k výlezu - Z1	ks	1,00000	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
5	90104	Ostatní nespecifikované práce při rekonstrukcích	hzs	100,00000	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
Díl: 96									
6	712300831R00	Odstranění povlakové krytiny a mechu na střeších plochých do 10° povlakové krytiny jednovrstvě,	m2	360,01500	0,00	0,00	800-711	RTS 17/1	RTS 17/1
				345,69					
				13,125					
				1,2					
7	712300833R00	Odstranění povlakové krytiny a mechu na střeších plochých do 10° povlakové krytiny třívrstvě,	m2	360,01500	0,00	0,00	800-711	RTS 17/1	RTS 17/1
8	712300841RT2	Odstranění povlakové krytiny a mechu na střeších plochých do 10° mechu s odškrábáním a urovnáním povrchu s očištěním silně znečištěné plochy	m2	360,01500	0,00	0,00	800-711	RTS 17/1	RTS 17/1
porovnávací položka pro očištění beton potěru									
9	721210823R00	Demontáž kanalizačního příslušenství vpusti sřešní, DN 125	kus	3,00000	0,00	0,00	800-721	RTS 17/1	RTS 17/1
10	9601	Demontáž hromosvodu na sřeše	ks	1,00000	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
11	9602	Demontáž komínků ZTI	ks	6,00000	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
12	9603	Demontáž stávajícího oplechování	m	88,00000	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
13	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	20,98947	0,00	0,00	801-3	RTS 17/1	RTS 17/1
14	979011121R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	41,97893	0,00	0,00	801-3	RTS 17/1	RTS 17/1
15	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	20,98947	0,00	0,00	801-3	RTS 17/1	RTS 17/1

Položkový soupis prací a dodávek - vícepráce

S:	W492	ul. Mjr. Nováka 34, Ostrava-Hrabůvka
O:	01	Oprava hydroizolace střechy Pavilonu A
R:	01	Oprava hydroizolace střechy Pavilonu A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Včetně naložení, na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.									
16	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	188,90519	0,00	0,00	801-3	RTS 17/1	RTS 17/1
17	979082111R00	Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	20,98947	0,00	0,00	801-3	RTS 17/1	RTS 17/1
18	979082121R00	Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	41,97893	0,00	0,00	801-3	RTS 17/1	RTS 17/1
19	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	20,98947	0,00	0,00	801-3	RTS 17/1	Indiv
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				0,00			
20	999281211R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu vnějších pláštů dosavadních objektů výšky do 25 m oborů 801, 803, 811 a 812	t	10,37070	0,00	0,00	801-4	RTS 17/1	RTS 17/1

Díl: 712	Povlakové krytiny								
21	712311101R00	Povlakové krytiny střech do 10° za studena nátěrem 1 x, penetračním nebo asfaltovým lakem, bez dodávky materiálu	m2	360,01500	0,00	0,00	800-711	RTS 17/1	RTS 17/1
				345,69					
				13,125					
				1,2					
						71 220,47			

22	712341559R00	Povlakové krytiny střech do 10° pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, bez dodávky pásu	m2	360,01500	0,00	0,00	800-711	RTS 17/1	RTS 17/1
23	712351111R00	Povlakové krytiny střech do 10° 1 vrstva, bez dodávky materiálu	m2	360,15000	110,50	39 796,58	800-711	RTS 17/1	RTS 17/1
24	1163111R	lak asfaltový penetrační; bod hoření nad 40 °C, skupenství při 20°C kapalné; hustota při 15°C 890 až 910 kg/m3, nerozpustný ve vodě; hořlavý; zpracování za studena; černý 360,015*0,4	kg	144,00600	0,00	0,00	SPCM	RTS 17/1	RTS 17/1
				144,006					

25	628522501R	pás izolační z modifikovaného asfaltu barva modrozelená; natavitelný; nosná vložka polyester + skelná mříž; horní strana posyp - bridlice; spodní strana PE fólie; tl. 4,5 mm 360,015*1,15	m2	414,01725	0,00	0,00	SPCM	RTS 17/1	RTS 17/1
				414,01725					

26	628522699R	pás izolační z modifikovaného asfaltu i; nosná vložka skelná tkanina; horní strana PE fólie;	m2	414,01700	75,90	31 423,89	SPCM	RTS 17/1	RTS 17/1
27	998712203R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	1,42000	0,00	0,00	800-711	RTS 17/1	RTS 17/1

Položkový soupis prací a dodávek - vícepráce

S:	W492	ul. Mjr. Nováka 34, Ostrava-Hrabůvka
O:	01	Oprava hydroizolace střechy Pavilonu A
R:	01	Oprava hydroizolace střechy Pavilonu A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		50 m vodorovně							
Díl: 764		Konstrukce klempířské				0,00			
28	76401	Dod+mont oplechování atiky K1a kompletní prvek vč.OSB desky	m	44,00000	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
29	76402	Dod+mont oplechování atiky K1b kompletní prvek	m	43,50000	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
30	76403	Dod+mont střešní vtok vč. potrubí K2 kompletní prvek	ks	3,00000	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
31	76404	Dod+mont ventilační hlavice ZT1 K3 kompletní prvek	ks	6,00000	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
32	998764203R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m	%	7,32000	0,00	0,00	800-764	RTS 17/1	RTS 17/1
		50 m vodorovně							
Díl: M21		Elektromontáže				0,00			
33	2101	Zpětná montáž hromosvodu na střeše vč.doplnění a výměny prvků vč. revize	ks	1,00000	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
Díl: VN		Vedlejší náklady				0,00			
34	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	0,00	0,00		RTS 17/1	Indiv
		Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště. vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení. případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektu zařízení staveniště							
35	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	0,00	0,00		RTS 17/1	Indiv
		Náklady na vybavení objektu zařízení staveniště. ostražba staveniště. náklady na energii spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště. náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště. náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií							
36	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 200,00	0,00		RTS 17/1	Indiv
		Odstranění objektu zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchu po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno							
37	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	0,00	0,00		RTS 17/1	Indiv
		Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení. náklady na osvětlení staveniště. náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární rád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní rád).							
38	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	0,00	0,00		RTS 17/1	Indiv
		Náklady na vytvoření dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu							

Položkový soupis prací a dodávek - vícepráce

S:	W492	ul. Mjr. Nováka 34, Ostrava-Hrabůvka
O:	01	Oprava hydroizolace střechy Pavilonu A
R:	01	Oprava hydroizolace střechy Pavilonu A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Celkem							71 220,47		