

S M L O U V A O D Í L O

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl.zák.č.89/2012 Sb.

Rekonstrukce opěrné zdi a propustku pod silnicí III/1672 Nový Svět

číslo smlouvy zhotovitele: 12/2016

číslo smlouvy objednatele: 24/P/2016

1. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**
příspěvková organizace
Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice
Sídlo:
Jednající: **Ing. Jan Štícha – ředitel organizace**
tel: 387 021 010 fax: 387 220 946
IČ: 70971641 DIČ: CZ70971641

Správa a údržba silnic
Jihočeského kraje
České Budějovice
Došlo: **22-03-2016**
Či.: *4485/přoř*
Přiděleno:
Počet listů/ příloh: *0/4.2ml.*

Bankovní spojení: **Komerční Banka, a.s., č. účtu: 51-8903440257/0100**
Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173

Zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Jan Štícha	tel.: 387 021 010
Zástupce ve věcech technických:	██████████	██████████
Technický dozor stavebníka (dále TDS):	██████████	tel.: ██████████
Koordinátor bezpečnosti práce:	██████████	tel.: ██████████

(dále jen objednatel)

- 1.2. Zhotovitel: **Reno Šumava a.s.**
Sídlo: **Pražská 326, 384 22 Vlachovo Březí**
Zastoupený: **Ing. Václavem Princem, předsedou představenstva**
tel.: 388 310 465 fax: 388 311 284
IČ: 60071346 DIČ: CZ 60071346

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u KS v ČB, oddíl B, vložka 1684

Bankovní spojení: ██████████

Zástupce ve věcech smluvních:
Ing. Václav Princ tel.: ██████████

Zástupce ve věcech technických:
██████████ tel.: ██████████

Odpovědný stavbyvedoucí:
██████████ tel.: ██████████

(dále jen zhotovitel)

Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

2. Předmět plnění dle této smlouvy je provedení stavby:

„Rekonstrukce opěrné zdi a propustku pod silnicí III/1672 Nový Svět“

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje na základě podmínek této smlouvy o dílo (dále SoD) provést a objednatel převzít předmět smlouvy bez vad a nedodělků v době předání a uhradit cenu podle této smlouvy a podle podmínek dohodnutých v této smlouvě.

Místem plnění je opěrná zeď a propustek pod silnicí III/1672 před obcí Nový Svět, okres Prachatice.

- 2.2. Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány zadávací dokumentací č. 24/P/2016 ze dne 22. 2. 2016, dále projektovou dokumentací stavby „Rekonstrukce opěrné zdi a propustku pod silnicí III/1672 před obcí Nový Svět“ ve stupni DSP+ZDS/PDPS, vypracovaná firmou **PROJEKČNÍ KANCELÁŘ** [redacted] (STS) č.p. [redacted], [redacted] a oceněným soupisem prací z nabídky zhotovitele, který je nedílnou součástí této SoD.
- 2.3. Zhotovitel přebírá závazek k provedení prací za úhradu nad rámec PD a zadávacích podmínek výběrového řízení, které bude nutno realizovat na podkladě oprávněných rozhodnutí příslušných orgánů při stavebním řízení nebo při závěrečné kontrolní prohlídce nebo budou vyvolány potřebami stavby vedle prací, které budou kvalifikovány jako drobné vady a nedodělky.
- 2.4. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno podle skladby požadované objednatelem, včetně zakresu skutečného provedení, a bude odpovídat platným českým zákonům, českým, evropským a mezinárodním normám a platným TP a TKP, a dalším předpisům uvedeným v systému jakosti MD ČR v aktuálním znění souvisejícím s pozemními komunikacemi, jejich příslušenstvím a součástmi, a dále pak obecně závazným a doporučeným předpisům a metodikám. Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou.
- 2.5. Zhotovitel dále prohlašuje, že k provedení díla má potřebné oprávnění k podnikání a práce provede osobami odborně způsobilými.
- 2.6. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i prostřednictvím subdodavatelů, odsouhlasených objednatelem. V takovém případě nese odpovědnost za splnění smlouvy a odpovídá za vady díla, jako by je prováděl sám.
- 2.7. Zhotovitel se zavazuje při realizaci díla využít výhradně subdodavatele, jejichž soupis předal objednateli. Výměna kteréhokoli ze subdodavatelů během realizace díla je možná pouze s předchozím písemným souhlasem zástupce objednatele. Za důvod k odepření souhlasu se však požaduje, pokud má jít o výměnu subdodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci a zhotovitel neprokáže způsobem stanoveným pro prokázání kvalifikace v zadávacím řízení, že nový subdodavatel splňuje kvalifikaci minimálně v rozsahu, v němž ji v zadávacím řízení prokázal původní subdodavatel. Zadavatel je rovněž oprávněn odepřít souhlas s výměnou subdodavatele tehdy, pokud navrhovaný nový subdodavatel podal v zadávacím řízení na stejnou zakázku vlastní nabídku nebo byl subdodavatelem jiného uchazeče v tomto zadávacím řízení.

3. Termín plnění

- 3.1. Zahájení prací: **v den předání staveniště (předpoklad duben 2016)**

Zhotovitel je povinen převzít staveniště nejpozději do 5-ti kal. dnů po vyzvání objednatelem.

Dokončení prací a předání stavby: **nejdéle do 120 kal. dnů ode dne předání staveniště včetně**

Zhotovitel kompletně dokončí a předá dílo: do 30 kal. dnů ode dne předání stavby (viz bod této SoD 3.6.)

- 3.2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště protokolárně prosto práv třetích osob včetně všech podkladů pro provedení díla. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen poskytnout potřebnou součinnost a staveniště převzít.
- 3.3. Změna termínů dokončení stavby bude provedena v těchto případech:
- objednatel přeruší stavební práce z důvodů na jeho straně
 - změna rozsahu prací nebo realizace víceprací

- 3.4. Stanovení nového termínu dokončení výstavby se uskuteční posunutím o počet dnů:
- na které byla stavba přerušena z důvodů na straně objednatele
 - odpovídající rozsahu požadovaných prací nad rámec původní nabídky
- 3.5. V případě, že zhotovitel neprovede stavbu řádně a včas v souladu s touto smlouvou, je povinen o tom informovat objednatele nejpozději 14 kalendářních dní přede dnem předáním stavby podle tohoto odstavce a současně mu oznámit termín, kdy bude stavba předána.
- 3.6. Dílo bude kompletně dokončeno do 30 kalendářních dnů ode dne následujícího po předání stavby. Předáním díla se rozumí předání všech podkladů, průzkumů a dokladů o zkouškách prováděných po uvedení díla do provozu potřebných k závěrečné kontrolní prohlídce a finančnímu vypořádání obou smluvních partnerů, včetně 3 ks dokumentace skutečného provedení a geodetického zaměření stavby jak ve fyzické, tak v digitální podobě, pokud neměl zhotovitel povinnost odevzdat je současně s dokončením a předáním stavby a oddělovací geometrický plán v počtu 15 ks. Geometrický plán bude projednán před odsouhlasením příslušným katastrálním úřadem s investičním technikem ředitelství SÚS JČK.

4. Cena díla

- 4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smlouvené ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl. znění.

Za celé dílo podle této smlouvy se sjednává nejvýše přípustná cena takto:

Smluvní cena díla bez DPH 5 759 949 Kč

DPH 21% 1 209 589 Kč

Smluvní cena díla včetně DPH 6 969 538 Kč

slovy: šestmilionůdevětsetšedesátdevětstisícsetšestřicet osm korun českých včetně DPH.

Skutečná cena díla bude fakturována na základě odsouhlasení měrných jednotek s jednotkovými cenami položkového výkazu, zástupci smluvních stran ve věcech technických /případně výkazu výměr či jiného ukazatele/.

Objednatel z důvodu § 92a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.

- 4.2. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele, která tvoří nedílnou součást této smlouvy a obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k realizaci díla v cenové úrovni k datu předání díla. Jednotkové ceny jsou uvedeny a sjednány bez daně z přidané hodnoty a jsou pevné po celou dobu realizace díla.
- 4.3. Cena díla se sjednává pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace).
- 4.4. Objednatel připouští následující případy, kdy je možno změnit výši nabídkové ceny:
- a) bude-li objednatel požadovat provedení jiných prací než těch, které jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a jejichž rozsah mu nebyl při vypisování soutěže znám, nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění,
 - b) bude-li objednatel požadovat jinou kvalitu prací, než je uvedena v zadávací dokumentaci,
 - c) změni-li se sazby DPH.
- 4.5. Způsob sjednání změny ceny
- a) Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení.
 - b) Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena objednatelem.

- c) Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena zhotovitelem.
- d) Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže neoznámí, prostřednictvím technického dozoru, nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných tímto smluvním ujednáním.
- e) Cenu podle čl. 4, odst. 4.1 této smlouvy je možné zvýšit pouze v případě provedení prací nad rámec množství nebo kvality uvedené v předané projektové dokumentaci stavby a v příloze č. 1 této smlouvy, a to ve výši a za podmínek stanovených v zákoně o veřejných zakázkách.

4.6. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování

- a) Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis (Změnový list s pořadovým číslem změny) předložit technickému dozoru a objednateli k odsouhlasení; v případě víceprací před jejich provedením.
- b) Vícepráce budou oceněny takto: na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného technickým dozorem a oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny podle položkového výkazu výměr z předložené nabídky a pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, doplní zhotovitel jednotkové ceny podle Katalogů popisů a směrných cen stavebních a montážních prací vydaných firmou ÚRS PRAHA, a.s. pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány.
- c) Méněpráce budou oceněny takto: do písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného technickým dozorem a oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel skutečné množství měrných jednotek s jednotkovými cenami podle položkového výkazu výměr z předložené nabídky a stanoví tak skutečný rozsah a cenu provedených prací.

4.7. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 5-ti dnů ode dne předložení návrhu zhotovitele.

5. Platební podmínky

- 5.1. Fakturace bude prováděna 1x měsíčně na základě skutečně provedených a převzatých prací, jejichž soupis bude tvořit přílohu faktury.
- 5.2. Pozastávka bude činit u každé faktury 5 % z fakturované částky včetně DPH. Celá pozastávka bude pak uvolněna na základě písemné žádosti zhotovitele po převzetí díla jako celku a odstranění příp. drobných vad a nedodělků zjištěných nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce.
- 5.3. Lhůta splatnosti faktur činí 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli. Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. Konečná faktura musí obsahovat soupis všech faktur vystavených od zahájení stavby.
- 5.4. Faktura bude vystavena v souladu s přísl. ustanoveními zákona 235/2004 Sb. v platném znění do 3 dnů po převzetí prací. Nebude-li obsahovat obvyklé a podstatné náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě přestává běžet původní lhůta splatnosti a nová lhůta započne běžet doručením opravené faktury objednateli.

6. Provádění díla

- 6.1. Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně seznámil s projektovou dokumentací a že bude při přípravě i při provádění prací postupovat dle ní.
- 6.2. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a nebezpečí a je oprávněn provést je ještě před stanovenou dobou.
- 6.3. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou podzemních vedení na staveništi a tyto buď vhodným způsobem přeložit nebo chránit, aby v průběhu provádění díla

nedošlo k jejich poškození.

- 6.4. Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit proti vstupu nepovolaných osob a zajistit dodržování všech předpisů v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany i v případě mimořádných událostí.
- 6.5. Při předání staveniště bude vybranému zhotoviteli zároveň předáno pravomocné stavební povolení na předmětnou stavbu a 2 paré předmětné projektové dokumentace. Náklady spojené se zařízením a následnou likvidací staveniště nese zhotovitel včetně úklidu a uvedení do původního stavu prostor, jejichž úpravy nejsou součástí předmětu plnění této zakázky, ale budou stavbou dotčeny.
- 6.6. Zařízení staveniště bude vyklizeno nejpozději do 5 kalendářních dnů od předání a převzetí stavby (datum uvedené na předávacím protokolu). Vyklizení staveniště bude písemně odsouhlaseno pověřeným zástupcem objednatele. Nedodržení tohoto termínu bude sankcionováno smluvní pokutou (viz bod 8.3. této SoD)
- 6.7. Náklady na energie, náklady na vytýčení stavby a veškerých inženýrských sítí dle podkladů předaných objednatelem, geodetické práce, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, včetně likvidace veškerých odpadů, jsou zahrnuty v nabídkové ceně. Vlastní realizaci stavby bude zhotovitel řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí stavby.
- 6.8. Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s platným stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy. Investor a TDS jsou oprávněni záznamy v deníku sledovat a připojovat k nim své stanovisko.
- 6.9. Realizace díla bude probíhat za úplné uzavírky komunikace v místě stavby (dle PD – DIO), kterou si zhotovitel zajistí na vlastní náklady v dostatečném předstihu.
- 6.10. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- 6.11. Dále je zhotovitel povinen upozornit objednatele na nepředpokládané skutečnosti a skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby. V případě vzájemné dohody obou stran na změně technologie stavby/použití materiálu, kdy je tato spojena s navýšením ceny za dílo, platí ujednání viz body 4.4. - 4.7. této SoD a je nutno uzavřít písemný dodatek ke smlouvě o dílo. Pokud takováto změna nevyžaduje navýšení ceny za dílo, lze ji provést změnovým listem podepsaným TDS a osobou oprávněnou zhotovitelem jednat ve věcech provádění stavby.
- 6.12. Objednatel si vyhrazuje právo organizovat kontrolní dny a jejich četnost určeným zástupcem objednatele v závislosti na průběhu stavebních prací.
- 6.13. Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat předmět díla při jeho provádění ve stupni před zakrytím jednotlivých konstrukčních vrstev. Zhotovitel je povinen pozvat jej na provedení kontroly s 3denním předstihem a je povinen zabezpečit účast svých pracovníků při kontrole a prověřování svých dodávek a prací, které provádí oprávněný zástupce objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění příp. zjištěných závad.
- 6.14. Na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla doloží zhotovitel soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. Na vyžádání objednatele, technického či autorského dozoru je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné certifikáty, technické listy a technologické postupy stanovené výrobcem pro jednotlivé materiály a výrobky. V případě nepředložení těchto dokumentů má technický dozor právo práce na díle pozastavit až do doby předložení dokumentů, aniž by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla.
- 6.15. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nebo jeho zástupci ve věcech technických nejpozději 15 kalendářních dnů předem, kdy bude stavba připravena k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
- 6.16. Předání stavby proběhne fyzickým převzetím pověřeným pracovníkem objednatele – TDS –

uvedeným ve smlouvě o dílo. Při přejímacím řízení je zhotovitel povinen předložit doklady potřebné k uvedení stavby do režimu předčasného užívání a vyžadované příslušným správním orgánem. Předání stavby proběhne protokolárně zápisem, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda stavbu přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Drobné vady, popřípadě nedodělky nebránící užívání a postupu dalších prací nebudou důvodem nepřevzetí stavby a uplatnění sankcí, pokud bude oprávněnými osobami obou stran dohodnut termín jejich odstranění.

- 6.17. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez vad a nedodělků. Nejpozději při termínu předání díla jako celku zhotovitel dodá ve 3 vyhotoveních závěrečnou zprávu zhotovitele obsahující výsledky zkoušek, kontrol a měření, stanovených v příslušných technologických postupech a KZP, kopii stavebního deníku, rozhodnutí správních orgánů vydaných v průběhu stavby a další doklady dle čl. 3.6 této smlouvy. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel a objednatel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů.
- 6.18. Zhotovitel je povinen se zúčastnit řízení o předčasném užívání stavby a závěrečné kontrolní prohlídky, pokud jej přizve stavební úřad. V případě, že se zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakovanou závěrečnou kontrolní prohlídku.
- 6.19. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s určeným koordinátorem BOZP pro realizaci díla.

7. Záruční podmínky a odpovědnost za škodu

- 7.1. Zhotovitel poskytuje na uvedené dílo záruku v délce 60 měsíců na celý předmět plnění. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval. Záruční lhůta začíná plynout ode dne předání a převzetí stavby.
- 7.2. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- 7.3. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují.
- 7.4. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 kalendářních dnů (není-li objednatelem v nahlášení závady stanoveno jinak) od písemného nahlášení reklamované závady nastoupit k odstranění reklamačních vad a nejpozději do uplynutí lhůty odsouhlasené oprávněnými zástupci obou stran vady odstranit.
- 7.5. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných objednatelem v souladu se smlouvou o dílo, případně pokud je neodstraní v oboustranně dohodnutém termínu, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.
- 7.6. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.
- 7.7. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi či za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na základě svých odborných znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na ně upozornit.
- 7.8. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
- 7.9. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi účastníky výstavby na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to

možné, tak finančně uhradit.

- 7.10. Zhotovitel je rovněž povinen dodržovat ustanovení § 101 odst. 4 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., v pl. znění.

8. Sankční ujednání

- 8.1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 15 000,-Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním stavby bez zásadních vad a nedodělků. (viz bod 6.16. této SoD).
- 8.2. Z důvodu nedodržení termínu předání díla jako celku, tzn. dodání veškerých chybějících podkladů a dokladů nutných pro řádné provedení závěrečné kontrolní prohlídky a úspěšné dokončení a finanční vypořádání díla jako celku, je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý kalendářní den prodlení.
- 8.3. Výše smluvní pokuty při nedodržení termínu vyklizení staveniště (viz bod 6.6. této SoD) účtovaná objednatelem bude 5.000,- Kč za každý kalendářní den prodlení.
- 8.4. Výše smluvní pokuty při nedodržení termínu na odstranění vad uvedených v zápisu o předání a převzetí stavby (viz bod 6.17. této SoD) a vad uplatněných v záruční době (viz bod 7.4. této SoD) účtovaná objednatelem bude 5.000,- Kč za každý kalendářní den prodlení.
- 8.5. V případě, že stavební práce bude provádět jiný subdodavatel, než ten který je uveden v příloze č. 2 této SoD, nebo který nebyl dodatečně schválen pověřeným zástupcem objednatele, se sjednává smluvní pokuta ve výši 15 % z celkové ceny díla bez DPH.
- 8.6. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 15 000,-Kč za každé prokázané odmítnutí závazného pokynu koordinátora bezpečnosti práce při zjištění nesouladů v činnosti zhotovitele na úseku BOZP.
- 8.7. Smluvní pokuty budou zadavatelem vyúčtovány samostatnými fakturami.
- 8.8. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1% z fakturované částky za každý den prodlení.

9. Ostatní ujednání

- 9.1. Úhradou smluvních pokut dle předchozích ustanovení není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.
- 9.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy o dílo, pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas. Předtím, než od smlouvy odstoupí, vyrozumí zhotovitele písemně o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro zjednání nápravy. Pokud i v této lhůtě bude zhotovitel nečinný, je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo objednatele na náhradu vzniklé škody.
- 9.3. Technický dozor stavebníka bude provádět osoba, která bude zadavatelem vybraná v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na tuto činnost, bude nepropojená s dodavatelem a do této smlouvy bude doplněna před jejím podpisem.
- 9.4. Činnost koordinátora bezpečnosti práce bude provádět osoba vybraná zadavatelem a do této smlouvy bude doplněna před jejím podpisem.

10. Závěrečná ustanovení

- 10.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným a vzestupně číslovaným ujednáním výslovně nazvaným "Dodatek č. ... ke smlouvě o dílo č. ...". Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.

- 10.2. Obě smluvní strany berou na vědomí, že zadávací dokumentace objednatele č. 24/P/2016 a nabídka zhotovitele ze dne 4. 3. 2016 jsou nedílnou součástí této smlouvy.
- 10.3. Zhotovitel bere dále na vědomí tu skutečnost, že objednatel ve smyslu §5 odst. 2 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů v platném znění zpracovává a shromažďuje osobní údaje zhotovitele za účelem vyhotovení této smlouvy. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že souhlasí s tím, aby objednatel ve smyslu § 11 zákona č.101/2000 Sb., shromáždil a zpracoval údaje, týkající se jména, obchodní firmy, identifikačního čísla a sídla a to za účelem jejich případného použití při realizaci práv a povinností smluvních stran v souvislosti s touto smlouvou a v souvislosti s činnostmi, které následně bude zhotovitel realizovat.
- 10.4. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy o dílo, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 10.5. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy o dílo.
- 10.6. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.
- 10.7. Tato smlouva o dílo je sepsána ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních včetně příloh.
- 10.8. Nedílnou součástí této SoD jsou přílohy:
- příloha č. 1 – Soupis prací z nabídky zhotovitele ze dne 4.3.2016
 - příloha č. 2 – Seznam subdodavatelů, jejich identifikační údaje a prováděné stavební práce (včetně procentuálního vyjádření finančního podílu) nebo čestné prohlášení podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za zhotovitele o skutečnosti, že zhotovitel bude veřejnou zakázku realizovat bez subdodavatelů
 - příloha č. 3 – Kontrolní a zkušební plán
 - příloha č. 4 - Závazný časový harmonogram stavebních prací

České Budějovice dne: 22-03-2016

Vlachovo Březí, dne: 18. 3. 2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice
IČO: 709 71 641 (10)

Ing. Jan Štícha
ředitel organizace

RENO ŠUMAVA a.s.
Pražská 32G
384 22 Vlachovo Březí
Tel.: 388 310 465 · Fax: 388 311 284
IČO: 60071346, DIČ: CZ60071346

Ing. Václav Princ
Předseda představenst

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: 1 Rekonstrukce opěrné zdi a propustku pod silnicí III/1672 před obcí Nový Svět

Objekt: 1 Rekonstrukce opěrné zdi a propustku

Rozpočet: 1 Rekonstrukce opěrné zdi a propustku

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Reno Šumava a.s.

Základní cena: 5 759 949,05 Kč

Cena celková: 5 759 949,05 Kč

DPH: 1 209 589,30 Kč

Cena s daní: 6 969 538,35 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 5 759 949,05 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

RENO ŠUMAVA a.s.





POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: I Rekonstrukce opěrné zdi a propustku pod silnicí III/1672 před obcí Nevý Svět
 Objekt: I Rekonstrukce opěrné zdi a propustku
 Rozpočet: I Rekonstrukce opěrné zdi a propustku

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				
69	005724100		osivo směs travní parková	KG			4 706,98
1	112101101		Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm	KUS			128,00
2	112101102		Kácení stromů listnatých D kmene do 500 mm	KUS			1 374,00
3	112101103		Kácení stromů listnatých D kmene do 700 mm	KUS			370,00
4	112101104		Kácení stromů listnatých D kmene do 900 mm	KUS			1 052,00
5	112201101		Odstranění pařezů D do 300 mm	KUS			222,00
6	112201102		Odstranění pařezů D do 500 mm	KUS			2 582,00
7	112201103		Odstranění pařezů D do 700 mm	KUS			678,00
8	112201104		Odstranění pařezů D do 900 mm	KUS			2 140,00
9	113107224		Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 400 mm	M2			15 232,00
10	113107242		Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živichných tl 100 mm	M2			9 100,00
11	113151111		Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců	M2			594,00
12	113152111		Odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva láženého	M3			61 566,67
13	113154124		Frézování živichného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	M2			10 660,00
14	115101201		Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	HOD			8 832,00
15	115101301		Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	DEN			798,00
16	120001101		Příplatek za ztlížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	M3			2 780,00
17	120901112		Bourání zdiva kamenného maltu nastavovanou ručně	M3			77 280,00
18	121101101		Sejmutí omítky s přemístěním na vzdálenost do 50 m	M3			10 841,56
19	122201102		Odkopávky a prokopávky nezapažené v homině tř. 3 objem do 1000 m3	M3			34 622,11
20	122201109		Příplatek za lepivost u odkopávek v homině tř. 1 až 3	M3			11 607,70
21	122301101		Odkopávky a prokopávky nezapažené v homině tř. 4 objem do 100 m3	M3			16 100,88
22	122301109		Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v homině tř. 4	M3			1 629,04
23	129203101		Čištění otevřených koryt vodotečí š dna do 5 m hl do 2,5 m v homině tř. 3	M3			4 984,00
24	129203109		Příplatek k čištění otevřených koryt vodotečí v homině tř. 3 za lepivost	M3			789,60
25	131201102		Hloubení jam nezapažených v homině tř. 3 objemu do 1000 m3	M3			5 612,75



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1 Rekonstrukce opěrné zdi a propustku pod silnicí III/1672 před obcí Nový Svět
 Objekt: 1 Rekonstrukce opěrné zdi a propustku
 Rozpočet: 1 Rekonstrukce opěrné zdi a propustku

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
26	131201109		Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v homině tř. 3	M3	████	████	812,73
27	131301101		Hloubení jam nezapažených v homině tř. 4 objemu do 100 m3	M3	████	████	1 381,96
28	131301109		Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v homině tř. 4	M3	████	████	188,85
29	132201101		Hloubení rýh š do 600 mm v homině tř. 3 objemu do 100 m3	M3	████	████	15 642,00
30	132201109		Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v homině tř. 3	M3	████	████	4 422,00
31	132201202		Hloubení rýh š do 2000 mm v homině tř. 3 objemu do 1000 m3	M3	████	████	14 081,66
32	132201209		Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v homině tř. 3	M3	████	████	1 422,83
33	132301101		Hloubení rýh š do 600 mm v homině tř. 4 objemu do 100 m3	M3	████	████	35 970,00
34	132301109		Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v homině tř. 4	M3	████	████	6 831,00
35	132301202		Hloubení rýh š do 2000 mm v homině tř. 4 objemu do 1000 m3	M3	████	████	3 276,30
36	132301209		Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v homině tř. 4	M3	████	████	347,19
37	181101102		Svislé přemístění výkopku z hominy tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	M3	████	████	73 179,86
38	182201102		Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z hominy tř. 1 až 4	M3	████	████	20 153,00
39	182201152		Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z hominy tř. 5 až 7	M3	████	████	6 832,98
40	162301401		Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm	KUS	████	████	28,40
41	162301402		Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm	KUS	████	████	810,00
42	162301403		Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 700 mm	KUS	████	████	364,00
43	162301404		Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 900 mm	KUS	████	████	1 146,00
44	162301411		Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm	KUS	████	████	357,00
45	162301412		Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm	KUS	████	████	4 932,00
46	162301413		Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 700 mm	KUS	████	████	1 940,00
47	162301414		Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 900 mm	KUS	████	████	6 840,00
48	162301421		Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 mm	KUS	████	████	95,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: I Rekonstrukce opěrné zdi a propustku pod silnicí III/1672 před obcí Nový Svět
 Objekt: I Rekonstrukce opěrné zdi a propustku
 Rozpočet: I Rekonstrukce opěrné zdi a propustku

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
49	162301422		Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 500 mm	KUS			1 998,00
50	162301423		Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 700 mm	KUS			629,00
51	162301424		Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 900 mm	KUS			1 478,00
52	162701105		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z hominy tř. 1 až 4	M3			159 539,34
53	162701109		Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z hominy tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	M3			105 919,29
54	167101102		Nakládání výkopku z homin tř. 1 až 4 přes 100 m3	M3			54 815,31
55	167101152		Nakládání výkopku z homin tř. 5 až 7 přes 100 m3	M3			10 802,90
56	171101104		Uložení sypaniny z homin soudržných do násypů zhutněných do 102 % PS	M3			7 877,50
58	171101105		Uložení sypaniny z homin soudržných do násypů zhutněných do 103 % PS	M3			3 652,00
59	171201201		Uložení sypaniny na skládky	M3			8 685,35
60	171201211		Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	T			118 576,59
61	174101101		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	M3			23 748,11
62	175101101		Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z homin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	M3			11 758,25
64	175101109		Příplatek k obsypání potrubí sypaninou uloženou do 3 m od kraje výkopu za prohození sypaniny	M3			8 971,25
65	181101122		Úprava pozemku s rozpojením, přehmutím, urovnáním a přehmutím do 40 m zeminy tř 1 a 2	M3			8 069,10
66	181114711		Odstranění kamene sebráním a naložením na dopravní prostředek hmotnosti jednotlivě do 15 kg	M3			4 551,80
67	181301103		Rozproštění ornice II vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	M2			94 348,40
68	181411132		Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2	M2			38 897,20
70	181951101		Úprava pláně v homině tř. 1 až 4 bez zhutnění	M2			9 062,22
71	182201101		Svahování násypů	M2			8 158,79
57	583312010		Štěrkopísek netříděný stabilizační zemina	T			42 080,00
63	583313450		kamenivo těžené drobné frakce 0-4	T			20 542,50



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1 Rekonstrukce opěrné zdi a propustku pod silnicí III/1672 před obcí Nový Svět
 Objekt: 1 Rekonstrukce opěrné zdi a propustku
 Rozpočet: 1 Rekonstrukce opěrné zdi a propustku

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	Zemní práce					1 227 271,03
2	Zakládání					
72 212755214		Tratlivody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	M			3 408,00
73 213141111		Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	M2			2 244,80
75 213221111		Ochranná vrstva na základové spáře z betonu prostého vodostavebného V4 tř. B 20 tl do 150 mm	M3			40 748,40
76 215901101		Zhutnění podloží z homin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých (d) do 0,8	M2			872,08
77 274313811		Základové pásy z betonu tř. C 25/30	M3			274 889,19
78 274351215		Zřízení bednění stěn základových pasů	M2			128,84
79 274351216		Odstranění bednění stěn základových pasů	M2			28,93
80 291211111		Zřízení plochy ze silničních panelů do lože tl 50 mm z kameniva	M2			1 225,80
82 312101211		Vytvoření prostupů do 0,02 m2 ve zdech výpňových osazením vložek z dutinových tvarovek	M			1 047,20
83 327501111		Výplň za opěrami a protimrazové klíny z kameniva drceného nebo lžčeného	M3			30 730,00
81 593811840_1r		panel silniční 300x150x21,5 cm	KUS			28 120,00
74 6931110050_1r		geotextilie tkaná (polypropylen) 314 g/m2	M2			10 558,84
2	Zakládání					393 981,88
3	Svislé a kompletní konstrukce					
84 317681131		Výplň spár monolitické římsy tmelem silikonovým šířky spáry do 15 mm	M			608,98
85 321311112		Konstrukce vodních staveb z betonu prostého vodostavebného V4 tř. B 20	M3			5 103,00
86 321351010		Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	M2			4 808,60
87 321352010		Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	M2			1 258,20



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	1 Rekonstrukce opěrné zdi a propustku pod silnicí III/1672 před obcí Nový Svět
Objekt:	1 Rekonstrukce opěrné zdi a propustku
Rozpočet:	1 Rekonstrukce opěrné zdi a propustku

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
88	327221131		Zdění nadzákladového obkladního zdiva řádkového hrubého nebo číslého i svisle provázaného	M3			71 971,20
89	327324128		Opěrné zdi a valy ze ŽB odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 30/37	M3			270 689,77
90	327351211		Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných zřízení	M2			247 710,58
91	327351221		Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných odstranění	M2			122 671,21
92	327361008		Výztuž opěrných zdí a valů D 12 mm z betonářské oceli 10 505	T			40 574,40
93	327361016		Výztuž opěrných zdí a valů D nad 12 mm z betonářské oceli 10 505	T			150 061,60
94	327361040		Výztuž opěrných zdí a valů ze svařovaných sítí	T			324 820,50
95	622131121		Penetrace akrylát-silikon vnějších stěn nanášená ručně	M2			5 948,84
3	Svislé a kompletní konstrukce						1 246 334,66
4	Vodorovné konstrukce						
96	451311511		Podklad pro dlažbu z betonu prostého vodostavebního V4 tř. B 20 vrstva II do 100 mm	M2			2 440,20
97	451571111		Lože pod dlažby ze štěrkopísku vrstva II do 100 mm	M2			742,02
98	452921111		Osazení zajišťovacích prahů z prefabrikovaných dílců hmotnosti do 200 kg	KUS			1 088,00
100	464511122		Pohoz z kamene záhozového hmotnosti do 200 kg z terénu	M3			2 784,00
101	465513227		Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním II 250 mm pro hydromellorace	M2			7 481,70
99	592221553_1r		Podkladky pod hrdlové trouby 140-112/20/20	KUS			598,00
4	Vodorovné konstrukce						15 093,92
5	Komunikace						
102	564211111		Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP II 50 mm	M2			37 196,00
103	564752114		Podklad z vibrovaného štěrku VŠ II 180 mm	M2			75 620,00
104	564811113		Podklad ze štěrkodrtě ŠD II 70 mm	M2			56 450,40
105	564851114		Podklad ze štěrkodrtě ŠD II 180 mm	M2			43 700,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1 Rekonstrukce opěrné zdi a propustku pod silnicí III/1672 před obcí Nový Svět
 Objekt: 1 Rekonstrukce opěrné zdi a propustku
 Rozpočet: 1 Rekonstrukce opěrné zdi a propustku

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
106 584952111		Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK II 150 mm	M2			227 552,00
107 565165111		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) II 80 mm š do 3 m	M2			131 860,00
108 569903311		Zřízení zemních krajnic se zhuňněním	M3			8 436,00
109 573211111		Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	M2			10 777,60
110 577134111		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) Iř. I II 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	M2			106 722,00
111 577135112		Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) II 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	M2			83 980,00
112 577155112		Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) II 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	M2			26 732,00
5	Komunikace					809 026,00
783	Dokončovací práce - nátěry					
154 783121122		Nátěry syntetické OK lžčkových "A" barva dražší malný povrch 1x antikorozi, 1x základní, 2x email	M2			50 863,89
155 783991214R		Povrchová úprava žárovým zinkováním, hmotnost materiálu do 10 kg	KG			46 734,98
156 783991215R		Povrchová úprava žárovým zinkováním, hmotnost materiálu 11-50 kg	KG			56 532,38
157 783991216R		Povrchová úprava žárovým zinkováním, hmotnost materiálu 51-100 kg	KG			59 108,64
783	Dokončovací práce - nátěry					213 239,89
8	Trubní vedení					
115 286137270_1r		potrubí kanalizační z PE 100+, SDR 17, 225 x 13,4 mm	M			17 600,00
113 451541111		Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě	M3			10 768,25
114 871354121		Montáž potrubí v otevřeném výkopu sklonu do 20 % z polyetylenových trub svařovaných na tupo DN 200	M			9 900,00
116 871354121	1	Montáž potrubí v otevřeném výkopu sklonu do 20 % z polyetylenových trub svařovaných na tupo DN 200	M			4 950,00
8	Trubní vedení					43 216,25



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1 Rekonstrukce opěrné zdi a propustku pod silnicí III/1672 před obcí Nový Svět
 Objekt: 1 Rekonstrukce opěrné zdi a propustku
 Rozpočet: 1 Rekonstrukce opěrné zdi a propustku

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání						
140	151422500		ocel pásová válcovaná za studena 11343.25 0,5x20 mm	T			1 486,02
124	404441010		značka svislá zákazová B FeZn JAC 500 mm	KUS			1 288,00
126	404442580		značka svislá FeZn NK 500 x 700 mm	KUS			851,00
125	404442900		značka svislá FeZn NK 700 x 200 mm	KUS			9 375,00
127	404443160		značka svislá FeZn NK 500 X 300 mm	KUS			2 985,00
131	592221551_1r		lrouba železobetonová přímá 140/250	KUS			84 314,00
132	592221552		lrouba železobetonová přímá 140/200 PR	KUS			20 778,00
117	911331411		Náběh ocelového svodidla jednostranný délky do 4 m se zabíraním sloupků do 2 m	M			80 800,00
118	911331522		Dilatace svodnice s elektricky neizolovaným stykem v rozmezí 200 mm	KUS			79 380,00
119	911334111		Svodidlo ocelové zábradelní zádržnosti H2 typ ZSNH4/H2 kotvené do římsy bez výplně	M			372 670,00
120	911334411		Ukončení ocelového zábradelního madla	KUS			21 440,00
121	911334525		Dilatace madel s elektricky neizolovaným stykem v rozmezí 200 mm	KUS			47 250,00
122	913121111		Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní	KUS			768,20
123	913121211		Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použil	KUS			40 406,40
128	915221111		Vodorovné dopravní značení bílým plastem vodící čáry šířky 250 mm	M			6 464,00
129	915611111		Předznačení vodorovného liniového značení	M			513,80
130	919521230		Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 1400	M			48 075,00
133	931994172		Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce bitumenovým a asfaltovým izolačním pásem š do 500 mm	M			10 288,40
134	936001002		Montáž prvků městské a zahradní architektury hmotnosti do 1,5 t	KUS			458,00
135	945421110		Hydraulická zvedací plošina na automobilovém podvozku výška zdvihu do 18 m včetně obsluhy	HOD			3 076,00
136	949101111		Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zařízení do 150 kg/m2	M2			2 316,80



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1 Rekonstrukce opěrné zdi a propustku pod silnicí III/1672 před obcí Nový Svět
 Objekt: 1 Rekonstrukce opěrné zdi a propustku
 Rozpočet: 1 Rekonstrukce opěrné zdi a propustku

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
137	953981112		Kotvy chemickým tmelem M 10 hl 90 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	KUS			16 303,88
138	953961212		Kotvy chemickou patronou M 10 hl 90 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	KUS			40 489,92
139	953965117		Kotevní šroub pro chemické kotvy M 10 dl 190 mm	KUS			37 748,16
141	9660011313 R		Demontáž sakrálního prvku, hmotnost do 0,15 t včetně bet. pačky	KUS			1 500,00
142	985222111		Sbírání a třídění kamene ručně ze sutí a očištěním	M3			37 454,40
143	985232111		Hloubkové spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 80 mm dl do 6 m/m2	M2			38 311,20
144	985233111		Úprava spár po spárování zdiva uhlazením spára dl do 6 m/m2	M2			19 216,80
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání						1 003 995,78
99	Přesun hmot						
145	997002511		Vodorovné přemístění sutí a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovňáním do 1 km	T			9 590,43
146	997002511	1	Vodorovné přemístění sutí a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovňáním do 1 km	T			43 384,01
147	997002519		Příplatek ZKD 1 km přemístění sutí a vybouraných hmot	T			51 685,24
148	997002519	1	Příplatek ZKD 1 km přemístění sutí a vybouraných hmot	T			81 048,08
149	998153131		Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene, tvámic nebo monolitické v do 20 m	T			254 970,14
150	998225111		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	T			41 995,28
99	Přesun hmot						482 633,16
997	Přesun sutě						
151	997221825		Poplatek za uložení železobetonového odpadu na skládce (skládkovné)	T			7 688,00
152	997221845		Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	T			133 046,40
153	997221855		Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	T			54 442,08



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	1	Rekonstrukce opěrné zdi a propustku pod silnicí III/1672 před obcí Nový Svět
Objekt:	1	Rekonstrukce opěrné zdi a propustku
Rozpočet:	1	Rekonstrukce opěrné zdi a propustku

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
997		Přesun sutě				195 156,48
999		Ostatní náklady				
158 158		Zařízení staveniště	KPL			130 000,00
999		Ostatní náklady				130 000,00
Celkem:						5 759 949,05

SEZNAM SUBDODAVATELŮ

„Rekonstrukce opěrné zdi a propustku pod silnicí III/1672 Nový Svět“		Část plnění VZ, kterou hodlá uchazeč zadat subdodavateli	% podíl na plnění VZ																
1.	<table><tr><td>Obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo jméno a příjmení:</td><td>Ing. Miloslav Binder</td></tr><tr><td>Sídlo / místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:</td><td></td></tr><tr><td>Právní forma:</td><td>Fyzická osoba</td></tr><tr><td>IČO:</td><td>72132302</td></tr><tr><td>Osoba oprávněná jednat jménem či za subdodavatele:</td><td>Ing. Miloslav Binder</td></tr><tr><td>Spisová značka v obchodním rejstříku:</td><td>Není veden v OR</td></tr><tr><td>Tel./fax:</td><td></td></tr><tr><td>E-mail:</td><td>miloslav.binder@seznam.cz</td></tr></table>	Obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo jméno a příjmení:	Ing. Miloslav Binder	Sídlo / místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:		Právní forma:	Fyzická osoba	IČO:	72132302	Osoba oprávněná jednat jménem či za subdodavatele:	Ing. Miloslav Binder	Spisová značka v obchodním rejstříku:	Není veden v OR	Tel./fax:		E-mail:	miloslav.binder@seznam.cz	Prokázání kvalifikace - Autorizovaná osoba	0,2 %
Obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo jméno a příjmení:	Ing. Miloslav Binder																		
Sídlo / místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:																			
Právní forma:	Fyzická osoba																		
IČO:	72132302																		
Osoba oprávněná jednat jménem či za subdodavatele:	Ing. Miloslav Binder																		
Spisová značka v obchodním rejstříku:	Není veden v OR																		
Tel./fax:																			
E-mail:	miloslav.binder@seznam.cz																		

RENO ŠUMAVA a.s.
 Pražská 32G
 384 22 Vlachovo Březí
 Tel.: 388 310 465 Fax: 398 311 264
 IČO: 60071346, DIČ: CZ60071346

Ing. Václav Princ,
 předseda představenstva



Renov Šumava a.s.
Pražská 326
384 22 Vlachovo Březí

Kontrolní a zkušební plán

Rekonstrukce opěrné zdi a propustku pod silnicí III/1672 Nový Svět

Zpracoval: Hanzal
Schválil: Ing. Princ

Poř.č. listo	Předmět kontroly	Četnost	Místo kontroly	Postup	Kriterium	Záznam	Odpovídá	Informace pro:
1	Převzetí staveniště	Před zahájením stavby	Stavba	Směrnice pro přípravu a řízení výroby	Soulad se smlouvou o dílo	Zápis o předání staveniště	SV	VSS, ŘS
2	Kontrola výkopových prací	V průběhu stavby	Stavba	Prohlídkou	Soulad s TP 01	Stavební deník	SV	VSS, ŘS
3	Převzetí trub	Při dodání	Stavba	Prohlídkou, kontrola dodávky dle dodacího listu	počet	Dodací list	SV	VSS, ŘS
4	Pokládka trub	V průběhu stavby	Stavba	Prohlídkou	Výškové a směrové ulož.	Stavební deník	SV	VSS, ŘS
5	Betonáž	V průběhu stavby	Stavba	Prohlídkou, kontrola dodávky dle dodacího listu	Soulad s TP 05, certifikát	Stavební deník, dodací list	SV	VSS, ŘS
6	Betonářská výztuž	V průběhu stavby	Stavba	Prohlídkou, kontrola dodávky dle dodacího listu	Soulad s TP 07, Uložení	Stavební deník, Dodací list, KZP	SV	VSS, ŘS
7	Odvodnění, Trativody	V průběhu stavby	Stavba	Prohlídkou, kontrola dodávky dle dodacího listu	Soulad s TP 5, certifikát	Stavební deník, Dodací list, KZP	SV	VSS, ŘS
8	Pokládka AB	V průběhu stavby	Stavba	Prohlídkou, kontrola dodávky dle dodacího listu	Soulad s TP 10, certifikát	Stavební deník, dodací list	SV	VSS, ŘS
9	Zdění z lomového kamene	V průběhu stavby	Stavba	Prohlídkou	Soulad s TP 102, certifikát CE	Stavební deník,	SV	VSS, ŘS
10	Převzetí svodňových dílců a materiálu	Při dodání	Stavba	Prohlídkou, kontrola dodávky dle dodacího listu	počet	Dodací list	SV	VSS, ŘS
11	Beranění sloupků	V průběhu stavby	Stavba	Prohlídkou	Soulad s TP 30, certifikát	Stavební deník	SV	VSS, ŘS
12	Montáž pásnic	V průběhu stavby	Stavba	Prohlídkou, kontrola dodávky dle dodacího listu	Soulad s TP 30, certifikát	Stavební deník	SV	VSS, ŘS
13	Kontrola úplnosti zakázky před předáním	Po ukončení díla	Stavba	Prohlídkou a měřením	Soulad se smlouvou o dílo	Stavební deník	SV	VSS, ŘS
14	Předání stavby	Po ukončení díla	Stavba	Směrnice pro přípravu a řízení výroby	Soulad se smlouvou o dílo	Zápis o předání stavby	SV	VSS, ŘS

RENO ŠUMAVA a.s.
Pražská 326
384 22 Vlachovo Březí
Tel.: 388 310 465 Fax: 388 311 784
IČO: 60071346 DIČ: CZ60071346



Reno Šumava a.s.
Pražská 326
384 22 Vlachovo Březí

Harmonogram prací

Rekonstrukce opěrné zdi a propustku pod silnicí III/1672 Nový Svět

č.	Zkrácený název	měsíc týden	4.				5.				6.				7.				8.	
			14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29		30
1	příprava území – odstranění dřevin v prostoru stavby		X																	
2	vytyčení stávajícího vedení SEK odbornou firmou a ověření ručně kopanými sondami		X																	
3	sejmutí omice a její dočasné uložení na stavebním pozemku		X																	
4	vybudování staveništní komunikace, zařízení staveniště, oplocení staveniště, dočasné převedení přepadu z rybníka, dočasné komunikace pro pěší		X	X																
5	demontáž sakrálního prvku, jeho bezpečné uložení na staveništi (ochrana před poškozením a odcizením)			X																
6	provedení označení objížďky			X																
7	odstranění konstrukce vozovky v rozsahu dle výkresové dokumentace			X																
8	rozebrání stávající kamenné zdi, rozřídění kamene pro opětovné použití,				X	X														
9	rozebrání stávajícího propustku				X															
10	provedení vytyčení stavby – vnitřní líc nové zdi					X														
11	provedení výkopových prací pro nové zdi a propustek					X	X													
12	provedení základových pasů, základ pro sakrální prvek						X	X												
13	osazení potrubí propustku							X												
14	provedení nadzemní ŽB části opěrných zdí								X	X	X	X								
15	hutněný zásyp za zdí pod komunikací a nad propustkem											X								
16	obkladní zeď z přírodního kamene												X	X	X					
17	provedení nové konstrukce vozovky														X	X				
18	osazení mostních svodidel se zábradlím																	X		
19	osazení přemístěného sakrálního prvku na novém stanovišti																	X		
20	provedení vodorovného značení																	X	X	
21	úprava terénu podél zdi: rozprostření omice, urovnění, osetí parkovou směsí																			X
22	demontáž a odvoz zařízení staveniště a staveništní komunikace																			X
23	uvedení terénu do původního stavu: rozprostření omice, osetí travní směsí																			X
	Předání stavby																			X

Termín realizace:

Ve Vlachově Březí, dne 4.3.2016

max. 120 dní

Zahájení: cca 4.4.2016

Ukončení: max do 1.8.2016

RENO ŠUMAVA a.s.
Pražská 326
384 22 Vlachovo Březí
Tel: 380 310 465 Fax: 380 311 264
IČO: 60071249, DIČ: CZ60071249

Ing. Václav Princ - předseda představenstva