

ROZPOČET

Stavba: Oplocení domů chráněného bydlení

Objekt: J. Hradec - více a méně práce

Objednatel: Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec

Zhotovitel: Jindřichohradecká stavební s.r.o.

Datum: 30. 11. 2017

Zpracoval: ing. Miroslav Marek

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
D1 001: Zemní práce						-1 610,00
1	132212101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	-5,280		
2	133202011	Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3, plocha výkopu do 4 m ²	m3	1,540		
3	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-12,320		
4	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	8,580		
5	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m ³	m3	1,540		
6	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	14,590		
7	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	-12,320		
D2 002: Základy						-12 540,00
8	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	-2,640		
9	279113132	Základová zeď tl do 200 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	-8,800		
D3 003: Svislé konstrukce						-37 848,00
10	311321311	Nosná zeď ze ŽB tř. C 16/20 bez výztuže	m3	-2,534		
11	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	-0,317		
12	338171113	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,00 m se zabetonováním	kus	-7,000		
26	338171123	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,60 m se zabetonováním	kus	8,000		
13	348121122	Osazování ŽB desek plotových na MC 300x50x3000 mm - osazení do pozink držáků	kus	6,000		
14	348272153	Plotová zeď tl 195 mm z betonových tvarovek jednostranně štípaných přírodních na MC vč spárování	m2	-21,120		
15	348272513	Plotová stříška pro zeď tl 195 mm z tvarovek hladkých nebo štípaných přírodních	m	-17,600		
16	39901	Zkrácení plotových desek	ks	1,000		
17	55342252	Sloupek plotový průběžný pozinkovaný a komaxitový 2000/38x1,5 mm	kus	-7,000		
27	553422630	sloupek plotový koncový pozinkovaný a komaxitový 2500/48x1,5 mm	kus	8,000		
18	59233114	Deska plotová šedá 240x5x20 cm	kus	1,000		
19	59233120	Deska plotová šedá 290 290x5x20 cm	kus	5,000		
D5 099: Přesun hmot HSV						-2 609,00
20	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	-21,741		
D6 711: Izolace proti vodě a vlhkosti						-2 916,00
21	711161306	Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi novými pro běžné podmínky tl. 0,5 mm šířky 1,0 m	m2	-19,360		
22	711161382	Izolace proti zemní vlhkosti foliemi novými ukončené horní provětrávací lištou	m	-17,600		
23	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	-3,050		
D7 767: Konstrukce zámečnické						2 250,00
24	767001	Dodávka a montáž pozink. držáky podhrabových desek	ks	12,000		
25	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	1,350		
Celkem						-55 273,00