

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Obchodní název	MIJO - STAV stavby s.r.o.
Ulice a č.p.	Českobratrská 2227/7
Místo	Ostrava
PSC	702 00
IČO	27833551
DIČ	CZ27833551
Kontaktní osoba	Odstrčil David
telefon, fax	773591929, 597579310
e-mail	odstrcil@mijostav.cz

Poznámka :

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : **W433**
Komplexní zateplení a GO střechy V.Vlasákové,Ostrava

Zadavatel : IČO :
DIČ :

Projektant : wamp in, s.r.o. IČO : 25358928
Slavnickovců 449/15a DIČ : CZ25358928
70900 Ostrava-Mariánské Hory

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Ostatní a vedlejší náklady		1,00	
0 Ostatní a vedlejší náklady		1,00	57 500,00
Stavební objekt		3,00	
01 Bytový dům V.Vlasákové 966/2	803.2.5.9	4,00	3 463 863,46
02 Bytový dům V.Vlasákové 966/4	803.2.5.9	4,00	3 585 539,52
03 Bytový dům V.Vlasákové 966/6	803.2.5.9	4,00	3 376 994,90
Celkem za stavbu			10 483 897,88

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Cenová soustava

Použitá cenová soustava

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

Technické podmínky

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz

Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.

Závaznost a změna soupisu

Závaznost soupisu

Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu

Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

Příplatky za ztížené podmínky prací

Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.

Vedlejší a ostatní náklady

Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Upřesnění technických podmínek stavby je v realizační dokumentaci

3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

Elektronická podoba soupisu

V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.

Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:

www.stavebnionline.cz/soupis

Závěrečné ustanovení

Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Soupis není samostatným dokumentem pro zpracování nabídkové ceny, technické a kvalitativní podmínky jsou definovány dokumentací pro provedení stavby.

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Celkem
1	Zemní práce	78 375,00
3	Svislé a kompletní konstrukce	118 050,00

44	Zastřešení	469 546,50
501	Dlažby	80 481,66
6	Úpravy povrchu, podlahy	3 731 259,33
9	Ostatní konstrukce, bourání	912 015,55
96	Bourání konstrukcí	477 819,56
99	Staveništní přesun hmot	162 622,89
711	Izolace proti vodě	186 707,65
712	Živičné krytiny	763 011,90
713	Izolace tepelné	805 375,95
764	Konstrukce klempířské	440 887,44
767	Konstrukce zámečnické	1 233 447,00
771	Podlahy z dlaždic a obklady	150 117,29
M21	Elektromontáže	350 688,16
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	465 992,00
VN	Vedlejší náklady	18 500,00
ON	Ostatní náklady	39 000,00
Cena celkem		10 483 897,88

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	W433	Komplexní zateplení a GO střechy V.Vlasákové,Ostrava
O:	0	Ostatní a vedlejší náklady
R:	0	Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	VN	Vedlejší náklady				18 500,00		
1	005121010R	Vybudování zařízení staveniště Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.	Soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00		RTS
2	005121020R	Provoz zařízení staveniště Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.	Soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00		RTS
3	005121030R	Odstranění zařízení staveniště Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00		RTS
4	005122010R	Provoz objednatele Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.	Soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00		RTS
Díl:	ON	Ostatní náklady				39 000,00		
5	005211020R	Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.	Soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00		RTS
6	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).A náklady na opatření dle požadavku plánu BOZP.	Soubor	1,00000	6 000,00	6 000,00		RTS
7	005241010R	Dokumentace skutečného provedení Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00		RTS
8	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS
9	0061	Vypracování dílenské dokumentace	Soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00		Vlastní

Stavba :	W433	Komplexní zateplení a GO střechy V.Vlasákové,Ostrava	
Objekt :	01	Bytový dům V.Vlasákové 966/2	JKSO : 803.2.5.9

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **01**
Bytový dům V.Vlasákové 966/2

Třídník stavební 803 Budovy pro bydlení
803.2 Domy bytové typové s konstrukčními soustavami panelovými

803.2.5 svislá nosná konstrukce montovaná z dílců betonových plošných

803.2.5.9 ostatní stavební akce

Rozsah: m3

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
01	Stavební část	3 174 949,20
02	Vzduchotechnika	165 687,00
03	Hromosvod	55 510,00
04	Elektroinstalace	67 717,26
	Celkem objekt 01	3 463 863,46

Rekapitulace soupisu 01 Stavební část

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Zemní práce	23 565,00
3	Svislé a kompletní konstrukce	22 650,00
44	Zastřešení	155 403,00
501	Dlažby	26 662,32
6	Úpravy povrchu, podlahy	1 213 290,75
9	Ostatní konstrukce, bourání	327 176,33
96	Bourání konstrukcí	154 227,36
99	Staveništní přesun hmot	52 313,33
711	Izolace proti vodě	63 614,60
712	Živičné krytiny	254 337,30
713	Izolace tepelné	272 407,80
764	Konstrukce klempířské	150 724,76
767	Konstrukce zámečnické	399 054,00
771	Podlahy z dlaždic a obklady	54 522,65
M21	Elektromontáže	5 000,00
	Celkem soupis 01	3 174 949,20

Rekapitulace soupisu 02 Vzduchotechnika

Stavební díl		Cena (Kč)
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	165 687,00
	Celkem soupis 02	165 687,00

Rekapitulace soupisu 03 Hromosvod

Stavební díl		Cena (Kč)
M21	Elektromontáže	55 510,00
	Celkem soupis 03	55 510,00

Rekapitulace soupisu 04 Elektroinstalace

Stavební díl		Cena (Kč)
M21	Elektromontáže	67 717,26

	Celkem soupis	04	67 717,26
--	---------------	----	-----------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	W433	Komplexní zateplení a GO střechy V.Vlasákové,Ostrava
O:	01	Bytový dům V.Vlasákové 966/2
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	1	Zemní práce				23 565,00		
		139 6 Ruční výkop jam, rýh a šachet s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek						
1	139601103R00	...v hornině 4 (35,5)*0,6*0,5	m3	10,65000 10,65000	485,00	5 165,25	800-1	RTS
		162 10 Vodorovné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí,						
2	162701105R00	...Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	10,65000	47,00	500,55	800-1	RTS
		162 20 Vodorovné přemístění výkopku nošením bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,						
3	162201201R00	...Vodorovné přemíst. výkopku nošením hor.1-4, do 10m	m3	10,65000	26,00	276,90	800-1	RTS
		174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,						
4	174101102R00	...Zásyp ruční se zhutněním	m3	10,65000	242,00	2 577,30	800-1	RTS
		199 Poplatky za skládku						
5	199000002R00	...Poplatek za skládku horniny 1- 4 směsný výkopek kolem budovy	m3	10,65000	200,00	2 130,00	800-1	RTS
6	180101	Obnova zatravnění a doplnění výsadby do původního stavu na dotčených plochách, po výkopech,lešení	m2	96,00000	48,00	4 608,00		Vlastní
7	58337330R	Štěrkopísek frakce 0-22 A 10,65*2	T	21,30000 21,30000	390,00	8 307,00	SPCM	RTS
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				22 650,00		
8	31101	Nadezdívka 200mm nástavbové kostky vč.demontáží stáv. prvku střechy a zpětná montáž a doplnění, vč.zrušení a zaslepení viz.detail	ks	3,00000	4 800,00	14 400,00		Vlastní
9	31102	Dod+mont statické kotvy VSH 8mm - kompletní systém pro sepnutí moniérky, vč.vrtání	ks	55,00000	150,00	8 250,00		Vlastní
Díl:	44	Zastřešení				155 403,00		
		953 92-111 Dlaždice betonové na ploché střechy kladené jednotlivě volně s mezerami nasucho (např. pro schůdnost po měkké krytině, pro trvalé zatížení krytiny)						
10	953921115R00	...o rozměru 500 x 500 x 60 mm	kus	30,00000	120,00	3 600,00	801-1	RTS
		953 92-1119 příplatek za čtverce z asfaltové lepenky						

11	953921116R00	...pro dlaždice o rozměru 500 x 500 x 60 mm použít materiál vhodný na folii	kus	30,00000	60,00	1 800,00	801-1	RTS
12	4401	Očištění střechy po bouracích pracích 206+16,5	m2	222,50000 222,50000	36,00	8 010,00		Vlastní
13	4402	Penetrace stávajícího podkladu	m2	222,50000	26,00	5 785,00		Vlastní
14	4403	Dod+mont příprava podkladu rychle tuhnoucím betonem tl.do 50mm nerovnost max 5mm/m	m2	222,50000	540,00	120 150,00		Vlastní
15	4404	Dod+mont příprava a vyrovnaní podkladu pro vnitřní zateplení atiky (20,85+10,65)*2*0,75	m2	47,25000 47,25000	148,00	6 993,00		Vlastní
16	4405	Dod+mont příprava a vyrovnaní podkladu pro zateplení tlum.komor a VZT	m2	37,00000	245,00	9 065,00		Vlastní
Díl:	501	Dlažby				26 662,32		
17	564431111R00	564 4 Podklad nebo podsyp ze struskového štěrku s rozprostřením a zhutněním ...tloušťka po zhutnění 100 mm 35,5*0,6	m2	21,30000 21,30000	116,00	2 470,80	822-1	RTS
18	596811111R00	596 8 Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m ...do lože z kameniva těženého tloušťky do 30 mm 35,5*0,5	m2	17,75000 17,75000	240,00	4 260,00	822-1	RTS
19	50100	Dod dlažba okap. chodníku 500/500/50 17,75*1,03	m2	18,28250 18,28250	242,00	4 424,37		Vlastní
20	50101	Demontáž okapového chodníku u štítu	m	12,50000	18,00	225,00		Vlastní
21	50102	Dod+mont lože pod okapový chodník štítu s přespádováním	m	12,50000	60,00	750,00		Vlastní
22	50103	Zpětné položení okapového chodníku u štítu	m	12,50000	111,00	1 387,50		Vlastní
23	50104	Dod+mont penetrace a vyrovnaní ŽB desky pod dlažbu před vstupy 3,75*1,66 3,45*1,6	m2	11,74500 6,22500 5,52000	480,00	5 637,60		Vlastní
24	50105	MOntáž betonové vymývané dlažby před vstupy vč.lože 3,75*1,66 3,45*1,6	m2	11,74500 6,22500 5,52000	240,00	2 818,80		Vlastní
25	50106	Dodávka bet. vymývané dlažby s kamínky 400x400x40 11,75*1,05	m2	12,33750 12,33750	380,00	4 688,25		Vlastní
Díl:	6	Úpravy povrchu, podlahy				1 213 290,75		
26	612425931R00	612 42-5 Omítka vápenná vnitřního ostění okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, ...omítkou štukovou (2,1+2,7)*2*0,3 (3,25+2,1)*2*0,3	m2	7,65000 2,88000 3,21000	640,00	4 896,00	801-4	RTS

		(0,8+1,8)*2*0,3			1,56000					
	620 99-2 Zakrývání výplní vnějších otvorů	s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin								
27	620991121R00	...z postaveného lešení	m2	393,75900	17,00	6 693,90	801-1	RTS		
		3*0,6*4		7,20000						
		2,1*0,6*4+1,5*0,6*2		6,84000						
		3*1,6*23		110,40000						
		2,4*1,6*16		61,44000						
		2,25*2,22*8		39,96000						
		0,9*2,22*8+1,2*1,6*8		31,34400						
		2,1*1,6*16		53,76000						
		1,2*1,6*8		15,36000						
		1,5*1,6*8		19,20000						
		3*1,6*7		33,60000						
		3,25*2,1+2,7*2,1		12,49500						
		1,2*0,9*2		2,16000						
	622 45-3 Omítky vnější cementové stěn nebo štítů									
	622 45-32 hladké									
28	622451131R00	...stupeň složitosti I až II	m2	7,26000	315,00	2 286,90	801-1	RTS		
		zídka : 1,45*0,3+(1,45+0,3)*2*1,95		7,26000						
	622 90-4 Očištění fasád									
29	622904112R00	...Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	1 396,00600	4,00	5 584,02	801-1	RTS		
		10,83+11,23+8,85+486,1655+157,1125+53,246+21,2+14,28+6,225+7,696+80,64+151,761		1 009,23600						
		386,77		386,77000						
30	622904121R00	...Ruční čištění ocelovým kartáčem	m2	698,00300	13,00	9 074,04	801-1	RTS		
		1396,006*0,5		698,00300						
31	62200	Dod+mont odtrhové, výtažné zkoušky	sada	1,00000	1 200,00	1 200,00		Vlastní		
32	622011	KZS ETICS z XPS tl.80mm vč.finální povrchové úpravy vč.všech detailů a lišt skladba sokl viz TZ, KZS 1	m2	10,83000	1 104,00	11 956,32		Vlastní		
		21,3*0,3*2-3,25*0,3*2		10,83000						
33	622012	KZS ETICS z MV tl.80mm vč.finální povrchové úpravy vč.všech detailů a lišt skladba sokl viz TZ, KZS 1	m2	11,23000	1 145,00	12 858,35		Vlastní		
		21,3*0,7*2-3,25*0,7*2		25,27000						
		-3*0,6*4		-7,20000						
		-2,1*0,6*4-1,5*0,6*2		-6,84000						
34	622013	Příprava a vyrovnaní podkladu pro KZS ETICS tl.80mm - vč.trhlin armovací tkaninou	m2	22,06000	32,00	705,92		Vlastní		
		10,83+11,23		22,06000						

35	622014	KZS ETICS z MV tl.20-40mm vč.finální povrchové úpravy vč.všech detailů a lišt skladba viz TZ, ostění,nadpraží sokl KZS1 (3+0,6+0,6)*4*0,25 (2,1+0,6+0,6)*4*0,25 (1,5+0,6+0,6)*2*0,25	m2	8,85000	990,00	8 761,50	Vlastní
				4,20000			
				3,30000			
				1,35000			
36	622015	Příprava a vyrovnaní podkladu pro KZS ETICS tl.20-40mm - vč.trhlin armovací tkaninou	m2	8,85000	32,00	283,20	Vlastní
37	622016	KZS ETICS z EPS 70F tl.120mm vč.finální povrchové úpravy vč.všech detailů a lišt skladba viz TZ, KZS 3 21,3*23,67*2 -157,1125 Mezisoučet -3*1,6*23 -2,4*1,6*16 -2,25*2,22*8 -0,9*2,22*8-1,2*1,6*8 -2,1*1,6*16 -1,2*1,6*8 -1,5*1,6*8 -3*1,6*7 Mezisoučet	m2	486,16550	883,00	429 284,14	Vlastní
				1 008,34200			
				-157,11250			
				851,22950			
				-110,40000			
				-61,44000			
				-39,96000			
				-31,34400			
				-53,76000			
				-15,36000			
				-19,20000			
				-33,60000			
				-365,06400			
38	622017	KZS ETICS z MV tl.120mm vč.finální povrchové úpravy vč.všech detailů a lišt skladba viz TZ, KZS 3` 16*0,5*7+17,2*0,5 20,525*0,5+17,5*0,5*7+6*0,5*7	m2	157,11250	1 085,00	170 467,06	Vlastní
				64,60000			
				92,51250			
39	622018	Příprava a vyrovnaní podkladu pro KZS ETICS tl.120mm - vč.trhlin armovací tkaninou 486,1655+157,1125	m2	643,27800	32,00	20 584,90	Vlastní
				643,27800			
40	622019	KZS ETICS z EPS 70F tl.80mm vč.finální povrchové úpravy vč.všech detailů a lišt skladba viz TZ, KZS 4 strojovna : (4,55+3,35)*2*3,37	m2	53,24600	825,00	43 927,95	Vlastní
				53,24600			
41	622020	Příprava a vyrovnaní podkladu pro KZS ETICS tl.80mm - vč.trhlin armovací tkaninou	m2	53,24600	32,00	1 703,87	Vlastní
42	622021	KZS ETICS z MV tl.60mm vč.finální povrchové úpravy vč.všech detailů a lišt skladba viz TZ, KZS 5 2,65*8	m2	21,20000	925,00	19 610,00	Vlastní
				21,20000			
43	622022	KZS ETICS z MV tl.100mm vč.finální povrchové úpravy vč.všech detailů a lišt skladba viz TZ, KZS 5A 2,55*0,7*8	m2	14,28000	963,00	13 751,64	Vlastní
				14,28000			
44	622023	Příprava a vyrovnaní podkladu pro KZS ETICS tl.60,100 mm - vč.trhlin armovací tkaninou 21,2+14,28	m2	35,48000	32,00	1 135,36	Vlastní
				35,48000			
45	622024	KZS ETICS MV tl.80mm vč.finální povrchové úpravy vč.všech detailů a lišt skladba viz TZ, KZS 6	m2	6,22500	923,00	5 745,68	Vlastní

		3,75*1,66			6,22500				
46	622025	Příprava a vyrovnaní podkladu pro KZS ETICS tl.80mm - vč.trhlin armovací tkaninou	m2	6,22500	32,00		199,20	Vlastní	
47	622026	KZS ETICS XPS tl.120-170mm vč.finální povrchové úpravy vč.všech detailů a lišt skladba viz TZ, KZS 7	m2	7,69600	941,00		7 241,94	Vlastní	
		3,75*2,3*2			17,25000				
		-3,25*2,1-0,97*2,1-1,73*0,4			-9,55400				
48	622027	Příprava a vyrovnaní podkladu pro KZS ETICS tl.120-170 mm - vč.trhlin armovací tkaninou	m2	7,69600	32,00		246,27	Vlastní	
49	622028	KZS ETICS EPS 70F tl.100mm vč.finální povrchové úpravy vč.všech detailů a lišt skladba viz TZ, KZS 8	m2	80,64000	941,00		75 882,24	Vlastní	
		1,2*2,8*24			80,64000				
50	622029	Příprava a vyrovnaní podkladu pro KZS ETICS tl.100 mm - vč.trhlin armovací tkaninou	m2	80,64000	32,00		2 580,48	Vlastní	
51	622030	KZS ETICS z EPS tl.20-40mm vč.finální povrchové úpravy vč.všech detailů a lišt skladba viz TZ, ostění,nadpraží	m2	151,76100	748,00		113 517,23	Vlastní	
		(3*23+1,6*2*23)*0,3			42,78000				
		(2,4*16+1,6*2*16)*0,3			26,88000				
		(2,1+2,1+2,7)*0,3+(3,25+2,1+2,1)*0,3			4,30500				
		(2,1*24+1,6*2*16+2,22*2*8)*0,3			41,13600				
		(1,2+1,6*2)*8*0,3			10,56000				
		(1,5+1,6*2)*8*0,3			11,28000				
		(3+1,6+1,6)*7*0,3			13,02000				
		(1,2+0,9+0,9)*0,3*2			1,80000				
52	622031	Příprava a vyrovnaní podkladu pro KZS ETICS tl.20-40 mm - vč.trhlin armovací tkaninou	m2	151,76100	32,00		4 856,35	Vlastní	
53	622032	Dod+mont penetrační nátěr pod fasádní nátěr štítu - stávající KZS 2	m2	386,77000	22,00		8 508,94	Vlastní	
		11,45*(0,09+23,33+1,25)			282,47150				
		(0,725+0,825)*24,67			38,23850				
		1,2*2,8*8			26,88000				
		(2,55*2,8-0,9*0,2-1,2*1,6)*8			25,92000				
		2,55*0,65*8			13,26000				
54	622033	Dod+mont fasádní nátěr 2x	m2	386,77000	151,00		58 402,27	Vlastní	
55	62234	Dod+mont KZS vč.lišt - doplnění hrany stávajícího KZS tl.100mm u zábradlí na výšku zábradlí	ks	8,00000	1 200,00		9 600,00	Vlastní	
56	62290	Vyrovnaní stávající fasády pod zateplení lehčenou omítkou - 30% plochy	m2	1 009,23600	32,00		32 295,55	Vlastní	
57	62291	Dod+mont penetrace stávajících ploch fasády	m2	1 009,23600	22,00		22 203,19	Vlastní	
		10,83+11,23+8,85+486,1655+157,1125+53,246+21,2+14,28+6,225+7,696+80,64+151,761			1 009,23600				
58	62292	Dod+mont mozaiková omítka zídky u vstupu + podklad perlínka s tmelem	m2	6,82500	345,00		2 354,63	Vlastní	
		zídka : (1,45+0,3)*2*1,95			6,82500				
59	6229901	Dod+mont KZS ETICS z XPS tl.80mm pod terénem - bez finální povrchové úpravy, ukončeno stěrkou	m2	17,75000	741,00		13 152,75	Vlastní	

		35,5*0,5			17,75000					
60	6229902	Dod+mont příprava a úprava podkladu pro ETICS z XPS tl.80mm pod terénem	m2	17,75000	32,00	568,00			Vlastní	
61	6229903	Dod+mont ochrana KZS pod terénem nopovou folií	m2	28,40000	125,00	3 550,00			Vlastní	
		35,5*0,8			28,40000					
62	62299901	Dod+mont vyrovnání a vysprávka povrchu stříšky nad vstupem sanačním reprofilačním systémem	m2	5,10000	784,00	3 998,40			Vlastní	
63	62299902	Dod+mont drenážní vrstva lodžie	m2	44,88000	389,00	17 458,32			Vlastní	
		2,55*1,1*16			44,88000					
64	62299903	Dod+mont spádové desky 20/38 mm lodžie	m2	44,88000	456,00	20 465,28			Vlastní	
65	62299904	Dod+mont vyrovnávací stěrka vč.penetračního nátěru -lodžie	m2	44,88000	86,00	3 859,68			Vlastní	
66	62299905	Dod+mont sanace ŽB desky lodžie vč. očištění a odmaštění vč.ochrany výztuže nátěrem, - systémový sanační, reprofilační systém systém	m2	44,88000	67,00	3 006,96			Vlastní	
67	622999051	Dod+mont penetrace před aplikací sanačního a reprofilačního systému	m2	44,88000	42,00	1 884,96			Vlastní	
68	62299906	Dod+mont ukončovací profil viz detail lodžie	m	116,80000	65,00	7 592,00			Vlastní	
		(2,55+1,1+1,1)*16			76,00000					
		2,55*16			40,80000					
69	62299907	Dod+mont tmelelní u soklíku viz detail	m	76,00000	65,00	4 940,00			Vlastní	
70	62299908	Dod+mont dilatační profil viz detail lodžie	m	76,00000	64,00	4 864,00			Vlastní	
71	62299909	Dod+mont reprofilace čela ŽB desky lodžie sanačními maltami s přesahem do horní části, vč.sanace obnažené výztuže - ucelený systém	bm	40,80000	66,70	2 721,36			Vlastní	
		2,55*16			40,80000					
72	622999091	Dod+mont penetrace před aplikací sanačního a reprofilačního systému	bm	40,80000	19,00	775,20			Vlastní	
73	62299910	Dod+mont KZS z MV čela desky lodžie tl. 20-40mm ukončený stěrkou	m	40,80000	223,00	9 098,40			Vlastní	
74	62299911	Dod+mont finální úprava čela žb desky lodžie vč. fasádního nátěru	m	40,80000	67,00	2 733,60			Vlastní	
75	62299912	Otlučení a očištění podhledu ŽB desky lodžie vč.omaštění	m2	36,72000	48,00	1 762,56			Vlastní	
		2,55*1,1*8			22,44000					
		2,55*0,7*8			14,28000					
76	62299913	Dod+mont sanace podhledu ŽB desky lodžie vč.nátěru,adhečního můstku,sanace výztuže, vč.reprofilací malty - ucelený systém (KZS podhledu samostatná položka)	m2	36,72000	67,00	2 460,24			Vlastní	
Díl:	9	Ostatní konstrukce, bourání				327 176,33				
	941 95-5	Lešení lehké pracovní pomocné								
77	941955001R00	...pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	m2	59,88000	28,00	1 676,64	800-3		RTS	
		lodžie : 2,55*1,1*16			44,88000					
		výplně+vstup : 15			15,00000					
78	941955002R00	...pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	18,96000	32,00	606,72	800-3		RTS	
		strojovna : (4,55+3,35)*2*1,2			18,96000					
	944 94-40	Ochranné sítě								
79	944944011R00	...z umělých vláken	m2	1 489,33590	4,00	5 957,34	800-3		RTS	
	944 94-409	příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí								

80	944944031R00	...z umělých vláken	m2	4 468,00770	0,50	2 234,00	800-3	RTS
81	90101	Dod+mont úprava a doplnění podlah u nových výplní otvorů (0,97+3,25+0,8)*2	m	10,04000	320,00	3 212,80		Vlastní
82	90102	Dod+mont zákrytová deska zídky umělý kámen 1550x350x50	ks	1,00000	1 800,00	1 800,00		Vlastní
83	90103	Demontáž + zpětná montáž mříží na sklepních oknech	ks	10,00000	1 100,00	11 000,00		Vlastní
84	90104	Dod+mont ventilačních mřížek M1 vč.trubky	ks	48,00000	215,00	10 320,00		Vlastní
85	90201	Stavební výpomoc a zednická začištění pro VZT a elektroinstalaci	hod	200,00000	180,00	36 000,00		Vlastní
86	90202	Zpětná montáž demontovaných prvků na střeše	hod	24,00000	220,00	5 280,00		Vlastní
87	9102	Mont + demont Zabezpečení střechy proti zatečení vč.pomocných konstrukcí 21,56*11,45*1,05	m2	259,20510	156,00	40 436,00		Vlastní
88	9103	Dod+mont dozdivka u balk. dveří z pórobetonu a vložení XPS v místě prahu na šířku zateplení 0,9*16	m	14,40000	700,00	10 080,00		Vlastní
89	941941052R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m, H 24 m (21,56+11,45+21,56+1,5+1,5)*(24,67+1,2)	m2	1 489,33590	56,00	83 402,81		RTS
90	941941392R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1052 1489,3359*3	m2	4 468,00770	6,00	26 808,05		RTS
91	941941852R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m,H 24 m	m2	1 489,33590	54,00	80 424,14		RTS
92	9505	Zakrytí a ochrana ploch pod lešením, +vyčištění a úklid (21,51*2+11,35+1,5+1,5)*2	m2	114,74000	28,00	3 212,72		Vlastní
93	952901110R00	Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří	m2	393,75900	12,00	4 725,11		RTS
Díl:	96	Bourání konstrukcí				154 227,36		
		113 10-6 Rozebrání dlažeb, panelů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 113 10-61 komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár						
95	113106121R00	...Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho 35,5*0,5	m2	17,75000	45,00	798,75	822-1	RTS
		113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů						
96	113107310R00	...Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.10 cm	m2	17,75000	55,00	976,25	822-1	RTS
		962 03-1 Bourání příček z cihel a tvárníc nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
97	962031133R00	...z jakýchkoliv cihel pálených, plných nebo dutých, na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, tloušťky do 150 mm přizdivka : 35,5*0,5	m2	17,75000	120,00	2 130,00	801-3	RTS
		965 04 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin						
98	965042141R00	...betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2 lože : 3,75*1,66*0,05 3,45*1,6*0,05	m3	0,58725	4 855,00	2 851,10	801-3	RTS

	965 08-1 Bourání dlažeb z dlaždic keramických a z xylolitu litého bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár									
99	965081813R00	...z kameninových, cementových, teracových, čedičových nebo keramických dlaždic tl. přes 10 mm , plochy přes 1 m2 3,75*1,66 3,45*1,6	m2	11,74500	64,00	751,68	801-3	RTS		
				6,22500						
				5,52000						
100	965082933R00	965 08-2 Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střeších ...tloušťky do 200 mm, plochy přes 2 m2 206*0,1	m3	20,60000	555,00	11 433,00	801-3	RTS		
				20,60000						
101	976071111R00	976 07 Vybourání kovových doplňkových konstrukcí 976 07-1 madel a zábradlí ...v jakémkoliv zdivu 2,55*16	m	40,80000	138,00	5 630,40	801-3	RTS		
				40,80000						
102	978059631R00	978 05 Odsekání a odebrání obkladů včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, 978 05-2 stěn ...z obkladaček vnějších z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2 1,45*0,3+(1,45+0,3)*2*1,95	m2	7,26000	60,00	435,60	801-3	RTS		
				7,26000						
103	711140202R00	711 14 Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením ...svislé, 2 vrstvy 35,5*0,7	m2	24,85000	36,00	894,60	800-711	RTS		
				24,85000						
104	712300831R00	712 30 Odstranění povlakové krytiny a mechu na střeších plochých do 10° 712 30-1 povlakové krytiny ...jednovrstvé, 206,+16,5 (20,85+10,65)*2*0,75 (4,55+3,35)*2*0,3	m2	274,49000	12,00	3 293,88	800-711	RTS		
				222,50000						
				47,25000						
				4,74000						
105	712300833R00	712 30 Odstranění povlakové krytiny a mechu na střeších plochých do 10° 712 30-1 povlakové krytiny ...třívrstvé, 713 10 Odstranění tepelné izolace z desek 713 10-2 z kombidesek	m2	274,49000	42,00	11 528,58	800-711	RTS		
106	713100823R00	...jednostraně, tloušťky 50 mm 713 10 Odstranění tepelné izolace z desek 713 10-2 z kombidesek	m2	16,50000	38,00	627,00	800-713	RTS		
107	713100824R00	...jednostraně, tloušťky přes 50 mm	m2	206,00000	44,00	9 064,00	800-713	RTS		
108	9601	Vybourání stáv. ocelových mříží	ks	2,00000	400,00	800,00		Vlastní		
109	9602	Demontáž škrabáku	ks	1,00000	250,00	250,00		Vlastní		
110	9603	Demontáž stávajících ventilačních mřížek	ks	48,00000	22,00	1 056,00		Vlastní		

111	9604	Demontáž stávající dilatace - oplechování,desky	m	49,34000	36,00	1 776,24		Vlastní
112	9605	Vybourání spádové vrstvy cement. potěru lodží vč. dlažeb a soklíků-do 30% 2,55*1,2*16	m2	48,96000	250,00	12 240,00		Vlastní
113	96764	Demontáž všech klempířských konstrukcí a prvků	hod	24,00000	180,00	4 320,00		Vlastní
114	967641	Demontáž veškerých vedení na fasádě strojovny	hod	8,00000	180,00	1 440,00		Vlastní
115	9676412	Demontáž ocelových konstrukcí na střeše a fasádě a sušáků	hod	16,00000	180,00	2 880,00		Vlastní
116	96764123	Demontáž odvětrávacích komínků střechy	ks	13,00000	55,00	715,00		Vlastní
117	967642	Demontáž části ventilační komory	ks	3,00000	1 800,00	5 400,00		Vlastní
118	967643	Demontáž střešního vtoku vč.potrubí	ks	1,00000	200,00	200,00		Vlastní
119	96806235A	Vybourání dřevěných,ocel. rámu oken,dveří,stěn dvojitých, vč.vyvěšení křidel vč.kotvení 0,97*2,1+1,73*0,4 3,25*2,1 0,8*1,8	m2	10,99400	150,00	1 649,10		Vlastní
120	96M21	Demontáž hromosvodu	hod	16,00000	180,00	2 880,00		Vlastní
979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot								
121	979011111R00	...za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	108,78180	147,00	15 990,92	801-3	RTS
122	979011121R00	...příplatek za každé další podlaží	t	543,90899	22,00	11 966,00	801-3	RTS
979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku								
123	979081111R00	...do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.	t	108,78180	44,00	4 786,40	801-3	RTS
124	979081121R00	...příplatek za každý další 1 km	t	979,03618	4,00	3 916,14	801-3	RTS
979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot								
125	979082111R00	...do 10 m	t	108,78180	56,00	6 091,78	801-3	RTS
126	979082121R00	...příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	217,56360	17,00	3 698,58	801-3	RTS
979 08-4 Poplatek za skládku								
127	979990001R00	...stavební suti	t	108,78180	200,00	21 756,36	801-3	RTS
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				52 313,33		
999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů oborů 801, 803, 811 a 812 999 28-2 pro opravy a údržbu vnějších plášťů dosavadních objektů								
128	999281211R00	...výšky do 25 m	t	261,56664	200,00	52 313,33	801-4	RTS
Díl:	711	Izolace proti vodě				63 614,60		
711 21 Izolace proti vodě - nátěry, stěrky 711 21-3 stěrka hydroizolační								
129	711212002R00	...Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou dvouvrstvá lodžie : 2,55*1,1*16	m2	56,28000	425,00	23 919,00	800-711	RTS
				44,88000				

		(2,55+1,1+1,1)*0,15*16			11,40000					
	711 21	Izolace proti vodě - nátěry, stěrky								
	711 21-6	doplňky								
130	711212601R00	...Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna lodžie : (2,55+1,1)*2*16	m	116,80000	167,00	19 505,60	800-711	RTS		
131	7119901	Dod+mont příprava a úprava podkladu pod hydroizolaci, vč.vyrovnaní vysrávkovou maltou a stěrkou poz.č.1 35,5*0,7	m2	24,85000	274,00	6 808,90		Vlastní		
132	7119902	Dod+mont hydroizolace stěrkou v místě napojení dvojnásobná viz pozn.1	m2	24,85000	326,00	8 101,10		Vlastní		
	998 71-1	Přesun hmot pro izolace proti vodě								
	50 m	vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu								
133	998711203R00	...svise do 60 m	%	3,30000	1 600,00	5 280,00	800-711	RTS		
Díl:	712	Živičné krytiny				254 337,30				
	712 31	Povlakové krytiny střech do 10° za studena								
	712 31-1	nátěrem								
134	712311101R00	...1 x, penetračním nebo asfaltovým lakem, bez dodávky materiálu 206,+16,5	m2	222,50000	36,00	8 010,00	800-711	RTS		
	712 34	Povlakové krytiny střech do 10° pásy přitavením								
135	712341559R00	...v celé ploše, 1 vrstva, bez dodávky pásu	m2	222,50000	80,00	17 800,00	800-711	RTS		
	712 81	Samostatné vytažení izolačního povlaku za studena								
		na konstrukce převyšující úroveň střechy,								
	712 81-1	nátěrem								
136	712811101R00	...1 x, penetračním lakem (ALP), materiál ve specifikaci (20,85+10,65)*2*0,3 (4,55+3,35)*2*0,3	m2	23,64000	74,00	1 749,36	800-711	RTS		
	712 84	Samostatné vytažení izol. povlaku pásy přitavením								
		na konstrukce převyšující úroveň střechy,								
137	712841559R00	...v celé ploše, 1 vrstva, materiál ve specifikaci	m2	23,64000	94,00	2 222,16	800-711	RTS		
138	71201	MOntáž hydroizolační folie mPVC-P tl.1,5mm vč.všech detailů,systémových prvků a lišt, vč.kotev a kotvení vč.provedení prostupů 21,3*11,25 (20,85+10,65)*2*0,75 (4,55+3,35)*2*0,4 přípočet komory,VZT : 37	m2	330,19500	365,00	120 521,18		Vlastní		
139	71202	Dodávka hydroizolační folie mPVC-P tl.1,5mm vč.všech detailů,systémových prvků a lišt 330,195*1,15	m2	379,72425	146,00	55 439,74		Vlastní		
140	71203	Montáž separační textilie 100% PP	m2	330,19500	16,00	5 283,12		Vlastní		
141	71204	Dodávka separační textilie 100% PP 331,195*1,1	m2	364,31450	27,00	9 836,49		Vlastní		

142	11163111R	lak asfaltový penetrační; bod hoření nad 40 °C; skupenství při 20°C kapalné; hustota při 15°C 890 až 910 kg/m3; nerozpustný ve vodě; hořlavý; zpracování za studena; černý (222,5+23,64)*0,4	kg	98,45600	36,50	3 593,64	SPCM	RTS
143	62852265R	pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný, mechanicky kotvený; nosná vložka skelná tkanina; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm (222,5+23,64)*1,15	m2	283,06100	92,00	26 041,61	SPCM	RTS
998 71-2 Přesun hmot pro povlakové krytiny 50 m vodorovně								
144	998712203R00	...v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	1,60000	2 400,00	3 840,00	800-711	RTS
Díl:	713	Izolace tepelné				272 407,80		
145	71301	Montáž tepené izolace střechy tl.do 475mm vč.kotev a kotvení 206+16,5	m2	222,50000	80,00	17 800,00		Vlastní
146	71302	Dod tepelné izolace střechy EPS 100S 222,5*0,36*1,03	m3	82,50300	1 250,00	103 128,75		Vlastní
147	71303	Dod+mont spádových klínků (20,85+10,65)*2 (4,55+3,35)*2	m	78,80000	460,00	36 248,00		Vlastní
148	71304	Dod+mont zateplení atiky EPS tl.60mm vč.kotvení - vnitřní část (20,85+10,65)*2*0,75	m2	47,25000	550,00	25 987,50		Vlastní
149	71305	Dod+mont zateplení horní části atiky ve spádu EPS tl.do 60mm (20,85+0,3*2+10,65+0,3*2)*2	m	65,40000	360,00	23 544,00		Vlastní
150	71306	Dod+mont OSB desky na horní plochu atiky vč. latí vč.kotev a kotvení	m	65,40000	245,00	16 023,00		Vlastní
151	71307	Dod+mont zateplení tlumící komory a kostky VZT EPS tl.60mm	m2	37,00000	348,00	12 876,00		Vlastní
152	71308	Dod+mont tep. izolace dilatace do hl.1m 24,67*1*2	m2	49,34000	195,00	9 621,30		Vlastní
153	71309	Dod+mont tep. izolace XPS tl.20mm pod oplechování parapetů 210+24,85	m	234,85000	105,00	24 659,25		Vlastní
998 71-3 Přesun hmot pro izolace tepelné 50 m vodorovně								
154	998713203R00	...v objektech výšky do 24 m	%	2,10000	1 200,00	2 520,00	800-713	RTS
Díl:	764	Konstrukce klempířské				150 724,76		
155	76401	Dod+mont K1 oplechování parapetů rš350 kompletní dodávka, dle popisu klempířské výrobky	m	210,00000	264,00	55 440,00		Vlastní
156	764011	Dod+mont K1 oplechování parapetů rš250 kompletní dodávka, dle popisu klempířské výrobky	m	24,85000	250,00	6 212,50		Vlastní
157	76402	Dod+mont K2 okapový profil z AL kompletní dodávka, dle popisu klempířské výrobky	m	38,00000	420,00	15 960,00		Vlastní
158	76403	Dod+mont K3 oplechování atikového zdiva kompletní dodávka, dle popisu klempířské výrobky	m	54,60000	421,00	22 986,60		Vlastní
159	76404	Dod+mont K6 lemování střešní krytiny kompletní dodávka, dle popisu klempířské výrobky	m	11,70000	380,00	4 446,00		Vlastní
160	76405	Dod+mont K7 lemování,žlab,kotlík kompletní dodávka, dle popisu klempířské výrobky	m	4,70000	380,00	1 786,00		Vlastní

161	76406	Dod+mont K8 střešní svod vč.kotlíku kompletní dodávka, dle popisu klempířské výroby	m	2,40000	382,00	916,80	Vlastní
162	76407	Dod+mont K9 plechová krycí lišta kompletní dodávka, dle popisu klempířské výroby	m	15,50000	247,00	3 828,50	Vlastní
163	76408	Dod+mont K10 střešní vtok kompletní dodávka, dle popisu klempířské výroby	ks	1,00000	3 785,00	3 785,00	Vlastní
164	76409	Dod+mont K11 potrubí ZTI a ventilační hlavice kompletní dodávka, dle popisu klempířské výroby	m	3,00000	1 248,00	3 744,00	Vlastní
165	764091	Dod+mont K11 ventilační turbíny na VZT kompletní dodávka, dle popisu klempířské výroby	m	3,00000	3 792,00	11 376,00	Vlastní
166	76410	Dod+mont K12 oplechování prahu dveří kompletní dodávka, dle popisu klempířské výroby	m	0,95000	248,00	235,60	Vlastní
167	76411	Dod+mont K13 krytina stříšky nad vstupem kompletní dodávka, dle popisu klempířské výroby	m2	5,10000	1 478,00	7 537,80	Vlastní
168	76412	Dod+mont K14 oplechování nadstřešního zdiva kompletní dodávka, dle popisu klempířské výroby	m	3,86000	362,00	1 397,32	Vlastní
169	76413	Dod+mont K15 okapní plech kompletní dodávka, dle popisu klempířské výroby	m	3,86000	256,00	988,16	Vlastní
170	76414	Dod+mont K16 závětrná lišta kompletní dodávka, dle popisu klempířské výroby	m	2,88000	196,00	564,48	Vlastní
171	76415	Dod+mont K17 okapový systém kompletní dodávka, dle popisu klempířské výroby	sada	1,00000	5 200,00	5 200,00	Vlastní
998 76-4 Přesun hmot pro konstrukce klempířské							
50 m vodorovně							
172	998764203R00	...v objektech výšky do 24 m	%	3,60000	1 200,00	4 320,00	800-764 RTS
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				399 054,00	
173	76701	Dod+mont Z1 vstupní stěna s dveřmi - kompletní dodávka, dle popisu výplně otvorů hliníkové	ks	1,00000	42 600,00	42 600,00	Vlastní
174	76702	Dod+mont Z2 vstupní stěna s dveřmi - kompletní dodávka, dle popisu výplně otvorů hliníkové	ks	1,00000	43 852,00	43 852,00	Vlastní
175	76703	Dod+mont Z3 ocelové zábradlí na lodžii - kompletní dodávka, dle popisu zámečnické výroby	ks	8,00000	14 280,00	114 240,00	Vlastní
176	767031	Dod+mont Z3a ocelové zábradlí na lodžii - kompletní dodávka, dle popisu zámečnické výroby	ks	8,00000	14 280,00	114 240,00	Vlastní
177	76704	Dod+mont Z4 ochranná mříž lodžie - kompletní dodávka, dle popisu zámečnické výroby	ks	1,00000	10 571,00	10 571,00	Vlastní
178	767041	Dod+mont Z4a ochranná mříž lodžie - kompletní dodávka, dle popisu zámečnické výroby	ks	1,00000	10 571,00	10 571,00	Vlastní
179	76705	Dod+mont Z5 sklopný polohovací okenní sušák - kompletní dodávka, dle popisu zámečnické výroby	ks	7,00000	2 850,00	19 950,00	Vlastní
180	76706	Dod+mont Z7 konstrukce věšáku na prádlo - kompletní dodávka, dle popisu zámečnické výroby	ks	24,00000	500,00	12 000,00	Vlastní
181	76707	Dod+mont Z7a konstrukce věšáku na prádlo - kompletní dodávka, dle popisu zámečnické výroby	ks	8,00000	500,00	4 000,00	Vlastní
182	76708	Dod+mont Z8 dveře EW15 DP1 - kompletní dodávka (vč.zárubně a nátěrů), dle popisu zámečnické výroby	ks	1,00000	12 450,00	12 450,00	Vlastní
183	76709	Dod+mont Z9 žebřík na střechu strojovny - kompletní dodávka, dle popisu zámečnické výroby	ks	1,00000	7 200,00	7 200,00	Vlastní

184	76710	Dod+mont Z10 repase stáv. zámečnic. výrobků - kompletní dodávka, dle popisu zámečnické výrobky	sada	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní
185	76711	Dod+mont Z11 systémová markýza+bočnice - kompletní dodávka, dle popisu zámečnické výrobky	ks	1,00000	1 800,00	1 800,00		Vlastní
186	76712	Dod+mont Z12 STA repase s doplněním - kompletní dodávka, dle popisu zámečnické výrobky	ks	1,00000	2 400,00	2 400,00		Vlastní
		998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce 50 m vodorovně						
187	998767203R00	...v objektech výšky do 24 m	%	3,40000	200,00	680,00	800-767	RTS
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				54 522,65		
		771 47 Montáž soklíků z dlaždic keramických						
188	771475014R00	...výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele (1,1+2,55+1,1)*16	m	76,00000	125,00	9 500,00	800-771	RTS
		771 47-9 Řezání dlaždic						
189	771479001R00	...pro soklíky	m	76,00000	24,00	1 824,00	800-771	RTS
		771 57-5 Montáž podlah z dlaždic keramických						
190	771575109R00	...300 x 300 mm, rezných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele 2,55*1,1*16	m2	44,88000	450,00	20 196,00	800-771	RTS
		771 57-8 Zvláštní úpravy spár						
191	771578011R00	...spára podlaha-stěna silikonem vč. dodávky a montáže silikonu. 74,4*2	m	148,80000	26,00	3 868,80	800-771	RTS
		771 57-9 Příplatky k položkám montáže podlah keramických						
192	771579791R00	...příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě	m2	44,88000	18,00	807,84	800-771	RTS
193	771579793R00	...příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	44,88000	36,00	1 615,68	800-771	RTS
194	77103	Dlažba slinutá mrazuvzdorná a protiskluzová A,R11 44,88*1,05 76*0,1*1,1	m2	55,48400	242,00	13 427,13		Vlastní
195	77104	Dod+mont obklad prahu schodovkami 300/300 na šířku dveří - balkony 0,9*16	m	14,40000	178,00	2 563,20		Vlastní
		998 77-1 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic 50 m vodorovně						
196	998771203R00	...v objektech výšky do 24 m	%	3,60000	200,00	720,00	800-771	RTS
Díl:	M21	Elektromontáže				5 000,00		
197	2101	Doplnění venkovní osvětlení vč.el. přívodu u hlavního vstupu poz.č.9	ks	1,00000	2 800,00	2 800,00		Vlastní
198	2102	Demontáž a zpětná montáž zvonkového tabla po zateplení	ks	1,00000	2 200,00	2 200,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	W433	Komplexní zateplení a GO střechy V.Vlasákové,Ostrava
O:	01	Bytový dům V.Vlasákové 966/2
R:	02	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	M24	Montáže vzduchotechnických zařízení				165 687,00		
1	2401	Vzduchotechnika viz samostatný soupis	ks	1,00000	165 687,00	165 687,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	W433	Komplexní zateplení a GO střechy V.Vlasákové,Ostrava
O:	01	Bytový dům V.Vlasákové 966/2
R:	03	Hromosvod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	M21	Elektromontáže				55 510,00		
1	2101	Hromosvod viz samostatný soupis	ks	1,00000	55 510,00	55 510,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	W433	Komplexní zateplení a GO střechy V.Vlasákové,Ostrava
O:	01	Bytový dům V.Vlasákové 966/2
R:	04	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	M21	Elektromontáže				67 717,26		
1	21011	Elektroinstalace viz samostatný soupis	ks	1,00000	67 717,26	67 717,26		Vlastní

Stavba :	W433	Komplexní zateplení a GO střechy V.Vlasákové,Ostrava	
Objekt :	02	Bytový dům V.Vlasákové 966/4	JKSO : 803.2.5.9

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **02**
Bytový dům V.Vlasákové 966/4

Třídník stavební 803 Budovy pro bydlení
803.2 Domy bytové typové s konstrukčními soustavami panelovými
803.2.5 svislá nosná konstrukce montovaná z dílců betonových plošných
803.2.5.9 ostatní stavební akce

Rozsah: m3

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
01	Stavební část	3 308 875,26
02	Vzduchotechnika	165 687,00
03	Hromosvod	43 260,00
04	Elektroinstalace	67 717,26
	Celkem objekt 02	3 585 539,52

Rekapitulace soupisu 01 Stavební část

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Zemní práce	23 310,00
3	Svislé a kompletní konstrukce	35 250,00
44	Zastřešení	158 740,50
501	Dlažby	24 963,19
6	Úpravy povrchu, podlahy	1 305 369,76
9	Ostatní konstrukce, bourání	300 459,73
96	Bourání konstrukcí	167 952,41
99	Staveništní přesun hmot	55 385,08
711	Izolace proti vodě	64 244,60
712	Živičné krytiny	254 337,30
713	Izolace tepelné	266 487,60
764	Konstrukce klempířské	153 183,44
767	Konstrukce zámečnické	439 669,00
771	Podlahy z dlaždic a obklady	54 522,65
M21	Elektromontáže	5 000,00
	Celkem soupis 01	3 308 875,26

Rekapitulace soupisu 02 Vzduchotechnika

Stavební díl		Cena (Kč)
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	165 687,00
	Celkem soupis 02	165 687,00

Rekapitulace soupisu 03 Hromosvod

Stavební díl		Cena (Kč)
M21	Elektromontáže	43 260,00
	Celkem soupis 03	43 260,00

Rekapitulace soupisu 04 Elektroinstalace

Stavební díl		Cena (Kč)
M21	Elektromontáže	67 717,26

	Celkem soupis	04	67 717,26
--	---------------	----	-----------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	W433	Komplexní zateplení a GO střechy V.Vlasákové,Ostrava
O:	02	Bytový dům V.Vlasákové 966/4
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	1	Zemní práce				23 310,00		
		139 6 Ruční výkop jam, rýh a šachet s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek						
1	139601103R00	...v hornině 4 37*0,6*0,5	m3	11,10000 11,10000	485,00	5 383,50	800-1	RTS
		162 10 Vodorovné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,						
2	162701105R00	...Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	11,10000	47,00	521,70	800-1	RTS
		162 20 Vodorovné přemístění výkopku nošením bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,						
3	162201201R00	...Vodorovné přemíst. výkopku nošením hor.1-4, do 10m	m3	11,10000	26,00	288,60	800-1	RTS
		174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,						
4	174101102R00	...Zásyp ruční se zhutněním	m3	11,10000	242,00	2 686,20	800-1	RTS
		199 Poplatky za skládku						
5	199000002R00	...Poplatek za skládku horniny 1- 4 směsný výkopek kolem budovy	m3	11,10000	200,00	2 220,00	800-1	RTS
6	180101	Obnova zatravnění a doplnění výsadby do původního stavu na dotčených plochách, po výkopech,lešení 37*2	m2	74,00000 74,00000	48,00	3 552,00		Vlastní
7	58337330R	Štěrkopísek frakce 0-22 A 11,1*2	T	22,20000 22,20000	390,00	8 658,00	SPCM	RTS
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				35 250,00		
8	31101	Nadezdívka 200mm nástavbové kostky vč.demontáží stáv. prvku střechy a zpětná montáž a doplnění, vč.zrušení a zaslepení viz.detail	ks	3,00000	4 800,00	14 400,00		Vlastní
9	31102	Dod+mont statické kotvy VSH 8mm - kompletní systém pro sepnutí moniérky, vč.vrtání	ks	139,00000	150,00	20 850,00		Vlastní
Díl:	44	Zastřešení				158 740,50		
		953 92-111 Dlaždice betonové na ploché střechy kladené jednotlivě volně s mezerami nasucho (např. pro schůdnost po měkké krytině, pro trvalé zatížení krytiny)						
10	953921115R00	...o rozměru 500 x 500 x 60 mm	kus	30,00000	120,00	3 600,00	801-1	RTS

11	953921116R00	953 92-1119 příplatek za čtverce z asfaltové lepenky ...pro dlaždice o rozměru 500 x 500 x 60 mm použít materiál vhodný na folii	kus	30,00000	60,00	1 800,00	801-1	RTS
12	4401	Očištění střechy po bouracích pracích 206+16,5	m2	222,50000 222,50000	36,00	8 010,00		Vlastní
13	4402	Penetrace stávajícího podkladu	m2	222,50000	26,00	5 785,00		Vlastní
14	4403	Dod+mont příprava podkladu rychle tuhnoucím betonem tl.do 50mm nerovnost max 5mm/m	m2	222,50000	555,00	123 487,50		Vlastní
15	4404	Dod+mont příprava a vyrovnaní podkladu pro vnitřní zateplení atiky (20,85+10,65)*2*0,75	m2	47,25000 47,25000	148,00	6 993,00		Vlastní
16	4405	Dod+mont příprava a vyrovnaní podkladu pro zateplení tlum.komora a VZT	m2	37,00000	245,00	9 065,00		Vlastní
Díl:	501	Dlažby				24 963,19		
17	564431111R00	564 4 Podklad nebo podsyp ze struskového štěrku s rozprostřením a zhutněním ...tloušťka po zhutnění 100 mm 37*0,6	m2	22,20000 22,20000	116,00	2 575,20	822-1	RTS
18	596811111R00	596 8 Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m ...do lože z kameniva těžného tloušťky do 30 mm 37*0,5	m2	18,50000 18,50000	240,00	4 440,00	822-1	RTS
19	50100	Dod dlažba okap. chodníku 500/500/50 18,5*1,03	m2	19,05500 19,05500	242,00	4 611,31		Vlastní
20	50104	Dod+mont penetrace a vyrovnaní ŽB desky pod dlažbu před vstupy 3,75*1,66 3,45*1,65	m2	11,91750 6,22500 5,69250	480,00	5 720,40		Vlastní
21	50105	MOntáž betonové vymývané dlažby před vstupy vč.lože 3,75*1,66 3,45*1,65	m2	11,91750 6,22500 5,69250	240,00	2 860,20		Vlastní
22	50106	Dodávka bet. vymývané dlažby s kamínky 400x400x40 11,92*1,05	m2	12,51600 12,51600	380,00	4 756,08		Vlastní
Díl:	6	Úpravy povrchu, podlahy				1 305 369,76		
23	612425931R00	612 42-5 Omítka vápenná vnitřního ostění okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, ...omítkou štukovou (2,1+2,7)*2*0,3 (1,5+2,1)*2*0,3+(0,9+2,1)*2*0,3 (0,8+1,8)*2*0,3	m2	8,40000 2,88000 3,96000 1,56000	640,00	5 376,00	801-4	RTS
		620 99-2 Zakrývání výplní vnějších otvorů						

	s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin								
24	620991121R00	...z postaveného lešení 3*0,6*4 2,1*0,6*4+1,5*0,6*2 3*1,6*23 2,4*1,6*16 2,25*2,22*8 0,9*2,22*8+1,2*1,6*8 2,1*1,6*16 1,2*1,6*8 1,5*1,6*8 3*1,6*7 3,25*2,1+2,7*2,1 1,2*0,9*2	m2	393,75900 7,20000 6,84000 110,40000 61,44000 39,96000 31,34400 53,76000 15,36000 19,20000 33,60000 12,49500 2,16000	17,00	6 693,90	801-1	RTS	
	622 45-3 Omítky vnější cementové stěn nebo štítů 622 45-32 hladké								
25	622451131R00	...stupeň složitosti I až II zídka : 1,45*0,3+(1,45+0,3)*2*1,95	m2	7,26000 7,26000	315,00	2 286,90	801-1	RTS	
	622 90-4 Očištění fasád								
26	622904112R00	...Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2 12,726+11,454+8,85+609,41+157,5925+53,246+42,4+6,225+9,649+107,52+159,777	m2	1 178,84950 1 178,84950	4,00	4 715,40	801-1	RTS	
27	622904121R00	...Ruční čištění ocelovým kartáčem 1178,8495*0,5	m2	589,42475 589,42475	13,00	7 662,52	801-1	RTS	
28	62200	Dod+mont odtrhové, výtažné zkoušky	sada	1,00000	1 200,00	1 200,00		Vlastní	
29	622011	KZS ETICS z XPS tl.80mm vč.finální povrchové úpravy vč.všech detailů a lišt skladba sokl viz TZ, KZS 1 21,46*0,3*2-3,25*0,3*2 1,8*1	m2	12,72600 10,92600 1,80000	1 104,00	14 049,50		Vlastní	
30	622012	KZS ETICS z MV tl.80mm vč.finální povrchové úpravy vč.všech detailů a lišt skladba sokl viz TZ, KZS 1 21,46*0,7*2-3,25*0,7*2 -3*0,6*4 -2,1*0,6*4-1,5*0,6*2	m2	11,45400 25,49400 -7,20000 -6,84000	1 145,00	13 114,83		Vlastní	
31	622013	Příprava a vyrovnaní podkladu pro KZS ETICS tl.80mm - vč.trhlin armovací tkaninou 12,726+11,454	m2	24,18000 24,18000	32,00	773,76		Vlastní	
32	622014	KZS ETICS z MV tl.20-40mm vč.finální povrchové úpravy vč.všech detailů a lišt skladba viz TZ, ostění,nadpraží sokl KZS1 (3+0,6+0,6)*4*0,25	m2	8,85000 4,20000	990,00	8 761,50		Vlastní	

		(2,1+0,6+0,6)*4*0,25		3,30000				
		(1,5+0,6+0,6)*2*0,25		1,35000				
33	622015	Příprava a vyrovnaní podkladu pro KZS ETICS tl.20-40mm - vč.trhlin armovací tkaninou	m2	8,85000	32,00		283,20	Vlastní
34	622016	KZS ETICS z EPS 70F tl.120mm vč.finální povrchové úpravy vč.všech detailů a lišt skladba viz TZ, KZS 3	m2	606,22250	883,00		535 294,47	Vlastní
		21,46*23,67*2		1 015,91640				
		-160,78		-160,78000				
		Mezisoučet		855,13640				
		-3*1,6*23		-110,40000				
		-2,4*1,6*16		-61,44000				
		-0,9*2,22*16-1,2*1,6*16		-62,68800				
		-2,1*1,6*16		-53,76000				
		-1,2*1,6*8		-15,36000				
		-1,5*1,6*8		-19,20000				
		-3*1,6*7		-33,60000				
		Mezisoučet		-356,44800				
		1,8*23,42		42,15600				
		11,49*5,69		65,37810				
		Mezisoučet		107,53410				
35	622017	KZS ETICS z MV tl.120mm vč.finální povrchové úpravy vč.všech detailů a lišt skladba viz TZ, KZS 3	m2	160,78000	1 085,00		174 446,30	Vlastní
		16*0,5*7+17,2*0,5		64,60000				
		21,42*0,5+18,42*0,5*7+6*0,5*7		96,18000				
36	622018	Příprava a vyrovnaní podkladu pro KZS ETICS tl.120mm - vč.trhlin armovací tkaninou	m2	767,00250	32,00		24 544,08	Vlastní
		606,2225+160,78		767,00250				
37	622019	KZS ETICS z EPS 70F tl.80mm vč.finální povrchové úpravy vč.všech detailů a lišt skladba viz TZ, KZS 4	m2	53,24600	825,00		43 927,95	Vlastní
		strojovna : (4,55+3,35)*2*3,37		53,24600				
38	622020	Příprava a vyrovnaní podkladu pro KZS ETICS tl.80mm - vč.trhlin armovací tkaninou	m2	53,24600	32,00		1 703,87	Vlastní
39	622021	KZS ETICS z MV tl.60mm vč.finální povrchové úpravy vč.všech detailů a lišt skladba viz TZ, KZS 5	m2	42,40000	925,00		39 220,00	Vlastní
		2,65*8*2		42,40000				
40	622023	Příprava a vyrovnaní podkladu pro KZS ETICS tl.60 mm - vč.trhlin armovací tkaninou	m2	42,40000	32,00		1 356,80	Vlastní
41	622024	KZS ETICS MV tl.80mm vč.finální povrchové úpravy vč.všech detailů a lišt skladba viz TZ, KZS 6	m2	6,22500	923,00		5 745,68	Vlastní
		3,75*1,66		6,22500				
42	622025	Příprava a vyrovnaní podkladu pro KZS ETICS tl.80mm - vč.trhlin armovací tkaninou	m2	6,22500	32,00		199,20	Vlastní
43	622026	KZS ETICS XPS tl.120-170mm vč.finální povrchové úpravy vč.všech detailů a lišt skladba viz TZ, KZS 7	m2	9,64900	1 035,00		9 986,72	Vlastní
		3,75*2,3*2		17,25000				

		-1,45*2,1-0,87*2,1-0,97*2,1-1,73*0,4			-7,60100				
44	622027	Příprava a vyrovnaní podkladu pro KZS ETICS tl.120-170 mm - vč.trhlin armovací tkaninou	m2	9,64900	32,00		308,77	Vlastní	
45	622028	KZS ETICS EPS 70F tl.100mm vč.finální povrchové úpravy vč.všech detailů a lišt skladba viz TZ, KZS 8	m2	107,52000	941,00		101 176,32	Vlastní	
		1,2*2,8*16*2			107,52000				
46	622029	Příprava a vyrovnaní podkladu pro KZS ETICS tl.100 mm - vč.trhlin armovací tkaninou	m2	107,52000	32,00		3 440,64	Vlastní	
47	622030	KZS ETICS z EPS tl.20-40mm vč.finální povrchové úpravy vč.všech detailů a lišt skladba viz TZ, ostění,nadpraží	m2	159,77700	745,00		119 033,87	Vlastní	
		(3*23+1,6*2*23)*0,3			42,78000				
		(2,4*16+1,6*2*16)*0,3			26,88000				
		(2,1+2,1+2,7)*0,3+(3,25+2,1+2,1)*0,3			4,30500				
		(2,1*4*8+2,22*2*16+1,6*2*8)*0,3			49,15200				
		(1,2+1,6*2)*8*0,3			10,56000				
		(1,5+1,6*2)*8*0,3			11,28000				
		(3+1,6+1,6)*7*0,3			13,02000				
		(1,2+0,9+0,9)*0,3*2			1,80000				
48	622031	Příprava a vyrovnaní podkladu pro KZS ETICS tl.20-40 mm - vč.trhlin armovací tkaninou	m2	159,77700	32,00		5 112,86	Vlastní	
49	62290	Vyrovnaní stávající fasády pod zateplení lehčenou omítkou - 30% plochy	m2	1 106,52550	32,00		35 408,82	Vlastní	
		1178,8495			1 178,84950				
		-72,324			-72,32400				
50	622901	Vyrovnaní stávající fasády pod zateplení lehčenou omítkou - 100% plochy	m2	72,32400	60,00		4 339,44	Vlastní	
		11,49*5,6			64,34400				
		0,825*5,6			4,62000				
		0,6*5,6			3,36000				
51	62291	Dod+mont penetrace stávajících ploch fasády	m2	1 178,84950	22,00		25 934,69	Vlastní	
52	62292	Dod+mont mozaiková omítka zídky u vstupu + podklad perlina s tmelem	m2	6,82500	345,00		2 354,63	Vlastní	
		zídka : (1,45+0,3)*2*1,95			6,82500				
53	6229901	Dod+mont KZS ETICS z XPS tl.80mm pod terénem - bez finální povrchové úpravy, ukončeno stěrkou	m2	18,50000	741,00		13 708,50	Vlastní	
		37*0,5			18,50000				
54	6229902	Dod+mont příprava a úprava podkladu pro ETICS z XPS tl.80mm pod terénem	m2	18,50000	32,00		592,00	Vlastní	
55	6229903	Dod+mont ochrana KZS pod terénem nopovou folií	m2	29,60000	125,00		3 700,00	Vlastní	
		37*0,8			29,60000				
56	62299901	Dod+mont vyrovnaní a vysprávka povrchu stříšky nad vstupem sanačním reprofilačním systémem	m2	5,56000	784,00		4 359,04	Vlastní	
57	62299902	Dod+mont drenážní vrstva lodžie	m2	44,88000	389,00		17 458,32	Vlastní	
		2,55*1,1*16			44,88000				
58	62299903	Dod+mont spádové desky 20/38 mm lodžie	m2	44,88000	456,00		20 465,28	Vlastní	
59	62299904	Dod+mont vyrovnávací stěrka vč.penetračního nátěru -lodžie	m2	44,88000	86,00		3 859,68	Vlastní	

60	62299905	Dod+mont sanace ŽB desky lodžie vč. očištění a odmaštění vč.ochrany výztuže nátěrem, - systémový sanační, reprofilační systém systém	m2	44,88000	67,00	3 006,96		Vlastní
61	622999051	Dod+mont penetrace před aplikací sanačního a reprofilačního systému	m2	44,80000	42,00	1 881,60		Vlastní
62	62299906	Dod+mont ukončovací profil viz detail lodžie (2,55+1,1+1,1)*16 2,55*16	m	116,80000	65,00	7 592,00		Vlastní
				76,00000				
				40,80000				
63	62299907	Dod+mont tmelelní u soklíku viz detail	m	76,00000	65,00	4 940,00		Vlastní
64	62299908	Dod+mont dilatační profil viz detail lodžie	m	76,00000	64,00	4 864,00		Vlastní
65	62299909	Dod+mont reprofilace čela ŽB desky lodžie sanačními maltami s přesahem do horní části, vč.sanace obnažené výztuže - ucelený systém 2,55*16	bm	40,80000	66,70	2 721,36		Vlastní
				40,80000				
66	622999091	Dod+mont penetrace před aplikací sanačního a reprofilačního systému	bm	40,80000	19,00	775,20		Vlastní
67	62299910	Dod+mont KZS z MV čela desky lodžie tl. 20-40mm ukončený stěrkou	m	40,80000	223,00	9 098,40		Vlastní
68	62299911	Dod+mont finální úprava čela žb desky lodžie vč. fasádního nátěru	m	40,80000	67,00	2 733,60		Vlastní
69	62299912	Otlučení a očištění podhledu ŽB desky lodžie vč.omaštění 2,55*1,1*8 2,55*1,1*8	m2	44,88000	48,00	2 154,24		Vlastní
				22,44000				
				22,44000				
70	62299913	Dod+mont sanace podhledu ŽB desky lodžie vč.nátěru, adheziho můstku, sanace výztuže, vč.reprofilací malty - ucelený systém (KZS podhledu samostatná položka)	m2	44,88000	67,00	3 006,96		Vlastní
Díl:	9	Ostatní konstrukce, bourání				300 459,73		
	941 95-5 Lešení lehké pracovní pomocné							
71	941955001R00	...pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m lodžie : 2,55*1,1*16 výplně+vstup : 15	m2	59,88000	28,00	1 676,64	800-3	RTS
				44,88000				
				15,00000				
72	941955002R00	...pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m strojovna : (4,55+3,35)*2*1,2	m2	18,96000	32,00	606,72	800-3	RTS
				18,96000				
	944 94-40 Ochranné sítě							
73	944944011R00	...z umělých vláken	m2	1 287,41740	4,00	5 149,67	800-3	RTS
	944 94-409 příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí							
74	944944031R00	...z umělých vláken	m2	3 862,25220	0,50	1 931,13	800-3	RTS
75	90101	Dod+mont úprava a doplnění podlah u nových výplní otvorů (0,97+1,5+0,9+0,8)*2	m	8,34000	320,00	2 668,80		Vlastní
				8,34000				
76	90102	Dod+mont zákrytová deska zídky umělý kámen 1550x350x50	ks	1,00000	1 800,00	1 800,00		Vlastní
77	90103	Demontáž + zpětná montáž mříží na sklepních oknech	ks	10,00000	1 100,00	11 000,00		Vlastní
78	90104	Dod+mont ventilačních mřížek M1 vč.trubky	ks	48,00000	215,00	10 320,00		Vlastní
79	90201	Stavební výpomoc a zednická začištění pro VZT a elektroinstalaci	hod	200,00000	180,00	36 000,00		Vlastní
80	90202	Zpětná montáž demontovaných prvků na střeše	hod	24,00000	220,00	5 280,00		Vlastní
81	9102	Mont + demont Zabezpečení střechy proti zatečení vč.pomocných konstrukcí 21,56*11,45*1,05	m2	259,20510	156,00	40 436,00		Vlastní
				259,20510				

82	9103	Dod+mont dozdvka u balk. dveří z pórobetonu a vložení XPS v místě prahu na šířku zateplení	m	14,40000	700,00	10 080,00		Vlastní
		0,9*16		14,40000				
83	941941052R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m, H 24 m (21,56+1,8+21,56+1,5)*(24,67+1,2) 11,49*(5,6+1,2)+1,5*5,6	m2	1 287,41740	56,00	72 095,37		RTS
				1 200,88540				
				86,53200				
84	941941392R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1052 1287,4174*3	m2	3 862,25220	6,00	23 173,51		RTS
				3 862,25220				
85	941941852R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m,H 24 m	m2	1 287,41740	54,00	69 520,54		RTS
86	9505	Zakrytí a ochrana ploch pod lešením, +vyčištění a úklid (21,51*2+1,8+1,5)*2	m2	92,64000	26,00	2 408,64		Vlastní
				92,64000				
87	9506	Dod+mont +demont. ochrana a zabezpečení střechy při stavbě lešení a staveb. pracech, vč.vyčištění 9,45*2	m2	18,90000	84,00	1 587,60		Vlastní
				18,90000				
88	952901110R00	Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří	m2	393,75900	12,00	4 725,11		RTS
Díl:	96	Bourání konstrukcí				167 952,41		
		113 10-6 Rozebrání dlažeb, panelů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 113 10-61 komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár						
90	113106121R00	...Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho 37*0,5	m2	18,50000	45,00	832,50	822-1	RTS
				18,50000				
		113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů						
91	113107310R00	...Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.10 cm	m2	18,50000	55,00	1 017,50	822-1	RTS
		962 03-1 Bourání příček z cihel a tvárnic nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
92	962031133R00	...z jakýchkoliv cihel pálených, plných nebo dutých, na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, tloušťky do 150 mm přizdvka : 37*0,5	m2	18,50000	120,00	2 220,00	801-3	RTS
				18,50000				
		965 04 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin						
93	965042141R00	...betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2 lože : 3,75*1,66*0,05 3,45*1,65*0,05	m3	0,59588	4 855,00	2 893,00	801-3	RTS
				0,31125				
				0,28463				
		965 08-1 Bourání dlažeb z dlaždic keramických a z xylolitu litého bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár						
94	965081813R00	...z kameninových, cementových, teracových, čedičových nebo keramických dlaždic tl. přes 10 mm , plochy přes 1 m2 3,75*1,66 3,45*1,65	m2	11,91750	64,00	762,72	801-3	RTS
				6,22500				
				5,69250				
		965 08-2 Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střechách						

95	965082933R00	...tloušťky do 200 mm, plochy přes 2 m2 206*0,1	m3	20,60000 20,60000	555,00	11 433,00	801-3	RTS
	976 07 Vybourání kovových doplňkových konstrukcí							
	976 07-1 madel a zábradlí							
96	976071111R00	...v jakémkoliv zdivu 2,55*16	m	40,80000 40,80000	138,00	5 630,40	801-3	RTS
	978 04 Odstranění kontaktního zateplovacího systému							
97	978041110R00	...z fasádního polystyrenu EPS F, tloušťky 100 mm, s omítkou 11,49*5,6 0,825*5,6 0,6*5,6	m2	72,32400 64,34400 4,62000 3,36000	120,00	8 678,88	801-3	RTS
	978 05 Odsekání a odebrání obkladů							
	včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,							
	978 05-2 stěn							
98	978059631R00	...z obkladaček vnějších z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2 1,45*0,3+(1,45+0,3)*2*1,95	m2	7,26000 7,26000	60,00	435,60	801-3	RTS
	711 14 Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením							
99	711140202R00	...svislé, 2 vrstvy 37*0,7	m2	25,90000 25,90000	36,00	932,40	800-711	RTS
	712 30 Odstranění povlakové krytiny a mechu na střeších plochých do 10°							
	712 30-1 povlakové krytiny							
100	712300831R00	...jednovrstvé, 206,+16,5 (20,85+10,65)*2*0,75 (4,55+3,35)*2*0,3	m2	274,49000 222,50000 47,25000 4,74000	12,00	3 293,88	800-711	RTS
	712 30 Odstranění povlakové krytiny a mechu na střeších plochých do 10°							
	712 30-1 povlakové krytiny							
101	712300833R00	...třívrstvé,	m2	274,49000	42,00	11 528,58	800-711	RTS
	713 10 Odstranění tepelné izolace z desek							
	713 10-2 z kombidesek							
102	713100823R00	...jednostraně, tloušťky 50 mm	m2	16,50000	38,00	627,00	800-713	RTS
	713 10 Odstranění tepelné izolace z desek							
	713 10-2 z kombidesek							
103	713100824R00	...jednostraně, tloušťky přes 50 mm	m2	206,00000	44,00	9 064,00	800-713	RTS
104	9601	Vybourání stáv. ocelových mříží	ks	2,00000	400,00	800,00		Vlastní
105	9602	Demontáž škrabáku	ks	1,00000	250,00	250,00		Vlastní
106	9603	Demontáž stávajících ventilačních mřížek	ks	48,00000	22,00	1 056,00		Vlastní
107	9604	Demontáž stávající dilatace - oplechování,desky	m	18,98000	36,00	683,28		Vlastní

108	9605	Vybourání spádové vrstvy cement. potěru lodží vč. dlažeb a soklíků- do 30% 2,55*1,2*16	m2	48,96000	250,00	12 240,00		Vlastní
109	96764	Demontáž všech klempířských konstrukcí a prvků	hod	24,00000	180,00	4 320,00		Vlastní
110	967641	Demontáž veškerých vedení na fasádě strojovny	hod	8,00000	180,00	1 440,00		Vlastní
111	9676412	Demontáž ocelových konstrukcí na střeše a fasádě a sušáků	hod	16,00000	180,00	2 880,00		Vlastní
112	96764123	Demontáž odvětrávacích komínků střechy	ks	13,00000	55,00	715,00		Vlastní
113	967642	Demontáž části ventilační komory	ks	3,00000	1 800,00	5 400,00		Vlastní
114	967643	Demontáž střešního vtoku vč.potrubí	ks	1,00000	200,00	200,00		Vlastní
115	96806235A	Vybourání dřevěných, ocel. rámu oken, dveří, stěn dvojitých, vč.vyvěšení křidel vč.kotvení 0,97*2,1+1,73*0,4 1,5*2,1+0,9*2,1 0,8*1,8	m2	9,20900	150,00	1 381,35		Vlastní
116	96M21	Demontáž hromosvodu	hod	16,00000	180,00	2 880,00		Vlastní
		979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot						
117	979011111R00	...za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	118,59222	147,00	17 433,06	801-3	RTS
118	979011121R00	...příplatek za každé další podlaží	t	592,96108	22,00	13 045,14	801-3	RTS
		979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku						
119	979081111R00	...do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.	t	118,59222	44,00	5 218,06	801-3	RTS
120	979081121R00	...příplatek za každý další 1 km	t	1 067,32994	4,00	4 269,32	801-3	RTS
		979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot						
121	979082111R00	...do 10 m	t	118,59222	56,00	6 641,16	801-3	RTS
122	979082121R00	...příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	237,18443	17,00	4 032,14	801-3	RTS
		979 08-4 Poplatek za skládku						
123	979990001R00	...stavební suti	t	118,59222	200,00	23 718,44	801-3	RTS
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				55 385,08		
		999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů oborů 801, 803, 811 a 812 999 28-2 pro opravy a údržbu vnějších plášťů dosavadních objektů						
124	999281211R00	...výšky do 25 m	t	276,92540	200,00	55 385,08	801-4	RTS
Díl:	711	Izolace proti vodě				64 244,60		
		711 21 Izolace proti vodě - nátěry, stěrky 711 21-3 stěrka hydroizolační						
125	711212002R00	...Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou dvouvrstvá lodžie : 2,55*1,1*16 (2,55+1,1+1,1)*0,15*16	m2	56,28000	425,00	23 919,00	800-711	RTS
				44,88000				
				11,40000				

	711 21 Izolace proti vodě - nátěry, stěrky									
	711 21-6 doplňky									
126	711212601R00	...Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna lodžie : (2,55+1,1)*2*16	m	116,80000	167,00	19 505,60	800-711	RTS		
127	7119901	Dod+mont příprava a úprava podkladu pod hydroizolaci, vč.vyrovnaní vysprávkovou maltou a stěrkou poz.č.1 37*0,7	m2	25,90000	274,00	7 096,60		Vlastní		
128	7119902	Dod+mont hydroizolace stěrkou v místě napojení dvojnásobná viz pozn.1	m2	25,90000	326,00	8 443,40		Vlastní		
	998 71-1 Přesun hmot pro izolace proti vodě									
	50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu									
129	998711203R00	...svísele do 60 m	%	3,30000	1 600,00	5 280,00	800-711	RTS		
Díl:	712	Živičné krytiny				254 337,30				
	712 31 Povlakové krytiny střech do 10° za studena									
	712 31-1 nátěrem									
130	712311101R00	...1 x, penetračním nebo asfaltovým lakem, bez dodávky materiálu 206,+16,5	m2	222,50000	36,00	8 010,00	800-711	RTS		
	712 34 Povlakové krytiny střech do 10° pásy přitavením									
131	712341559R00	...v celé ploše, 1 vrstva, bez dodávky pásu	m2	222,50000	80,00	17 800,00	800-711	RTS		
	712 81 Samostatné vytažení izolačního povlaku za studena									
	na konstrukce převyšující úroveň střechy,									
	712 81-1 nátěrem									
132	712811101R00	...1 x, penetračním lakem (ALP), materiál ve specifikaci (20,85+10,65)*2*0,3 (4,55+3,35)*2*0,3	m2	23,64000	74,00	1 749,36	800-711	RTS		
	712 84 Samostatné vytažení izol. povlaku pásy přitavením									
	na konstrukce převyšující úroveň střechy,									
133	712841559R00	...v celé ploše, 1 vrstva, materiál ve specifikaci	m2	23,64000	94,00	2 222,16	800-711	RTS		
134	71201	MOntáž hydroizolační folie mPVC-P tl.1,5mm vč.všech detailů,systémových prvků a lišt, vč.kotev a kotvení vč.provedení prostupů 21,3*11,25 (20,85+10,65)*2*0,75 (4,55+3,35)*2*0,4 přípočet komory,VZT : 37	m2	330,19500	365,00	120 521,18		Vlastní		
				239,62500						
				47,25000						
				6,32000						
				37,00000						
135	71202	Dodávka hydroizolační folie mPVC-P tl.1,5mm vč.všech detailů,systémových prvků a lišt 330,195*1,15	m2	379,72425	146,00	55 439,74		Vlastní		
				379,72425						
136	71203	Montáž separační textilie 100% PP	m2	330,19500	16,00	5 283,12		Vlastní		
137	71204	Dodávka separační textilie 100% PP 331,195*1,1	m2	364,31450	27,00	9 836,49		Vlastní		
				364,31450						

138	11163111R	lak asfaltový penetrační; bod hoření nad 40 °C; skupenství při 20°C kapalné; hustota při 15°C 890 až 910 kg/m3; nerozpustný ve vodě; hořlavý; zpracování za studena; černý (222,5+23,64)*0,4	kg	98,45600	36,50	3 593,64	SPCM	RTS
139	62852265R	pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný, mechanicky kotvený; nosná vložka skelná tkanina; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm (222,5+23,64)*1,15	m2	283,06100	92,00	26 041,61	SPCM	RTS
998 71-2 Přesun hmot pro povlakové krytiny 50 m vodorovně								
140	998712203R00	...v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	1,60000	2 400,00	3 840,00	800-711	RTS
Díl:	713	Izolace tepelné				266 487,60		
141	71301	Montáž tepené izolace střechy tl.do 475mm vč.kotev a kotvení 206+16,5	m2	222,50000	80,00	17 800,00		Vlastní
142	71302	Dod tepelné izolace střechy EPS 100S 222,5*0,36*1,03	m3	82,50300	1 250,00	103 128,75		Vlastní
143	71303	Dod+mont spádových klínků (20,85+10,65)*2 (4,55+3,35)*2	m	78,80000	460,00	36 248,00		Vlastní
144	71304	Dod+mont zateplení atiky EPS tl.60mm vč.kotvení - vnitřní část (20,85+10,65)*2*0,75	m2	47,25000	550,00	25 987,50		Vlastní
145	71305	Dod+mont zateplení horní části atiky ve spádu EPS tl.do 60mm (20,85+0,3*2+10,65+0,3*2)*2	m	65,40000	360,00	23 544,00		Vlastní
146	71306	Dod+mont OSB desky na horní plochu atiky vč. latí vč.kotev a kotvení	m	65,40000	245,00	16 023,00		Vlastní
147	71307	Dod+mont zateplení tlumící komory a kostky VZT EPS tl.60mm	m2	37,00000	348,00	12 876,00		Vlastní
148	71308	Dod+mont tep. izolace dilatace do hl.1m 18,98*1	m2	18,98000	195,00	3 701,10		Vlastní
149	71309	Dod+mont tep. izolace XPS tl.20mm pod oplechování parapetů 210+24,85	m	234,85000	105,00	24 659,25		Vlastní
998 71-3 Přesun hmot pro izolace tepelné 50 m vodorovně								
150	998713203R00	...v objektech výšky do 24 m	%	2,10000	1 200,00	2 520,00	800-713	RTS
Díl:	764	Konstrukce klempířské				153 183,44		
151	76401	Dod+mont K1 oplechování parapetů rš350 kompletní dodávka, dle popisu klempířské výrobky	m	210,00000	264,00	55 440,00		Vlastní
152	764011	Dod+mont K1 oplechování parapetů rš250 kompletní dodávka, dle popisu klempířské výrobky	m	24,85000	250,00	6 212,50		Vlastní
153	76402	Dod+mont K2 okapový profil z AL kompletní dodávka, dle popisu klempířské výrobky	m	37,60000	420,00	15 792,00		Vlastní
154	76403	Dod+mont K3 oplechování atikového zdiva kompletní dodávka, dle popisu klempířské výrobky	m	54,30000	378,00	20 525,40		Vlastní
155	764031	Dod+mont K4 oplechování atikového zdiva v dilataci kompletní dodávka, dle popisu klempířské výrobky	m	11,60000	380,00	4 408,00		Vlastní

156	76404	Dod+mont K6 lemování střešní krytiny kompletní dodávka, dle popisu klempířské výroby	m	11,70000	380,00	4 446,00	Vlastní
157	76405	Dod+mont K7 lemování,žlab,kotlík kompletní dodávka, dle popisu klempířské výroby	m	4,70000	380,00	1 786,00	Vlastní
158	76406	Dod+mont K8 střešní svod vč.kotlíku kompletní dodávka, dle popisu klempířské výroby	m	2,40000	382,00	916,80	Vlastní
159	76407	Dod+mont K9 plechová krycí lišta kompletní dodávka, dle popisu klempířské výroby	m	15,50000	247,00	3 828,50	Vlastní
160	76408	Dod+mont K10 střešní vtok kompletní dodávka, dle popisu klempířské výroby	ks	1,00000	3 785,00	3 785,00	Vlastní
161	76409	Dod+mont K11 potrubí ZTI a ventilační hlavice kompletní dodávka, dle popisu klempířské výroby	m	3,00000	1 248,00	3 744,00	Vlastní
162	764091	Dod+mont K11 ventilační turbíny na VZT kompletní dodávka, dle popisu klempířské výroby	m	3,00000	3 792,00	11 376,00	Vlastní
163	76410	Dod+mont K12 oplechování prahu dveří kompletní dodávka, dle popisu klempířské výroby	m	0,95000	248,00	235,60	Vlastní
164	76411	Dod+mont K13 krytina stříšky nad vstupem kompletní dodávka, dle popisu klempířské výroby	m2	5,56000	1 478,00	8 217,68	Vlastní
165	76412	Dod+mont K14 oplechování nadstřešního zdíva kompletní dodávka, dle popisu klempířské výroby	m	3,86000	362,00	1 397,32	Vlastní
166	76413	Dod+mont K15 okapní plech kompletní dodávka, dle popisu klempířské výroby	m	3,86000	256,00	988,16	Vlastní
167	76414	Dod+mont K16 závětrná lišta kompletní dodávka, dle popisu klempířské výroby	m	2,88000	196,00	564,48	Vlastní
168	76415	Dod+mont K17 okapový systém kompletní dodávka, dle popisu klempířské výroby	sada	1,00000	5 200,00	5 200,00	Vlastní
998 76-4 Přesun hmot pro konstrukce klempířské							
50 m vodorovně							
169	998764203R00	...v objektech výšky do 24 m	%	3,60000	1 200,00	4 320,00	800-764 RTS
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				439 669,00	
170	76701	Dod+mont Z1 vstupní stěna s dveřmi - kompletní dodávka, dle popisu výplně otvorů hliníkové	ks	1,00000	41 400,00	41 400,00	Vlastní
171	767021	Dod+mont Z14 vstupní stěna s dveřmi - kompletní dodávka, dle popisu výplně otvorů hliníkové	ks	1,00000	43 625,00	43 625,00	Vlastní
172	767022	Dod+mont Z13 vstupní dveře - kompletní dodávka, dle popisu výplně otvorů hliníkové	ks	1,00000	27 840,00	27 840,00	Vlastní
173	76703	Dod+mont Z3 ocelové zábradlí na lodžií - kompletní dodávka, dle popisu zámečnické výroby	ks	16,00000	14 280,00	228 480,00	Vlastní
174	76704	Dod+mont Z4 ochranná mříž lodžie - kompletní dodávka, dle popisu zámečnické výroby	ks	2,00000	10 517,00	21 034,00	Vlastní
175	76705	Dod+mont Z5 sklopný polohovací okenní sušák - kompletní dodávka, dle popisu zámečnické výroby	ks	7,00000	2 580,00	18 060,00	Vlastní
176	76706	Dod+mont Z7 konsrukce věšáku na prádlo - kompletní dodávka, dle popisu zámečnické výroby	ks	32,00000	500,00	16 000,00	Vlastní
177	76708	Dod+mont Z8 dveře EW15 DP1 - kompletní dodávka (vč.zárubně a nátěrů), dle popisu zámečnické výroby	ks	1,00000	12 450,00	12 450,00	Vlastní
178	76709	Dod+mont Z9 žebřík na střechu strojovny - kompletní dodávka, dle popisu zámečnické výroby	ks	1,00000	7 200,00	7 200,00	Vlastní
179	76710	Dod+mont Z10 repase stáv. zámečnic. výrobků - kompletní dodávka, dle popisu zámečnické výroby	sada	1,00000	2 500,00	2 500,00	Vlastní
180	76711	Dod+mont Z11 systémová markýza+bočnice - kompletní dodávka, dle popisu zámečnické výroby	ks	1,00000	18 000,00	18 000,00	Vlastní

181	76712	Dod+mont Z12 STA repase s doplněním - kompletní dodávka, dle popisu zámečnické výrobky	ks	1,00000	2 400,00	2 400,00		Vlastní
		998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce						
		50 m vodorovně						
182	998767203R00	...v objektech výšky do 24 m	%	3,40000	200,00	680,00	800-767	RTS
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				54 522,65		
		771 47 Montáž soklíků z dlaždic keramických						
183	771475014R00	...výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele (1,1+2,55+1,1)*16	m	76,00000	125,00	9 500,00	800-771	RTS
		771 47-9 Řezání dlaždic						
184	771479001R00	...pro soklíky	m	76,00000	24,00	1 824,00	800-771	RTS
		771 57-5 Montáž podlah z dlaždic keramických						
185	771575109R00	...300 x 300 mm, rezných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele 2,55*1,1*16	m2	44,88000	450,00	20 196,00	800-771	RTS
		771 57-8 Zvláštní úpravy spár						
186	771578011R00	...spára podlaha-stěna silikonem vč. dodávky a montáže silikonu. 74,4*2	m	148,80000	26,00	3 868,80	800-771	RTS
		771 57-9 Příplatky k položkám montáže podlah keramických						
187	771579791R00	...příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě	m2	44,88000	18,00	807,84	800-771	RTS
188	771579793R00	...příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	44,88000	36,00	1 615,68	800-771	RTS
189	77103	Dlažba slinutá mrazuvzdorná a protiskluzová A,R11 44,88*1,05 76*0,1*1,1	m2	55,48400	242,00	13 427,13		Vlastní
190	77104	Dod+mont obklad prahu schodovkami 300/300 na šířku dveří - balkony 0,9*16	m	14,40000	178,00	2 563,20		Vlastní
		998 77-1 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic						
		50 m vodorovně						
191	998771203R00	...v objektech výšky do 24 m	%	3,60000	200,00	720,00	800-771	RTS
Díl:	M21	Elektromontáže				5 000,00		
192	2101	Doplnění venkovní osvětlení vč.el. přívodu u hlavního vstupu poz.č.9	ks	1,00000	2 800,00	2 800,00		Vlastní
193	2102	Demontáž a zpětná montáž zvonkového tabla po zateplení	ks	1,00000	2 200,00	2 200,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	W433	Komplexní zateplení a GO střechy V.Vlasákové,Ostrava
O:	02	Bytový dům V.Vlasákové 966/4
R:	02	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	M24	Montáže vzduchotechnických zařízení				165 687,00		
1	2401	Vzduchotechnika viz samostatný soupis	ks	1,00000	165 687,00	165 687,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	W433	Komplexní zateplení a GO střechy V.Vlasákové,Ostrava
O:	02	Bytový dům V.Vlasákové 966/4
R:	03	Hromosvod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	M21	Elektromontáže				43 260,00		
1	2101	Hromosvod viz samostatný soupis	ks	1,00000	43 260,00	43 260,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	W433	Komplexní zateplení a GO střechy V.Vlasákové,Ostrava
O:	02	Bytový dům V.Vlasákové 966/4
R:	04	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	M21	Elektromontáže				67 717,26		
1	21011	Elektroinstalace viz samostatný soupis	ks	1,00000	67 717,26	67 717,26		Vlastní

Stavba :	W433	Komplexní zateplení a GO střechy V.Vlasákové,Ostrava	
Objekt :	03	Bytový dům V.Vlasákové 966/6	JKSO : 803.2.5.9

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **03**
Bytový dům V.Vlasákové 966/6

Třídník stavební 803 Budovy pro bydlení
803.2 Domy bytové typové s konstrukčními soustavami panelovými
803.2.5 svislá nosná konstrukce montovaná z dílců betonových plošných
803.2.5.9 ostatní stavební akce

Rozsah: m3

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
01	Stavební část	3 140 893,26
02	Vzduchotechnika	134 618,00
03	Hromosvod	40 528,44
04	Elektroinstalace	60 955,20
	Celkem objekt 03	3 376 994,90

Rekapitulace soupisu 01 Stavební část

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Zemní práce	31 500,00
3	Svislé a kompletní konstrukce	60 150,00
44	Zastřešení	155 403,00
501	Dlažby	28 856,15
6	Úpravy povrchu, podlahy	1 212 598,82
9	Ostatní konstrukce, bourání	284 379,49
96	Bourání konstrukcí	155 639,79
99	Staveništní přesun hmot	54 924,48
711	Izolace proti vodě	58 848,45
712	Živičné krytiny	254 337,30
713	Izolace tepelné	266 480,55
764	Konstrukce klempířské	136 979,24
767	Konstrukce zámečnické	394 724,00
771	Podlahy z dlaždic a obklady	41 071,99
M21	Elektromontáže	5 000,00
	Celkem soupis 01	3 140 893,26

Rekapitulace soupisu 02 Vzduchotechnika

Stavební díl		Cena (Kč)
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	134 618,00
	Celkem soupis 02	134 618,00

Rekapitulace soupisu 03 Hromosvod

Stavební díl		Cena (Kč)
M21	Elektromontáže	40 528,44
	Celkem soupis 03	40 528,44

Rekapitulace soupisu 04 Elektroinstalace

Stavební díl		Cena (Kč)
M21	Elektromontáže	60 955,20

	Celkem soupis	04	60 955,20
--	---------------	----	-----------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	W433	Komplexní zateplení a GO střechy V.Vlasákové,Ostrava
O:	03	Bytový dům V.Vlasákové 966/6
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	1	Zemní práce				31 500,00		
	1	139 6 Ruční výkop jam, rýh a šachet s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek ...v hornině 4 (50)*0,6*0,5	m3	15,00000 15,00000	485,00	7 275,00	800-1	RTS
	2	162 10 Vodorovné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, ...Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	15,00000	47,00	705,00	800-1	RTS
	3	162 20 Vodorovné přemístění výkopku nošením bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, ...Vodorovné přemíst. výkopku nošením hor.1-4, do 10m	m3	15,00000	26,00	390,00	800-1	RTS
	4	174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, ...Zásyp ruční se zhutněním	m3	15,00000	242,00	3 630,00	800-1	RTS
	5	199 Poplatky za skládku ...Poplatek za skládku horniny 1- 4 směsný výkopek kolem budovy	m3	15,00000	200,00	3 000,00	800-1	RTS
	6	180 101 Obnova zatravnění a doplnění výsadby do původního stavu na dotčených plochách, po výkopech,lešení	m2	100,00000	48,00	4 800,00		Vlastní
	7	583 37330R Štěrkopísek frakce 0-22 A 15*2	T	30,00000 30,00000	390,00	11 700,00	SPCM	RTS
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				60 150,00		
	8	311 01 Nadezdívka 200mm nástavbové kostky vč.demontáží stáv. prvku střechy a zpětná montáž a doplnění, vč.zrušení a zaslepení viz.detail	ks	3,00000	4 800,00	14 400,00		Vlastní
	9	311 02 Dod+mont statické kotvy VSH 8mm - kompletní systém pro sepnutí moniérky, vč.vrtání	ks	305,00000	150,00	45 750,00		Vlastní
Díl:	44	Zastřešení				155 403,00		
	10	953 92-111 Dlaždice betonové na ploché střechy kladené jednotlivě volně s mezerami nasucho (např. pro schůdnost po měkké krytině, pro trvalé zatížení krytiny) ...o rozměru 500 x 500 x 60 mm 953 92-1119 příplatek za čtverce z asfaltové lepenky	kus	30,00000	120,00	3 600,00	801-1	RTS

11	953921116R00	...pro dlaždice o rozměru 500 x 500 x 60 mm použít materiál vhodný na folii	kus	30,00000	60,00	1 800,00	801-1	RTS
12	4401	Očištění střechy po bouracích pracích 206+16,5	m2	222,50000 222,50000	36,00	8 010,00		Vlastní
13	4402	Penetrace stávajícího podkladu	m2	222,50000	26,00	5 785,00		Vlastní
14	4403	Dod+mont příprava podkladu rychle tuhnoucím betonem tl.do 50mm nerovnost max 5mm/m	m2	222,50000	540,00	120 150,00		Vlastní
15	4404	Dod+mont příprava a vyrovnaní podkladu pro vnitřní zateplení atiky (20,85+10,65)*2*0,75	m2	47,25000 47,25000	148,00	6 993,00		Vlastní
16	4405	Dod+mont příprava a vyrovnaní podkladu pro zateplení tlum.komor a VZT	m2	37,00000	245,00	9 065,00		Vlastní
Díl:	501	Dlažby				28 856,15		
17	564431111R00	564 4 Podklad nebo podsyp ze struskového štěrku s rozprostřením a zhutněním ...tloušťka po zhutnění 100 mm 50*0,6	m2	30,00000 30,00000	116,00	3 480,00	822-1	RTS
18	596811111R00	596 8 Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m ...do lože z kameniva těženého tloušťky do 30 mm 50*0,5	m2	25,00000 25,00000	240,00	6 000,00	822-1	RTS
19	50100	Dod dlažba okap. chodníku 500/500/50 25*1,03	m2	25,75000 25,75000	242,00	6 231,50		Vlastní
20	50104	Dod+mont penetrace a vyrovnaní ŽB desky pod dlažbu před vstupy 3,75*1,66 3,45*1,6	m2	11,74500 6,22500 5,52000	480,00	5 637,60		Vlastní
21	50105	MOntáž betonové vymývané dlažby před vstupy vč.lože 3,75*1,66 3,45*1,6	m2	11,74500 6,22500 5,52000	240,00	2 818,80		Vlastní
22	50106	Dodávka bet. vymývané dlažby s kamínky 400x400x40 11,75*1,05	m2	12,33750 12,33750	380,00	4 688,25		Vlastní
Díl:	6	Úpravy povrchu, podlahy				1 212 598,82		
23	612425931R00	612 42-5 Omítka vápenná vnitřního ostění okenního nebo dvevního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, ...omítkou štukovou (2,1+2,7)*2*0,3 (3,25+2,1)*2*0,3 (0,8+1,8)*2*0,3	m2	7,65000 2,88000 3,21000 1,56000	640,00	4 896,00	801-4	RTS
		620 99-2 Zakrývání výplní vnějších otvorů						

	s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin								
24	620991121R00	...z postaveného lešení 3*0,6*3 2,1*0,6*4+1,5*0,6*2 3*1,6*17 2,4*1,6*12 0,9*2,22*12+1,2*1,6*12 2,1*1,6*12 1,2*1,6*6 1,5*1,6*6 3*1,6*5 3,25*2,1+2,7*2,1 1,2*0,9*2	m2	291,83100 5,40000 6,84000 81,60000 46,08000 47,01600 40,32000 11,52000 14,40000 24,00000 12,49500 2,16000	17,00	4 961,13	801-1	RTS	
	622 45-3 Omítky vnější cementové stěn nebo štítů 622 45-32 hladké								
25	622451131R00	...stupeň složitosti I až II zídka : 1,45*0,3+(1,45+0,3)*2*1,95	m2	7,26000 7,26000	315,00	2 286,90	801-1	RTS	
	622 90-4 Očištění fasád								
26	622904112R00	...Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2 15+22,76+7,8+624,2281+125,105+53,246+31,8+6,225+7,696+80,64+126,189	m2	1 100,68910 1 100,68910	4,00	4 402,76	801-1	RTS	
27	622904121R00	...Ruční čištění ocelovým kartáčem 1393,126*0,5	m2	696,56300 696,56300	13,00	9 055,32	801-1	RTS	
28	62200	Dod+mont odtrhové, výtažné zkoušky	sada	1,00000	1 200,00	1 200,00		Vlastní	
29	622011	KZS ETICS z XPS tl.80mm vč.finální povrchové úpravy vč.všech detailů a lišt skladba sokl viz TZ, KZS 1 50*0,3	m2	15,00000 15,00000	1 104,00	16 560,00		Vlastní	
30	622012	KZS ETICS z MV tl.80mm vč.finální povrchové úpravy vč.všech detailů a lišt skladba sokl viz TZ, KZS 1 50*0,7 -3*0,6*3 -2,1*0,6*4-1,5*0,6*2	m2	22,76000 35,00000 -5,40000 -6,84000	1 145,00	26 060,20		Vlastní	
31	622013	Příprava a vyrovnaní podkladu pro KZS ETICS tl.80mm - vč.trhlin armovací tkaninou 15+22,76	m2	37,76000 37,76000	32,00	1 208,32		Vlastní	
32	622014	KZS ETICS z MV tl.20-40mm vč.finální povrchové úpravy vč.všech detailů a lišt skladba viz TZ, ostění,nadpraží sokl KZS1 (3+0,6+0,6)*3*0,25 (2,1+0,6+0,6)*4*0,25 (1,5+0,6+0,6)*2*0,25	m2	7,80000 3,15000 3,30000 1,35000	990,00	7 722,00		Vlastní	

33	622015	Příprava a vyrovnaní podkladu pro KZS ETICS tl.20-40mm - vč.trhlin armovací tkaninou	m2	7,80000	32,00	249,60	Vlastní
34	622016	KZS ETICS z EPS 70F tl.120mm vč.finální povrchové úpravy vč.všech detailů a lišt skladba viz TZ, KZS 3 (21,42*2+11,49+1,8)*18,07 -125,105 Mezisoučet -3*1,6*17 -2,4*1,6*12 -0,9*2,22*6*2-1,2*1,6*6*2 -2,1*1,6*12 -1,2*1,6*6 -1,5*1,6*6 -3*1,6*5 Mezisoučet	m2	624,22810	883,00	551 193,41	Vlastní
				1 014,26910			
				-125,10500			
				889,16410			
				-81,60000			
				-46,08000			
				-47,01600			
				-40,32000			
				-11,52000			
				-14,40000			
				-24,00000			
				-264,93600			
35	622017	KZS ETICS z MV tl.120mm vč.finální povrchové úpravy vč.všech detailů a lišt skladba viz TZ, KZS 3` 18,42*0,5*5+21,42*0,5+6*0,5*5 17,2*0,5+15,6*0,5*5+11,49*0,5	m2	125,10500	1 085,00	135 738,93	Vlastní
				71,76000			
				53,34500			
36	622018	Příprava a vyrovnaní podkladu pro KZS ETICS tl.120mm - vč.trhlin armovací tkaninou	m2	749,33310	32,00	23 978,66	Vlastní
		624,2281+125,105		749,33310			
37	622019	KZS ETICS z EPS 70F tl.80mm vč.finální povrchové úpravy vč.všech detailů a lišt skladba viz TZ, KZS 4 strojovna : (4,55+3,35)*2*3,37	m2	53,24600	825,00	43 927,95	Vlastní
				53,24600			
38	622020	Příprava a vyrovnaní podkladu pro KZS ETICS tl.80mm - vč.trhlin armovací tkaninou	m2	53,24600	32,00	1 703,87	Vlastní
39	622021	KZS ETICS z MV tl.60mm vč.finální povrchové úpravy vč.všech detailů a lišt skladba viz TZ, KZS 5 2,65*12	m2	31,80000	925,00	29 415,00	Vlastní
				31,80000			
40	622023	Příprava a vyrovnaní podkladu pro KZS ETICS tl.60 mm - vč.trhlin armovací tkaninou	m2	31,80000	32,00	1 017,60	Vlastní
41	622024	KZS ETICS MV tl.80mm vč.finální povrchové úpravy vč.všech detailů a lišt skladba viz TZ, KZS 6 3,75*1,66	m2	6,22500	923,00	5 745,68	Vlastní
				6,22500			
42	622025	Příprava a vyrovnaní podkladu pro KZS ETICS tl.80mm - vč.trhlin armovací tkaninou	m2	6,22500	32,00	199,20	Vlastní
43	622026	KZS ETICS XPS tl.120-170mm vč.finální povrchové úpravy vč.všech detailů a lišt skladba viz TZ, KZS 7 3,75*2,3*2 -3,25*2,1-0,97*2,1-1,73*0,4	m2	7,69600	1 305,00	10 043,28	Vlastní
				17,25000			
				-9,55400			
44	622027	Příprava a vyrovnaní podkladu pro KZS ETICS tl.120-170 mm - vč.trhlin armovací tkaninou	m2	7,69600	32,00	246,27	Vlastní
45	622028	KZS ETICS EPS 70F tl.100mm vč.finální povrchové úpravy vč.všech detailů a lišt skladba viz TZ, KZS 8	m2	80,64000	941,00	75 882,24	Vlastní

		1,2*2,8*24		80,64000				
46	622029	Příprava a vyrovnání podkladu pro KZS ETICS tl.100 mm - vč.trhlin armovací tkaninou	m2	80,64000	32,00	2 580,48	Vlastní	
47	622030	KZS ETICS z EPS tl.20-40mm vč.finální povrchové úpravy vč.všech detailů a lišt skladba viz TZ, ostění,nadpraží	m2	126,18900	748,00	94 389,37	Vlastní	
		(3*17+1,6*2*17)*0,3		31,62000				
		(2,4*12+1,6*2*12)*0,3		20,16000				
		(2,1+2,1+2,7)*0,3+(3,25+2,1+2,1)*0,3		4,30500				
		(2,1*24+1,6*2*12+2,22*2*12)*0,3		42,62400				
		(1,2+1,6*2)*6*0,3		7,92000				
		(1,5+1,6*2)*6*0,3		8,46000				
		(3+1,6+1,6)*5*0,3		9,30000				
		(1,2+0,9+0,9)*0,3*2		1,80000				
48	622031	Příprava a vyrovnání podkladu pro KZS ETICS tl.20-40 mm - vč.trhlin armovací tkaninou	m2	126,18900	32,00	4 038,05	Vlastní	
49	62290	Vyrovnání stávající fasády pod zateplení lehčenou omítkou - 30% plochy	m2	1 100,68910	32,00	35 222,05	Vlastní	
50	62291	Dod+mont penetrace stávajících ploch fasády	m2	1 100,68910	22,00	24 215,16	Vlastní	
		15+22,76+7,8+624,2281+125,105+53,246+31,8+6,225+7,696+80,64+126,189		1 100,68910				
51	62292	Dod+mont mozaiková omítka zídky u vstupu + podklad perlínka s tmelem	m2	6,82500	345,00	2 354,63	Vlastní	
		zídka : (1,45+0,3)*2*1,95		6,82500				
52	6229901	Dod+mont KZS ETICS z XPS tl.80mm pod terénem - bez finální povrchové úpravy, ukončeno stěrkou	m2	25,00000	741,00	18 525,00	Vlastní	
		50*0,5		25,00000				
53	6229902	Dod+mont příprava a úprava podkladu pro ETICS z XPS tl.80mm pod terénem	m2	25,00000	32,00	800,00	Vlastní	
54	6229903	Dod+mont ochrana KZS pod terénem nopovou folií	m2	40,00000	125,00	5 000,00	Vlastní	
		50*0,8		40,00000				
55	62299901	Dod+mont vyrovnání a vysprávka povrchu stříšky nad vstupem sanačním reprofilačním systémem	m2	5,56000	784,00	4 359,04	Vlastní	
56	62299902	Dod+mont drenážní vrstva lodžie	m2	33,66000	389,00	13 093,74	Vlastní	
		2,55*1,1*12		33,66000				
57	62299903	Dod+mont spádové desky 20/38 mm lodžie	m2	33,66000	456,00	15 348,96	Vlastní	
58	62299904	Dod+mont vyrovnávací stěrka vč.penetračního nátěru -lodžie	m2	33,66000	86,00	2 894,76	Vlastní	
59	62299905	Dod+mont sanace ŽB desky lodžie vč. očištění a odmaštění vč.ochrany výztuže nátěrem, - systémový sanační, reprofilační systém systém	m2	33,66000	67,00	2 255,22	Vlastní	
60	622999051	Dod+mont penetrace před aplikací sanačního a reprofilačního systému	m2	33,66000	42,00	1 413,72	Vlastní	
61	62299906	Dod+mont ukončovací profil viz detail lodžie	m	87,60000	65,00	5 694,00	Vlastní	
		(2,55+1,1+1,1)*12		57,00000				
		2,55*12		30,60000				
62	62299907	Dod+mont tmelelní u soklíku viz detail	m	57,00000	65,00	3 705,00	Vlastní	
63	62299908	Dod+mont koutový dilatační profil viz detail lodžie	m	57,00000	64,00	3 648,00	Vlastní	
64	62299909	Dod+mont reprofilace čela ŽB desky lodžie sanačními maltami s přesahem do horní části, vč.sanace obnažené výztuže - ucelený systém	bm	30,60000	66,70	2 041,02	Vlastní	

		2,55*12			30,60000					
65	622999091	Dod+mont penetrace před aplikací sanačního a reprofilačního systému	bm		30,60000	19,00		581,40		Vlastní
66	62299910	Dod+mont KZS z MV čela desky lodžie tl. 20-40mm ukončený stěrkou	m		30,60000	223,00		6 823,80		Vlastní
67	62299911	Dod+mont finální úprava čela žb desky lodžie vč. fasádního nátěru	m		30,60000	67,00		2 050,20		Vlastní
68	62299912	Otlučení a očištění podhledu ŽB desky lodžie vč.omaštění	m2		33,66000	48,00		1 615,68		Vlastní
		2,55*1,1*12			33,66000					
69	62299913	Dod+mont sanace podhledu ŽB desky lodžie vč.nátěru,adheního můstku,sanace výztuže, vč.reprofilační malty - ucelený systém (KZS podhledu samostatná položka)	m2		33,66000	67,00		2 255,22		Vlastní
Díl:	9	Ostatní konstrukce, bourání						284 379,49		
	941 95-5	Lešení lehké pracovní pomocné								
70	941955001R00	...pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	m2		48,66000	28,00		1 362,48	800-3	RTS
		lodžie : 2,55*1,1*12			33,66000					
		výplně + vstup : 15			15,00000					
71	941955002R00	...pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2		18,96000	32,00		606,72	800-3	RTS
		strojovna : (4,55+3,35)*2*1,2			18,96000					
	944 94-40	Ochranné sítě								
72	944944011R00	...z umělých vláken	m2		1 228,97010	4,00		4 915,88	800-3	RTS
	944 94-409	příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí								
73	944944031R00	...z umělých vláken	m2		3 686,91030	0,50		1 843,46	800-3	RTS
74	90101	Dod+mont úprava a doplnění podlah u nových výplní otvorů	m		10,04000	320,00		3 212,80		Vlastní
		(0,97+3,25+0,8)*2			10,04000					
75	90102	Dod+mont zákrytová deska zídky umělý kámen 1550x350x50	ks		1,00000	1 800,00		1 800,00		Vlastní
76	90103	Demontá + zpětná montáž mříží na sklepních oknech	ks		9,00000	1 100,00		9 900,00		Vlastní
77	90104	Dod+mont ventilačních mřížek M1 vč.trubky	ks		36,00000	215,00		7 740,00		Vlastní
78	90201	Stavební výpomoc a zednická zčištění pro VZT a elektroinstalaci	hod		200,00000	180,00		36 000,00		Vlastní
79	90202	Zpětná montáž demontovaných prvků na střeše	hod		24,00000	220,00		5 280,00		Vlastní
80	9102	Mont + demont Zabezpečení střechy proti zatečení vč.pomocných konstrukcí	m2		259,20510	156,00		40 436,00		Vlastní
		21,56*11,45*1,05			259,20510					
81	9103	Dod+mont dozdivka u balk. dveří z pórobetonu a vložení XPS v místě prahu na šířku zateplení	m		10,80000	700,00		7 560,00		Vlastní
		0,9*12			10,80000					
82	941941052R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m, H 24 m	m2		1 228,97010	56,00		68 822,33		RTS
		(21,42+11,49+21,42+1,8+1,5+1,5+1,5)*(19,07+1,2)			1 228,97010					
83	941941392R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1052	m2		3 686,91030	6,00		22 121,46		RTS
		1228,9701*3			3 686,91030					
84	941941852R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m,H 24 m	m2		1 228,97010	54,00		66 364,39		RTS
85	9505	Zakrytí a ochrana ploch pod lešením, +vyčištění a úklid	m2		112,00000	26,00		2 912,00		Vlastní
		56*2			112,00000					
86	952901110R00	Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří	m2		291,83100	12,00		3 501,97		RTS

Díl:	96	Bourání konstrukcí				155 639,79		
		113 10-6 Rozebrání dlažeb, panelů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 113 10-61 komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár						
88	113106121R00	...Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho 50*0,5	m2	25,00000 25,00000	45,00	1 125,00	822-1	RTS
89	113107310R00	113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů ...Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.10 cm	m2	25,00000	55,00	1 375,00	822-1	RTS
90	962031133R00	962 03-1 Bourání příček z cihel a tvárnic nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), ...z jakýchkoliv cihel pálených, plných nebo dutých, na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, tloušťky do 150 mm přízdívka : 50*0,5	m2	25,00000 25,00000	120,00	3 000,00	801-3	RTS
91	965042141R00	965 04 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin ...betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2 lože : 3,75*1,66*0,05 3,45*1,6*0,05	m3	0,58725 0,31125 0,27600	4 855,00	2 851,10	801-3	RTS
92	965081813R00	965 08-1 Bourání dlažeb z dlaždic keramických a z xylolitu litého bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár ...z kameninových, cementových, teracových, čedičových nebo keramických dlaždic tl. přes 10 mm , plochy přes 1 m2 3,75*1,66 3,45*1,6	m2	11,74500 6,22500 5,52000	64,00	751,68	801-3	RTS
93	965082933R00	965 08-2 Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střeších ...tloušťky do 200 mm, plochy přes 2 m2 206*0,1	m3	20,60000 20,60000	555,00	11 433,00	801-3	RTS
94	976071111R00	976 07 Vybourání kovových doplňkových konstrukcí 976 07-1 madel a zábradlí ...v jakémkoliv zdivu 2,55*12 2,5*2	m	35,60000 30,60000 5,00000	138,00	4 912,80	801-3	RTS
95	978059631R00	978 05 Odsekání a odebrání obkladů včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, 978 05-2 stěn ...z obkladaček vnějších z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2 1,45*0,3+(1,45+0,3)*2*1,95	m2	7,26000 7,26000	60,00	435,60	801-3	RTS
96	711140202R00	711 14 Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením ...svislé, 2 vrstvy	m2	35,00000	36,00	1 260,00	800-711	RTS

	50*0,7			35,00000					
	712 30 Odstranění povlakové krytiny a mechu na střeších plochých do 10°								
	712 30-1 povlakové krytiny								
97	712300831R00	...jednovrstvé, 206,+16,5 (20,85+10,65)*2*0,75 (4,55+3,35)*2*0,3	m2	274,49000	12,00	3 293,88	800-711	RTS	
				222,50000					
				47,25000					
				4,74000					
	712 30 Odstranění povlakové krytiny a mechu na střeších plochých do 10°								
	712 30-1 povlakové krytiny								
98	712300833R00	...třívrstvé,	m2	274,49000	42,00	11 528,58	800-711	RTS	
	713 10 Odstranění tepelné izolace z desek								
	713 10-2 z kombidesek								
99	713100823R00	...jednostraně, tloušťky 50 mm	m2	16,50000	38,00	627,00	800-713	RTS	
	713 10 Odstranění tepelné izolace z desek								
	713 10-2 z kombidesek								
100	713100824R00	...jednostraně, tloušťky přes 50 mm	m2	206,00000	44,00	9 064,00	800-713	RTS	
101	9601	Vybourání stáv. ocelových mříží	ks	2,00000	400,00	800,00		Vlastní	
102	9602	Demontáž škrabáku	ks	1,00000	250,00	250,00		Vlastní	
103	9603	Demontáž stávajících ventilačních mřížek	ks	36,00000	22,00	792,00		Vlastní	
104	9604	Demontáž stávající dilatace - oplechování,desky	m	19,07000	36,00	686,52		Vlastní	
105	9605	Vybourání spádové vrstvy cement. potěru lodžii vč. dlažeb a soklíků-do 30% 2,55*1,2*12	m2	36,72000	250,00	9 180,00		Vlastní	
				36,72000					
106	96764	Demontáž všech klempířských konstrukcí a prvků	hod	24,00000	180,00	4 320,00		Vlastní	
107	967641	Demontáž veškerých vedení na fasádě strojovny	hod	8,00000	180,00	1 440,00		Vlastní	
108	9676412	Demontáž ocelových konstrukcí na střeše a fasádě a sušáků	hod	16,00000	180,00	2 880,00		Vlastní	
109	96764123	Demontáž odvětrávacích komínků střechy	ks	8,00000	55,00	440,00		Vlastní	
110	967642	Demontáž části ventilační komory	ks	3,00000	1 800,00	5 400,00		Vlastní	
111	967643	Demontáž střešního vtoku vč.potrubí	ks	1,00000	200,00	200,00		Vlastní	
112	96806235A	Vybourání dřevěných,ocel. rámů oken,dveří,stěn dvojitych, vč.vyvěšení křidel vč.kotvení 0,97*2,1+1,73*0,4 3,25*2,1 0,8*1,8	m2	10,99400	150,00	1 649,10		Vlastní	
				2,72900					
				6,82500					
				1,44000					
113	96M21	Demontáž hromosvodu	hod	16,00000	180,00	2 880,00		Vlastní	
	979 01 Svislá doprava sutí a vybouraných hmot								
114	979011111R00	...za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	116,53035	147,00	17 129,96	801-3	RTS	
115	979011121R00	...příplatek za každé další podlaží	t	582,65174	22,00	12 818,34	801-3	RTS	
	979 08-1 Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku								

116	979081111R00	...do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.	t	116,53035	44,00	5 127,34	801-3	RTS
117	979081121R00	...příplatek za každý další 1 km 979 08-2 Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot	t	1 048,77313	4,00	4 195,09	801-3	RTS
118	979082111R00	...do 10 m	t	116,53035	56,00	6 525,70	801-3	RTS
119	979082121R00	...příplatek k ceně za každých dalších 5 m 979 08-4 Poplatek za skládku	t	233,06070	17,00	3 962,03	801-3	RTS
120	979990001R00	...stavební sutí	t	116,53035	200,00	23 306,07	801-3	RTS
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				54 924,48		
		999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů oborů 801, 803, 811 a 812 999 28-2 pro opravy a údržbu vnějších plášťů dosavadních objektů						
121	999281211R00	...výšky do 25 m	t	274,62241	200,00	54 924,48	801-4	RTS
Díl:	711	Izolace proti vodě				58 848,45		
		711 21 Izolace proti vodě - nátěry, stěrky 711 21-3 stěrka hydroizolační						
122	711212002R00	...Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou dvouvrstvá lodžie : 2,55*1,1*12 (2,55+1,1+1,1)*0,15*12	m2	42,21000	425,00	17 939,25	800-711	RTS
		711 21 Izolace proti vodě - nátěry, stěrky 711 21-6 doplňky						
123	711212601R00	...Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna lodžie : (2,55+1,1)*2*12	m	87,60000	167,00	14 629,20	800-711	RTS
124	7119901	Dod+mont příprava a úprava podkladu pod hydroizolaci, vč.vyrovnnání vysprávkovou maltou a stěrkou poz.č.1 50*0,7	m2	35,00000	274,00	9 590,00		Vlastní
125	7119902	Dod+mont hydroizolace stěrkou v místě napojení dvojnásobná viz pozn.1	m2	35,00000	326,00	11 410,00		Vlastní
		998 71-1 Přesun hmot pro izolace proti vodě 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						
126	998711203R00	...svisle do 60 m	%	3,30000	1 600,00	5 280,00	800-711	RTS
Díl:	712	Živičné krytiny				254 337,30		
		712 31 Povlakové krytiny střech do 10° za studena 712 31-1 nátěrem						
127	712311101R00	...1 x, penetračním nebo asfaltovým lakem, bez dodávky materiálu 206,+16,5	m2	222,50000	36,00	8 010,00	800-711	RTS
		712 34 Povlakové krytiny střech do 10° pásy přitavením						
128	712341559R00	...v celé ploše, 1 vrstva, bez dodávky pásu 712 81 Samostatné vytažení izolačního povlaku za studena	m2	222,50000	80,00	17 800,00	800-711	RTS

		na konstrukce převyšující úroveň střechy, 712 81-1 nátěrem								
129	712811101R00	...1 x, penetračním lakem (ALP), materiál ve specifikaci (20,85+10,65)*2*0,3 (4,55+3,35)*2*0,3	m2	23,64000	74,00	1 749,36	800-711	RTS		
		712 84 Samostatné vytažení izol. povlaku pásy přitavením na konstrukce převyšující úroveň střechy,								
130	712841559R00	...v celé ploše, 1 vrstva, materiál ve specifikaci	m2	23,64000	94,00	2 222,16	800-711	RTS		
131	71201	MOntáž hydroizolační folie mPVC-P tl.1,5mm vč.všech detailů,systémových prvků a lišt, vč.kotev a kotvení vč.provedení prostupů 21,3*11,25 (20,85+10,65)*2*0,75 (4,55+3,35)*2*0,4 přípočet komory,VZT : 37	m2	330,19500	365,00	120 521,18		Vlastní		
132	71202	Dodávka hydroizolační folie mPVC-P tl.1,5mm vč.všech detailů,systémových prvků a lišt 330,195*1,15	m2	379,72425	146,00	55 439,74		Vlastní		
133	71203	Montáž separační textilie 100% PP	m2	330,19500	16,00	5 283,12		Vlastní		
134	71204	Dodávka separační textilie 100% PP 331,195*1,1	m2	364,31450	27,00	9 836,49		Vlastní		
135	11163111R	lak asfaltový penetrační; bod hoření nad 40 °C; skupenství při 20°C kapalné; hustota při 15°C 890 až 910 kg/m3; nerozpustný ve vodě; hořlavý; zpracování za studena; černý (222,5+23,64)*0,4	kg	98,45600	36,50	3 593,64	SPCM	RTS		
136	62852265R	pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný, mechanicky kotvený; nosná vložka skelná tkanina; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm (222,5+23,64)*1,15	m2	283,06100	92,00	26 041,61	SPCM	RTS		
		998 71-2 Přesun hmot pro povlakové krytiny 50 m vodorovně								
137	998712203R00	...v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	1,60000	2 400,00	3 840,00	800-711	RTS		
Díl:	713	Izolace tepelné				266 480,55				
138	71301	Montáž tepené izolace střechy tl.do 475mm vč.kotev a kotvení 206+16,5	m2	222,50000	80,00	17 800,00		Vlastní		
139	71302	Dod tepelné izolace střechy EPS 100S 222,5*0,36*1,03	m3	82,50300	1 250,00	103 128,75		Vlastní		
140	71303	Dod+mont spádových klínků (20,85+10,65)*2 (4,55+3,35)*2	m	78,80000	460,00	36 248,00		Vlastní		
141	71304	Dod+mont zateplení atiky EPS tl.60mm vč.kotvení - vnitřní část (20,85+10,65)*2*0,75	m2	47,25000	550,00	25 987,50		Vlastní		
142	71305	Dod+mont zateplení horní části atiky ve spádu EPS tl.do 60mm	m	65,40000	360,00	23 544,00		Vlastní		

		(20,85+0,3*2+10,65+0,3*2)*2			65,40000				
143	71306	Dod+mont OSB desky na horní plochu atiky vč. latí vč.kotev a kotvení	m	65,40000	245,00	16 023,00		Vlastní	
144	71307	Dod+mont zateplení tlumící komory a kostky VZT EPS tl.60mm	m2	37,00000	348,00	12 876,00		Vlastní	
145	71308	Dod+mont tep. izolace dilatace do hl.1m	m2	49,34000	195,00	9 621,30		Vlastní	
		24,67*1*2		49,34000					
146	71309	Dod+mont tep. izolace XPS tl.20mm pod oplechování parapetů	m	178,40000	105,00	18 732,00		Vlastní	
		156,6+21,8		178,40000					
	998 71-3 Přesun hmot pro izolace tepelné								
	50 m vodorovně								
147	998713203R00	...v objektech výšky do 24 m	%	2,10000	1 200,00	2 520,00	800-713	RTS	
Díl:	764	Konstrukce klempířské				136 979,24			
148	76401	Dod+mont K1 oplechování parapetů rš350 kompletní dodávka, dle popisu klempířské výroby	m	156,60000	264,00	41 342,40		Vlastní	
149	764011	Dod+mont K1 oplechování parapetů rš250 kompletní dodávka, dle popisu klempířské výroby	m	21,80000	250,00	5 450,00		Vlastní	
150	76402	Dod+mont K2 okapopvý profil z AL kompletní dodávka, dle popisu klempířské výroby	m	28,20000	420,00	11 844,00		Vlastní	
151	76403	Dod+mont K3 oplechování atikového zdiva kompletní dodávka, dle popisu klempířské výroby	m	56,70000	421,00	23 870,70		Vlastní	
152	764032	Dod+mont K5 oplechování atikového zdiva kompletní dodávka, dle popisu klempířské výroby	m	9,70000	378,00	3 666,60		Vlastní	
153	76404	Dod+mont K6 lemování střešní krytiny kompletní dodávka, dle popisu klempířské výroby	m	11,70000	380,00	4 446,00		Vlastní	
154	76405	Dod+mont K7 lemování,žlab,kotlík kompletní dodávka, dle popisu klempířské výroby	m	4,70000	380,00	1 786,00		Vlastní	
155	76406	Dod+mont K8 střešní svod vč.kotlíku kompletní dodávka, dle popisu klempířské výroby	m	2,40000	382,00	916,80		Vlastní	
156	76407	Dod+mont K9 plechová krycí lišta kompletní dodávka, dle popisu klempířské výroby	m	15,50000	247,00	3 828,50		Vlastní	
157	76408	Dod+mont K10 střešní vtok kompletní dodávka, dle popisu klempířské výroby	ks	1,00000	3 785,00	3 785,00		Vlastní	
158	76409	Dod+mont K11 potrubí ZTI a ventilační hlavice kompletní dodávka, dle popisu klempířské výroby	m	3,00000	1 248,00	3 744,00		Vlastní	
159	764091	Dod+mont K11 ventilační turbíny na VZT kompletní dodávka, dle popisu klempířské výroby	m	3,00000	3 792,00	11 376,00		Vlastní	
160	76410	Dod+mont K12 oplechování prahu dveří kompletní dodávka, dle popisu klempířské výroby	m	0,95000	248,00	235,60		Vlastní	
161	76411	Dod+mont K13 krytina stříšky nad vstupem kompletní dodávka, dle popisu klempířské výroby	m2	5,56000	1 478,00	8 217,68		Vlastní	
162	76412	Dod+mont K14 oplechování nadstřešního zdiva kompletní dodávka, dle popisu klempířské výroby	m	3,86000	362,00	1 397,32		Vlastní	
163	76413	Dod+mont K15 okapní plech kompletní dodávka, dle popisu klempířské výroby	m	3,86000	256,00	988,16		Vlastní	
164	76414	Dod+mont K16 závětrná lišta kompletní dodávka, dle popisu klempířské výroby	m	2,88000	196,00	564,48		Vlastní	
165	76415	Dod+mont K17 okapový systém kompletní dodávka, dle popisu klempířské výroby	sada	1,00000	5 200,00	5 200,00		Vlastní	
	998 76-4 Přesun hmot pro konstrukce klempířské								
	50 m vodorovně								
166	998764203R00	...v objektech výšky do 24 m	%	3,60000	1 200,00	4 320,00	800-764	RTS	

Díl:	767	Konstrukce zámečnické				394 724,00		
167	76701	Dod+mont Z1 vstupní stěna s dveřmi - kompletní dodávka, dle popisu výplně otvorů hliníkové	ks	1,00000	41 900,00	41 900,00		Vlastní
168	76702	Dod+mont Z2 vstupní stěna s dveřmi - kompletní dodávka, dle popisu výplně otvorů hliníkové	ks	1,00000	61 820,00	61 820,00		Vlastní
169	76703	Dod+mont Z3 ocelové zábradlí na lodžii - kompletní dodávka, dle popisu zámečnické výrobky	ks	12,00000	14 280,00	171 360,00		Vlastní
170	76704	Dod+mont Z4 ochranná mříž lodžie - kompletní dodávka, dle popisu zámečnické výrobky	ks	2,00000	10 517,00	21 034,00		Vlastní
171	76705	Dod+mont Z5 sklopný polohovací okenní sušák - kompletní dodávka, dle popisu zámečnické výrobky	ks	5,00000	2 580,00	12 900,00		Vlastní
172	76706	Dod+mont Z7 konstrukce věšáku na prádlo - kompletní dodávka, dle popisu zámečnické výrobky	ks	24,00000	500,00	12 000,00		Vlastní
173	76708	Dod+mont Z8 dveře EW15 DP1 - kompletní dodávka (vč.zárubně a nátěrů), dle popisu zámečnické výrobky	ks	1,00000	12 450,00	12 450,00		Vlastní
174	76709	Dod+mont Z9 žebřík na střechu strojovny - kompletní dodávka, dle popisu zámečnické výrobky	ks	1,00000	7 200,00	7 200,00		Vlastní
175	76710	Dod+mont Z10 repase stáv. zámečnic. výrobků - kompletní dodávka, dle popisu zámečnické výrobky	sada	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní
176	76711	Dod+mont Z11 systémová markýza+bočnice - kompletní dodávka, dle popisu zámečnické výrobky	ks	1,00000	18 000,00	18 000,00		Vlastní
177	76712	Dod+mont Z12 STA repase s doplněním - kompletní dodávka, dle popisu zámečnické výrobky	ks	1,00000	2 400,00	2 400,00		Vlastní
178	76713	Dod+mont Z13 zábradlí na vstupním schodišti - kompletní dodávka, dle popisu zámečnické výrobky	ks	1,00000	15 240,00	15 240,00		Vlastní
179	76714	Dod+mont Z13a zábradlí na vstupním schodišti - kompletní dodávka, dle popisu zámečnické výrobky	ks	1,00000	15 240,00	15 240,00		Vlastní
998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce								
50 m vodorovně								
180	998767203R00	...v objektech výšky do 24 m	%	3,40000	200,00	680,00	800-767	RTS
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				41 071,99		
771 47 Montáž soklíků z dlaždic keramických								
181	771475014R00	...výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele (1,1+2,55+1,1)*12	m	57,00000	125,00	7 125,00	800-771	RTS
771 47-9 Řezání dlaždic								
182	771479001R00	...pro soklíky	m	57,00000	24,00	1 368,00	800-771	RTS
771 57-5 Montáž podlah z dlaždic keramických								
183	771575109R00	...300 x 300 mm, rezných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele 2,55*1,1*12	m2	33,66000	450,00	15 147,00	800-771	RTS
771 57-8 Zvláštní úpravy spár								
184	771578011R00	...spára podlaha-stěna silikonem vč. dodávky a montáže silikonu.	m	111,60000	26,00	2 901,60	800-771	RTS

		55,8*2			111,60000				
	771	57-9	Příplatky k položkám montáže podlah keramických						
185	771579791R00		...příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě	m2	33,66000	18,00	605,88	800-771	RTS
186	771579793R00		...příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	33,66000	36,00	1 211,76	800-771	RTS
187	77103		Dlažba slinutá mrazuvzdorná a protiskluzová A,R11	m2	41,61300	242,00	10 070,35		Vlastní
			33,66*1,05		35,34300				
			57*0,1*1,1		6,27000				
188	77104		Dod+mont obklad prahu schodovkami 300/300 na šířku dveří - balkony	m	10,80000	178,00	1 922,40		Vlastní
			0,9*12		10,80000				
	998	77-1	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic						
			50 m vodorovně						
189	998771203R00		...v objektech výšky do 24 m	%	3,60000	200,00	720,00	800-771	RTS
Díl:	M21		Elektromontáže				5 000,00		
190	2101		Doplnění venkovní osvětlení vč.el. přívodu u hlavního vstupu poz.č.9	ks	1,00000	2 800,00	2 800,00		Vlastní
191	2102		Demontáž a zpětná montáž zvonkového tabla po zateplení	ks	1,00000	2 200,00	2 200,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	W433	Komplexní zateplení a GO střechy V.Vlasákové,Ostrava
O:	03	Bytový dům V.Vlasákové 966/6
R:	02	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	M24	Montáže vzduchotechnických zařízení				134 618,00		
1	2401	Vzduchotechnika viz samostatný soupis	ks	1,00000	134 618,00	134 618,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	W433	Komplexní zateplení a GO střechy V.Vlasákové,Ostrava
O:	03	Bytový dům V.Vlasákové 966/6
R:	03	Hromosvod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	M21	Elektromontáže				40 528,44		
1	2101	Hromosvod viz samostatný soupis	ks	1,00000	40 528,44	40 528,44		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	W433	Komplexní zateplení a GO střechy V.Vlasákové,Ostrava
O:	03	Bytový dům V.Vlasákové 966/6
R:	04	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	M21	Elektromontáže				60 955,20		
1	21011	Elektroinstalace viz samostatný soupis	ks	1,00000	60 955,20	60 955,20		Vlastní

pozice	dod. výrob.	popis zařízení	m.j.	počet	Cena			Hmotnost (kg)	
					jednot.	dodávka	montáž	m.j.	celkem
1.1	0025	Nástěnný axiální ventilátor E-STYLE 120 PRO T Vo=75m3/h, 230V/50Hz, 15W, Pca 30Pa	ks	23	888,00	20424,00	4140,00		
1.2	0000	Flexi potrubí Ø120	bm	23	30,00	690,00	2760,00		
1.3	0000	Napojení flexi potrubí 120 na stávající stupačku	kompl	23	120,00		2760,00		
1.4		neobsazeno							
1.5	0025	Nástěnný axiální ventilátor E-STYLE 100 PRO T Vo=25m3/h, 230V/50Hz, 14W, Pca 30Pa	ks	23	648,00	14904,00	4140,00		
1.6	0000	Flexi potrubí Ø100	bm	23	24,00	552,00	276,00		
1.7	0000	Napojení flexi potrubí 100 na stávající stupačku	kompl	23	120,00		2760,00		
1.8		neobsazeno							
1.9	0000	Vypouštěcí sada (nátrubek DN15, kulový kohout DN15 s možností napojení na hadici), materiál plast	kompl	3	120,00	360,00	108,00		
1.10		neobsazeno							
1.11	0025	Ventilační turbína TIB 14	ks	3	3792,00	11376,00	1140,00		
1.12		neobsazeno							
1.13	0000	Prodlužovací potrubí P14-100	ks	3	1308,00	3924,00	396,00		
1.14	0000	Základna pro prodlužovací potrubí 14	ks	3	1248,00	3744,00	360,00		
1.15		neobsazeno							
1.16	0025	Kuchyňský odsávač par, výkon max 150m3/hod, osvětlení, čistitelné filtry, integrovaná zpětná klapka, 60cm šíře, napojení KR120	ks	23	1500,00	34500,00	7728,00		
1.18	0000	Potrubí KR 120 (15%tvar)	bm	23	204,00	4692,00	1403,00		
1.19	0000	Úprava výfuku stupačky kuchyní (koleno KR280, šikmý kus s ochranou mřížkou	kompl	3	1020,00		3060,00		
1.20	0000	Úprava "domečku" na střeše (zaslepení otvoru KR400, 2x nový otvor KR355, KR280, zvýšení o 20cm)	kompl	3	3600,00		10800,00		
Strojní zařízení celkem						95166,00	41831,00		

pozice	dod. výrob.	popis zařízení	m.j.	počet	Cena			Hmotnost (kg)	
					jednot.	dodávka	montáž	m.j.	celkem
Stavební část									
		Vybourání otvorů včetně jejich konečné úpravy							
0000		Průrazy pro vzduchotechniku (KR100)	ks	23	180,00			4140,00	
0000		Průrazy pro vzduchotechniku (KR120)	ks	46	240,00			11040,00	
Stavební část celkem								15180,00	
Montážní, těsnící a spojovací materiál									
0000		Těsnící, spoj.materiál	kg	70	54,00			3780,00	
Montážní, těsnící a spojovací materiál - celkem								3780,00	
Demontáže									
0000		Potrubní rozvody, stávající ventilátor	kg	250	25,00			6250,00	
Demontáže - celkem								6250,00	
HZS (hodinové zúčtovací sazby)									
		Příprava ke komplex.vyzkoušení, zprovoznění, zaregulování,	hod	8	310,00			2480,00	
		Komplexní vyzkoušení	hod	4	250,00			1000,00	
HZS (hodinové zúčtovací sazby) - celkem								3480,00	
Základní náklady celkem						95166,00	70521,00		
VZDUCHOTECHNIKA - celkové náklady (Kč bez DPH):						165687,00			

Krycí list zadání

Název stavby: Ostrava Bělský Les VI. Vlasákové 966/2				Část: Komplexní zateplení domu BLESKOSVOD	
Zakázka:		Umístění:			
Stav. objekt č.:		Investor:			
Č. rozpočtu:		Objednal:			
Č. dodatku:		Projektant:		Ing Kolmáš	
Archivní číslo:		Zpracoval:			
Datum:		15.5.2015			
Rozpočtové náklady [Kč]				Ostatní náklady	
Typ oddílu	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Sazba DPH
HSV					
PSV					
MON	26 368,00	29 142,00			
VRN					
OST					
Celkem	26 368,00	29 142,00			
Základní rozpočtové náklady			55 510,00 Kč		
Přirážky					
Celkové rozpočtové náklady (bezDPH)			55 510,00 Kč		
			Celkové ostatní náklady		
Daň z přidané hodnoty (Rozpočet+Ostatní)			Dílčí DPH		
Sazba[%]	Základ	Daň		Základna	Daň
20 %					
10 %					
15 %	55 510,00 Kč	8 326,50 Kč			
	55 510,00 Kč	8 326,50 Kč			
Celkové náklady (Rozpočet +Ostatní) vč. DPH			Účelové měrné jednotky (bez DPH)		
63 836,50 Kč			Název MJ		
			Počet MJ		
			Náklady/MJ		

Dne:

Vypracoval:

Odsouhlasil:

Dne:

Razítko:

SPECIFIKACE MATERIÁLU

Zadání

o Ostrava Bělský Les VI. Vlasákové 966/2

URS2005/2

55 510,00 Kč	26 368,00	29 142,00	
--------------	-----------	-----------	--

Komplexní zateplení domu BLESKOSVOD

Obj	Odd	Dr	R	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství	Mj	Sazba	Celkem	Dodávka	Montáž	Dph
001		B			oprava fasády				55 510,00 Kč	26 368,00	29 142,00	
	750	O		MON	Hromosvod				43 260,00 Kč	26 368,00	16 892,00	
Seznam položek pro oddíl :												
P	1			210220101	Vodič svodový FeZn d10,Al10,Cu8 + podpěry	215,000	m	22,00	4 730,00 Kč		4 730,00	
S	2			354A0002	Drát ALMgSi pr.8mm 1kg/7.4m	215,000	m	26,00	5 590,00 Kč	5 590,00		
S	3			35441470	Podpěra pro tašk krytinu PV11, PV21	100,000	kus	45,00	4 500,00 Kč	4 500,00		
S	4			35441415	Podpěra vedení do zdi PV01 prodloužená	100,000	kus	36,00	3 600,00 Kč	3 600,00		
S	5			35441660	Podpěra ved konstr PV44 , PV32	22,000	kus	36,00	792,00 Kč	792,00		
P	6			210220372	Úhelník ochranný - ochrana svodu, trubka ochranná +držáky na zeď	2,000	kus	420,00	840,00 Kč		840,00	
S	7			35441830	Ochranný úhel OU 2 pro vodič l=2m	2,000	kus	260,00	520,00 Kč	520,00		
S	8			35441840	Držák DOUa-ochran úhelníku do zdi	4,000	kus	120,00	480,00 Kč	480,00		
P	9			210220301	Svorka hromosvodová ocelová	72,000	kus	16,00	1 152,00 Kč		1 152,00	
S	10			35441885	Svorka spojov SS lano pr 8-10mm	72,000	kus	22,00	1 584,00 Kč	1 584,00		
P	11			210220301	Svorka hromosvodová ocelová	28,000	kus	19,00	532,00 Kč		532,00	
S	12			35441875	Svorka křížov SK pro vodič pr 6-10mm	28,000	kus	24,00	672,00 Kč	672,00		
P	13			210220301	Svorka hromosvodová ocelová	2,000	kus	24,00	48,00 Kč		48,00	
S	14			354419251	Svorka zkušeb odlitek SZb lano pr6-12mm	2,000	kus	36,00	72,00 Kč	72,00		
P	15			210220301	Svorka hromosvodová ocelová	10,000	kus	33,00	330,00 Kč		330,00	
S	16			354419051	Svorka přípoj okapová SOb 2-šrouby	10,000	kus	48,00	480,00 Kč	480,00		
P	17			2102202012	Tyč jímací AlMgSi, nerez do l=2,0m, vč ochranné stříšky	4,000	kus	640,00	2 560,00 Kč		2 560,00	
P	17			2102202012	Tyč jímací AlMgSi, nerez do l=2,0m montáž	4,000	kus	120,00	480,00 Kč		480,00	
S	18			354A0040	JT1.5-M16 AlMgSi jímací tyč pr.16mm s hrotem	4,000	kus	250,00	1 000,00 Kč	1 000,00		
P	19			210220212	Betonový podstavec pro jímací tyč	4,000	kus	450,00	1 800,00 Kč		1 800,00	
S	20			354A0042	Beton. podstavec kJT, závit M16 /16kg/	4,000	kus	1 200,00	4 800,00 Kč	4 800,00		
S	21			354A0043	Plast.podložka kJT pod podstavec	4,000	kus	180,00	720,00 Kč	720,00		
P	22			210220114	distanční opěrka	4,000	kus	40,00	160,00 Kč		160,00	
S	23			354414A2A	Distalační držák DEHNiso l=530	4,000	kus	230,00	920,00 Kč	920,00		
distanční podložka, 2x, izolační tyč, upevňovací objímka												
P	24			210220022	Vedení uzemňovací FeZn 8-10mm,Cu v zemi, volně	10,000	m	60,00	600,00 Kč		600,00	
S	25			15615235	Drát FeZn 10.00mm 1m/0,62kg	10,000	kg	45,00	450,00 Kč	450,00		
P	28			210220013	Nátěr antikorozní asfaltovým lakem	8,000	kus	300,00	2 400,00 Kč		2 400,00	
S	29			24617026	Lak asfaltový A1010	4,000	kg	47,00	188,00 Kč	188,00		
U	30			ON-P00003-1	PPV+podružný materiál 3%	420,000	sum	3,00	1 260,00 Kč		1 260,00	
753	O			MON	Zemní práce pro montáže				550,00 Kč		550,00	
Seznam položek pro oddíl :												
P	1			460200153	Rýha š.35cm hl.70cm ručně tř.3	2,000	m	180,00	360,00 Kč		360,00	
P	2			460560153	Zásyp rýh š.35cm hl.70cm ručně tř.3	2,000	m	95,00	190,00 Kč		190,00	
930	O			MON	Ostatní náklady a HZS				11 700,00 Kč		11 700,00	
Seznam položek pro oddíl :												
P	1			ON-NAJ00311	Montáž plošina MP 13 hydraul-nájem	1,500	den	5 600,00	8 400,00 Kč		8 400,00	
P	2			ON-HZS010	Výchozí revize vč. revizní zpráva	15,000	hod	220,00	3 300,00 Kč		3 300,00	

Krycí list zadání

Název stavby:		Komplexní zateplení domu VI. Vlasákové č.966/2 Ostrava Bělský les					D1.4 Silnoproudá elektroinstalace El. napojení VZD v bytech	
Zakázka:		Umístění:						
Stav. objekt č.:		Investor:		Statutární město Ostrava , Městský obvod O-Jih				
Č. rozpočtu:		Objednal:						
Č. dodatku:		Projektant:		Ing Kolmáš				
Archivní číslo:		Zpracoval:						
Datum:		5.4.2015						
Rozpočtové náklady [Kč]				Ostatní náklady				Vypracoval:
Typ oddílu	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Název nákladu	Částka	Sazba DPH	Dne:
HSV		28 750,00						
PSV								
MON		38 967,26						
VRN								
OST								
Celkem		67 717,26						
Základní rozpočtové náklady			67 717,26 Kč					Odsouhlasil:
Přirážky								Dne:
Celkové rozpočtové náklady (bezDPH)			67 717,26 Kč		Celkové ostatní náklady			
Daň z přidané hodnoty (Rozpočet+Ostatní)					Dílčí DPH			
Sazba[%]	Základ	Daň			Základna	Daň		
15 %	67 717,26 Kč	10 157,59 Kč						
5 %								
0 %								
	67 717,26 Kč	10 157,59 Kč						Razítko:
Celkové náklady (Rozpočet +Ostatní) vč. DPH					Účelové měrné jednotky (bez DPH)			
77 874,85 Kč					Název MJ	Počet MJ	Náklady/MJ	

Specifikace materiálu

Zadání

o Komplexní zateplení domu VI. Vlasákové č.966/2 Ostrava Bělský les

E-532

67 717,26 Kč

D1.4 Silnoproudá elektroinstalace El. napojení VZD v bytech

Obj	Odd	Dr	R	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství	Mj	Sazba	Celkem	Dodávka	Montáž	Dph
001		B			silnoproud				67 717,26 Kč			
733	O		MON		Úprava el. instalace v krabici stávající				202,00 Kč	0,00 Kč	202,00 Kč	
Seznam položek pro oddíl :												
	S	1	733/1		Úprava el. instalace v krabici stávající	23,000	kus	2,00	46,00 Kč		46,00	
	U	2	ON-P00005		Dopravné 3,6%	52,000	sum	3,00	156,00 Kč		156,00	
739	O		MON		Elektromontáže				26 986,36 Kč			
Seznam položek pro oddíl :												
	P	5	210010351		Krabice přístrojová KU68/1901. montáž	46,000	kus	18,00	828,00 Kč		828,00	
	S	6	34564010		Krabice přístrojová KU68/1901.	46,000	kus	8,00	368,00 Kč	368,00		
	P	7	210010016		Lišta plastová LHD 18/18 vč. víka	115,000	m	28,00	3 220,00 Kč		3 220,00	
	S	8	34571063		Lišta LHD 18/18	115,000	m	14,00	1 610,00 Kč	1 610,00		
	P	9	210010022		Krabice LK 80/1	46,000	m	26,00	1 196,00 Kč		1 196,00	
	S	10	345711061		Krabice LK80/3	46,000	m	24,00	1 104,00 Kč	1 104,00		
	P	11	210220321		Svorka věneček	46,000	kus	41,00	1 886,00 Kč		1 886,00	
	S	12	35442071		Doběhové relé 230V do 3 m in.	46,000	kus	249,00	11 454,00 Kč	11 454,00		
	S	13	354421A1		Svorka do krabice	46,000	kus	6,00	276,00 Kč	276,00		
	P	14	210120452		Napojení na pospojování	46,000	kus	100,00	4 600,00 Kč		4 600,00	
	U	16	ON-P00003-1		PPV+podruž mater 3%	244,000	sum	0,00	444,36 Kč	444,36		
740	O		MON		Spínací přístroje				5 922,50 Kč		0,00	
Seznam položek pro oddíl :												
	P	1	210111021		Spínač č.1/OS pod omítku	46,000	kus	125,00	5 750,00 Kč	5 750,00		
	U	5	ON-P00003-1		PPV+podruž mater 3%	45,000	sum	0,00	172,50 Kč	172,50		
742	O		MON		Kabely a vodiče				5 856,40 Kč	0,00	0,00	
Seznam položek pro oddíl :												
	P	1	210810006		Kabel CYKY 5x1,5mm2 volně	140,000	m	18,00	2 520,00 Kč		2 520,00	
	S	2	34111038		Kabel CYKY 5Jx1,5mm2, (3Cx2,5)	140,000	m	18,00	2 520,00 Kč	2 520,00		
	P	5	210800626		Vodič HO7V-K, CYA 4mm2 volně	32,000	m	18,00	576,00 Kč		576,00	
	S	6	34142187		Vodič HO7V-K,CYA 4mm2 ze žli	32,000	m	5,00	160,00 Kč	160,00		
	U	7	ON-P00003-1		PPV+podruž mater 3%	68,000	sum	0,00	80,40 Kč	80,40		
	O		MON		Ostatní náklady a HZS				23 000,00 Kč		0,00	
Seznam položek pro oddíl :												
	P	4	ON-HZS009		Demontáž stávajících rozvodů	23,000	hod	200,00	4 600,00 Kč		4 600,00	
933	P	5	ON-HZS015		Výsekání drážek pro kabely a krabice, vč zpětné úpravy	23,000	sada	800,00	18 400,00 Kč		18 400,00	
	O		MON		Výchozí revize				5 750,00 Kč		0,00	
Seznam položek pro oddíl :												
	P	1	ON-HZS010		Výchozí revize vč. revizní zprávy	23,000	hod	250,00	5 750,00 Kč		5 750,00	

pozice	dod. výrob.	popis zařízení	m.j.	počet	Cena			Hmotnost (kg)	
					jednot.	dodávka	montáž	m.j.	celkem
1.1	0025	Nástěnný axiální ventilátor E-STYLE 120 PRO T Vo=75m3/h, 230V/50Hz, 15W, Pca 30Pa	ks	23	888,00	20 424,00	4 140,00		
1.2	0000	Flexi potrubí Ø120	bm	23	30,00	690,00	2 760,00		
1.3	0000	Napojení flexi potrubí 120 na stávající stupačku	kompl	23	120,00		2 760,00		
1.4		neobsazeno							
1.5	0025	Nástěnný axiální ventilátor E-STYLE 100 PRO T Vo=25m3/h, 230V/50Hz, 14W, Pca 30Pa	ks	23	648,00	14 904,00	4 140,00		
1.6	0000	Flexi potrubí Ø100	bm	23	24,00	552,00	276,00		
1.7	0000	Napojení flexi potrubí 100 na stávající stupačku	kompl	23	120,00		2 760,00		
1.8		neobsazeno							
1.9	0000	Vypouštěcí sada (nátrubek DN15, kulový kohout DN15 s možností napojení na hadici), materiál plast	kompl	3	120,00	360,00	108,00		
1.10		neobsazeno							
1.11	0025	Ventilační turbína TIB 14	ks	3	3 792,00	11 376,00	1 140,00		
1.12		neobsazeno							
1.13	0000	Prodlužovací potrubí P14-100	ks	3	1 308,00	3 924,00	396,00		
1.14	0000	Základna pro prodlužovací potrubí 14	ks	3	1 248,00	3 744,00	360,00		
1.15		neobsazeno							
1.16	0025	Kuchyňský odsávač par, výkon max 150m3/hod, osvětlení, čistitelné filtry, integrovaná zpětná klapka, 60cm šíře, napojení KR120	ks	23	1 500,00	34 500,00	7 728,00		
1.18	0000	Potrubí KR 120 (15%tvar)	bm	23	204,00	4 692,00	1 403,00		
1.19	0000	Úprava výfuku stupačky kuchyní (koleno KR280, šikmý kus s ochranou mřížkou	kompl	3	1 020,00		3 060,00		
1.20	0000	Úprava "domečku" na střeše (zaslepení otvoru KR400, 2x nový otvor KR355, KR280, zvýšení o 20cm)	kompl	3	3 600,00		10 800,00		
Strojní zařízení celkem						95 166,00	41 831,00		

pozice	dod. výrob.	popis zařízení	m.j.	počet	Cena			Hmotnost (kg)	
					jednot.	dodávka	montáž	m.j.	celkem
Stavební část									
		Vybourání otvorů včetně jejich konečné úpravy							
0000		Průrazy pro vzduchotechniku (KR100)	ks	23	180,00			4 140,00	
0000		Průrazy pro vzduchotechniku (KR120)	ks	46	240,00			11 040,00	
Stavební část celkem								15 180,00	
Montážní, těsnící a spojovací materiál									
0000		Těsnící, spoj.materiál	kg	70	54,00			3 780,00	
Montážní, těsnící a spojovací materiál - celkem								3 780,00	
Demontáže									
0000		Potrubní rozvody, stávající ventilátor	kg	250	25,00			6 250,00	
Demontáže - celkem								6 250,00	
HZS (hodinové zúčtovací sazby)									
		Příprava ke komplex.vyzkoušení, zprovoznění, zaregulování,	hod	8	310,00			2 480,00	
		Komplexní vyzkoušení	hod	4	250,00			1 000,00	
HZS (hodinové zúčtovací sazby) - celkem								3 480,00	
Základní náklady celkem					95 166,00		70 521,00		
VZDUCHOTECHNIKA - celkové náklady (Kč bez DPH):					165 687,00				

Krycí list zadání

Název stavby: Ostrava Bělský Les VI. Vlasákové 967/4				Část: Komplexní zateplení domu BLESKOSVOD			
Zakázka:		Umístění:					
Stav. objekt č.:		Investor:					
Č. rozpočtu:		Objednal:					
Č. dodatku:		Projektant: Ing Kolmáš					
Archivní číslo:		Zpracoval:					
Datum: 15.5.2015							
Rozpočtové náklady [Kč]				Ostatní náklady		Vypracoval:	
Typ oddílu	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Název nákladu	Částka	Sazba DPH
HSV							
PSV							
MON	26 368,00	16 892,00					
VRN							
OST							
Celkem	26 368,00	16 892,00					
Základní rozpočtové náklady			43 260,00 Kč				
Přirážky							
Celkové rozpočtové náklady (bezDPH)			43 260,00 Kč		Celkové ostatní náklady		
Daň z přidané hodnoty (Rozpočet+Ostatní)					Dílčí DPH		
Sazba[%]	Základ		Daň			Základna	
20 %							
10 %							
15 %	43 260,00 Kč		6 489,00 Kč				
	43 260,00 Kč		6 489,00 Kč				
Celkové náklady (Rozpočet +Ostatní) vč. DPH					Účelové měrné jednotky (bez DPH)		
49 749,00 Kč					Název MJ	Počet MJ	Náklady/MJ

Dne:

Odsouhlasil:

Dne:

Razítko:

SPECIFIKACE MATERIÁLU

Zadání

o Ostrava Bělský Les VI. Vlasákové 967/4

URS2005/2

43 260,00 Kč	26 368,00	16 892,00	
--------------	-----------	-----------	--

Komplexní zateplení domu BLESKOSVOD

Obj	Odd	Dr	R	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství	Mj	Sazba	Celkem	Dodávka	Montáž	Dph
001		B			oprava fasády				43 260,00 Kč	26 368,00	16 892,00	
	750	O		MON	Hromosvod				43 260,00 Kč	26 368,00	16 892,00	
Seznam položek pro oddíl :												
P	1			210220101	Vodič svodový FeZn d10,Al10,Cu8 + podpěry	215,000	m	22,00	4 730,00 Kč		4 730,00	
S	2			354A0002	Drát ALMgSi pr.8mm 1kg/7.4m	215,000	m	26,00	5 590,00 Kč	5 590,00		
S	3			35441470	Podpěra pro tašk krytinu PV11, PV21	100,000	kus	45,00	4 500,00 Kč	4 500,00		
S	4			35441415	Podpěra vedení do zdi PV01 prodloužená	100,000	kus	36,00	3 600,00 Kč	3 600,00		
S	5			35441660	Podpěra ved konstr PV44 ,PV32	22,000	kus	36,00	792,00 Kč	792,00		
P	6			210220372	Úhelník ochranný - ochrana svodu, trubka ochranná +držáky na zeď	2,000	kus	420,00	840,00 Kč		840,00	
S	7			35441830	Ochranný úhel OU 2 pro vodič l=2m	2,000	kus	260,00	520,00 Kč	520,00		
S	8			35441840	Držák DOUa-ochran úhelníku do zdi	4,000	kus	120,00	480,00 Kč	480,00		
P	9			210220301	Svorka hromosvodová ocelová	72,000	kus	16,00	1 152,00 Kč		1 152,00	
S	10			35441885	Svorka spojov SS lano pr 8-10mm	72,000	kus	22,00	1 584,00 Kč	1 584,00		
P	11			210220301	Svorka hromosvodová ocelová	28,000	kus	19,00	532,00 Kč		532,00	
S	12			35441875	Svorka křížov SK pro vodič pr 6-10mm	28,000	kus	24,00	672,00 Kč	672,00		
P	13			210220301	Svorka hromosvodová ocelová	2,000	kus	24,00	48,00 Kč		48,00	
S	14			354419251	Svorka zkušeb odlitek SZb lano pr6-12mm	2,000	kus	36,00	72,00 Kč	72,00		
P	15			210220301	Svorka hromosvodová ocelová	10,000	kus	33,00	330,00 Kč		330,00	
S	16			354419051	Svorka přípoj okapová SOb 2-šrouby	10,000	kus	48,00	480,00 Kč	480,00		
P	17			2102202012	Tyč jímací AlMgSi, nerez do l=2,0m	4,000	kus	640,00	2 560,00 Kč		2 560,00	
P	17			2102202012	Tyč jímací AlMgSi, nerez do l=2,0m	4,000	kus	120,00	480,00 Kč		480,00	
S	18			354A0040	JT1.5-M16 AlMgSi jímací tyč pr.16mm s hrotem	4,000	kus	250,00	1 000,00 Kč	1 000,00		
P	19			210220212	Betonový podstavec pro jímací tyč	4,000	kus	450,00	1 800,00 Kč		1 800,00	
S	20			354A0042	Beton. podstavec kJT, závit M16 /16kg/	4,000	kus	1 200,00	4 800,00 Kč	4 800,00		
S	21			354A0043	Plast.podložka kJT pod podstavec	4,000	kus	180,00	720,00 Kč	720,00		
P	22			210220114	distanční opěrka	4,000	kus	40,00	160,00 Kč		160,00	
S	23			354414A2A	Distalační držák DEHNiso l=530	4,000	kus	230,00	920,00 Kč	920,00		
distanční podložka, 2x, izolační tyč, upevňovací objímka												
P	24			210220022	Vedení uzemňovací FeZn 8-10mm,Cu v zemi, volně	10,000	m	60,00	600,00 Kč		600,00	
S	25			15615235	Drát FeZn 10.00mm 1m/0,62kg	10,000	kg	45,00	450,00 Kč	450,00		
P	28			210220013	Nátěr antikorozní asfaltovým lakem	8,000	kus	300,00	2 400,00 Kč		2 400,00	
S	29			24617026	Lak asfaltový A1010	4,000	kg	47,00	188,00 Kč	188,00		
U	30			ON-P00003-1	PPV+podružný materiál 3%	420,000	sum	3,00	1 260,00 Kč		1 260,00	
753	O			MON	Zemní práce pro montáže				550,00 Kč		550,00	
Seznam položek pro oddíl :												
P	1			460200153	Rýha š.35cm hl.70cm ručně tř.3	2,000	m	180,00	360,00 Kč		360,00	
P	2			460560153	Zásyp rýh š.35cm hl.70cm ručně tř.3	2,000	m	95,00	190,00 Kč		190,00	
930	O			MON	Ostatní náklady a HZS				11 700,00 Kč		11 700,00	
Seznam položek pro oddíl :												
P	1			ON-NAJ00311	Montáž plošina MP 13 hydraul-nájem	1,500	den	5 600,00	8 400,00 Kč		8 400,00	
P	2			ON-HZS010	Výchozí revize vč. revizní zprávy	15,000	hod	220,00	3 300,00 Kč		3 300,00	

Krycí list zadání

Název stavby:		Komplexní zateplení domu VI. Vlasákové č.966/4 Ostrava Bělský les					D1.4 Silnoproudá elektroinstalace El. napojení VZD v bytech			
Zakázka:		Umístění:								
Stav. objekt č.:		Investor:		Statutární město Ostrava , Městský obvod O-Jih						
Č. rozpočtu:		Objednal:								
Č. dodatku:		Projektant:		Ing Kolmáš						
Archivní číslo:		Zpracoval:								
Datum:		5.4.2015								
Rozpočtové náklady [Kč]					Ostatní náklady			Vypracoval:		
Typ oddílu	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Název nákladu	Částka	Sazba DPH	Dne:		
HSV		28 750,00								
PSV										
MON		38 967,26								
VRN										
OST										
Celkem		67 717,26								
Základní rozpočtové náklady			67 717,26 Kč					Odsouhlasil:		
Přirážky								Dne:		
Celkové rozpočtové náklady (bezDPH)			67 717,26 Kč		Celkové ostatní náklady					
Daň z přidané hodnoty (Rozpočet+Ostatní)					Dílčí DPH					
Sazba[%]	Základ	Daň			Základna	Daň				
15 %	67 717,26 Kč	10 157,59 Kč								
5 %								Razítko:		
0 %										
	67 717,26 Kč	10 157,59 Kč								
Celkové náklady (Rozpočet +Ostatní) vč. DPH					Účelové měrné jednotky (bez DPH)					
77 874,85 Kč					Název MJ	Počet MJ	Náklady/MJ			

Specifikace materiálu

Zadání

o Komplexní zateplení domu VI. Vlasákové č.966/4 Ostrava Bělský les

E-532

67 717,26 Kč

D1.4 Silnoproudá elektroinstalace El. napojení VZD v bytech

Obj	Odd	Dr	R	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství	Mj	Sazba	Celkem	Dodávka	Montáž	Dph
001		B			silnoproud				67 717,26 Kč	0,00	0,00	
	733	O		MON	Úprava el. instalace v krabici stávající				202,00 Kč	0,00	0,00	
Seznam položek pro oddíl :												
	S	1	733/1		Úprava el. instalace v krabici stávající	23,000	kus	2,00	46,00 Kč		46,00	
	U	2	ON-P00005		Dopravné 3,6%	52,000	sum	3,00	156,00 Kč		156,00	
	739	O		MON	Elektromontáže				26 986,36 Kč			
Seznam položek pro oddíl :												
	P	5	210010351		Krabice přístrojová KU68/1901. montáž	46,000	kus	18,00	828,00 Kč		828,00	
	S	6	34564010		Krabice přístrojová KU68/1901.	46,000	kus	8,00	368,00 Kč	368,00		
	P	7	210010016		Lišta plastová LHD 18/18 vč. víka	115,000	m	28,00	3 220,00 Kč		3 220,00	
	S	8	34571063		Lišta LHD 18/18	115,000	m	14,00	1 610,00 Kč	1 610,00		
	P	9	210010022		Krabice LK 80/1	46,000	m	26,00	1 196,00 Kč		1 196,00	
	S	10	345711061		Krabice LK80/3	46,000	m	24,00	1 104,00 Kč	1 104,00		
	P	11	210220321		Svorka věneček	46,000	kus	41,00	1 886,00 Kč		1 886,00	
	S	12	35442071		Doběhové relé 230V do 3 m in.	46,000	kus	249,00	11 454,00 Kč	11 454,00		
	S	13	354421A1		Svorka do krabice	46,000	kus	6,00	276,00 Kč	276,00		
	P	14	210120452		Napojení na pospojování	46,000	kus	100,00	4 600,00 Kč		4 600,00	
	U	16	ON-P00003-1		PPV+podruž mater 3%	244,000	sum	0,00	444,36 Kč	444,36		
	740	O		MON	Spínací přístroje				5 922,50 Kč		0,00	
Seznam položek pro oddíl :												
	P	1	210111021		Spínač č.1/OS pod omítku	46,000	kus	125,00	5 750,00 Kč	5 750,00		
	U	5	ON-P00003-1		PPV+podruž mater 3%	45,000	sum	0,00	172,50 Kč	172,50		
	742	O		MON	Kabely a vodiče				5 856,40 Kč	0,00	0,00	
Seznam položek pro oddíl :												
	P	1	210810006		Kabel CYKY 5x1,5mm2 volně	140,000	m	18,00	2 520,00 Kč		2 520,00	
	S	2	34111038		Kabel CYKY 5Jx1,5mm2, (3Cx2,5)	140,000	m	18,00	2 520,00 Kč	2 520,00		
	P	5	210800626		Vodič HO7V-K, CYA 4mm2 volně	32,000	m	18,00	576,00 Kč		576,00	
	S	6	34142187		Vodič HO7V-K,CYA 4mm2 zežl	32,000	m	5,00	160,00 Kč	160,00		
	U	7	ON-P00003-1		PPV+podruž mater 3%	68,000	sum	0,00	80,40 Kč	80,40		
	O		MON		Ostatní náklady a HZS				23 000,00 Kč		0,00	
Seznam položek pro oddíl :												
	P	4	ON-HZS009		Demontáž stávajících rozvodů	23,000	hod	200,00	4 600,00 Kč		4 600,00	
933	P	5	ON-HZS015		Výsekání drážek pro kabely a krabice, vč zpětné úpravy	23,000	sada	800,00	18 400,00 Kč		18 400,00	
	O		MON		Výchozí revize				5 750,00 Kč		0,00	
Seznam položek pro oddíl :												
	P	1	ON-HZS010		Výchozí revize vč. revizní zprávy	23,000	hod	250,00	5 750,00 Kč		5 750,00	

pozice	dod. výrob.	popis zařízení	m.j.	počet	Cena			Hmotnost (kg)	
					jednot.	dodávka	montáž	m.j.	celkem
1.1	0025	Nástěnný axiální ventilátor E-STYLE 120 PRO T Vo=75m3/h, 230V/50Hz, 15W, Pca 30Pa	ks	17	888,00	15 096,00	3 060,00		
1.2	0000	Flexi potrubí Ø120	bm	17	30,00	510,00	2 040,00		
1.3	0000	Napojení flexi potrubí 120 na stávající stupačku	kompl	17	120,00		2 040,00		
1.4		neobsazeno							
1.5	0025	Nástěnný axiální ventilátor E-STYLE 100 PRO T Vo=25m3/h, 230V/50Hz, 14W, Pca 30Pa	ks	17	648,00	11 016,00	3 060,00		
1.6	0000	Flexi potrubí Ø100	bm	17	24,00	408,00	170,00		
1.7	0000	Napojení flexi potrubí 100 na stávající stupačku	kompl	17	120,00		2 040,00		
1.8		neobsazeno							
1.9	0000	Vypouštěcí sada (nátrubek DN15, kulový kohout DN15 s možností napojení na hadici), materiál plast	kompl	3	120,00	360,00	108,00		
1.10		neobsazeno							
1.11	0025	Ventilační turbína TIB 14	ks	3	3 792,00	11 376,00	1 140,00		
1.12		neobsazeno							
1.13	0000	Prodlužovací potrubí P14-100	ks	3	1 308,00	3 924,00	396,00		
1.14	0000	Základna pro prodlužovací potrubí 14	ks	3	1 248,00	3 744,00	360,00		
1.15		neobsazeno							
1.16	0025	Kuchyňský odsávač par, výkon max 150m3/hod, osvětlení, čistitelné filtry, integrovaná zpětná klapka, 60cm šíře, napojení KR120	ks	17	1 500,00	25 500,00	5 712,00		
1.18	0000	Potrubí KR 120 (15%tvar)	bm	17	204,00	3 468,00	1 040,00		
1.19	0000	Úprava výfuku stupačky kuchyní (koleno KR280, šikmý kus s ochranou mřížkou	kompl	3	1 020,00		3 060,00		
1.20	0000	Úprava "domečku" na střeše (zaslepení otvoru KR400, 2x nový otvor KR355, KR280, zvýšení o 20cm)	kompl	3	3 600,00		10 800,00		
Strojní zařízení celkem						75 402,00	35 026,00		

pozice	dod. výrob.	popis zařízení	m.j.	počet	Cena			Hmotnost (kg)	
					jednot.	dodávka	montáž	m.j.	celkem
		Stavební část							
		Vybourání otvorů včetně jejich konečné úpravy							
0000		Průrazy pro vzduchotechniku (KR100)	ks	17	180,00			3 060,00	
0000		Průrazy pro vzduchotechniku (KR120)	ks	34	240,00			8 160,00	
		Stavební část celkem						11 220,00	
		Montážní, těsnící a spojovací materiál							
0000		Těsnící, spoj.materiál	kg	60	54,00			3 240,00	
		Montážní, těsnící a spojovací materiál - celkem						3 240,00	
		Demontáže							
0000		Potrubní rozvody, stávající ventilátor	kg	250	25,00			6 250,00	
		Demontáže - celkem						6 250,00	
		HZS (hodinové zúčtovací sazby)							
		Příprava ke komplex.vyzkoušení, zprovoznění, zaregulování,	hod	8	310,00			2 480,00	
		Komplexní vyzkoušení	hod	4	250,00			1 000,00	
		HZS (hodinové zúčtovací sazby) - celkem						3 480,00	
Základní náklady celkem						75 402,00	59 216,00		
VZDUCHOTECHNIKA - celkové náklady (Kč bez DPH):						134 618,00			

Krycí list zadání

Název stavby: Ostrava Bělský Les VI. Vlasákové 968/6				Část: Komplexní zateplení domu BLESKOSVOD	
Zakázka:		Umístění:			
Stav. objekt č.:		Investor:			
Č. rozpočtu:		Objednal:			
Č. dodatku:		Projektant:		Ing Kolmáš	
Archivní číslo:		Zpracoval:			
Datum:		15.5.2015			
Rozpočtové náklady [Kč]				Ostatní náklady	
Typ oddílu	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Název nákladu
HSV					
PSV					
MON	24 156,00	16 372,44			
VRN					
OST					
Celkem	24 156,00	16 372,44			
Základní rozpočtové náklady			40 528,44 Kč		
Přirážky					
Celkové rozpočtové náklady (bezDPH)			40 528,44 Kč		
			Celkové ostatní náklady		
Daň z přidané hodnoty (Rozpočet+Ostatní)			Dílčí DPH		
Sazba[%]	Základ	Daň			
20 %					
10 %					
15 %	40 528,44 Kč	6 079,27 Kč			
	40 528,44 Kč	6 079,27 Kč			
Celkové náklady (Rozpočet +Ostatní) vč. DPH			Účelové měrné jednotky (bez DPH)		
46 607,71 Kč			Název MJ	Počet MJ	Náklady/MJ

Dne:

Vypracoval:

Odsouhlasil:

Dne:

Razítko:

SPECIFIKACE MATERIÁLU

Zadání

o Ostrava Bělský Les VI. Vlasákové 968/6

URS2005/2

40 528,44 Kč	24 156,00	16 372,44	
--------------	-----------	-----------	--

Komplexní zateplení domu BLESKOSVOD

Obj	Odd	Dr	R	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství	Mj	Sazba	Celkem	Dodávka	Montáž	Dph
001		B			oprava fasády				40 528,44 Kč	24 156,00	16 372,44	
	750	O		MON	Hromosvod				40 528,44 Kč	24 156,00	16 372,44	
Seznam položek pro oddíl :												
P	1			210220101	Vodič svodový FeZn d10,Al10,Cu8 + podpěry	195,000	m	22,00	4 290,00 Kč		4 290,00	
S	2			354A0002	Drát ALMgSi pr.8mm 1kg/7.4m	195,000	m	26,00	5 070,00 Kč	5 070,00		
S	3			35441470	Podpěra pro tašk krytinu PV11, PV21	80,000	kus	45,00	3 600,00 Kč	3 600,00		
S	4			35441415	Podpěra vedení do zdi PV01 prodloužená	80,000	kus	36,00	2 880,00 Kč	2 880,00		
S	5			35441660	Podpěra ved konstr PV44 ,PV32	20,000	kus	36,00	720,00 Kč	720,00		
P	6			210220372	Úhelník ochranný - ochrana svodu, trubka ochranná +držáky na zeď	2,000	kus	420,00	840,00 Kč		840,00	
S	7			35441830	Ochranný úhel OU 2 pro vodič l=2m	2,000	kus	260,00	520,00 Kč	520,00		
S	8			35441840	Držák DOUa-ochran úhelníku do zdi	4,000	kus	120,00	480,00 Kč	480,00		
P	9			210220301	Svorka hromosvodová ocelová	72,000	kus	16,00	1 152,00 Kč		1 152,00	
S	10			35441885	Svorka spojov SS lano pr 8-10mm	72,000	kus	22,00	1 584,00 Kč	1 584,00		
P	11			210220301	Svorka hromosvodová ocelová	28,000	kus	19,00	532,00 Kč		532,00	
S	12			35441875	Svorka křížov SK pro vodič pr 6-10mm	28,000	kus	24,00	672,00 Kč	672,00		
P	13			210220301	Svorka hromosvodová ocelová	2,000	kus	24,00	48,00 Kč		48,00	
S	14			354419251	Svorka zkušeb odlitek SZb lano pr6-12mm	2,000	kus	36,00	72,00 Kč	72,00		
P	15			210220301	Svorka hromosvodová ocelová	10,000	kus	33,00	330,00 Kč		330,00	
S	16			354419051	Svorka přípoj okapová SOb 2-šrouby	10,000	kus	48,00	480,00 Kč	480,00		
P	17			2102202012	Tyč jímací AlMgSi, nerez do l=2,0m	4,000	kus	640,00	2 560,00 Kč		2 560,00	
P	17			2102202012	Tyč jímací AlMgSi, nerez do l=2,0m, montáž	4,000	kus	120,00	480,00 Kč		480,00	
S	18			354A0040	JT1.5-M16 AlMgSi jímací tyč pr.16mm s hrotem	4,000	kus	250,00	1 000,00 Kč	1 000,00		
P	19			210220212	Betonový podstavec pro jímací tyč	4,000	kus	450,00	1 800,00 Kč		1 800,00	
S	20			354A0042	Beton. podstavec kJT, závit M16 /16kg/	4,000	kus	1 200,00	4 800,00 Kč	4 800,00		
S	21			354A0043	Plast.podložka kJT pod podstavec	4,000	kus	180,00	720,00 Kč	720,00		
P	22			210220114	distanční opěrka	4,000	kus	40,00	160,00 Kč		160,00	
S	23			354414A2A	Distalační držák DEHNiso l=530	4,000	kus	230,00	920,00 Kč	920,00		
distanční podložka, 2x, izolační tyč, upevňovací objímka												
P	24			210220022	Vedení uzemňovací FeZn 8-10mm,Cu v zemi, volně	10,000	m	60,00	600,00 Kč		600,00	
S	25			15615235	Drát FeZn 10.00mm 1m/0,62kg	10,000	kg	45,00	450,00 Kč	450,00		
P	28			210220013	Nátěr antikorozní asfaltovým lakem	8,000	kus	300,00	2 400,00 Kč		2 400,00	
S	29			24617026	Lak asfaltový A1010	4,000	kg	47,00	188,00 Kč	188,00		
U	30			ON-P00003-1	PPV+podružný materiál 3%	393,480	sum	3,00	1 180,44 Kč		1 180,44	
753	O			MON	Zemní práce pro montáže				550,00 Kč		550,00	
Seznam položek pro oddíl :												
P	1			460200153	Rýha š.35cm hl.70cm ručně tř.3	2,000	m	180,00	360,00 Kč		360,00	
P	2			460560153	Zásyp rýh š.35cm hl.70cm ručně tř.3	2,000	m	95,00	190,00 Kč		190,00	
930	O			MON	Ostatní náklady a HZS				11 700,00 Kč		11 700,00	
Seznam položek pro oddíl :												
P	1			ON-NAJ00311	Montáž plošina MP 13 hydraul-nájem	1,500	den	5 600,00	8 400,00 Kč		8 400,00	
P	2			ON-HZS010	Výchozí revize vč. revizní zpráva	15,000	hod	220,00	3 300,00 Kč		3 300,00	

Krycí list zadání

Název stavby:		Komplexní zateplení domu VI. Vlasákové č.966/6 Ostrava Bělský les					D1.4 Silnoproudá elektroinstalace El. napojení VZD v bytech			
Zakázka:		Umístění:								
Stav. objekt č.:		Investor:		Statutární město Ostrava , Městský obvod O-Jih						
Č. rozpočtu:		Objednal:								
Č. dodatku:		Projektant:		Ing Kolmáš						
Archivní číslo:		Zpracoval:								
Datum:		5.4.2015								
Rozpočtové náklady [Kč]					Ostatní náklady			Vypracoval:		
Typ oddílu	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Název nákladu	Částka	Sazba DPH	Dne:		
HSV		25 500,00								
PSV										
MON		35 455,20								
VRN										
OST										
Celkem		60 955,20								
Základní rozpočtové náklady			60 955,20 Kč					Odsouhlasil:		
Přirážky								Dne:		
Celkové rozpočtové náklady (bezDPH)			60 955,20 Kč		Celkové ostatní náklady					
Daň z přidané hodnoty (Rozpočet+Ostatní)					Dílčí DPH					
Sazba[%]	Základ	Daň			Základna	Daň				
15 %	60 955,20 Kč	9 143,28 Kč								
5 %								Razítko:		
0 %										
	60 955,20 Kč	9 143,28 Kč								
Celkové náklady (Rozpočet +Ostatní) vč. DPH					Účelové měrné jednotky (bez DPH)					
70 098,48 Kč					Název MJ	Počet MJ	Náklady/MJ			

Specifikace materiálu

Zadání

Komplexní zateplení domu VI. Vlasákové č.966/6 Ostrava Bělský les

E-532

60 955,20 Kč

D1.4 Silnoproudá elektroinstalace El. napojení VZD v bytech


Obj	Odd	Dr	R	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství	Mj	Sazba	Celkem	Dodávka	Montáž	Dph
001		B			silnoproud				60 955,20 Kč			
	733	O		MON	Úprava el. instalace v krabici stávající				224,60 Kč	0,00 Kč	224,60 Kč	
Seznam položek pro oddíl :												
	S	1	733/1		Úprava el. instalace v krabici stávající	17,000	kus	2,20	37,40 Kč		37,40	
	U	2	ON-P00005		Dopravné 3,6%	52,000	sum	3,60	187,20 Kč		187,20	
	739	O		MON	Elektromontáže				24 327,20 Kč			
Seznam položek pro oddíl :												
	P	5	210010351		Krabice přístrojová KU68/1901. montáž	34,000	kus	20,00	680,00 Kč		680,00	
	S	6	34564010		Krabice přístrojová KU68/1901.	34,000	kus	9,60	326,40 Kč	326,40		
	P	7	210010016		Lišta plastová LHD 18/18 vč. víka	85,000	m	34,00	2 890,00 Kč		2 890,00	
	S	8	34571063		Lišta LHD 18/18	85,000	m	15,60	1 326,00 Kč	1 326,00		
	P	9	210010022		Krabice LK 80/1	34,000	m	29,00	986,00 Kč		986,00	
	S	10	345711061		Krabice LK80/3	34,000	m	29,00	986,00 Kč	986,00		
	P	11	210220321		Svorka věneček	34,000	kus	49,00	1 666,00 Kč		1 666,00	
	S	12	35442071		Doběhové relé 230V do 3 m in.	34,000	kus	299,00	10 166,00 Kč	10 166,00		
	S	13	354421A1		Svorka do krabice	34,000	kus	7,20	244,80 Kč	244,80		
	P	14	210120452		Napojení na pospojování	34,000	kus	120,00	4 080,00 Kč		4 080,00	
	U	16	ON-P00003-1		PPV+podruž mater 3%	244,000	sum	4,00	976,00 Kč	976,00		
	740	O		MON	Spínací přístroje				5 283,60 Kč		0,00	
Seznam položek pro oddíl :												
	P	1	210111021		Spínač č.1/OS pod omítku	34,000	kus	150,00	5 100,00 Kč	5 100,00		
	U	5	ON-P00003-1		PPV+podruž mater 3%	45,000	sum	4,08	183,60 Kč	183,60		
	742	O		MON	Kabely a vodiče				5 619,80 Kč	0,00	0,00	
Seznam položek pro oddíl :												
	P	1	210810006		Kabel CYKY 5x1,5mm2 volně	120,000	m	20,00	2 400,00 Kč		2 400,00	
	S	2	34111038		Kabel CYKY 5Jx1,5mm2, (3Cx2,5)	120,000	m	20,00	2 400,00 Kč	2 400,00		
	P	5	210800626		Vodič HO7V-K, CYA 4mm2 volně	28,000	m	20,00	560,00 Kč		560,00	
	S	6	34142187		Vodič HO7V-K,CYA 4mm2 zežl	28,000	m	6,00	168,00 Kč	168,00		
	U	7	ON-P00003-1		PPV+podruž mater 3%	68,000	sum	1,35	91,80 Kč	91,80		
	O		MON		Ostatní náklady a HZS				20 400,00 Kč		0,00	
Seznam položek pro oddíl :												
	P	4	ON-HZS009		Demontáž stávajících rozvodů	17,000	hod	240,00	4 080,00 Kč		4 080,00	
	933	P	5	ON-HZS015	Výsekání drážek pro kabely a krabice, vč zpětné úpravy	17,000	sada	960,00	16 320,00 Kč		16 320,00	
	O		MON		Výchozí revize				5 100,00 Kč		0,00	
Seznam položek pro oddíl :												
	P	1	ON-HZS010		Výchozí revize vč. revizní zprávy	17,000	hod	300,00	5 100,00 Kč		5 100,00	

Seznam poddodavatelů dle § 105 odst. 1 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s jejichž pomocí účastník zadávacího řízení předpokládá realizaci veřejné zakázky

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce			Věcné vymezení části plnění VZ, kterou hodlá účastník zadat poddodavateli, vč. hodnoty v Kč bez DPH	% podíl na plnění VZ
VZ 83.17 „Komplexní zateplení domu vč. GO střechy a oprav VZT, vstupů V. Vlasákové 2, 4 a 6, Ostrava – Bělský Les“				
1.	Název:	Roman Jaworzyn	Rekonstrukce střešního pláště 1 568 385,- Kč	14,96 %
	Sídlo / místo podnikání:	Opletalova 813. 735 31		
	Tel., fax:	776040928		
	E-mail:	klapo.bohumin@seznam.cz		
	IČO:	64590224		
	DIČ:			
	Spisová značka v obchodním			
	Osoba oprávněná jednat za	Roman Jaworzyn		
	Osoby zmocněné k dalším jednáním:			
2.	Název:	PROFO MONOLITY s.r.o.	Lešení a stavební výtahy 512 730,- Kč	4,89%
	Sídlo / místo podnikání:	Dělnická 1a/434. 736 01		
	Tel., fax:	595954167		
	E-mail:	info@profo.cz		
	IČO:	26868644		
	DIČ:	CZ26868644		
	Spisová značka v obchodním	C 50821		
	Osoba oprávněná jednat za			
	Osoby zmocněné k dalším jednáním:			
3.	Název:	Vít Michel	Obstarání a výkon činnosti osoby odpovědné za odborné vedení stavby 68 000,- Kč	1,4 %
	Sídlo / místo podnikání:	Předvrší 566, 725 26		
	Tel., fax:	739369968		
	E-mail:	vgm@centrum.cz		
	IČO:	48441295		
	DIČ:			
	Spisová značka v obchodním rejstříku:			
	Osoba oprávněná jednat za účastníka:	Vít Michel		
	Osoby zmocněné k dalším jednáním:			

Čestné prohlášení

Tímto prohlašuji, že ~~nehodím~~ / **hodlám** (*nehodící ~~skrekněte~~*) využít k plnění veřejné zakázky poddodavatele a předkládám shora uvedený seznam poddodavatelů.

Osoba oprávněná jednat jménem či za účastníka zadávacího řízení	
Podpis osoby:	
Titul, jméno, příjmení, funkce:	Miroslav Jaroš, jednatel
Datum:	11. 8. 2017

MIJO - STAV stavby s.r.o.[®]
Českobratrská 2227/7
702 00 OSTRAVA
IČ: 27833551, DIČ: CZ27833551

Harmonogram prací MIJO-STAV stavby s.r.o.

Harmonogram " Komplexní zateplení domu vč. GO střechy a oprav VZT, vstupů V. Vlasákové 2, 4 a 6, Ostrava - Bělský Les"

začátek 2.10.2017 - konec 18.2.2018

Stavební díl		říjen 2017					listopad 2017					prosinec 2017					leden 2018					únor 2017		předání díla
		2.10. - 31. 10. 2017					1.11. - 30.11. 2017					1.12. - 31. 12. 2017					1.1. - 31. 1.2018					1. - 10.2		11. - 18.2.
Kalendářní dny		2. - 8.10	9. - 15.10	16. - 22.10	23. - 29.10	30. - 31.10	1. - 5.11	6. - 12.11	13. - 19.11	20. - 26.11	27. - 30.11	1. - 3.12	4. - 10.12	11. - 17.12	18. - 24.12	25. - 31.12	1. - 7. 1	8. - 14.1	15. - 21. 1	22. - 28. 1	29 - 31.1	1. - 4.2	5. - 9.2	10.2.
1	Zemní práce																							
3	Svislé a kompletní konstrukce																							
44	Zastřešení																							
501	Dalžby																							
6	Úpravy povrchu, podlahy																							
9	ostatní konstrukce, bourání																							
96	Bourání konstrukcí																							
99	Staveništní přesun hmot																							
711	Izolace proti vodě																							
712	Živičné krytiny																							
713	Izolace tepelné																							
764	Konstrukce klempířské																							
767	Konstrukce zámečnické																							
771	Podlahy z dlaždic a obklady																							
M21	Elektromontáže																							
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení																							
VN	Vedlejší náklady																							
ON	Ostatní náklady																							

 rovná se provádění prací v daném měsíci

 rovná se termín dokončení prací

 rovná se přejímka díla - práce nesmí být prováděny