

2017/0422/01N

**DODATEK č.1
KE SMLOUVĚ O DÍLO
ze dne 29.6.2017**

uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na provedení díla, a to

**„Parkování a úprava prostor u hřbitova v
Mařaticích – I. etapa“**

Objednatel:

Název: **Město Uherské Hradiště**
Sídlo: Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště
IČO: 00291471
DIČ: CZ 00291471
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., expozitura Uherské Hradiště
č. účtu: 27-1543078319/0800
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Stanislav Blaha – starosta města
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Jan Uvira
Tel.: 572 525 273, mobil: 733 143 594
E-mail: jan.uvira@mesto-uh.cz
(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel:

Název: **SMO a.s.**
Sídlo: Zlínská 172, Kvítkovice, 765 02 Otrokovice
IČO: 42339839
DIČ: CZ42339839
zapsán v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 3624,
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. účtu: 102946921/0100
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Michal Dlabač, člen představenstva
Tel.: 577 591 111
E-mail: smo@smo.cz
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Marián Selecký, ředitel divize stavební
Tel.: 577 591 191
E-mail: marian.selecky@smo.cz
Hlavní stavbyvedoucí: Ing. Bohumil Purmenský
Mistr stavební výroby/zástupce stavbyvedoucího: pan Kamil Grmela

(dále jen „Zhotovitel“)

**Článek I.
Úvodní ujednání**

V souladu s ustanovením Smlouvy o dílo s názvem „**Parkování a úprava prostor u hřbitova v Mařaticích – I. etapa**“ uzavřené mezi smluvními stranami dne 29.6.2017 (dále jen „Smlouva o dílo“) konkrétně v souladu s jejím článkem 17, odstavcem 17.1 Změna smlouvy, uzavírají smluvní strany tento Dodatek č. 1 k původní Smlouvě o dílo, kterým se mění její následující ustanovení ve vztahu k realizaci stavby.

Předmětem tohoto dodatku č.1 je změna rozsahu předmětu smlouvy a sjednané ceny díla o vícepráce a méně práce, které nebylo možné při zadání veřejné zakázky a uzavírání smlouvy objektivně předvídat a jsou nezbytné pro řádné provedení díla.

Rozsah předmětu smlouvy je měněn v důsledku zjištění, již se projeví v průběhu realizace díla, jakož i požadavku správce dotčených sítí.

Rozsah viceprací a méně prací je blíže specifikován ve změnovém listě a položkových rozpočtech, které jsou přílohou tohoto dodatku a byly odsouhlaseny oběma smluvními stranami.

Tímto dodatkem č. 1 se mění smlouva následovně:

A/ V článku 4. „ CENA DÍLA A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY“ se odstavec 4.1.2. upraví o souhrnnou částku víceprací a méněprací, a to v následujícím znění:

Cenová úprava dle dodatku č. 1	
Cena dle SOD ze dne 29.6.2017	6 362 105,55 Kč cena bez DPH
Navýšení podle dodatku č.1	222 767,- Kč cena bez DPH

Cena díla po úpravě celkem

4.1.2. Cena bez DPH	6 584 872,55 Kč
4.1.3. DPH 21%	1 382 823,24 Kč
4.1.4. Cena vč. DPH	7 967 695,79 Kč

Ustanovení ostatních článků Smlouvy o dílo nedotčených tímto dodatkem zůstávají v platnosti

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jejich podpisu dvě vyhotovení.


Doložka podle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: o uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto v souladu s usnesením Rady města Uherské Hradiště č.999/60/RM/2017 ze dne 12.6.2017.

Příloha:

položkový rozpočet víceprací, méněprací odsouhlasený dle změnového listu č. 1 ze dne 22.11.2017

V Uherském Hradišti dne 29-11-2017

Za objednatele



Ing. Stanislav Blaha
starosta města



V Otrokovicích dne 22.11.2017

Za zhotovitele



Ing. Michal Dlabač
člen představenstva



AKCE : Parkování a úprava prostor u hřbitova v Mařaticích – I. etapa

ZL	Změna - popis	Požadavek na zpracování ZL	Datum zpracování ZL	Datum schválení investorem	DODATEK OBJEDNÁVKA	Cena přípočet	Cena odpočet	Cena ZL celkem
	text	datum	datum	datum	A/N	Kč	Kč	Kč
1	Úprava kanalizace	5.9.2017	5.9.2017	předložen		59 374		59 374 Kč
2	Nová brána	19.9.2017	19.9.2017			38 760	-12 000	26 760 Kč
3	Záměna atyp.dlažby za KOST 100 mm	19.9.2017	19.9.2017			423 028	-523 651	-100 623 Kč
4	ZL 04 Záměna rozvaděče RVO	3.10.2017	3.10.2017			275 256	-38 000	237 256 Kč
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
CELKEM						796 418 Kč	-573 651 Kč	222 767 Kč

Zpracoval: Ing. Zdeněk Čevela
Datum: 4.9.2017
Aktualizace: 17.10.2017

MĚSTSKÝ ÚŘAD
UHERSKÉ HRADIŠTĚ
odbor investic
-3-

Položkový rozpočet ZL01 - cenová nabídka

Stavba :	Parkování a úprava prostor u hřbitova v Mařaticích – I.Etapa	Rozpočet:
Objekt :	SO 301 Prodloužení kanalizace - Úprava kanalizace	ZL 01

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	6,20	160,00	992,00
2	PC	Betonový recyklát pro zásyp	m3	6,20	290,00	1 798,00
3	451573111R00	Lože pod potrubí ze šterkopísku do 120 mm	m3	0,60	550,00	330,00
	Celkem za	1 Zemní práce				3 120,00
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
4	273321311R00	Základová deska C 16/20	m3	0,80	2 150,00	1 720,00
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				1 720,00
Díl: 8		Trubní vedení				
5	871373121	MTŽ potr PVC OV do 20% DN300	m	7,60	30,00	228,00
6	877375121R00	Výřez a montáž tvarovky z plastu na potrubí DN 250	kus	3,00	342,00	1 026,00
7	894811261U00	Šcht PVC RV 400/250 PPL 40t -1280MM	kus	2,00	7 920,00	15 840,00
8	PC	Potrubí PVC-SN12 DN 250 vč.tvarovek	m	7,60	440,00	3 344,00
9	28650865	Přesuvka kanalizační PVC-U D 250 x 7,7 mm	kus	3,00	665,00	1 995,00
	Celkem za	8 Trubní vedení				22 433,00
Díl: 89		Ostatní konstrukce na trubním vedení				
10	894302151R00	Stěny šachet železobet. - B 20, tl. nad 20 cm	m3	1,32	2 530,00	3 336,56
		Obetonování šachty: (3,14*0,5*0,5-3,14*0,2*0,2)*2		1,32		
11	894502301R00	Bednění stěn šachet kruhových jednostranné	m2	6,28	546,00	3 428,88
		1*3,14*2		6,28		
12	894608112R00	Výztuž šachet z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,18	18 532,00	3 335,76
13	PC	Obetonování potrubí kanal beton prostý B20	m3	2,30	2 050,00	4 715,00
		Obetonování potrubí: (0,8*0,4-0,017368)*7,6				
	Celkem za	89 Ostatní konstrukce na trubním vedení				14 816,20
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
14	113107550R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.50 cm, zpětný zásyp včetně zhutnění	m2	17,00	195,00	3 315,00
		Odstranění podkladu do 600 mm:17		17,00		
15	115201413R00	Demontáž potrubí DN 250	m	7,60	66,58	506,01
		Demontáž potrubí PVC DN 250:7,6		7,60		
16	894411121R50	Demont. šachet z dílců, dno C25/30, potrubí DN 300, šachta výšky do 1,5 m	kus	1,00	2 150,00	2 150,00
17	894411121R55	Demont. šachet z dílců, dno C25/30, potrubí DN 300, šachtové dno	kus	1,00	1 030,00	1 030,00
18	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	3,74	1 250,00	4 670,00
		Bourání betonu kolem potrubí a šachty:0,36*7,6+1		3,74		
19	979084216R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t	16,00	120,00	1 920,00
20	979084219R00	Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km	t	16,00	10,00	160,00
21	979087213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	16,00	102,00	1 632,00
22	979999996T00	Poplatek za skládku sutí a vybouraných hmot	t	16,00	115,00	1 840,00
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				17 223,01
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
23	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	12,40	5,00	62,00
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				62,00
		Celkem				59 374,21

Položkový rozpočet ZL02 - cenová nabídka

S:	Parkování a úprava prostor u hřbitova v Mařaticích I. etapa - SO 101 Kom. a zp. plochy					ZL 02
						Odpočet
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
	Práce dle výkazu výměr					Odpočet
129	76765XXXX	Oprava vrat - úprava stávající brány (práce zámečnické)	hod	-10,00000	1 200,00	-12 000,00
	Práce neuvedené ve výkazu výměr - nová dvoukřídlová brána					Přípočet
		Nová vstupní dvoukřídlová brána dle zadání objednatele včetně demontáže a likvidace stávajícího oplocení. Zadání - náčrsek brány v příloze.	Soubor	1,00000	38 760,00	38 760,00
CELKEM						26 760,00

Položkový rozpočet ZL03 - cenová nabídka

S:	Parkování a úprava prostor u hřbitova v Mařaticích I. etapa - SO 101 Kom. a zp. plochy					ZL 03
						Odpočet
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	5	Komunikace				
	Dlažba dle výkazu výměr					Odpočet
67	59245296R	Zámková dlažba ATYPICKÁ přírodní tl. 100 mm (vzor viz obr. Příloha D1.1, str. 5)	m2	-1 026,76600	510,00	-523 650,66
		1016.6*1,01		1 026,76600		
	Dlažba KOST tl. 100mm					Přípočet
		Zámková dlažba KOST tl. 100 mm PRESBETON	m2	1 026,76600	412,00	423 027,59
CELKEM						-100 623,07

Položkový rozpočet ZL04 - cenová nabídka

S:	Parkování a úprava prostor u hřbitova v Mařaticích I. etapa - SO 401 Veřejné osvětlení	ZL 04
----	--	-------

Odpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	M21	Elektromontáže				
37	PC	D+m rozvaděče VO - typizovaný (1x přívod, 4x vývod, 3x Vo + 1x MS) vč. vyzbrojení - spínací astro hodiny)	kpl	-1,00000	38 000,00	-38 000,00

Elektromontáže odpočet celkem

-38 000,00

Přípočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	M21	Elektromontáže				
	PC	Rozvaděč RVO - 2, RM, pilíř	kpl	1,00000	275 256,00	275 256,00

Rozpis pro rozvaděč RVO:

-vlastní skříň DATMO Case, s montážní klecí	30 912,00
-standardní silová část, vč. doplnění	76 889,00
-elektronika (CPU, zdroj OVZ, snímač proudů SPP)	65 688,00
-komunikační část - radiomodem, projekt ČTU a oživení komunikace	51 263,00
-montáž, oživení SW, revize, atd.	42 504,00
-kamera	8 000,00

Elektromontáže přípočet celkem

275 256,00

Celkem přípočet a odpočet

237 256,00