



Petr Šťastný ITF
Tylova 242
767 01 Kroměříž

Zlín, 1. 12. 2017

Číslo jednací: 17/888/1.15/PTO

Vyřizuje: **Oldřich Vajsner**

Objednávka – ORG 7 havarijní oprava vodovodního potrubí


Dle Vaší cenové nabídky č. z00355 ze dne 29.11.2017 objednááme havarijní opravu potrubí na naší výjezdové základně v Kroměříži, Havlíčkova 3549/73. Termín dokončení opravy požadujeme do 15.12.2017.

Děkuji a jsem s pozdravem


JUDr. Josef Valenta
ředitel

Příloha

- Cenová nabídka č. z00355



složení rozpočtu - krycí list rozpočtu
Z 00355 (vým.vodoinstalace)

STAVBA, OBJEKT	
objekt základní objekt	
DODAVATEL	ODBĚRATEL
Petr Šťastný ITF ičo: 11517808 dič: CZ6407291572 Tylova 242 767 01 Kroměříž	ZZS Zlínského kraje p.o. ičo: 62182137 dič: CZ62182137 Peroutkovo nábřeží 434 760 01 Zlín

Práce prováděné v suterénu budovy ZZS v Kroměříž-chodba.

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
	HSV	PSV	Montáže	Σ
stavební práce	4 500,00	106 479,98	0,00	110 979,98
specifikace	0,00	5 356,75	0,00	5 356,75
stroje	0,00	0,00	0,00	0,00
HZS	0,00	22 800,00	0,00	22 800,00
ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00
Σ	4 500,00	134 636,73	0,00	139 136,73

VEDELEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	
GZS	2 782,73
Přesun stavebních kapacit	5 565,47
Provoz investora	2 782,73
Projekční činnost	2 500,00
Σ	13 630,94

Σ	cena objektu	152 767,67
---	---------------------	-------------------

DPH	0 % ze základu	152 767,67
-----	----------------	------------

0,00

FAKTURA PODLÉHA DPH 21%

Jedná se o přenesení daňové povinnosti podle §92a zákona o dani z přidané hodnoty, kdy výši daně je povinen doplnit a priznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.

Daň odvede zákazník.

Veškeré informace jsou obchodního charakteru, které Smluvní strany získají při plnění Smlouvy či ústní objednávky, jsou považovány za obchodní tajemství ve smyslu § 504 ObčZ. Smluvní strany jsou povinny tyto informace chránit a utajovat před třetími osobami. Tato povinnost trvá i po dobu 48 měsíců po ukončení Smlouvy či jiné formy jejich spolupráce.

složení rozpočtu - položkový rozpis
Z 00355 (vým.vodoinstalace)

číslo	popis	měrná jednotka	množství	jednotka	cena	celkem	hmotnost jednotka	celkem	DP
HSV									
41 (Stropy a stropní konstrukce)									
<i>stavební práce</i>									
1	Dmtž a zpětná mtž podhled	m2	18,00000		250,00	4 500,00	#	#	0
						4 500,00		#	
Σ 41 (Stropy a stropní konstrukce)									

Σ HSV 4 500,00 #

PSV

722 (Vnitřní vodovod)									
<i>stavební práce</i>									
2	722 13 0801_/00 Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 25	m	79,00000		43,85	3 464,15	0,00011	0,00869	0
3	722 13 0802_/00 Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 40 pr5/4"	m	22,00000		50,90	1 119,80	0,00011	0,00242	0
4	722 13 0803_/00 Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50	m	17,00000		58,85	1 000,45	0,00011	0,00187	0
5	722 13 0806_/01 Demontáž potrubí ocelového závitového -řez flex	ks	48,00000		55,75	2 676,00	0,00026	0,01267	0
6	722 13 0821_/00 Demontáž šroubení do G 6/4	ks	12,00000		68,25	819,00	#	#	0
7	722 13 1908_/05 Potrubí závitové spojka GEBO DN 40 závitová	soubor	1,00000		895,95	895,95	0,00058	0,00058	0
8	722 13 1908_/06 Potrubí závitové spojka GEBO DN 50 závitová	soubor	1,00000		933,20	933,20	0,00058	0,00058	0
9	722 13 1933_/01 Propojení stávajícího potrubí DN 25	ks	6,00000		218,95	1 313,70	0,00107	0,00645	0
+	286 54 0102 Přechod PPR kov závit DG MZV 25x3/4	ks	6,00000		87,35	524,10	0,00010	0,00060	0
Σ						1 837,80		0,00705	
10	722 13 1934_/01 Propojení stávajícího potrubí DN 32	ks	2,00000		299,05	598,10	0,00145	0,00290	0
+	286 54 0103 Přechod PPR kov závit DG MZV 32x1	ks	2,00000		150,90	301,80	0,00017	0,00034	0
Σ						899,90		0,00324	
11	722 13 1936_/01 Propojení stávajícího potrubí DN 50	ks	2,00000		534,50	1 069,00	0,00244	0,00488	0
+	286 54 0106 Přechod PPR kov závit DG MZV 63x2	ks	2,00000		669,20	1 338,40	0,00079	0,00158	0
Σ						2 407,40		0,00646	
12	722 17 6013_/03 Montáž příchytky DN25-30	kpl	20,00000		46,25	925,00	0,00003	0,00065	0
13	722 17 6013_/05 Montáž rozvodů vody z plastů FASER podle technologie svařovaných polyfuzně do DN 25	m	34,00000		211,60	7 194,40	0,00044	0,01482	0
14	722 17 6014_/03 Montáž příchytky DN31-38	kpl	24,00000		47,00	1 128,00	#	#	0
15	722 17 6014_/05 Montáž rozvodů vody z plastů FASER podle technologie svařovaných polyfuzně do DN 32	m	45,00000		243,45	10 955,25	0,00039	0,01746	0
16	722 17 6015_/03 Montáž příchytky DN40-46	kpl	6,00000		59,00	354,00	0,00003	0,00019	0
17	722 17 6015_/05 Montáž rozvodů vody z plastů FASER podle technologie svařovaných polyfuzně do DN 40	m	10,00000		405,15	4 051,50	0,00040	0,00400	0
18	722 17 6016_/03 Montáž příchytky DN48-53	kpl	6,00000		78,70	472,20	0,00002	0,00013	0
19	722 17 6016_/05 Montáž rozvodů vody z plastů FASER podle technologie svařovaných polyfuzně do DN 50	m	10,00000		459,80	4 598,00	0,00047	0,00466	0
20	722 17 6017_/03 Montáž příchytky DN60-64	kpl	10,00000		65,75	657,50	0,00002	0,00022	0
21	722 17 6017_/04 Montáž rozvodů vody z plastů FASER podle technologie svařovaných polyfuzně do DN 63	m	19,00000		695,40	13 212,60	0,00074	0,01411	0
22	722 18 1812_/00 Demontáž plstěných izolačních pásů z potrubí do D 50 mm	m	118,00000		16,40	1 935,20	#	#	0

složení rozpočtu - položkový rozpis
Z 00355 (vým.vodoinstalace)

číslo	popis	měrná jednotka	množství	jednotka	cena celkem	hmotnost jednotka	celkem	DP
49	998 72 2192_/00 PŘÍPLATEK za zvětšený přesun -vodovod vnitřní do 100m	%	0,00720	139 566,00	1 004,88	#	#	0
HZS								
50	000 2 Hzs-zkousky v rámci montaz.praci HZS		15,00000	250,00	3 750,00	#	#	0
51	000 3 Hzs-nezměřitelné montážní práce		15,00000	250,00	3 750,00	#	#	0
52	1000 Bourací práce		10,00000	230,00	2 300,00	#	#	0
53	1004 Pomocné práce		22,00000	200,00	4 400,00	#	#	0
54	1300 Úklid popř.odvoz suti		8,00000	200,00	1 600,00	#	#	0
55	820 0 Montáž lešení		8,00000	250,00	2 000,00	#	#	0
56	820 1 Pronájem lešení		5,00000	1 000,00	5 000,00	#	#	0
Σ 722 (Vnitřní vodovod)					134 636,73		0,35863	
Σ PSV					134 636,73		0,35863	
Σ					139 136,73		0,35863	

složení rozpočtu - rekapitulace položkového rozpisu
Z 00355 (vým.vodoinstalace)

stavební díl	cena
HSV	4 500,00
41 (Stropy a stropní konstrukce)	4 500,00
Σ HSV	
PSV	111 836,73
722 (Vnitřní vodovod)	22 800,00
H2S	134 636,73
Σ	134 636,73
Σ PSV	
Σ	139 136,73