

příloha č. 2: Opatření k zajištění bezpečnosti studentů, zaměstnanců a ostatních osob.
Příloha č. 2 bude odsouhlasena a podepsána objednatelem i zhotovitelem
nejpozději do 29.7.2016, tedy před zahájením prací

příloha č.3 : Staveniště

VIII.5.

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl.I. této smlouvy, jsou v souladu se zápisem v obchodním rejstříku a osoby uvedené ve smlouvě jsou jejími statutárními zástupci nebo osobami pověřenými k jednání za smluvní strany.

Miroslav STOMPE
V Liberci 26.7.2016
460 07 LIBEREC 7, 28. října 71/21
Tel. 048/6131512, 0602 669492
IČO 14845270

.....
Miroslav Stompe, zhotovitel

V Liberci 26.7..2016

.....
za Domov mládeže.
Mgr. Josef Mužíček

DOMOV MLÁDEŽE
příspěvková organizace
460 01 Liberec, Zeyerova 33
Tel. 485 106 674, Fax 485 106 673
IČO 46747915,

Skladovací materiál pro zednické práce je následující:

- penetrace
- lepidlo na vyrovnání 2x
- hliníkové rohy s perlinkou 1 šm
- lepidlo pro instalaci perlinky
- perlinka
- penetrace
- měkký talový prosvětlovací kámenek (příř)

Cena této skladby 1m2/785 - Kč 200,- 15.700,-

V ceně je zahrnutý materiál pro opravu komínového útesu včetně hlavy.

Barva pro nátěr komínových lávek 300,-
Mechanické prosifovky pro zednické a měřičské práce 1.200,-
Lakovaný pozinkovaný plech + spojovací (topičhováni hlavy) 1.400,-
Materiál celkem 25.300,-

Polny na komínové lívky budou použity z dřevěného lešení po jeho demontáži, cena je zahrnutá v prosifovce.

Práce (pracovní postup):

Stavba lešení a následná demontáž, práce z lana 11.800,-

Zednické práce - očištění komínu od nečistot a volných částí

- vyspravení hrubých pracklin (jádrové omítka)
- penetrace
- vyrovnání komína lepidlem 2x (vyplnění spár mezi cihlami)
- instalace hliníkových rohů s perlinkou 1 šm
- natření lepidlem pro perlinku