

ROZPOČET

Stránka 1 / 1

HTM/XLS

Stavba: Ivančice - parkoviště na ul. Rybářská

Objednatel: Město Ivančice

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Měna: Kč

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum:

P.č.	Kód položky	Popis	M.j.	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celk.
1	2	3	4	5	6	7
		Ivančice - parkoviště na ul. Rybářská				
1		Parkoviště				
1		Zemní práce				
001	122101401R00	Výkopávky v zemniku v hor. 2 do 100 m3	m3		25,3	
002	10364200R	Omice pro pozemkové úpravy vč dopravy	m3		25,3	
003	181301103R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm,do 500m2	m2		126,5	
1		Zemní práce				
11		Přípravné a přidružené práce				
004	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m		252	
11		Přípravné a přidružené práce				
18		Povrchové úpravy terénu				
005	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2		1 241,00	
18		Povrchové úpravy terénu				
57		Kryty štěrk. a živič.komunikac				
006	565141211R00	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,nad 3 m,tl.6 cm	m2		1 241,00	
007	573211111R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2		1 241,00	
008	577132121R00	Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š.nad 3 m, tl. 5 cm	m2		1 241,00	
57		Kryty štěrk. a živič.komunikac				
8		Trubní vedení				
009	899231111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení mříže	KUS		5	
8		Trubní vedení				
91		Doplňující práce na komunikaci				
010	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 20/25	m		252	
011	59217472R	Obrubník silniční 1000/150/250 šedý	KUS		252	
91		Doplňující práce na komunikaci				
97		Prorážení otvorů				
012	979084216R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t		68,04	
013	979084219R00	Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km	t		136,08	
014	979999998R00	Poplatek za skládku suti 5% příměsí	t		68,04	
97		Prorážení otvorů				
99		Staveništní přesun hmot				
015	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t		410,8	
99		Staveništní přesun hmot				
1		Celkem Parkoviště				
		Celkem Ivančice - parkoviště na ul. Rybářská				

880 700,00