

R - V STAVBY

Arnošt Renner
Stradov 12
Chlumeč
403 39

IČO: 76064603
DIČ: CZ7510242916

Rozpočet prací

Obnova střešního pláště na objektu BD Resslerova
v Ústí nad Labem

Název	Jednotky	Výměry	cena	součet
Montáže				
penetrace podkladu	m2	249	15,00	3 735,00
montáž asfaltového pásu natavením	m2	249	140,00	34 860,00
tmelení detailů a koutů	komplet	1	1200,00	1 200,00
montáže v součtu				39 795,00Kč
Materiál				
penetrace ALP	m2	249	18,00	4 482,00
SBS ELASTEK 40 special dekor	m2	292,5	144,40	42 237,00
bitumenový tmel – kartuše	ks	8	100,00	800,00
svislé přesuny materiálu	komplet	1	1200,00	1 200,00
spojovací materiál	komplet	1	300,00	300,00
doprava	komplet	1	1500,00	1 500,00
Materiál v součtu				50 519,00Kč
CELKEM bez DPH				90 314,00Kč

Velmi kvalitní SBS modifikovaný pás s posypem
Záruka na provedené dílo je 72 měsíců

