

Investor: Město Strakonice

Stavba: Stavební úpravy ulice Poděbradova, Strakonice

Objekt: SO 301 - Vodohospodářská část - bourací práce a likvidace stáv. vodovodu

Poř.č.	Číslo pol.	Text	Množství	MJ	JC	Celkem Kč
10. Bourací práce a likvidace stáv. vodovodu						
1	X1	Bourání stáv. vodovodu DN300 z azbetocementových trubek	594,00	m	186,00	110 484,00
2	X2	Nakládání vybouraných trubek	19,82	T	118,00	2 338,76
		<i>594m*74kg=43.956kg=44t</i>				
3	X3	Vodorovná doprava suti po suchu do 1km	19,82	T	284,00	5 628,88
4	X4	Příplatek ZDK 1 km u vodorovné dopravy po suchu do 1km	673,88	T	4,00	2 695,52
5	X5	Poplatek za skládku - nebezpečný odpad Rumpold Vodňany	19,82	T	2 980,00	59 063,60
	Celkem	Bourací práce a likvidace stáv. vodovodu				180 210,76