

DODATEK č. 1

uzavřen podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
č. S936/2017/161

I.

Smluvní strany

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Ludvíkem Řičářem, ředitelem
Krajského ředitelství Liberec

ve věcech technických jedná:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

CZ-ANEK'S s.r.o.

IČO: 250 03 810

DIČ: CZ25003810

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 10663

sídlo: Krátká 614, 464 01, Frýdlant

zastoupený: Radek Haas, jednatel

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na úpravě smlouvy o dílo v uvedených bodech takto:

I.

Předmět smlouvy

1. Výše uvedené smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, kterou je sjednán závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **LC U Kapličky - realizace**, evidenční číslo zakázky **S936/2017/161** a to za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami a touto smlouvou.

II.

Změny smlouvy

1. V čl. IV. odst. 1 smlouvy se mění dosavadní cena za dílo „**3.497.742,48 Kč bez DPH**, slovy

třímilionyčtyřístadevadesátšedmtisícšedmsetčtyřicetdva korun českých čtyřicet osm haléřů bez DPH“ tak, že je nahrazena novou cenou za dílo „**3.510.258,74 Kč bez DPH**, slovy třímiliony pětsetšedesátšesttisíc dvěstěpadesát osm korun českých sedmdesát čtyři haléřů bez DPH“.

Méněpráce:

- km 0,920 rozebrání stávajících panelů včetně očištění, posyp krytu-skládka, 2ks čel propusti DN 600
- odpočet dlažeb z LK vč. podkladu dle skutečnosti viz zápis AD

Vícepráce:

- km 0,640 - odlehčovací příkop 10m pro vyvedení vody mimo cestní těleso do porostu
 - zához kamenem do 80kg v ústí příkopu do RN v km 0,315.
 - navýšení kamenných čel stávající propusti v km 0,470 2ks.
 - navýšení betonových čel propusti v km 0,920 včetně dlažby vtoku a výtoku.
 - odstranění 30ks pařezů z příkopů – nebylo v původním rozpočtu.
- (dle položek v příloženém rozpočtu).


Důvod: úprava položek provedena na základě drobných úprav vyplývajících během realizace po dohodě se zástupci LS a AD.

Cena dle SoD	3.497.742,48 Kč bez DPH
Vícepráce	+71.411,26 Kč bez DPH
Méněpráce	-58.895 Kč bez DPH
Cena dle dodatku č. 1	3.510.258,74 Kč bez DPH


III.**Z á v ě ř e č n á u s t a n o v e n í**

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž ostatní ujednání smlouvy o dílo, ve znění dodatku, zůstávají nezměněna; v záležitostech, které nejsou smlouvou o dílo, ve znění dodatku, upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
2. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly a na důkaz správnosti a souhlasu připojují prosty omylu své vlastnoruční podpisy.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celého tohoto dodatku č. 1 v jeho plném znění.


V



V Liberci,

27-11-2017
dne:

Za objednatele
Ing. Ludvík Řičář
Ředitel KŘ Liberec



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: LC U Kapličky

Objekt: 001 - LC U Kapličky - méněpráce (neúčtovány)

JKSO:

Místo: k.ú. Bulovka, Horní Řasnice

CC-CZ:

Datum: 20.11.2017

Objednatel:

Lesy České republiky s.p.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

CZ-ANEK'S s.r.o.

IČ:

25003810

DIČ:

CZ25003810

Projektant:

ALB plus spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Mgr. Jiří Lábus

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	58 895,00
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	58 895,00

DPH základní	21,00%	ze	58 895,00	12 367,95
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	71 262,95
-------------------	--------------	------------------

Projektant	
Datum a podpis:	Razítko

Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: LC U Kapličky

Objekt: 001 - LC U Kapličky - méněpráce (neúčtovány)

Místo: k.ú. Bulovka, Horní Řasnice

Datum: 20.11.2017

Objednatel: Lesy České republiky s.p.

Projektant: ALB plus spol. s r.o.

Zhotovitel: CZ-ANEK'S s.r.o.

Zpracovatel: Mgr. Jiří Lábus

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	58 895,00
HSV - Práce a dodávky HSV	58 895,00
1 - Zemní práce	1 080,00
2 - Zakládání	#ODKAZ!
3 - Svislé a kompletní konstrukce	#ODKAZ!
4 - Vodorovné konstrukce	56 600,00
5 - Komunikace pozemní	#ODKAZ!
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	#ODKAZ!
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 215,00
997 - Přesun sutě	#ODKAZ!
998 - Přesun hmot	#ODKAZ!
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	#ODKAZ!
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	#ODKAZ!
VRN4 - Inženýrská činnost	#ODKAZ!
VRN6 - Územní vlivy	#ODKAZ!
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	58 895,00

ROZPOČET

Stavba: LC U Kapličky

Objekt: 001 - LC U Kapličky - méněpráce (neúčtovány)

Místo: k.ú. Bulovka, Horní Řasnice

Datum: 20.11.2017

Objednatel: Lesy České republiky s.p.

Projektant: ALB plus spol. s r.o.

vyhotovitel: CZ-ANEK'S s.r.o.

Zpracovatel: Mgr. Jiří Lábus

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

58 895,00

HSV - Práce a dodávky HSV

58 895,00

1 - Zemní práce

1 080,00

5	K	113106241	Rozebrání vozovek ze silničních dílců	m2	27,000	40,00	1 080,00
---	---	-----------	---------------------------------------	----	--------	-------	----------

"KÚ - pro zpětné použití"

"hmotnost započítána do přesunu hmot"

9*3*1

27,000

4 - Vodorovné konstrukce

56 600,00

30	K	451577877	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 ze štěrkopísku tl do 100 mm	m2	24,300	50,00	1 215,00
----	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

"pod dlažbu propustu - na vtoku 3 m2 a výtoku 3 m2 (+10%)"

"P1-P4, P6, P8-P11"

2*9*3*1,1

59,400

44	K	571907114	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těžným do 50 kg/m2	m2	255,000	20,00	5 100,00
----	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

"konstrukce č. 2 - mezi panely"

520

520,000

"konstrukce č. 3 - skládka dřeva"

30+225

255,000

"konstrukce č. 4 - sjezdy"

9*41

369,000

Součet

1 144,000

46	K	594511111	Dlažba z lomového kamene s provedením lože z betonu	m2	18,900	650,00	12 285,00
----	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

"propusty - na vtoku 3 m2 a výtoku 3 m2"

"P1-P4, P6, P8-P11"

2*9*3

54,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
56	K	919441221	Čelo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 600 až 800	kus	2,000	19 000,00	38 000,00

"nový propust P9, P10 (DN 600)"

2*2 4,000

"stávající propust P11 (DN 600), nová čela"

2*1 2,000

Součet 6,000

9-Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 215,00

67	K	979094441	Očištění vybouraných silničních dílců s původním spárováním z kameniva těžného	m2	27,000	45,00	1 215,00
----	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

"vybourané panely pro zpětné použití"

9*3*1 27,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: LC U Kapličky - vícepráce

Objekt: 001 - LC U Kapličky - vícepráce

JKSO:

Místo: k.ú. Bulovka, Horní Řasnice

CC-CZ:

Datum: 20.11.2017

Objednatel:

Lesy České republiky s.p.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

CZ-ANEK'S s.r.o.

IČ:

25003810

DIČ:

CZ25003810

Projektant:

ALB plus spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Mgr. Jiří Lábus

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

71 411,26

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

71 411,26

DPH základní

21,00%

ze

71 411,26

14 996,36

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

86 407,62

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: LC U Kapličky - vícepráce

Objekt: 001 - LC U Kapličky - vícepráce

Místo: k.ú. Bulovka, Horní Řasnice

Datum: 20.11.2017

Objednatel: Lesy České republiky s.p.

Projektant: ALB plus spol. s r.o.

Zhotovitel: CZ-ANEK'S s.r.o.

Zpracovatel:

Mgr. Jiří Lábus

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	71 411,26
HSV - Práce a dodávky HSV	70 914,30
1 - Zemní práce	35 571,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	8 479,29
4 - Vodorovné konstrukce	7 366,02
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	749,43
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	17 727,80
998 - Přesun hmot	1 020,76
PSV - Práce a dodávky PSV	496,96
783 - Dokončovací práce - nátěry	496,96
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	71 411,26

ROZPOČET

Stavba: LC U Kapličky - vícepráce

Objekt: 001 - LC U Kapličky - vícepráce

Místo: k.ú. Bulovka, Horní Řasnice

Datum: 20.11.2017

Objednatel: Lesy České republiky s.p.

Projektant: ALB plus spol. s r.o.

Zhotovitel: CZ-ANEK'S s.r.o.

Zpracovatel: Mgr. Jiří Lábus

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

71 411,26

HSV - Práce a dodávky HSV

70 914,30

1 - Zemní práce

35 571,00

1	K	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	30,000	118,51	3 555,30
---	---	-----------	-------------------------------	-----	--------	--------	----------

"km 0,130 - km 0,315"

"vč. zavlečení do lesa do vzdálenosti 50 m"

30

30,000

2	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	121,500	50,00	6 075,00
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

"km 0,130 - km 0,315"

"nové příkopy oboustranně (0,3 m3/m)"

2*185*0,3

111,000

Mezisoučet

111,000

"třída 3 - 50%"

111*50/100

55,500

3	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepidlost	m3	60,750	10,00	607,50
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------

"pro třídu 3 - 50% objemu"

55,5*50/100

27,750

4	K	122302202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 4	m3	121,500	100,00	12 150,00
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

"km 0,130 - km 0,315"

"nové příkopy oboustranně (0,3 m3/m)"

2*185*0,3

111,000

Mezisoučet

111,000

"třída 4 - 50%"

111*50/100

55,500

5	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	243,000	40,00	9 720,00
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

"střední rozvozová vzdálenost 1 km"

"odkopávky (příkopy)"

111

111,000

6	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů nez hutněných	m3	243,000	10,00	2 430,00
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

"uložení výkopku v místě"

111

111,000

7	K	174201201	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 300 mm	kus	30,000	34,44	1 033,20
---	---	-----------	--	-----	--------	-------	----------

"km 0,130 - km 0,315"

30

30,000

3 - Svislé a kompletní konstrukce

8 479,29

8	K	317321116	Mostní římsy ze ŽB C 20/25	m3	0,570	2 181,70	1 243,57
---	---	-----------	----------------------------	----	-------	----------	----------

"nabetonávka čel propustu KÚ - vtok"

3,2*0,6*0,1

0,192

"nabetonávka čel propustu KÚ - výtok"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			3,15*0,6*0,2		0,378		
			Součet		0,570		
9	K	317353121	Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení	m2	2,895	893,64	2 587,09
			"čela propustu KÚ - vtok"				
			2*(3,2+0,6)*0,1		0,760		
			3,2*0,1		0,320		
			"čela propustu KÚ - výtok"				
			2*(3,15+0,6)*0,2		1,500		
			3,15*0,1		0,315		
			Součet		2,895		
10	K	317353221	Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění	m2	2,895	73,34	212,32
11	K	317361116	Výztuž mostních říms z betonářské oceli 10 505	t	0,035	22 741,47	795,95
			"betonová čela - spřahovací trny R16"				
			"vtok (d=0,3 m)"				
			12*0,3*1,578/1000		0,006		
			"výtok (d=0,4 m)"				
			12*0,4*1,578/1000		0,008		
			Mezisoučet		0,014		
			"kamenné čelo - spřahovací trny R12 (d=0,6 m, tvar L)"				
			2*20*0,6*0,888/1000		0,021		
			Mezisoučet		0,021		
			Součet		0,035		
12	K	317361411	Výztuž mostních říms ze svařovaných sítí do 6 kg/m2	t	0,040	14 298,16	571,93
			"2x 100/100/6"				
			2*3,2*0,6*1,2*4,44/1000		0,020		
			2*3,15*0,6*1,2*4,44/1000		0,020		
			Součet		0,040		
13	K	334213345	Zdivo nadzákladové pilířů, opěr, křídel obkladní z lomového kamene tl 250-450 mm s vypárováním	m3	1,080	2 841,14	3 068,43
			"navýšení kamenného čela, oboustranně"				
			2*3*0,6*0,3		1,080		
4 - Vodorovné konstrukce							7 366,02
14	K	458501112	Výplňové klíny za opěrou z kameniva drceného hutněného po vrstvách	m3	2,000	688,41	1 376,82
			"dosypání u čel propustů fr. 0-63 mm" 2		2,000		
15	K	462511161	Zához z lomového kamene tříděného hmotnost kamenů do 80 kg bez výplně	m3	8,556	700,00	5 989,20
			"zához zahradním kamenem na odvodnění před RN"				
			"16 t (1m3=1,87 t)"				
			16/1,87		8,556		
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							749,43
16	K	622131111	Polymercementový spojovací můstek vnějších stěn nanášený ručně	m2	3,175	28,51	90,52
			"stávající povrch pro nabetonávku betonových čel"				
			3,2*0,5		1,600		
			3,15*0,5		1,575		
			Součet		3,175		
17	K	628195001	Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započítím oprav ručně	m2	3,600	100,00	360,00
			"před navýšením kamenného čela, oboustranně"				
			2*3*0,6		3,600		
18	K	628611101	Nátěr betonu mostu epoxidový 1x impregnační OS-A	m2	6,705	44,58	298,91
			"nabetonávka čela propustu KÚ - vtok"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			2*(3,2+0,6)*0,1		0,760		
			3,2*(0,6+0,1)		2,240		
			"nabetonávka čela propustu KÚ - výtok"				
			2*(3,15+0,6)*0,2		1,500		
			3,15*(0,6+0,1)		2,205		
			Součet		6,705		

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

17 727,80

19	K	9144351-R	Demontáž a zpětná montáž (přesazení) závoje se zabetonováním	kus	1,000	1 783,25	1 783,25
20	K	985113111	Pemrlování povrchu betonu stěn	m2	3,175	167,63	532,23

"zdrsnění povrchu pro nabetonávku betonových čel"

3,2*0,5

1,600

3,15*0,5

1,575

Součet

3,175

21	K	985113192	Příplatek k pemrlování za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	3,175	14,48	45,97
22	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči	m2	3,175	82,03	260,45
23	K	985139112	Příplatek k očištění ploch za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	3,175	12,91	40,99
24	K	985331213	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 12 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	m	8,000	1 048,55	8 388,40

"navýšení kamenného čela, kotvy R12, oboustranně"

"odhad 20 ks/čelo, hl. 0,2 m"

2*20*0,2

8,000

25	K	985331215	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 16 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	m	4,800	1 390,94	6 676,51
----	---	-----------	---	---	-------	----------	----------

"nabetonávka betonových čel spráhovací trny R16, hl. 0,2 m"

"vtok"

12*0,2

2,400

"výtok"

12*0,2

2,400

Součet

4,800

998 - Přesun hmot

1 020,76

26	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	25,519	40,00	1 020,76
----	---	-----------	--	---	--------	-------	----------

PSV - Práce a dodávky PSV

496,96

783 - Dokončovací práce - nátěry

496,96

27	K	783601729	Bezoplachové odrezivění potrubí do DN 100 mm	m	6,000	4,43	26,58
			"závora - vodorovná část" 6		6,000		
28	K	783601753	Bezoplachové odrezivění potrubí do DN 150 mm	m	1,500	6,64	9,96
			"závora - svislá část" 1,5		1,500		
29	K	783614561	Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí do DN 100 mm	m	6,000	17,21	103,26
30	K	783614571	Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí do DN 150 mm	m	1,500	24,87	37,31
31	K	783617631	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí do DN 100 mm	m	6,000	39,19	235,14
32	K	783617651	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí do DN 150 mm	m	1,500	56,47	84,71

