

Smlouva o dílo č. 2017-3120

Rekonstrukce myslivny Bílý Vlč

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Název: **Vojenské lesy a statky ČR, s.p.**
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6
IČO: 00000205
DIČ: CZ00000205
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spis. zn. ALX 256
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Zastoupen: Ing. Josefem Vojáčkem, ředitelem
Osoby zastupující
ve věcech ostatních: [REDAKCE]
ve věcech technických: [REDAKCE]

a

Zhotovitel:

Název: **DAKA Stav, s.r.o.**
Sídlo: Luční 1867, 686 03 Staré Město
IČO: 26244161
DIČ: CZ26244161
Zápis v obchodním rejstříku: u KS v Brně, spis. zn. C 39147
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Zastoupen: Davidem Kaštánkem, jednatelem
Osoby zastupující
ve věcech smluvních: David Kaštánek
ve věcech technických: [REDAKCE]

dále společně „smluvní strany“ a jednotlivě „strana“

uzavřely tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“), dle výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Rekonstrukce myslivny Bílý Vlč“ - čj. VLS-005901/2017/1900.

Číslo akce objednatele: 062084

II. VYMEZENÍ POJMŮ

1. Smluvní strany se dohodly na vymezení pojmů takto:

„Objednatel“ se rozumí zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

„Zhotovitel“ se rozumí dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

„Poddodavatel“ se rozumí osoba, pomocí které má zhotovitel plnit určitou část veřejné zakázky nebo která má poskytnout dodavateli k plnění veřejné zakázky určité věci či práva.

„**Položkovým rozpočtem**“ se rozumí zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

„**Projektovou dokumentací**“ se rozumí dokumentace určující stavbu v technických, ekonomických a architektonických podrobnostech, které jednoznačně vymezují předmět veřejné zakázky, jeho hmotové, materiálové, stavebně - technické, technologické, dispoziční a provozní vlastnosti, vzhled a jakost, a která umožňuje vyhotovit soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr.

„**Stavenišťem**“ se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem, např. zápisem o předání a převzetí staveniště, kde budou určeny i plochy pro zařízení staveniště.

„**Předáním a převzetím staveniště**“ se rozumí oboustranný podpis protokolu o předání a převzetí staveniště.

„**Dnem předání a převzetí staveniště**“ se rozumí den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu protokolu o předání a převzetí staveniště.

„**Zahájením stavebních prací**“ se rozumí započetí vlastního provádění díla zhotovitelem.

„**Dokončením stavebních prací**“ se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.

„**Předáním a převzetím díla**“ se rozumí úplné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů podle výše uvedené projektové dokumentace, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.).

„**Dnem předání a převzetí díla**“ se rozumí den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu protokolu o předání a převzetí stavby.

„**Počátkem běhu záruční lhůty**“ se rozumí den následující po odstranění všech vad a nedodělků a převzetí díla doložené podepsaným předávacím protokolem.

III. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo spočívající v provedení veškerých stavebních prací spojených s odstraněním stávající stavby ve dvoře a výstavbou nového objektu myslivny Bílý Vlk, ve kterém bude vytvořeno hospodářské zázemí jak pro lesní správu, tak pro byt správce. Dílo bude provedeno dle příslušné projektové dokumentace pro provádění stavby „VLS Myslejovice - Bílý Vlk - Novostavba hospodářské budovy a stavební úpravy areálu - změna 1.“ zpracované společností STAPRO - Skřípský s.r.o. (IČO: 02001152). Výše uvedená projektová dokumentace je přílohou č. 5 této smlouvy. Přílohou č. 4 této smlouvy je oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „výkaz výměr“). Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s výše uvedenou projektovou dokumentací a objednatel se zavazuje převzít dílo a zaplatit zhotoviteli cenu díla.
2. Součástí předmětu smlouvy je veškerá dodavatelská činnost, předložení všech předepsaných dokladů, provedení všech potřebných zkoušek předepsaných příslušnou projektovou dokumentací a platnými technickými normami.
3. Zhotovitel se zavazuje provést rovněž úkony spojené s výkonem dodavatelské inženýrské činnosti, zejména vyřizování veškerých povolení, překopů, záborů, objížděk, uzavírek, souhlasů a oznámení souvisejících s provedením díla a jeho případnými kolaudacemi.

4. Objednatel se zavazuje předat a zhotovitel převzít příslušnou projektovou dokumentaci.
5. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané příslušné projektové dokumentace.
6. Objednatel se dále zavazuje pro případ, že to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.

IV. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Objednatel požaduje dokončení a předání díla do 12 měsíců od předání staveniště.
2. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště do 10 kalendářních dnů od uzavření smlouvy.
3. Do 10 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště si obě strany dohodnou kontrolní body průběhu stavby a rovněž organizační záležitosti předávacího a převjímacího řízení.
4. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 10 pracovních dnů od převzetí díla či od stanovené lhůty pro odstranění vad.
5. Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo v souladu s harmonogramem postupu provedení díla, který je přílohou č. 2 této smlouvy (dále jen „harmonogram“), ve kterém jsou stanoveny veškeré časově i věcně významné milníky postupu provedení díla, jak je uveden v čl. IV. odst. 1 této smlouvy.
6. V případě, že nebude možné zahájit práce v termínu dle smlouvy z důvodů na straně objednatele, je zhotovitel povinen zahájit práce do 5 dnů ode dne, kdy mu byla možnost zahájení provádění díla prokazatelně oznámena. V takovém případě se termín pro dokončení a předání díla, jakož i jednotlivé termíny stanovené harmonogramem postupu provedení díla, prodlužují o tolik dnů, o kolik se prodloužil termín zahájení díla, pokud tomu nebudou bránit jiné okolnosti, zejména klimatické podmínky. Nastanou-li tyto jiné okolnosti, prodlužuje se termín plnění o další nezbytně nutný počet dní stanovených v oznámení objednatele. Zhotovitel je však i v takovém případě povinen vyvinout veškeré úsilí k tomu, aby byly původně sjednané termíny dodrženy. Zhotovitel je v takovém případě povinen upravit v tomto smyslu harmonogram postupu provedení díla.
7. Objednatel je oprávněn kdykoli nařídít zhotoviteli přerušeni provádění díla. V případě, že provádění díla bude takto pozastaveno z důvodů na straně objednatele, má zhotovitel právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, jakož i jednotlivých termínů stanovených harmonogramem postupu provedení díla, a to o dobu pozastavení provádění díla, pokud tomu nebudou bránit jiné okolnosti, zejména klimatické podmínky. Nastanou-li tyto jiné okolnosti, prodlužuje se termín plnění o další nezbytně nutný počet dní stanovených v oznámení objednatele. Zhotovitel je v takovém případě povinen přepracovat v tomto smyslu harmonogram postupu provedení díla.
8. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zjistí při provádění díla skryté překážky znemožňující provedení díla sjednaným způsobem. Každé takové přerušeni provádění díla je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli do 24 hodin od přerušeni provádění díla. Součástí oznámení musí být zpráva o předpokládané délce přerušeni, jeho příčinách a navrhovaných opatřeních. Zhotovitel má po odsouhlasení zprávy objednatelem právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, jakož i jednotlivých termínů stanovených harmonogramem postupu provedení díla, a to o dobu pozastavení provádění díla, pokud tomu nebudou bránit jiné okolnosti, zejména klimatické podmínky. Nastanou-li tyto jiné okolnosti, prodlužuje se termín plnění o další nezbytně nutný počet dní stanovených v oznámení objednatele. Zhotovitel je v takovém případě povinen přepracovat v tomto smyslu harmonogram postupu provedení díla.
9. Během přerušeni provádění díla je zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla.
10. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termín provedení díla.

11. Zhotovitel nebude při provádění díla zodpovědný za prodlení, opomenutí a škody způsobené rozhodnutími orgánů veřejné správy. Zhotovitel se zavazuje v případě takového prodlení provést odpovídající úpravu harmonogramu postupu provedení díla a předložit objednateli písemnou zprávu o okolnostech a důvodech takového prodlení.
12. K písemnému návrhu zhotovitele na změnu termínů je objednatel povinen se vyjádřit do 10 dnů po té, kdy návrh obdržel.
13. Dodatečné práce (vícepráce) a méněpráce nemají vliv na celkovou dobu provádění díla, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
14. Místo plnění je na pozemcích p.p.č. 1480, 1481 a 1483 v k.ú. Heršpice, okres Vyškov, Jihomoravský kraj. Tyto pozemky spravuje organizační jednotka objednatele - Divize Plumlov.

V. CENA DÍLA

1. Celková cena za zhotovení díla a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. III. a přílohy č. 1 této smlouvy je stanovena dle vítězné nabídky zhotovitele na veřejnou zakázku, s odkazem na soupis stavebních prací, dodávek a služeb oceněný zhotovitelem v jeho nabídce jako cena maximální a platná po celou dobu platnosti smlouvy a činí:

bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“)	9.998.605,40 Kč
(slovy: devětmilionůdevětsetdevadesátosmtisícšestsetpět korun českých a čtyřicet haléřů)	
z toho DPH	2.099.707,- Kč
celkem s DPH	12.098.312,- Kč
2. Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné zhotovení díla.
3. DPH bude účtována dle platných právních předpisů.
4. Celková cena díla je stanovena jako cena nejvýše přípustná a překročitelná pouze při splnění podmínek čl. VI. smlouvy.
5. Celková smluvní cena za dílo zahrnuje veškeré přímé i nepřímé náklady zhotovitele spojené s realizací a předáním díla objednateli, zejména však:
 - a) veškeré náklady na úplné, kvalitní a provozuschopné provedení díla,
 - b) veškeré náklady na dodávku, uskladnění, správu, zabudování, montáž a zprovoznění veškerých dílů, součástí, celků a materiálů nezbytných k provedení díla,
 - c) veškeré náklady na dopravu, stavbu, umístění stavby, skladování, montáž a správu veškerých technických zařízení a mechanismů nezbytných k provedení díla,
 - d) veškeré běžné i mimořádné provozní náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla,
 - e) veškeré náklady na zařízení staveniště,
 - f) veškeré náklady na dopravu a ubytování pracovníků zhotovitele, náklady na vybudování, provoz a demontáž sociálního a hygienického zařízení,
 - g) veškeré náklady na pochůzky po úřadech a schvalovací řízení, které nese zhotovitel,
 - h) veškeré náklady na běžné i mimořádné pojištění odpovědnosti zhotovitele,
 - i) veškeré daně a poplatky spojené s provedením díla,
 - j) veškeré náklady na provedení nutných, potřebných či úřady stanovených opatření nezbytných k provedení díla,
 - k) veškeré ostatní náklady související s plněním zadávacích podmínek.
6. Nedílnou součástí této smlouvy je doložení výpočtu nabídkové ceny v příloze č. 1 smlouvy. Celková cena za dílo je vytvořena a zpracována na základě projektové dokumentace a prohlídky na místě stavby tak, že výsledná cena za dílo je komplexní a úplná.

VI. ZMĚNA SMLUVNÍ CENY DÍLA

1. Celková smluvní cena bude vždy upravena odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou méněprací neprovádět. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu nebo smlouvy.
2. Případné dodatečné stavební práce budou v souladu § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též „ZZVZ“) prováděny a fakturovány na základě písemných číslovaných dodatků k této smlouvě uzavřených v souladu s ustanovením čl. XXIII. odst. 3 této smlouvy. Podkladem pro tyto dodatky budou oboustranně odsouhlasené podepsané změnové listy, které budou obsahovat zdůvodnění změny, kalkulaci ceny, termín a způsob plnění. Náklady na dodatečné práce budou kalkulovány maximálně do výše veškerých odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle oceněného položkového rozpočtu nebo smlouvy. Oceňování případných dodatečných stavebních prací, u kterých nelze využít jednotkových cen, bude provedeno způsobem, který vychází z obecně přijatelných principů a vychází z transparentního základu, např. za využití standardizovaných ceníků.
3. V případě, že při realizaci díla se zjistí skutečnosti mající vliv na cenu díla, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, zhotovitel je nezavinil a ani je nemohl předvídat, budou tyto řešeny formou oboustranně odsouhlasených podepsaných změnových listů, které budou obsahovat zdůvodnění změny, kalkulaci ceny, termín a způsob plnění.

VII. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Zhotovitel bude objednateli fakturovat maximálně 1x měsíčně, a to na základě skutečně provedených prací a dodávek v uplynulém měsíci, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.
2. Zhotovitel předloží nejpozději do 10 kalendářních dnů od uplynutí příslušného měsíce zjišťovací protokol obsahující soupis prací a dodávek skutečně provedených v uplynulém měsíci.
3. Platby budou prováděny bezhotovostním způsobem v české měně na základě daňových dokladů (dále jen „faktur“) zhotovitele, jejichž součástí bude oboustranně odsouhlasený soupis prací a dodávek provedených v uplynulém měsíci, řádně předaných a převzatých podle položkového rozpočtu technickým dozorem objednatele. Za objednatele může soupis prací a dodávek odsouhlasit osoba oprávněná k jednání dle čl. I. smlouvy nebo osoba zmocněná.
4. Fakturace bude realizována v režimu přenesené daňové povinnosti k DPH podle ustanovení § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel současně uvádí, že je plátcem DPH, realizované dílo dle této smlouvy bude využívat v rámci své ekonomické činnosti a jedná se o tuzemské plnění z hlediska daňové povinnosti k DPH.
5. Fakturu zhotovitel zašle objednateli ve dvojím vyhotovení nejpozději do 15 dnů od vzniku práva fakturovat, tj. od potvrzení soupisu provedených prací technickým dozorem objednatele. Lhůta splatnosti faktury je dohodnuta na 21 dnů ode dne doručení faktury objednateli. V pochybnostech se má za to, že faktura je doručena třetí den po jejím odeslání. Faktura se pokládá za včas uhrazenou, pokud je fakturovaná částka nejpozději v den splatnosti odepsána z účtu objednatele. Fakturovaná platba bude uhrazena bezhotovostně na účet zhotovitele uvedený ve smlouvě a tento účet je zhotovitel povinen uvádět i na faktuře.
6. Faktura musí obsahovat: označení (faktura nebo dobropis), číslo této smlouvy, dále veškeré náležitosti uvedené v ustanovení § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
7. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné cenové údaje nebo nebude obsahovat náležitosti uvedené v čl. VII. smlouvy, je objednatel oprávněn ji vrátit k opravě nebo doplnění. Zhotovitel

fakturu opraví a zašle ji obratem objednateli. V případě oprávněného vrácení faktury objednatelem běží lhůta splatnosti opravené nebo doplněné faktury znovu od počátku, tj. ode dne jejího opětovného doručení.

8. Objednatel nebude poskytovat zálohy, platby předem, ani přiměřenou část odměny podle § 2611 Občanského zákoníku.
9. Dílčí faktury vystavené dle odstavce 1 tohoto článku bude k zajištění plnění závazku za řádné ukončení díla pozastaveno zádržné ve výši 10 % fakturované hodnoty fakturace bez DPH. Výše zádržného bude na každé dílčí faktuře zhotovitelem vyčísleno.
10. Zbývající část, tj. 10 % z fakturované ceny, bude zhotoviteli proplacena do 30 dnů po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků s tím, že objednatel je oprávněn od tohoto finančního plnění odečíst částku připadající na jeho nároky (např. smluvní pokuty) vyplývající z této smlouvy.
11. Po úspěšném předání a převzetí díla uhradí objednatel na základě konečné faktury zhotovitele zbývající část, ze sjednané ceny díla, s tím, že tato faktura mimo náležitosti uvedené v čl. VII. odst. 6 této smlouvy bude obsahovat:
 - výslovný název „konečná faktura“,
 - celkovou sjednanou cenu bez DPH,
 - vyčíslení zádržného s uvedením, že DPH již bylo uhrazeno,
 - zápis o předání a převzetí dokončeného díla.
12. Fakturu za provedené práce může zhotovitel předložit maximálně 1x měsíčně s tím, že případné vícepráce budou fakturovány samostatně, na základě uzavřeného dodatku k této smlouvě.
13. Vystavené faktury budou doručovány na následující adresu:

Vojenské lesy a statky ČR, s.p.

Divize Plumlov

Žárovice 31

798 03 Plumlov

Zašle-li zhotovitel fakturu na jinou než výše uvedenou fakturační adresu (např. do sídla objednatele) zavazuje se, že uhradí všechny škody, sankce a náklady, které objednateli vzniknou v souvislosti s nesprávným doručením faktury.

Na vystavených fakturách musí být uvedena následující adresa:

Vojenské lesy a statky ČR, s.p.

Pod Juliskou 1621/5, Dejvice

160 00 Praha 6

14. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce objednatele z této smlouvy.
15. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veškeré poplatky, sankce, škody a vícenáklady z důvodu nedodržení podmínek pravomocného rozhodnutí nebo závazných stanovisek dotčených orgánů státní správy a stanovisek správců sítí technické infrastruktury, popřípadě provést z toho vyplývající dodatečné práce na své náklady a svou odpovědnost.

VIII. ZÁRUKA, ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZA JAKOST

1. Zhotovitel ručí za jakost provedeného díla a kvalitu provedených prací po dobu 36 měsíců. U dodávek a zařízení, kde je záruka výrobcem poskytována kratší, platí záruka 24 měsíců. Tyto dodávky a zařízení, jakož i díly, které jsou vyloučeny ze záruky, budou uvedeny v zápise (protokolu) o úspěšném předání a převzetí díla.
2. Záruční doba počíná plynout dnem následujícím po převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků.
3. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání.

4. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které se vyskytnou po převzetí díla objednatelem v záručních lhůtách. Tyto vady je zhotovitel povinen v souladu s níže uvedenými podmínkami bezplatně odstranit. Práva z odpovědnosti za vady díla musí být uplatněna u zhotovitele v odpovídajících záručních dobách, které jsou uvedeny v uzavřené smlouvě o dílo.
5. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností jím provedeného díla bude odpovídat příslušné projektové dokumentaci a podmínkám zadávacího řízení, platné právní úpravě, závazným a platným evropským a českým technickým normám, bezpečnostním a ekologickým předpisům i uživatelským standardům.
6. Kvalita dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních dnech a při předání a převzetí díla.
7. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly po převzetí díla způsobeny objednatelem nebo zásahem vyšší moci.
8. Zhotovitel dále neodpovídá za správnost a úplnost objednatelem předané příslušné projektové dokumentace a zahrnutí případných vad dokumentace do ceny díla.
9. Objednatel se zavazuje uplatnit nárok (dále též „reklamace“) na odstranění vady písemně u zhotovitele, a to nejpozději do 14 kalendářních dnů poté, co závadu zjistil.
10. Zhotovitel se zavazuje, že v případě vad díla, které vznikly v průběhu výstavby či se vyskytly v záruční době, bezplatně odstranit tyto reklamované vady.
11. Zhotovitel se v případě uplatnění reklamace vady díla objednatelem zavazuje:
 - a) potvrdit objednateli bezodkladně emailovou zprávou se zaručeným elektronickým podpisem nebo písemně přijetí reklamace vady díla s uvedením termínu uskutečnění prověrky vady,
 - b) uskutečnit prověrku k zjištění důvodnosti a charakteru vady,
 - c) zahájit bezodkladně práce na odstraňování vady,
 - d) odstranit běžnou vadu bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě 14 kalendářních dnů od přijetí reklamace vady,
 - e) odstranit vadu bránící užívání díla nebo části díla bezodkladně, v technicky nejkratším možném termínu, nejpozději však ve lhůtě 96 hodin od přijetí reklamace vady.Lhůty dle bodů a) až e) jsou platné, pokud se strany nedohodnou jinak.
12. Pokud zhotovitel nedodrží výše stanovené termíny pro odstranění vad, je objednatel oprávněn odstranění učinit sám nebo jej sjednat se třetí osobou a příslušné náklady vyúčtovat zhotoviteli. Zhotovitel je pak povinen uhradit náklady na odstranění vad, a to se lhůtou splatnosti 21 dnů po předložení vyúčtování objednatelem.
13. Z průběhu reklamačního řízení bude zhotovitelem pořízen zápis obsahující souhlas nebo zdůvodněný nesouhlas zhotovitele s uznáním reklamované vady. V případě uznání vady bude zápis obsahovat termín odstranění vady, popis způsobu odstranění vady, případně zhotovitelem navrhovanou výši slevy za vadu.
14. V případě sporu o oprávněnost reklamace budou smluvní strany respektovat vyjádření a konečné stanovisko společně stanoveného soudního znalce. Pokud se smluvní strany na společném znalci nedohodnou do 7 dnů od uplatnění rozporného stanoviska zhotovitele, určí soudního znalce objednatel.

IX. ZPŮSOB PROVEDENÍ DÍLA

1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s vynaložením odborné péče, přičemž je povinen zejména:
 - a) dodržovat a postupovat v souladu s následujícími obecně závaznými právními předpisy a technickými normami uvedenými v zadávací dokumentaci a v projektové dokumentaci,
 - b) zajistit veškeré pracovní síly, vybavení a materiál potřebné k provedení díla řádným způsobem,

- c) zajistit kvalitní řízení a dohled nad provedením díla, nezbytnou kontrolu prováděných prací (nezávisle na kontrole prováděné objednatelem),
- d) dodržovat obecně závazné právní předpisy, nařízení orgánů veřejné správy, podmínky uvedené v jednotlivých stavebních povoleních (jsou-li vystaveny), závazné i doporučené technické normy, podklady a podmínky uvedené v této smlouvě a veškeré pokyny objednatele,
- e) chránit objednatele před vznikem škod v důsledku porušení právních či jiných předpisů a v případě jejich vzniku tyto škody uhradit na vlastní náklady,
- f) upozornit písemně objednatele na nesoulad mezi zadávacími podklady a právními či jinými předpisy v případě, že takový nesoulad kdykoli v průběhu provedení díla zjistí.

Vybrané činnosti ve výstavbě je zhotovitel povinen vykonávat osobami, které jsou k tomu oprávněny, případně jsou k těmto činnostem autorizovány podle zvláštních předpisů.

2. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je na základě obecně závazných právních předpisů a norem platných pro ochranu zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí, v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést vlastním nákladem okamžitou nápravu.
3. Při provedení díla nesmějí být bez písemného souhlasu objednatele nebo jeho zástupce učiněny změny oproti schválené projektové dokumentaci respektive zhotovitelem podané nabídce, a to, ani pokud jde o materiály a technologie. Objednatel je oprávněn změnit rozsah díla z důvodu nezbytných dodatečných stavebních prací či méněprací, které objednatel nemohl v průběhu tvorby projektové dokumentace a v průběhu realizace zadávacího řízení předpokládat. Zhotovitel se zavazuje souhlasit s jakýmkoliv úpravami v předmětu plnění učiněnými objednatelem na základě zjištěných potřeb provedení dodatečných stavebních prací či méněprací, tj. omezením či rozšířením předmětu plnění, dle konkrétních požadavků objednatele, a to i v průběhu zhotovování díla. Tyto dodatečné stavební práce, případně méněpráce, budou zahrnuty a následně oběma smluvními stranami sjednány v písemných a číslovaných dodatcích ke smlouvě (viz čl. XXIII. odst. 3 a čl. XI. odst. 2 této smlouvy).
4. Zhotovitel se zavazuje při provedení díla udržovat v maximální možné míře pořádek a čistotu na staveništi i na místech, která mohou být provedením díla dotčena. Zhotovitel nese plnou odpovědnost v oblasti ochrany životního prostředí. Zhotovitel se zavazuje svým jménem a na svůj náklad zajistit odstranění nečistot, jakož i likvidaci odpadů vznikajících při provedení díla v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a s prováděcími předpisy. Zhotovitel se zavazuje vést veškerou evidenci dokladů požadovanou příslušnými předpisy.
5. Zhotovitel odpovídá za dodržování ochrany přírody v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a za to, že při provedení díla nepoškodí dřeviny, případně jiné porosty v místě provedení díla, případně v místech provedením díla dotčených.
6. Objednatel udržuje systém managementu jakosti (QMS) a systémy navazující na obecně závazné právní předpisy v oblasti ochrany životního prostředí (EMS) a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (SMS) v souladu s aplikací systémových norem ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001. Zhotovitel se zavazuje respektovat tuto skutečnost, seznámit se se stanovenými zásadami a standardy objednatele v oblasti QMS, EMS a SMS a řídit se v této souvislosti pokyny odpovědných zaměstnanců objednatele, což se vztahuje na zhotovitele a další osoby pro zhotovitele pracující. Politiky objednatele v oblasti QMS, EMS a SMS jsou zveřejněny na webových stránkách objednatele (www.vls.cz).
7. Případný postih ze strany státních orgánů a organizací za nedodržení obecně závazných právních předpisů v souvislosti s provedením díla je vždy plně k tíži a na vrub zhotovitele, nezávisle na tom, která osoba podílející se na provedení díla zavdala k postihu příčinu.
8. Všichni pracovníci zhotovitele, včetně pracovníků případných poddodavatelů, budou před svým vstupem či vjezdem na staveniště (pracoviště) poučeni odpovědným stavbyvedoucím zhotovitele

o podmínkách vstupu a vjezdu a o podmínkách pohybu na staveništi (pracovišti) tak, jak tyto podmínky stanoví objednatel v zápise o předání staveniště. Tyto podmínky jsou všichni pracovníci zhotovitele, včetně pracovníků poddodavatelů, povinni respektovat. Nedodržení stanovených podmínek může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro pracovníky nedodržující tyto podmínky zhotovitele, včetně zákazu vjezdu pro jeho dopravní prostředky a techniku.

9. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo svým jménem, bez vad a nedodělků, ve smluveném termínu, na své náklady a nebezpečí dle projektové dokumentace, která na CD tvoří přílohu č. 5 smlouvy.
10. Objednatel předá zhotoviteli při předání staveniště také tištěnou projektovou dokumentaci. Za správnost a úplnost příslušné projektové dokumentace odpovídá objednatel. Zhotovitel je povinen zkontrolovat technickou část předané projektové dokumentace nejpozději před zahájením prací a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné vady a nedostatky a předat mu soupis zjištěných vad a nedostatků předané projektové dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a včetně vymezení dopadu na předmět plnění a cenu díla.
11. Zhotovitel není oprávněn zjišťovat trasy a druhy inženýrských sítí vedoucích přes staveniště. Zhotovitel se však zavazuje zabezpečit jejich vytýčení a nese odpovědnost za jejich neporušení v případech, kdy objednatel předal zhotoviteli dokumentaci o inženýrských sítích vedoucích staveništěm.
12. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo s využitím vlastních kapacit a případně i třetích osob uvedených v příloze č. 3 smlouvy. Tyto třetí osoby (dále a výše jen „poddodavatelé“) se budou podílet na provedení díla výhradně v rozsahu určeném smlouvou. Zhotovitel může provést změnu v osobě některého z poddodavatelů pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. Objednatel se zavazuje neodepřít takový souhlas bez závažného důvodu. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce poddodavatelů řádně koordinovat. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla provedené poddodavateli.
13. Změna poddodavatele, prostřednictvím kterého byla prokázána kvalifikace, je v průběhu plnění díla možná pouze v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a po písemném souhlasu objednatele, a to pouze za předpokladu, že náhradní poddodavatel prokáže splnění kvalifikace požadované v zadávacích podmínkách, a to minimálně v rozsahu jako poddodavatel původní.
14. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje sám i s případnými poddodavateli takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
15. Zhotovitel prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky na staveništi a že práce mohou být dokončeny způsobem a v termínu stanovenými smlouvou. Zhotovitel se zavazuje v rámci zařízení staveniště zajistit podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.
16. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými v České republice a EU v době provedení díla.

X. TECHNICKÝ DOZOR OBJEDNATELE

1. Objednatel může kdykoliv během plnění této smlouvy delegovat kteroukoliv ze svých pravomocí osobě pověřené výkonem technického dozoru (dále a výše též jen „technický dozor“) a takovou delegaci pravomocí může také kdykoliv zrušit. Technický dozor je oprávněn ke všem právním úkonům, které je oprávněn činit na základě smlouvy, pokud ze zmocnění uděleného mu objednatelem nevyplývá, že musí takový krok s objednatelem předem projednat. Pokud není

takové omezení výslovně dáno, má se za to, že objednatel technický dozor zmocnil ke všem úkonům nutným k výkonu jeho povinností bez jakýchkoliv omezení.

2. Technický dozor objednatele je oprávněn seznamovat se s podklady, podle kterých se připravuje realizace díla, účastní se předání staveniště (pracoviště), odsouhlasuje změny a doplňky, které neprodlužují lhůty, nezvyšují náklady a nezhoršují parametry. Je oprávněn kontrolovat věcnou správnost a úplnost cenových podkladů, vstupovat na staveniště (pracoviště), účastnit se kontrolní činnosti organizované nadřízeným orgánem, kontrolovat zakrývané práce, účastnit se odevzdání a převzetí prací, kontrolovat odstranění vad a nedodělků, kontrolovat vyklizení staveniště (pracoviště). Tato kontrola a odsouhlasení provedených dílčích prací bude zapsána ve stavebním deníku. Zhotovitel písemně vyzve objednatele (TD) k převzetí jednotlivých dílčích prací a ten neprodleně toto provede. Bez tohoto převzetí není možno pokračovat v dalších stavebních pracích.
3. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do provádění díla a není oprávněn nahrazovat svou vůli vůli objednatele kromě těch rozhodnutí, které mu přísluší dle jiných částí této smlouvy nebo písemného zmocnění objednatele. Technický dozor objednatele je však oprávněn dát pokyn k přerušení provedení díla, pokud:
 - a) je ohrožena bezpečnost prováděného díla,
 - b) je ohroženo zdraví nebo život osob podílejících se na provedení díla, případně jiných osob,
 - c) hrozí nebezpečí vzniku větší škody ve smyslu vymezení tohoto pojmu v § 138 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
4. Na nedostatky zjištěné v průběhu provedení díla upozorní technický dozor objednatele zápisem ve stavebním deníku a nedostatky budou projednány v rámci nejbližšího kontrolního dne.
5. Pokud zhotovitel nesouhlasí s jakýmkoliv rozhodnutím osoby pověřené výkonem technického dozoru, může se se svými námitkami obrátit přímo na objednatele, který rozhodnutí buď potvrdí, změní či zruší.

XI. KONTROLA PROVEDENÍ DÍLA

1. Objednatel kontroluje provedení díla zejména formou kontrolních dnů, které jsou stanoveny dohodou smluvních stran na základě harmonogramu postupu provedení díla. Kontrolní dny mohou být rovněž iniciovány kteroukoli smluvní stranou, přičemž druhá strana je povinna dohodnout se s iniciující stranou na termínu kontrolního dne bezodkladně. Jednací místnost pro kontrolní den zajistí objednatel. Obě strany zajistí na jednání účast svých zástupců v náležitém rozsahu.
2. O průběhu a závěrech kontrolního dne se pořídí zápis, k jehož vypracování je povinen zhotovitel. Zápis podepíše oprávnění zástupci obou stran uvedení v čl. I. smlouvy nebo osoba k tomu zmocněná, přičemž opatření uvedená v zápisu jsou pro smluvní strany závazná, jsou-li v souladu s touto smlouvou.

V opačném případě (např. vícepráce nebo méněpráce, jejich rozsah) musejí být opatření schválena statutárními (jednajícími) zástupci smluvních stran formou dodatku ke smlouvě, bez schválení statutárními (jednajícími) zástupci nejsou takováto opatření účinná.
3. Objednatel je navíc oprávněn kontrolovat provedení díla, a to kdykoli v průběhu jeho provedení. Zhotovitel se zavazuje objednateli umožnit vstup do veškerých prostor, které souvisejí s prováděním díla a tak poskytnout možnost prověřit, zda dílo je prováděno řádně. Zhotovitel je dále povinen poskytnout objednateli veškerou součinnost k provedení kontroly, zejména zajistit účast odpovědných zástupců zhotovitele.
4. Zhotovitel se zavazuje u částí díla, které budou v průběhu postupujících prací zakryty, písemně vyzvat objednatele k provedení kontroly takových částí, a to minimálně 3 pracovní dny předem. Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené.

5. V případě, že se objednatel přes výzvu zhotovitele nedostaví do 3 pracovních dnů od jejího doručení ke kontrole zakrývaných částí díla, tyto části budou zakryty a zhotovitel může pokračovat v provedení díla. Objednatel je oprávněn požadovat dodatečné odkrytí dotyčných částí díla za účelem dodatečné kontroly, je však povinen zhotoviteli nahradit náklady odkrytím způsobené.
6. O kontrole zakrývaných částí díla se učiní záznam ve stavebním deníku, který musí obsahovat souhlas objednatele se zakrytím předmětných částí díla. V případě, že se objednatel přes výzvu zhotovitele nedostavil ke kontrole, uvede se tato skutečnost do záznamu ve stavebním deníku místo souhlasu objednatele.

XII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho řádným a včasným ukončením a předáním dokončeného díla bez vad jako celku objednateli.
2. Zhotovitel předloží při zahájení přejímacího řízení tyto doklady:
 - veškerou potřebnou dokumentaci k přejímacímu řízení,
 - kopie stavebních deníků,
 - zápisy a osvědčení o všech předepsaných zkouškách, revizích a měřeních,
 - všechna osvědčení o jakosti a shodě použitých materiálů a zabudovaných výrobků,
 - zápisy o předání a převzetí zakrývaných konstrukcí,
 - případně další doklady vyžádané objednatelem (např. potvrzení o likvidaci odpadů).
3. Pokud výše uvedené doklady nebudou zhotovitelem předloženy, bude objednatel považovat dílo za nedokončené a nezpůsobilé převzetí.
4. Zhotovitel oznámí písemně nejpozději 15 dnů před skutečným termínem dokončení díla objednateli a zároveň zápisem do stavebního deníku datum, kdy bude dílo dokončeno bez vad a bude připraveno k převzetí za účasti smluvních stran. Objednatel zahájí převzetí ve zhotovitelem oznámeném termínu. Nastane-li situace, kdy dílo bude řádně dokončeno před stanoveným termínem předání a převzetí díla, je dodavatel oprávněn dílo předat objednateli i před jeho uplynutím, a to bez nutnosti uzavřít dodatek ke smlouvě o dílo ve věci dřívějšího plnění. Na tuto skutečnost musí zhotovitel objednatele upozornit alespoň 10 pracovních dnů před novým termínem předání a převzetí díla.
5. V případě kompletnosti dokladů bude po provedené prohlídce, které se zúčastní zástupci objednatele a zhotovitele:
 - a) předmět díla objednatelem převzat, pokud bude bez vad a nedodělků a o převzetí bude sepsán zápis;
 - b) objednatelem může být předmět díla převzat i přesto, že bude vykazovat vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání řádnému užívání díla. Nedílnou součástí zápisu bude soupis vad a nedodělků zjištěných při prohlídce včetně termínu jejich odstranění. Odstranění všech vad a nedodělků bude potvrzeno písemně v zápisu zástupci smluvních stran pro věci technické. Od té doby poběží záruční doba;
 - c) objednatelem nebude předmět díla převzat, pokud bude mít vady a nedodělky bránící řádnému užívání díla. O odmítnutí bude sepsán zápis. Objednatel vyúčtuje zhotoviteli smluvní pokutu až do doby nového předání díla bez vad a nedodělků, pokud bude smluvní termín dokončení překročen.
6. O předání a převzetí předávaného díla se pořídí protokol o předání a převzetí díla (dále jen „protokol“). K vyhotovení protokolu je povinen zhotovitel, kopie protokolu musí být zaslána všem zúčastněným zástupcům obou smluvních stran.
7. Pokud objednatel odmítl převzít předávané dílo, pořídí se protokol, kde se jako výsledek přejímacího řízení uvede, že předávané dílo objednatel nepřevzal včetně vymezení důvodů, proč se tak stalo. Opakované přejímací řízení lze po dohodě smluvních stran provést toliko v nezbytném

rozsahu, jenž je vymezen důvody, pro které objednatel předávané dílo dříve nepřevzal. O opakovaném přejímacím řízení se sepíše protokol, který v případě přejímacího řízení v nezbytném rozsahu zahrnuje pouze výsledek přejímacího řízení, kde se uvede, že objednatel předávané dílo převzal; protokol musí být podepsán zástupci obou smluvních stran, kteří opakované přejímací řízení provedli a připojí se k předchozímu protokolu.

8. V případě, že objednatel oprávněně nepřevzal předávané dílo ani v opakovaném přejímacím řízení, opakuje se příští přejímací řízení v plném rozsahu.
9. Každá ze smluvních stran je oprávněna přizvat k přejímacímu řízení znalce. V případě neshody znalců ohledně toho, zda dílo vykazuje vady, se má za to, že tomu tak je, a to až do doby, než se prokáže opak; důkazní břemeno nese v takovém případě zhotovitel. Objednatel se zavazuje k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru objednatele, případně také autorského dozoru projektanta.
10. Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se případných kolaudačních řízení, pokud jej o to objednatel požádá.

XIII. VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel, a to od samého počátku. Nebezpečí škody a zániku prováděného díla, jakož i nebezpečí škody na věcech opatřených k provedení díla, nese zhotovitel; tato nebezpečí přecházejí na objednatele po předání a převzetí díla.
2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
3. Zhotovitel je povinen objednateli nahradit škodu v plné výši, kterou způsobí při realizaci díla.
4. Škodu je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele. V případě, že taková pohledávka neexistuje, bude objednatelem vystavena a zhotovitelem uhrazena faktura v souladu s touto smlouvou.
5. Zhotovitel se zavazuje mít uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností zhotovitele včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele v souvislosti s plněním této smlouvy, s pojistným plněním ve výši nejméně 10.000.000 Kč (slovy: desetmilionů korun českých) a jeho spoluúčást nepřevyšuje 5 %. Zhotovitel se zavazuje, že pojištění v uvedené výši a rozsahu zůstane účinné po celou dobu platnosti této smlouvy. Kopii platné pojistné smlouvy předloží zhotovitel objednateli před podpisem smlouvy o dílo. V případě, že nastane pojistná událost, bude pojistné plnění vypláceno dle pojistných podmínek z uzavřené pojistné smlouvy zhotovitele.

XIV. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ

1. Zhotovitel se zavazuje při provedení díla dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, jakož i předpisy hygienické a požární. Za dodržování těchto předpisů v místě provedení díla i při veškerých činnostech s provedením díla souvisejících nese odpovědnost zhotovitel.
2. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, včetně prostorů zařízení stanoviště. Odpovídá rovněž za bezpečnost silničního provozu v prostoru stanoviště.

XV. STAVEBNÍ DENÍK, STAVENIŠTĚ

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, do kterého zapisuje skutečnosti v souladu s § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ustanovením § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a přílohou č. 5 k této vyhlášce, kterými jsou stanoveny obsahové náležitosti a způsob vedení stavebního deníku.

2. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem objednatele nebo technického dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že se zněním zápisu souhlasí. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům zhotovitele nejpozději do 5 pracovních dnů.
3. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou být použity jako podklad pro případné změnové listy sloužící pro vypracování a následné uzavření dodatků k této smlouvě.
4. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště prosté veškerých právních i faktických vad. O předání staveniště bude pořízen zápis ve stavebním deníku, ve kterém bude zhotovitelem potvrzeno převzetí staveniště.
5. Zhotovitel je povinen seznámit se při převzetí staveniště s rozmístěním a trasou případných podzemních vedení na staveništi, které nejsou předmětem díla a tyto vhodným řešením ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich poškození.
6. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady veškeré zařízení staveniště, nezbytné pro provedení díla a provozu staveniště včetně hygienického zázemí. Zařízení staveniště a skládky materiálu je zhotovitel povinen vybudovat tak, aby nevznikly žádné škody na majetku objednatele. Zhotovitel zabezpečí zařízení staveniště v souladu se svými potřebami, projektovou dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel se zavazuje ve lhůtě 10 dnů po předání a převzetí díla odstranit na své náklady zařízení staveniště a vyklidit ho.
7. Zhotovitel přebírá okamžikem předání staveniště v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za sledování a dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, zachování pořádku na staveništi, hygienická opatření, ochranu životního prostředí a za požární bezpečnost.
8. Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště v souladu s obecně platnými právními předpisy. Veškerá případná potřebná povolení k užívání všech veřejných ploch, případně rozkopávkám nebo překopům veřejných komunikací, zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.

XVI. ZKOUŠKY

Zhotovitel se zavazuje průběžně kontrolovat jakost dodávek a prověřovat doklady o dodávkách materiálů, konstrukcí a technologií. Dále prověřovat doklady o veškerých provedených průběžných zkouškách, revizích a měřeních dokládajících kvalitu a způsobilost díla a jeho částí, prověřovat a kontrolovat dodržování požadavků hygienických, požární ochrany, bezpečnosti, ochrany zdraví při práci, životního prostředí.

XVII. Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že každá z nich má právo odstoupit od této smlouvy nebo její části pro podstatné porušení smlouvy.
2. Za podstatné porušení této smlouvy, při kterém vzniká právo odstoupit objednateli, se považují tyto případy:
 - nedodání díla dle čl. III. smlouvy ve stanoveném členění, druhu, množství a kvalitě,
 - neoprávněné nepřevzetí staveniště zhotovitelem do 5 kalendářních dní od termínu předání a převzetí staveniště,
 - prodlení s řádným zahájením stavebních prací po dobu delší než 5 kalendářních dnů,
 - bezdůvodné přerušování provádění díla na dobu delší jak 7 kalendářních dnů,
 - nedodržení ustanovení o ceně díla dle čl. V. a VI. této smlouvy,

- nedodržení ustanovení o uzavření pojistné smlouvy dle čl. XIII. odst. 5 této smlouvy,
 - prodlení v plnění smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delší než 30 kalendářních dnů,
 - provádění díla s nedostatečnou odbornou péčí, v rozporu s projektovou dokumentací, platnými technickými normami, obecně závaznými právními předpisy, případně pokyny objednatele, a to přes písemné upozornění objednatele,
 - provádění díla jinými poddodavateli, než uvedenými v příloze č. 3 této smlouvy, pokud není taková změna učiněna v souladu s čl. IX. odst. 12 a 13 této smlouvy,
 - neodstranění vady zjištěné objednatelem v průběhu provádění díla a uvedené v zápisu z kontrolního dne, a to ani v dodatečné lhůtě stanovené písemně,
 - jestliže je k úkonům zhotovitele nutný předchozí písemný souhlas objednatele a zhotovitel činí tyto úkony bez tohoto souhlasu,
 - nedodržení ujednání o záruce,
 - v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, nebo zhotovitel vstoupí do likvidace,
 - kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy,
 - celková výše smluvních pokut dosáhne limitu 10 % z ceny díla.
3. Za podstatné porušení této smlouvy, při kterém vzniká zhotoviteli právo odstoupit od smlouvy nebo její části se považuje stav, kdy objednatel je v prodlení se zaplacením faktury po dobu delší dvou kalendářních měsíců, a to i po písemné výzvě zhotovitele k zaplacení, v níž zhotovitel stanovil dodatečnou přiměřenou lhůtu k zaplacení.
 4. Objednatel je oprávněn od smlouvy nebo její části odstoupit rovněž v případě, kdy oprávněný zástupce objednatele zjistí, že osoby zajišťující provádění díla dle této smlouvy nesplňují požadavky na provádění díla stanovené závaznými právními předpisy (předepsaná kvalifikace, předepsaná způsobilost, předepsané oprávnění, doklad o proškolení způsobilé osoby apod.) dle zadávací dokumentace.
 5. Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna s okamžitou platností odstoupit od smlouvy, pokud se druhá strana prokazatelně stala neschopnou plnit své závazky.
 6. V případě odstoupení od smlouvy je odstupující strana svoje odstoupení povinna písemně oznámit druhé smluvní straně s uvedením důvodu a rozsahu odstoupení. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné.
 7. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy, povinnosti obou stran jsou poté následující:
 - a) Není-li dílo dokončeno:
 - zhotovitel provede soupis všech prací provedených ke dni oznámení o odstoupení od této smlouvy,
 - zhotovitel provede finanční ocenění provedených prací a zpracuje „konečný daňový doklad (fakturu) rozpracovaného díla“,
 - zhotovitel bez zbytečného odkladu vyzve objednatele k převzetí rozpracovaného díla a objednatel do 30 kalendářních dnů od obdržení této výzvy rozpracované dílo převezme, s tím že může uplatnit své výhrady.
 - b) Ve kterémkoliv stadiu plnění smlouvy:
 - smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé v souvislosti s odstoupením od této smlouvy.

XVIII. VYŠŠÍ MOC

1. Smluvní strany jsou zproštěny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže k němu došlo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pro účel smlouvy považují okolnosti,

kteře vznikly po uzavřeni smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy, jež mají bezprostřední vliv na provedení díla.

2. V případě, že nastane vyšší moc, prodlužuje se lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během níž vyšší moc trvá. Jestliže v důsledku vyšší moci dojde k prodlení s termínem provedení díla o více než 60 dnů, dohodnou se smluvní strany na dalším postupu provedení.
3. V případě, že některá smluvní strana není schopna plnit své závazky ze smlouvy v důsledku vyšší moci, je povinna neprodleně a písemně o této skutečnosti vyrozumět druhou smluvní stranu. Obdobně poté, co účinky vyšší moci pominou, je smluvní strana, jež byla vyšší mocí dotčena, povinna neprodleně a písemně vyrozumět druhou smluvní stranu o této skutečnosti.

XIX. ÚKONY, DORUČOVÁNÍ, POČÍTÁNÍ ČASU

1. Úkony mezi smluvními stranami jsou oprávněny činit statutární (odpovědní) zástupci, případně osoby k těmto úkonům příslušnou smluvní stranou písemně zmocněné. Změny ve statutárních (odpovědných) zástupcích jsou smluvní strany povinny si navzájem oznámit a doložit aktuálním výpisem z obchodního rejstříku, jsou-li do něj zapsány, či jiným odpovídajícím způsobem.
2. Vyžaduje-li smlouva u některého úkonu smluvní strany písemnou formu, oznámení takového úkonu musí být druhé smluvní straně doručeno poštou, doručovací službou, e-mailem s elektronickým podpisem nebo osobně proti podpisu.
3. Smluvní strany se dohodly, že veškerá korespondence související s provedením díla podle smlouvy bude doručována na adresy uvedené ve smlouvě.
4. Oznámení o úkonu smluvní strany se považuje při osobním doručení za doručené ve chvíli, kdy je zanecháno na ve smlouvě určené adrese s tím, že stane-li se tak mimo běžnou pracovní dobu adresáta, považuje se za doručené následující pracovní den v 8,30 hodin.
5. Odmítne-li smluvní strana, jež je adresátem, převzít oznámení o úkonu druhé smluvní strany, považuje se oznámení za doručené dnem odmítnutí. V případě, že je oznámení o úkonu zasíláno poštou, považuje se za den doručení třetí den po podání oznámení k poštovní přepravě. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení jinak znemožní.

XX. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ A SMLUVNÍ POKUTY

1. Smluvní strany se dohodly na následujících smluvních pokutách, které je zhotovitel povinen uhradit objednateli:
 - a) smluvní pokuta v případě prodlení zhotovitele s řádným a bezvadným dokončením a předáním díla v termínu dle čl. IV. této smlouvy, a to ve výši 0,05 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení,
 - b) smluvní pokuta za nedodržení dohodnutého termínu odstranění vad a nedodělků uvedeného v zápisu z předání a převzetí díla dle čl. XII. odst. 5 písm. b) této smlouvy nebo vyklizení a vyčištění staveniště dle čl. IV. odst. 4 této smlouvy, a to ve výši 3.000,- Kč za každý případ a započatý den prodlení,
 - c) smluvní pokuta za nedodržení dohodnutého termínu pro odstranění vad zjištěných v záruční době dle čl. VIII. této smlouvy, a to ve výši 3.000,- Kč za každý případ a započatý den prodlení,
 - d) smluvní pokuta v případě, že přizve ke spolupráci další poddodavatele bez předchozího odsouhlasení objednatel dle čl. IX. odst. 12 a 13 této smlouvy, a to ve výši 100.000,- Kč za každý případ,
 - e) smluvní pokuta v případě, že dojde ke znečištění stavby, resp. staveniště a okolních pozemků např. odpady/exkrementy, atd., a to ve výši 3.000,- Kč za každý zjištěný případ,
 - f) smluvní pokuta v případě, že dojde k prokazatelnému porušení bezpečnosti práce a ochraně zdraví v průběhu provádění díla dle čl. XIV. této smlouvy, a to ve výši 5.000,- Kč za každý

- zjištěný případ. Pro uložení této smluvní pokuty není rozhodující, zda se porušení smluvní povinnosti dopustil zhotovitel nebo další osoby podílející se na provedení díla (poddodavatelé). Za porušení smluvní povinnosti poddodavatelem odpovídá v plném rozsahu zhotovitel,
- g) smluvní pokuta v případě, že zhotovitel neoprávněně nepřevezme staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat úhradu jednorázové smluvní pokuty ve výši 100.000,- Kč.
2. Celková výše smluvních pokut není omezena jakýmkoliv limitem a smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn., že uplatnění jedné smluvní pokuty nevyklučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty).
 3. V případě, že objednatel zjistí, že nebyl dodržen požadavek zadávacích podmínek veřejné zakázky, jež vedly k uzavření této smlouvy, na to, aby veškeré informace, které uvedl zhotovitel jakožto dodavatel v nabídce a při jakékoli komunikaci s objednatelem jakožto zadavatelem (zejména při vysvětlení nabídky), odpovídaly skutečnosti, vyhrazuje si právo odstoupit od smlouvy bez jakýchkoli sankcí a současně vymáhat smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč.
 4. Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 2050 Občanského zákoníku a výslovně sjednávají to, že ujednání smluvní pokuty za porušení povinností zhotovitele nemá vliv na právo objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení povinností zhotovitele, ke které se smluvní pokuta vztahuje.
 5. V případě prodlení s úhradou faktury se obě smluvní strany dohodly na úroku z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení až do úplného zaplacení.
 6. Objednatel musí zhotoviteli oznámit uložení smluvní pokuty nebo požadavku náhrady škody. Oznámení musí vždy obsahovat popis a časové určení události, která v souladu s odkazem na příslušné ustanovení smlouvy zakládá právo objednatele účtovat smluvní pokutu nebo náhradu škody. Oznámení musí dále obsahovat informaci o způsobu úhrady, přičemž zhotovitel souhlasí, aby objednatel určil způsob úhrady smluvní pokuty nebo náhrady škody, na níž mu vznikne nárok, a to včetně formou zápočtu proti kterékoliv pohledávce zhotovitele vůči objednateli. Pokud by nedošlo k tomuto započtení v plném rozsahu, zavazuje se zhotovitel k doplacení dlužné částky, a to do 14 kalendářních dnů ode dne převzetí písemného oznámení objednatele.
 7. Veškeré smluvní pokuty jsou splatné do 14 dnů od jejich uplatnění u druhé smluvní strany.

XXI. PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

XXII. POSTOUPENÍ SMLOUVY

Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky z této smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

XXIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smlouva se řídí právním řádem České republiky. Vztahy mezi stranami se řídí touto smlouvou a Občanským zákoníkem.
2. Smlouva se uzavírá na dobu určitou a může být ukončena dohodou smluvních stran. Při ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci předané k provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla, staveniště a uhradit veškeré splatné peněžité závazky podle smlouvy; zánikem smlouvy rovněž nezanikají práva na již vzniklé (splatné) majetkové sankce podle smlouvy.

3. Smlouvu lze měnit písemně formou číslovaných dodatků ke smlouvě podepsaných oběma smluvními stranami. Smluvní strany se zavazují vyjádřit se písemně k návrhu změny smlouvy předloženého druhou stranou, a to nejpozději do 15 dnů od doručení tohoto návrhu.
4. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s případným postoupením práv a povinností objednatele z této smlouvy nebo z její části třetí osobě.
5. Jestliže jednotlivá ustanovení této smlouvy jsou nebo se stanou zcela nebo částečně neplatnými, jestliže nějaká ustanovení zcela chybí nebo jsou nevymahatelná, není tím dotčena platnost ostatních ustanovení. Namísto neplatného, chybějícího či nevymahatelného ustanovení dohodnou smluvní strany takové platné ustanovení, které nejvíce odpovídá smyslu a účelu chybějícího či nahrazovaného ustanovení.
6. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva, jakož i její dodatky, ke své účinnosti vyžadují uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí objednatel neprodleně po uzavření smlouvy. Objednatel se současně zavazuje informovat zhotovitele o provedení registrace tak, že zašle zhotoviteli kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sám potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky zhotovitele.
7. Bude-li tato smlouva považována za neúčinnou, neplatnou či zrušenou dle příslušných právních předpisů, případně pokud je z takové smlouvy již plněno, smluvní strany se zavazují, že bez zbytečného odkladu po tomto zjištění uzavřou dohodu o vypořádání bezdůvodného obohacení, a to v cenách dohodnutých v této neúčinné, neplatné či zrušené smlouvě nebo uzavřou novou smlouvu stejného předmětu plnění a podmínek jako v neúčinné, neplatné či zrušené smlouvě. Smluvní strany souhlasí s tím, že § 2999 odst. 1 Občanského zákoníku o cenách obvyklých se neuplatní.
8. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
9. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 - Doložení výpočtu nabídkové ceny (rozpočet)
Příloha č. 2 - Harmonogram prací
Příloha č. 3 - Seznam poddodavatelů
Příloha č. 4 - CD s oceněným soupisem prací
Příloha č. 5 - Projektová dokumentace
Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Rekonstrukce myslivny Bílý Vlk“ - čj. VLS-005901/2017/1900, na jejímž základě se tato smlouva uzavírá, plně jim porozuměl a bezvýhradně s nimi souhlasí a dále prohlašuje, že v případě konfliktu mezi zadávacími podmínkami a touto smlouvou mají přednost zadávací podmínky.
10. Text smlouvy má přednost před přílohami v případě, že text přílohy není v souladu s ustanovením této smlouvy.
11. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že ji uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle; na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

29.11.2017
V Praze dne

21.11.2017
Ve Starém Městě dne

.....
Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Ing. Josef Vojáček
ředitel

.....
DAKA Stav, s.r.o.
David Kašťánek
jednatel

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **000255** VLS Myslejovice - Bílý VLK, Novostavba hospodářské budovy a stavební úpravy areálu

Zadavatel **Vojenské lesy a statky ČR, s.p.** IČO: 00000205
 Pod Juliskou 1621/5 DIČ: CZ00000205
 16000 Praha-Dejvice

Zhotovitel: **DAKA Stav,s.r.o.** IČO: 26244161
 Luční 1867 DIČ: CZ26244161
 68603 Staré Město

Rozpis ceny	Celkem
HSV	5 438 297,50
PSV	3 136 952,79
MON	1 067 803,01
Vedlejší náklady	108 000,00
Ostatní náklady	247 552,10
Celkem	9 998 605,40

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	9 998 605,40 CZK
Základní DPH	21 %	2 099 707,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,40 CZK

Cena celkem s DPH **12 098 312,00 CZK**

v _____ dne **14.11.2017**

 Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
00	Vedlejší a ostatní náklady	0	153 000	32 130	185 130	2
00	Vedlejší a ostatní náklady	0	153 000	32 130	185 130	2
01	Hospodářská budova - novostavba	0	1 981 346	416 083	2 397 429	20
01A	Hospodářská budova - Stavební řešení	0	1 683 513	353 538	2 037 050	17
01B	Hospodářská budova - Elektroinstalace	0	297 833	62 545	360 378	3
02	Správní budova - novostavba	0	4 151 200	871 752	5 022 951	42
02A	Správní budova - Stavební řešení	0	2 715 275	570 208	3 285 483	27
02B	Správní budova - Vytápění	0	354 839	74 516	429 355	4
02C	Správní budova - Zdravotechnické instalace	0	301 666	63 350	365 016	3
02D	Správní budova - Elektroinstalace	0	779 420	163 678	943 098	8
03	Zpevněné plochy - nové a stávající plochy	0	1 013 291	212 791	1 226 083	10
03A	Zpevněné plochy v areálu	0	909 575	191 011	1 100 586	9
03B	Studna	0	103 716	21 780	125 496	1
04	Oplocení - oprava oplocení na stávajícím objektu	0	654 821	137 512	792 334	7
04	Oplocení	0	654 821	137 512	792 334	7
05	Areálová kanalizace - včetně retenční nádrže	0	1 037 530	217 881	1 255 411	10
05	Areálová kanalizace - včetně retenční nádrže	0	1 037 530	217 881	1 255 411	10
06	Demolice stodoly	0	240 904	50 590	291 494	2
06	Demolice stodoly bez odvozu a likvidace sutě	0	240 904	50 590	291 494	2
07	Demolice hospodářského objektu	0	203 082	42 647	245 729	2
07	Demolice hospodářského objektu bez odvozu a likvidace sutě	0	203 082	42 647	245 729	2
08	Demolice kůlny	0	65 707	13 798	79 505	1
08	Demolice kůlny bez odvozu a likvidace sutě	0	65 707	13 798	79 505	1
09	Demolice pily	0	68 527	14 391	82 918	1
09	Demolice pily bez odvozu a likvidace sutě	0	68 527	14 391	82 918	1
10	Demolice správní budovy	0	429 197	90 131	519 329	4
10	Demolice správní budovy	0	429 197	90 131	519 329	4
Celkem za stavbu		0	9 998 605	2 099 707	12 098 313	100

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Preambule

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek.

Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.169/2016 Sb.

Vymezení některých pojmů

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:

Soupisem stavebních prací dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.

Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zařazení položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost stanovení jednotkové ceny.

Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.

Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Vedlejšími náklady náklady na činnost zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stav-by souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.

Cenová soustava

Použitá cenová soustava

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

Technické podmínky

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz

Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.

Závaznost a změna soupisu

Závaznost soupisu

Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

Zpracováno programem **BUILDpower S**, © RTS, a.s.

Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu

Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

Příplatky za ztížené podmínky prací

Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.

Vedlejší a ostatní náklady

Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Zde doplní zpracovatel soupisu případná specifika týkající se konkrétní zakázky.

3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

Elektronická podoba soupisu

V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.

Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:

www.stavebnionline.cz/soupis

Zpracování elektronické podoby soupisu

Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných pozicích souboru.

Jiný formát soupisu

Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná na webových stránkách MMR.

Závěrečné ustanovení

Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Popis rozpočtu: 02C - Správní budova - Zdravotechnické instalace

Všechny položky zahrnují montáž. Výkaz výměr zahrnuje i venkovní vodovod.

Při oceňování je třeba se řídit také technickou zprávou a výkresovou dokumentací.

Dešťová kanalizace je součástí areálové kanalizace
Dřezy je součástí dodávky kuchyňské linky.

Popis rozpočtu: 05 - Areálová kanalizace - včetně retenční nádrže a vyvážecí jímky
Pokud nejsou montáž a osazení uvedeny zvlášť, jsou zahrnuty v položkách.
Při oceňování je třeba řídit se také technickou zprávou a výkresovou dokumentací.

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			629 946,51	6
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			32 570,40	0
12	Odkopávky a prokopávky	HSV			46 582,39	0
13	Hloubené vykopávky	HSV			283 760,41	3
16	Přemístění výkopku	HSV			211 182,81	2
17	Konstrukce ze zemin	HSV			16 209,01	0
18	Povrchové úpravy terénu	HSV			116 944,30	1
24	Studny	HSV			6 298,12	0
27	Základy	HSV			251 151,38	3
31	Zdi podpěrné a volné	HSV			499 795,70	5
33	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			137 172,69	1
34	Stěny a příčky	HSV			133 289,52	1
342	Sádkartonové konstrukce	HSV			76 257,46	1
41	Demontáž stávajícího zařízení	HSV			28 207,44	0
41	Stropy a stropní konstrukce	HSV			146 135,13	1
43	Schodiště	HSV			3 664,37	0
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	HSV			305 822,94	3
59	Dlažby a předlažby komunikací	HSV			278 467,49	3
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			173 133,43	2
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			235 022,81	2
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			257 852,86	3
64	Výplně otvorů	HSV			46 079,25	0
8	Areálová kanalizace	HSV			457 734,52	5
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			50 461,67	1
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			64 584,80	1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			92 262,80	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			40 310,15	0
97	Prorážení otvorů	HSV			1 941,19	0

98	Demolice	HSV			279 186,66	3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			384 646,51	4
711	Izolace proti vodě	PSV			96 592,70	1
713	Izolace tepelné	PSV			160 425,40	2
721	Vnitřní kanalizace	PSV			55 210,02	1
722	Vnitřní vodovod	PSV			99 159,63	1
725	Zařizovací předměty	PSV			97 145,47	1
728	Vzduchotechnika	PSV			31 676,28	0
731	Kotelny	PSV			144 290,66	1
733	Rozvod potrubí	PSV			74 720,40	1
734	Armatury	PSV			41 099,29	0
735	Otopná tělesa	PSV			27 118,90	0
762	Konstrukce tesařské	PSV			372 826,54	4
763	Dřevostavby	PSV			209 306,71	2
764	Konstrukce klempířské	PSV			78 227,35	1
765	Krytiny tvrdé	PSV			428 828,36	4
766	Konstrukce truhlářské	PSV			587 560,66	6
767	Konstrukce zámečnické	PSV			211 939,34	2
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			159 972,44	2
776	Podlahy povlakové	PSV			51 725,34	1
781	Obklady keramické	PSV			42 620,40	0
783	Nátěry	PSV			104 616,94	1
784	Malby	PSV			48 389,96	0
795	Lokální vytápění	PSV			13 500,00	0
M21	Elektromontáže	MON			271 408,50	3
M46	Zemní práce	MON			28 462,25	0
M47	Výchozí revize elektro	MON			49 260,00	0
M48	Materiály	MON			362 319,26	4
M49	Dodávky zařízení (specifikace)	MON			307 223,00	3
M50	Práce v HZS	MON			49 130,00	0
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			151 622,78	2

VN	Vedlejší náklady	VN			108 000,00	1
ON	Ostatní náklady	ON			247 552,10	2
Cena celkem					9 998 605,40	100

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	000255	VLS Myslejovice - Bílý VLK, Novostavba hospodářské budovy a stavební úpravy areálu
O:	00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	00	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	
Díl: VN		Vedlejší náklady					108 000,00			
1	005111020R	Vytyčení stavby <i>Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček. Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.</i>	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00		RTS 17/ I	Indiv	
2	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí <i>Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.</i>	Soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00		RTS 17/ I	Indiv	
3	005121 R	Zařízení staveniště <i>Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.</i>	Soubor	1,00000	75 000,00	75 000,00		RTS 17/ I	Indiv	
4	005122 R	Provozní vlivy <i>Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.</i>	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 17/ I	Indiv	
5	005124010R	Koordináční činnost <i>Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.</i>	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 17/ I	Indiv	
Díl: ON		Ostatní náklady					45 000,00			
6	005-01	Laboratorní rozbor vzorků suti	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní	Indiv	
7	005211010R	Předání a převzetí staveniště <i>Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.</i>	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00		RTS 17/ I	Indiv	
8	00524 R	Předání a převzetí díla <i>Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.</i>	Soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00		RTS 17/ I	Indiv	
9	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	14 000,00	14 000,00		RTS 17/ I	Indiv	
10	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení <i>Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.</i>	Soubor	1,00000	14 000,00	14 000,00		RTS 17/ I	Indiv	
Celkem						153 000,00				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	000255	VLS Myslejovice - Bílý VLK, Novostavba hospodářské budovy a stavební úpravy areálu
O:	01	Hospodářská budova - novostavba
R:	01A	Hospodářská budova - Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 12						3 492,37			
1	122201102R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3☐ přes 100 do 1 000 m3	m3	47,71000	66,30	3 163,17	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,							
		-0,450 : 0,25*14,3*6,8			24,31				
		-0,630 : 0,45*6,4*6,8			19,584				
		okapový chodník : 21,2*0,6*0,3			3,816				
2	122201109R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3☐ příplatek k cenám za lepivost horniny	m3	14,31300	23,00	329,20	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,							
		Začátek provozního součtu							
		-0,450 : 0,25*14,3*6,8			24,31				
		-0,630 : 0,45*6,4*6,8			19,584				
		okapový chodník : 21,2*0,6*0,3			3,816				
		Konec provozního součtu							
		47,71*0,3			14,313				
Díl: 13						10 205,46			
3	132201112R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm nad 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	18,53166	152,00	2 816,81	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.							
		Začátek provozního součtu							
		-1,650 : 1,2*0,6*(2,3+14,3+0,5*3)+1,02*0,6*0,7			13,4604				
		-1,350 : 0,72*0,6*5,7			2,4624				
		-1,300 : 0,85*0,6*0,5*3			0,765				
		-1,250 : 0,8*0,6*(3,2+0,5)			1,776				
		-0,950 : 0,5*0,6*(4,5*3+14,3-1,1)			8,01				
		Konec provozního součtu							
		70% strojně : 26,4738*0,7			18,53166				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	000255	VLS Myslejovice - Bílý VLK, Novostavba hospodářské budovy a stavební úpravy areálu
O:	01	Hospodářská budova - novostavba
R:	01A	Hospodářská budova - Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
4	132201119R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	7,94214	149,00	1 183,38	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

Začátek provozního součtu

-1,650 : 1,2*0,6*(2,3+14,3+0,5*3)+1,02*0,6*0,7

13,4604

-1,350 : 0,72*0,6*5,7

2,4624

-1,300 : 0,85*0,6*0,5*3

0,765

-1,250 : 0,8*0,6*(3,2+0,5)

1,776

-0,950 : 0,5*0,6*(4,5*3+14,3-1,1)

8,01

Konec provozního součtu

26,4738*0,3

7,94214

5	133201102R00	Hloubení šachet v hornině 3 přes 100 m3	m3	0,16128	484,00	78,06	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
---	--------------	--	----	---------	--------	-------	-------	-----------	-----------

zapažených i nezapažených se svislým přemístěním výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,

Začátek provozního součtu

-0,950 : 0,32*0,6*0,6*2

0,2304

Konec provozního součtu

70% strojně : 0,2304*0,7

0,16128

6	133201109R00	Hloubení šachet v hornině 3 příplatek za lepivost horniny	m3	0,06912	153,50	10,61	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
---	--------------	--	----	---------	--------	-------	-------	-----------	-----------

zapažených i nezapažených se svislým přemístěním výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,

Začátek provozního součtu

-0,950 : 0,32*0,6*0,6*2

0,2304

Konec provozního součtu

0,2304*0,3

0,06912

Položkový soupis prací a dodávek

S:	000255	VLS Myslejovice - Bílý VLK, Novostavba hospodářské budovy a stavební úpravy areálu
O:	01	Hospodářská budova - novostavba
R:	01A	Hospodářská budova - Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
7	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m3	8,01126	763,50	6 116,60	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

Začátek provozního součtu

-1,650 : 1,2*0,6*(2,3+14,3+0,5*3)+1,02*0,6*0,7

13,4604

-1,350 : 0,72*0,6*5,7

2,4624

-1,300 : 0,85*0,6*0,5*3

0,765

-1,250 : 0,8*0,6*(3,2+0,5)

1,776

-0,950 : 0,5*0,6*(4,5*3+14,3-1,1)

8,01

Konec provozního součtu

70% strojně : 26,4738*0,3

7,94214

Začátek provozního součtu

-0,950 : 0,32*0,6*0,6*2

0,2304

Konec provozního součtu

70% strojně : 0,2304*0,3

0,06912

Díl: 16		Přemístění výkopku	29 324,33							
8	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	13,46040	91,60	1 232,97	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I	

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

-1,650 : 1,2*0,6*(2,3+14,3+0,5*3)+1,02*0,6*0,7

13,4604

9	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	74,41420	187,50	13 952,66	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
---	--------------	---	----	----------	--------	-----------	-------	-----------	-----------

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

výkopy : (47,71+26,4738+0,2304)

74,4142

10	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	74,41420	190,00	14 138,70	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
----	--------------	----------------------------------	----	----------	--------	-----------	-------	-----------	-----------

Díl: 18		Povrchové úpravy terénu	1 718,98							
11	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	153,48000	11,20	1 718,98	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I	

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

budova : 20,7*6,8

140,76

okapový chodník : 21,2*0,6

12,72

Položkový soupis prací a dodávek

S:	000255	VLS Myslejovice - Bílý VLK, Novostavba hospodářské budovy a stavební úpravy areálu
O:	01	Hospodářská budova - novostavba
R:	01A	Hospodářská budova - Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 27 Základy						78 167,46			
12	274313511R00	Beton základových pasů prostý třídy C 12/15 -1,650 : 1,4*0,6*(2,3+14,3+0,5*3)+1,4*0,6*0,7 -1,350 : 1,25*0,6*5,7 -1,300 : 1,05*0,6*0,5*3 -1,250 : 1*0,6*(3,2+0,5) -0,950 : 0,7*0,6*(4,5*3+14,3-1,1) -0,450 : 0,2*0,45*3,675	m3	34,77675	1 920,00	66 771,36	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
13	274351215R00	Bednění stěn základových pasů zřízení svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, -1,650 : 2*0,2*(2,3+14,3+0,5*3)+2*0,38*0,7 -1,350 : 2*0,2*5,7 -1,300 : 2*0,2*0,5*3 -1,250 : 2*0,2*(3,2+0,5) -0,950 : 2*0,2*(4,5*3+14,3-1,1) -0,450 : 2*0,2*3,675	m2	24,28200	327,60	7 954,78	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
14	274351216R00	Bednění stěn základových pasů odstranění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.	m2	24,28200	66,00	1 602,61	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
15	275313511R00	Beton základových patek prostý třídy C 12/15 -0,950 : 0,77*0,6*0,6*2	m3	0,55440	1 950,00	1 081,08	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
16	275351215R00	Bednění stěn základových patek zřízení bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, -0,950 : 0,4*0,6*4*2	m2	1,92000	327,60	628,99	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
17	275351216R00	Bednění stěn základových patek odstranění	m2	1,92000	67,00	128,64	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	000255	VLS Myslejovice - Bílý VLK, Novostavba hospodářské budovy a stavební úpravy areálu
O:	01	Hospodářská budova - novostavba
R:	01A	Hospodářská budova - Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.							
Díl: 31		Zdi podpěrné a volné				173 381,17			
18	311238113R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 240 mm, výpočtová pevnost Rd 1,5 MPa, charakteristická pevnost v tlaku fk = 4,04 MPa, součinitel prostupu tepla U=1,1 W/m2.K,	m2	54,37000	693,75	37 719,19	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		1np : 3,1*6*2			37,2				
		2np : (0,25+2,6)/2*6,8*2-0,4*0,35			19,24				
		-0,95*1,85			-1,7575				
		-0,25*1,25			-0,3125				
19	311238214R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 400 mm, výpočtová pevnost Rd 1,0 MPa, charakteristická pevnost v tlaku fk = 3,43 MPa, součinitel prostupu tepla U=0,32-0,38 W/m2.K,	m2	117,53250	1 001,00	117 650,03	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		1np : 3,1*(14,3+20,7+6*2)			145,7				
		-1,5*1,1*3-1,05*2,75-1,05*2,05*2-2,5*2,75*2			-25,8925				
		-0,25*(1,75*3+3*2+1,5*3)			-3,9375				
		2np : 0,25*6,65			1,6625				
20	317168131R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1250 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	3,00000	316,35	949,05	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		př4 : 3			3				
21	317168132R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1500 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	12,00000	344,70	4 136,40	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		př1 : 12			12				
22	317168133R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1750 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	12,00000	420,00	5 040,00	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		př2 : 12			12				
23	317168138R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 3000 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	8,00000	848,00	6 784,00	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	000255	VLS Myslejovice - Bílý VLK, Novostavba hospodářské budovy a stavební úpravy areálu
O:	01	Hospodářská budova - novostavba
R:	01A	Hospodářská budova - Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		př3 : 8		8					
24	317998112R00	Překlady keramické izolace vkládaná mezi překlady tloušťky 70 mm	m	15,75000	70,00	1 102,50	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		př1 : 1,5*3		4,5					
		př2 : 1,75*3		5,25					
		př3 : 3*2		6					
Díl: 34 Stěny a příčky						9 934,80			
25	342248109R00	Příčky z tvárníc pálených Příčky z tvárníc pálených tloušťky 80 mm, z děrovaných příčkovek, P 10, na maltu MVC 5	m2	6,90000	402,00	2 773,80	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC), 2np u pozednice : 0,25*13,8*2		6,9					
26	342248114R00	Příčky z tvárníc pálených Příčky z tvárníc pálených tloušťky 140 mm, z děrovaných příčkovek, P 10, na maltu MVC 5	m2	12,40000	510,00	6 324,00	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC), 1np : 3,1*4		12,4					
27	342948111R00	Kotvení příček ke konstrukcím kotvami na hmoždinky	m	6,20000	135,00	837,00	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu. 1np : 3,1*2		6,2					
Díl: 41 Stropy a stropní konstrukce						140 319,71			
28	411168143RT2	Stropy z nosníků a keramických vložek, nadbetonávka osová vzdálenost nosníků 500 mm, délka nosníku od 3,25 do 4 m, tloušťka stropu 250 mm, s Kari sítí KA 18 drát 4 mm oko 200x200 mm	m2	4,50000	1 404,20	6 318,90	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		dodání a osazení stropních nosníků včetně podmazání cementovou maltou ze SMS tl. 10 mm (pro rozpon nad 2,0 m s použitím zvedacího mechanismu), provizorní podepření nosníků, zavětrování podpor, kladení stropních vložek, navlhčení konstrukce, zalití konstrukce betonem C 20/25 a vlhčení betonu až do zatvrdnutí. M2 : 1,5*3		4,5					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	000255	VLS Myslejovice - Bílý VLK, Novostavba hospodářské budovy a stavební úpravy areálu
O:	01	Hospodářská budova - novostavba
R:	01A	Hospodářská budova - Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
29	411168144RT2	Stropy z nosníků a keramických vložek, nadbetonávka osová vzdálenost nosníků 500 mm, délka nosníku od 4,25 do 5 m, tloušťka stropu 250 mm, s Kari sítí KA 18 drát 4 mm oko 200x200 mm	m2	6,00000	1 407,60	8 445,60	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		dodání a osazení stropních nosníků včetně podmazání cementovou maltou ze SMS tl. 10 mm (pro rozpon nad 2,0 m s použitím zvedacího mechanismu), provizorní podepření nosníků, zavětrování podpor, kladení stropních vložek, navlhčení konstrukce, zalití konstrukce betonem C 20/25 a vlhčení betonu až do zatvrdnutí.							
		M2 : 1,5*4				6			
30	411168146RT2	Stropy z nosníků a keramických vložek, nadbetonávka osová vzdálenost nosníků 500 mm, délka nosníku od 6,25 do 7 m, tloušťka stropu 250 mm, s Kari sítí KA 18 drát 4 mm oko 200x200 mm	m2	18,00000	1 457,90	26 242,20	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		dodání a osazení stropních nosníků včetně podmazání cementovou maltou ze SMS tl. 10 mm (pro rozpon nad 2,0 m s použitím zvedacího mechanismu), provizorní podepření nosníků, zavětrování podpor, kladení stropních vložek, navlhčení konstrukce, zalití konstrukce betonem C 20/25 a vlhčení betonu až do zatvrdnutí.							
		M2 : 1,5*6*2				18			
31	411168243RT2	Stropy z nosníků a keramických vložek, nadbetonávka osová vzdálenost nosníků 625 mm, délka nosníku od 3,25 do 4 m, tloušťka stropu 250 mm, s Kari sítí KA 18 drát 4 mm oko 200x200 mm	m2	13,50000	1 309,00	17 671,50	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		dodání a osazení stropních nosníků včetně podmazání cementovou maltou ze SMS tl. 10 mm (pro rozpon nad 2,0 m s použitím zvedacího mechanismu), provizorní podepření nosníků, zavětrování podpor, kladení stropních vložek, navlhčení konstrukce, zalití konstrukce betonem C 20/25 a vlhčení betonu až do zatvrdnutí.							
		M1 : 4,5*3				13,5			
32	411168244RT2	Stropy z nosníků a keramických vložek, nadbetonávka osová vzdálenost nosníků 625 mm, délka nosníku od 4,25 do 5 m, tloušťka stropu 250 mm, s Kari sítí KA 18 drát 4 mm oko 200x200 mm	m2	18,00000	1 290,00	23 220,00	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		dodání a osazení stropních nosníků včetně podmazání cementovou maltou ze SMS tl. 10 mm (pro rozpon nad 2,0 m s použitím zvedacího mechanismu), provizorní podepření nosníků, zavětrování podpor, kladení stropních vložek, navlhčení konstrukce, zalití konstrukce betonem C 20/25 a vlhčení betonu až do zatvrdnutí.							
		M1 : 4,5*4				18			
33	411168246RT2	Stropy z nosníků a keramických vložek, nadbetonávka osová vzdálenost nosníků 625 mm, délka nosníku od 6,25 do 7 m, tloušťka stropu 250 mm, s Kari sítí KA 18 drát 4 mm oko 200x200 mm	m2	15,00000	1 290,00	19 350,00	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	000255	VLS Myslejovice - Bílý VLK, Novostavba hospodářské budovy a stavební úpravy areálu
O:	01	Hospodářská budova - novostavba
R:	01A	Hospodářská budova - Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
dodání a osazení stropních nosníků včetně podmazání cementovou maltou ze SMS tl. 10 mm (pro rozpon nad 2,0 m s použitím zvedacího mechanismu), provizorní podepření nosníků, zavětrování podpor, kladení stropních vložek, navlhčení konstrukce, zalití konstrukce betonem C 20/25 a vlhčení betonu až do zatvrdnutí. M1 : 1,25*6*2 15									
34	413941123R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků ve stropích bez materiálu, výšky přes 120 do 220 mm	t	0,38619	6 974,00	2 693,29	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
I , IE, U , UE nebo L N4 : 6,3*61,3/1000 0,38619									
35	417321414R00	Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 25/30	m3	0,64000	2 350,00	1 504,00	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
mimo strop V1 : 0,4*0,25*6,4 0,64									
36	417351115R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	3,40000	334,00	1 135,60	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
mimo strop V1 : 2*0,25*(6,4+0,4) 3,4									
37	417351116R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	3,40000	73,80	250,92	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
38	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,01920	33 120,00	635,90	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
mimo strop V1 : 0,4*0,25*6,4*0,03 0,0192									
39	417388124R00	Ztužující věnce pro nosné vnější zdvo z cihel a tvárníc pálených tloušťka zdvo 400 mm, tloušťka stropu 250 mm	m	40,60000	470,00	19 082,00	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
z keramické pálené věncovky, tepelné izolace, betonářské výztuže a betonu C 20/25, V1,2 : 14,3*2+6*2 40,6									
40	417388164R00	Ztužující věnce pro vnitřní zdvo z cihel a tvárníc pálených tloušťka zdvo 240 mm, tloušťka stropu 250 mm	m	12,00000	272,00	3 264,00	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
z betonářské výztuže a betonu C 20/25 V3 : 6*2 12									
41	411320034RAA	Stropy ze ŽB do bednění včetně podpěrné konstrukce z betonu C 16/20, tloušťky 200 mm, výztuž 90 kg/m3	m2	3,00000	1 567,40	4 702,20	AP-HSV	RTS 17/ I	RTS 17/ I
beton stropů deskových, výztuž z betonářské oceli 11 375, bednění stropů deskových plných rovných, podpěrná konstrukce stropů výšky do 6 m. N4 : (6-1,5*2-1,25*2)*6 3									
42	13487115R	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11375 (S235JR); průřez HEB; výška 200 mm	t	0,41709	13 914,50	5 803,60	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
N4 : 6,3*61,3/1000*1,08 0,41709									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	000255	VLS Myslejovice - Bílý VLK, Novostavba hospodářské budovy a stavební úpravy areálu
O:	01	Hospodářská budova - novostavba
R:	01A	Hospodářská budova - Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	
Díl: 56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch					18 829,82			
43	564231111R00	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku tloušťka po zhutnění 100 mm s rozprostřením, vlhčením a zhutněním SK1 : 6,15*6,4	m2	39,36000	71,00	2 794,56	822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I	
					39,36					
44	564752111R00	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého s výplň. kam. tloušťka po zhutnění 150 mm kamenivo hrubé drcené vel. 32 - 63 mm s výplňovým kamenivem (vibrovaný štěrk), s rozprostřením, vlhčením a zhutněním SK1 : 6,15*6,4	m2	39,36000	167,00	6 573,12	822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I	
					39,36					
45	564762111R00	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého s výplň. kam. tloušťka po zhutnění 200 mm kamenivo hrubé drcené vel. 32 - 63 mm s výplňovým kamenivem (vibrovaný štěrk), s rozprostřením, vlhčením a zhutněním SK1 : 6,15*6,4	m2	39,36000	198,00	7 793,28	822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I	
					39,36					
46	564811111R00	Podklad ze štěrkodeřti s rozprostřením a zhutněním tloušťka po zhutnění 50 mm SK1 : 6,15*6,4	m2	39,36000	42,40	1 668,86	822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I	
					39,36					
Díl: 59		Dlažby a předlažby komunikací					16 804,26			
47	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. SK1 : 41	m2	41,00000	187,00	7 667,00	822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I	
					41					
48	596215044R00	Kladení zámkové dlažby do drtě příplatek za kladení dlažby tloušťky 80 mm, do 50 m2 s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. SK1 : 41	m2	41,00000	35,00	1 435,00	822-1	RTS 15/ II	RTS 15/ II	
					41					
49	59245030R	dlažba betonová zámková, dvouvrstvá; kost; šedá; l = 200 mm; š = 165 mm; tl. 80,0 mm SK1 : 41*1,01	m2	41,41000	186,00	7 702,26	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I	
					41,41					
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní					77 759,00			
50	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí, okna a dveře plast : 1,5*1,1*3+1,05*2,75+1,05*2,05*2	m2	13,90000	38,10	529,59	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I	
					12,1425					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	000255	VLS Myslejovice - Bílý VLK, Novostavba hospodářské budovy a stavební úpravy areálu
O:	01	Hospodářská budova - novostavba
R:	01A	Hospodářská budova - Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		0,95*1,85		1,7575					
51	611421133R00	Omítky vnitřní stropů vápenné, vápenocementové omítky vnitřní vápenné, vápenocementové stropů rovných štukové s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, 101-4 SK7 : 18+36+11,7*2	m2	77,40000	318,00	24 613,20	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
				77,4					
52	612421637R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové 101 : 3,1*(6*2+3*2)-1,05*2,75+0,2*(1,05+2,75*2) 102 : 3,1*(6*4)-1,5*1,1-2,5*2,75*2+0,2*(1,5+1,1*2) 103 : 3,1*(4*2+2,925*2)-1,5*1,1-1,05*2,05+0,2*(1,5+1,1*2+1,05+2,05*2) 104 : 3,1*(4*2+2,925*2)-1,5*1,1-1,05*2,05+0,2*(1,5+1,1*2+1,05+2,05*2) půda : ((0,2+2,55)/2*6,8)*2-0,95*1,85+0,15*(0,95+1,85*2)	m2	213,40750	241,00	51 431,21	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
				54,2225					
				59,74					
				40,9025					
				40,9025					
				17,64					
53	612473186R00	Omítky vnitřní zdíva ze suchých směsí příplatek za zabudované rohovníky omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, 101 : 2*2 102 : 2*4 103 : 2*2 104 : 2*2 půda : 1,85*2	m	23,70000	50,00	1 185,00	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
				4					
				8					
				4					
				4					
				3,7					
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější						103 898,74			
54	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu náštříkem plastických (lepivých) maltovin okna a dveře plast : 1,5*1,1*3+1,05*2,75+1,05*2,05*2 0,95*1,85	m2	13,90000	38,10	529,59	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
				12,1425					
				1,7575					
55	622421131R00	Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové hladké, složitost 1+ 2 sokl : j : 5,602-0,25*(1,05+2,5*2)+0,25*(0,15*2+0,4*4) s : 15,295	m2	25,33250	261,00	6 611,78	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
				4,5645					
				15,295					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	000255	VLS Myslejovice - Bílý VLK, Novostavba hospodářské budovy a stavební úpravy areálu
O:	01	Hospodářská budova - novostavba
R:	01A	Hospodářská budova - Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		z : 4,148 v : 0,25*(6,8-1,05*2+0,15*4)		4,148 1,325					
56	622421143R00	Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové štukové, složitost 1+ 2 fasáda : j : 3,2*14,3+3*6,4-1,5*1,1-1,05*2,5-2,5*2,5*2+0,15*(1,5+1,1*2+1,05+2,5*2)+0,4*2,5*3*2 s : 3,2*14,3+3*6,4-1,5*1,1*2+0,15*(1,5+1,1*2)*2 z : (3,2+5,58)/2*6,8 v : (3,2+5,58)/2*6,8-0,95*1,85-1,05*1,8*2+0,15*(1,05+1,8*2)*2	m2	173,97900	310,00	53 933,49	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
57	622432111R00	Omítky vnější stěn z umělého kamene v přírodní barvě drtí dekorativní jemnozrnné, akrylátové sokl : j : 5,602-0,25*(1,05+2,5*2)+0,25*(0,15*2+0,4*4) s : 15,295 z : 4,148 v : 0,25*(6,8-1,05*2+0,15*4)	m2	25,33250	332,80	8 430,66	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
58	622471317RU4	Nátěry a nástřiky vnějších stěn a pilířů základním a krycím nátěrem (nebo přestřikem povrchu) hmota silikonová, složitost 1 ÷ 2, fasáda : j : 3,2*14,3+3*6,4-1,5*1,1-1,05*2,5-2,5*2,5*2+0,15*(1,5+1,1*2+1,05+2,5*2)+0,4*2,5*3*2 s : 3,2*14,3+3*6,4-1,5*1,1*2+0,15*(1,5+1,1*2)*2 z : (3,2+5,58)/2*6,8 v : (3,2+5,58)/2*6,8-0,95*1,85-1,05*1,8*2+0,15*(1,05+1,8*2)*2	m2	173,97900	129,00	22 443,29	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
59	622481112R00	Potažení vnějších ploch pleťvem pleťvem včetně přibití strun a jejich vypnutí □ keramickým v ploše nebo pruzích na plném podkladě (pod omítku), př1 : 1,5*3*0,35 př2 : 1,75*0,35*3 př3 : 3*0,35*2	m2	20,14250	355,00	7 150,59	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	000255	VLS Myslejovice - Bílý VLK, Novostavba hospodářské budovy a stavební úpravy areálu
O:	01	Hospodářská budova - novostavba
R:	01A	Hospodářská budova - Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		věvec : 0,35*(14,3*2+6,8+6,4)			14,63				
60	622481211RT2	Vyztužení vnějších omítek stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	25,33250	145,00	3 673,21	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		sokl :							
		j : 5,602-0,25*(1,05+2,5*2)+0,25*(0,15*2+0,4*4)			4,5645				
		s : 15,295			15,295				
		z : 4,148			4,148				
		v : 0,25*(6,8-1,05*2+0,15*4)			1,325				
61	625981123R00	Obklad vnějších betonových konstrukcí deskami deskami dvouvrstvími tepelně-izolačními z tvrzeného polystyrenu a krycí vrstvy z dřevité vlny pojené cementem, tloušťky 50 mm	m2	3,93750	286,00	1 126,13	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		prováděný současně s betonováním (vložený do bednění stěn nebo dna)							
		př1 : 1,5*3*0,25			1,125				
		př2 : 1,75*0,25*3			1,3125				
		př3 : 3*0,25*2			1,5				
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				82 690,12			
62	631312711R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 25/30	m3	4,41300	2 758,00	12 171,05	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem							
		Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.							
		SK2 : (36+0,4*2,5*2)*0,06			2,28				
		SK3 : (18+11,7*2+0,4*1,05*3)*0,05			2,133				
63	631315511R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C -/12,5	m3	14,64900	2 250,00	32 960,25	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem							
		Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.							
		SK2,3 : (6,8*14,3+0,6*0,7)*0,15			14,649				
64	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm	m3	4,41300	220,00	970,86	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny							
		SK2 : (36+0,4*2,5*2)*0,06			2,28				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	000255	VLS Myslejovice - Bílý VLK, Novostavba hospodářské budovy a stavební úpravy areálu
O:	01	Hospodářská budova - novostavba
R:	01A	Hospodářská budova - Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		SK3 : (18+11,7*2+0,4*1,05*3)*0,05			2,133				
65	631319175R00	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny	m3	14,64900	73,60	1 078,17	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		SK2,3 : (6,8*14,3+0,6*0,7)*0,15			14,649				
66	631351101R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách zřízení	m2	6,99750	275,00	1 924,31	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		SK2,3 : (6,8*2+14,3*2+2*0,7)*0,15			6,54				
		SK2 : (2,5*2)*0,06			0,3				
		SK3 : (1,05*3)*0,05			0,1575				
67	631351102R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách odstranění	m2	6,99750	76,50	535,31	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
68	631361921RT2	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 5 mm, velikost oka 100/100 mm	t	0,61062	18 300,00	11 174,35	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		SK2,3 : (6,8*14,3+0,6*0,7)*3,113*1,1/1000			0,33442				
		SK2 : (36+0,4*2,5*2)*3,113*1,1/1000			0,13012				
		SK3 : (18+11,7*2+0,4*1,05*3)*3,113*1,1/1000			0,14608				
69	631571010R00	Násyp pod podlahy z kameniva bez dodávky materiálu bez určení tloušťky	m3	12,75925	427,00	5 448,20	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střeších, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,							
		SK2 : 5,65*5,5*0,2			6,215				
		SK3 : (5,5*2,575+3,675*2,525*2)*0,2			6,54425				
70	632451021R00	Vyrovnávací potěr z cementové malty v pásu o průměrné (střední) tloušťce od 10 do 20 mm	m2	1,80000	183,50	330,30	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		na zděvu jako podklad např. pod izolaci, na parapetech z prefabrikovaných dílců, pod oplechování apod., vodorovný nebo ve spádu do 15°, hlazený dřevěným hladítkem,							
		okna : 0,4*1,5*3			1,8				
71	632921913R00	Dlažba vnitřní nebo vnější při objektu z dlaždic betonových kladených do písku se zalitím spár na celou výšku cementovou maltou pro spárování o tloušťce dlaždic 60 mm	m2	10,55000	477,70	5 039,74	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		vodorovná nebo ve spádu do 15° od vodorovné roviny							
		Včetně dodávky dlaždic.							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	000255	VLS Myslejovice - Bílý VLK, Novostavba hospodářské budovy a stavební úpravy areálu
O:	01	Hospodářská budova - novostavba
R:	01A	Hospodářská budova - Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		okapový chodník : (21,2-0,1)*0,5			10,55				
72	639561121R00	Obrubník zahradní výšky 250 mm, šedý	m	22,20000	171,00	3 796,20		RTS 17/ I	RTS 17/ I
		okapový chodník : 21,2+2*0,5			22,2				
73	639571120R00	Okapový chodník podél budovy z kačírku podklad ze štěrkopísku, tloušťky 200 mm bez obrubníku a bez textilie	m2	10,55000	220,00	2 321,00	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		okapový chodník : (21,2-0,1)*0,5			10,55				
74	583418004R	kamenivo přírodní drcené frakce 16,0 až 32,0 mm; třída B	t	22,45628	220,00	4 940,38	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		Začátek provozního součtu							
		SK2 : 5,65*5,5*0,2			6,215				
		SK3 : (5,5*2,575+3,675*2,525*2)*0,2			6,54425				
		Konec provozního součtu							
		12,75925*1,6*1,1			22,45628				
Díl: 64		Výplně otvorů				708,75			
75	648991113R00	Osazení parapetních desek z plastických hmot šířky nad 200 mm	m	4,50000	157,50	708,75	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		a poloplastických hmot na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu.							
		PL4 : 1,5*3			4,5				
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				36 220,70			
76	941941041R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	213,00000	46,00	9 798,00	800-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		Včetně kotvení lešení.							
		fasáda : 3*(20,7*2+1,5*8+6,8*2)+2*3*2			213				
77	941941291R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení □ šířky od 1,00 do 1,20 m a výšky do 10 m	m2	319,50000	27,00	8 626,50	800-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		fasáda : (3*(20,7*2+1,5*8+6,8*2)+2*3*2)*1,5			319,5				
78	941941841R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1 do 1,2 m, výšky do 10 m	m2	213,00000	32,00	6 816,00	800-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
79	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	m2	77,40000	73,00	5 650,20	800-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		101-104 : 18+36+11,7*2			77,4				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	000255	VLS Myslejovice - Bílý VLK, Novostavba hospodářské budovy a stavební úpravy areálu
O:	01	Hospodářská budova - novostavba
R:	01A	Hospodářská budova - Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	
80	941955003R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m	m2	41,00000	130,00	5 330,00	800-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I	
		105 : 41			41					
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					11 176,40			
81	952901311R00	Vyčištění budov a ostatních objektů zemědělských budov a objektů - zametení a čištění dlažeb, umytí, vyčištění okenních a dveřních rámu a zařizovacích předmětů jakékoliv výšky podlaží	m2	77,40000	60,00	4 644,00	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I	
		101-104 : 18+36+11,7*2			77,4					
82	952901411R00	Vyčištění budov a ostatních objektů ostatních objektů (např. kanálů, zásobníků, kúlen apod.) - vynesení zbytků stavebního rumu, kropsení a 2 x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů jakékoliv výšky podlaží	m2	41,00000	31,00	1 271,00	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I	
		105 : 41			41					
83	953761131R00	Odvětrání svislé trubami kruhovými PVC průměr 140 x 2,8 mm s obetonováním ve stropních prostupech	m	1,60000	698,00	1 116,80	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I	
		PL2 : 0,4*4			1,6					
84	953946111R00	Doplňující konstrukce Osazení ventilačních mřížek bez dodávky ventilač. mřížky	kus	8,00000	98,70	789,60	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I	
		PL1 : 8			8					
85	953981104R00	Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 125 mm, M 16, ampule pro chemickou kotvu	kus	23,00000	125,00	2 875,00	801-4	RTS 17/ I	RTS 17/ I	
		kotvení pozednice : 21			21					
		bačkora : 2			2					
86	28395102.MT	Mřížka větrací plastová 300x150 mm+sít proti hmyzu	kus	8,00000	60,00	480,00		Vlastní	Kalkul	
		PL1 : 8			8					
Díl: 99		Staveništní přesun hmot					66 603,17			
87	998011002R00	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárníc nebo kovovou	t	358,08157	186,00	66 603,17	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I	
		přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárníc nebo kovovou								
Díl: 711		Izolace proti vodě					27 425,20			
88	711111001RZ1	Izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	97,66000	25,30	2 470,80	800-711	RTS 17/ I	RTS 17/ I	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	000255	VLS Myslejovice - Bílý VLK, Novostavba hospodářské budovy a stavební úpravy areálu
O:	01	Hospodářská budova - novostavba
R:	01A	Hospodářská budova - Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		SK2,3 : (6,8*14,3+0,6*0,7)			97,66				
89	711112001RZ1	Izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. nátěrem penetračním, 1x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	11,45000	35,80	409,91	800-711	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		SK2,3 : (6,8*2+14,3*2+2*0,7)*0,3-0,2*(1,05*3+2,5*2)			11,45				
90	711141559RT1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů,	m2	97,66000	74,00	7 226,84	800-711	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		SK2,3 : (6,8*14,3+0,6*0,7)			97,66				
91	711142559RT1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů,	m2	11,45000	103,50	1 185,08	800-711	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		SK2,3 : (6,8*2+14,3*2+2*0,7)*0,3-0,2*(1,05*3+2,5*2)			11,45				
92	711199096R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní příplatek za plochu do 10 m2 , natěradly a AIP,	m2	11,45000	3,80	43,51	800-711	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		SK2,3 : (6,8*2+14,3*2+2*0,7)*0,3-0,2*(1,05*3+2,5*2)			11,45				
93	711199097R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní příplatek za plochu do 10 m2 , pásy,	m2	11,45000	25,90	296,56	800-711	RTS 17/ I	RTS 17/ I
94	62852265R	pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný, mechanicky kotvený; nosná vložka skelná tkanina; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm	m2	126,04900	121,00	15 251,93	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		SK2,3 : (6,8*14,3+0,6*0,7)*1,15			112,309				
		SK2,3 : ((6,8*2+14,3*2+2*0,7)*0,3-0,2*(1,05*3+2,5*2))*1,2			13,74				
95	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	t	0,65208	829,00	540,57	800-711	RTS 17/ I	RTS 17/ I
Díl: 713		Izolace tepelné				7 974,44			
96	713121111RT1	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m2	42,66000	27,60	1 177,42	800-713	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		SK3 : (18+11,7*2+0,4*1,05*3)			42,66				
97	713191100RT9	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení izolační fólie, včetně dodávky materiálu	m2	42,66000	31,90	1 360,85	800-713	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		SK3 : (18+11,7*2+0,4*1,05*3)			42,66				
98	283763512R	deska izolační extrudovaný polystyren; povrch mřížkovaný; rovná hrana; tl. 40,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,032 W/mK; R = 1,250 m2K/W; obj. hmotnost 30,00 kg/m3	m2	43,51320	124,00	5 395,64	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	000255	VLS Myslejovice - Bílý VLK, Novostavba hospodářské budovy a stavební úpravy areálu
O:	01	Hospodářská budova - novostavba
R:	01A	Hospodářská budova - Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

SK3 : (18+11,7*2+0,4*1,05*3)*1,02

43,5132

99	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	t	0,05264	770,00	40,53	800-713	RTS 17/ I	RTS 17/ I
----	--------------	--	---	---------	--------	-------	---------	-----------	-----------

Díl: 762		Konstrukce tesařské	229 364,78						
100	762085140R00	Zvláštní výkony hoblování viditelných částí krovu □ čtyřstranné	m	245,81000	90,00	22 122,90	800-762	RTS 17/ I	RTS 17/ I

viditelné prvky :

1 kr 10/14 : 0,95*18+5,18*16

99,98

2 kr 10/14 : 1,85*18

33,3

3 po 16/12 : 0,5

0,5

4 po 16/12 : 6,9+0,5

7,4

5 va 14/18 : 0,5+6,9

7,4

6 va 14/18 : 6,9

6,9

7 vt 14/14 : 14,31

14,31

8 vz 10/14 : 1,2*5

6

9 sl 18/18 : 3,2*2

6,4

11 sl 14/14 : 1,87*2

3,74

12 kl 8/16 : 1,6*17

27,2

13 kl 8/16 : 6,42*4

25,68

14 pá 12/14 : 1*4

4

15 pá 10/12 : 1*3

3

101	762311103R00	Montáž ocelových spojovacích prostředků kotevních želez □ příložek, patek, táhel, s připojením k dřevěné konstrukci	kus	30,00000	115,00	3 450,00	800-762	RTS 17/ I	RTS 17/ I
-----	--------------	--	-----	----------	--------	----------	---------	-----------	-----------

kotvení sloupků : 2

2

kotvení pozednice : 21

21

kotvení vzpěry : 5

5

bačkora : 2

2

Položkový soupis prací a dodávek

S:	000255	VLS Myslejovice - Bílý VLK, Novostavba hospodářské budovy a stavební úpravy areálu
O:	01	Hospodářská budova - novostavba
R:	01A	Hospodářská budova - Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
102	762313112R00	Montáž ocelových spojovacích prostředků svorníků, šroubů □ délky přes 150 do 300 mm	kus	54,00000	34,80	1 879,20	800-762	RTS 17/ I	RTS 17/ I
					54				
103	762332110R00	Vázané konstrukce krovů montáž □ střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva, průřezové plochy do 120 cm2	m	111,20000	114,00	12 676,80	800-762	RTS 17/ I	RTS 17/ I
					80				
					25,68				
					5,52				
104	762332120R00	Vázané konstrukce krovů montáž □ střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	363,21000	140,00	50 849,40	800-762	RTS 17/ I	RTS 17/ I
					176,12				
					109,8				
					14,38				
					21,26				
					14,31				
					6				
					6,6				
					3,74				
					10				
					1				
105	762332130R00	Vázané konstrukce krovů montáž □ střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva, průřezové plochy přes 120 do 288 cm2	m	28,14000	198,00	5 571,72	800-762	RTS 17/ I	RTS 17/ I
					21,26				
					6,88				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	000255	VLS Myslejovice - Bílý VLK, Novostavba hospodářské budovy a stavební úpravy areálu
O:	01	Hospodářská budova - novostavba
R:	01A	Hospodářská budova - Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
106	762332140R00	Vázané konstrukce krovů montáž střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva, průřezové plochy přes 288 do 450 cm ² <i>9 sl 18/18 : 3,2*2</i>	m	6,40000	253,50	1 622,40	800-762	RTS 17/ I	RTS 17/ I
					<i>6,4</i>				
107	762342203R00	Bednění , laťování a rošty montáž laťování střech o sklonu do 60° při vzdálenost laťí přes 220 do 360 mm, vodorovné <i>plocha střechy : 21,7*5,18+6,9*5,18+14,8*6,095</i>	m ²	238,35400	48,00	11 440,99	800-762	RTS 17/ I	RTS 17/ I
					<i>238,354</i>				
108	762342204R00	Bednění , laťování a rošty montáž laťování střech o sklonu do 60° kontralatě, přibité <i>plocha střechy : 21,7*5,18+6,9*5,18+14,8*6,095</i> <i>vyrovnání výšky krokví o bednění : 3,94*2*14,3</i>	m ²	351,03800	20,30	7 126,07	800-762	RTS 17/ I	RTS 17/ I
					<i>238,354</i>				
					<i>112,684</i>				
109	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace	m ³	12,32616	1 021,00	12 585,01	800-762	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		<i>1 kr 10/14 : 5,18*34*0,1*0,14</i>			<i>2,46568</i>				
		<i>2 kr 10/14 : 6,1*18*0,1*0,14</i>			<i>1,5372</i>				
		<i>3 po 16/12 : 14,38*0,16*0,12</i>			<i>0,2761</i>				
		<i>4 po 16/12 : 21,26*0,16*0,12</i>			<i>0,40819</i>				
		<i>5 va 14/18 : 21,26*0,14*0,18</i>			<i>0,53575</i>				
		<i>6 va 14/18 : 6,88*0,14*0,18</i>			<i>0,17338</i>				
		<i>7 vt 14/14 : 14,31*0,14*0,14</i>			<i>0,28048</i>				
		<i>8 vz 10/14 : 1,2*5*0,1*0,14</i>			<i>0,084</i>				
		<i>9 sl 18/18 : 3,2*2*0,18*0,18</i>			<i>0,20736</i>				
		<i>10 sl 14/14 : 2,2*3*0,14*0,14</i>			<i>0,12936</i>				
		<i>11 sl 14/14 : 1,87*2*0,14*0,14</i>			<i>0,0733</i>				
		<i>12 kl 8/16 : 1,6*50*0,08*0,16</i>			<i>1,024</i>				
		<i>13 kl 8/16 : 6,42*4*0,08*0,16</i>			<i>0,3287</i>				
		<i>14 pá 12/14 : 1*10*0,12*0,14</i>			<i>0,168</i>				
		<i>15 pá 10/12 : 1,84*3*0,1*0,12</i>			<i>0,06624</i>				
		<i>16 ba 14/14 : 1*0,14*0,14</i>			<i>0,0196</i>				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	000255	VLS Myslejovice - Bílý VLK, Novostavba hospodářské budovy a stavební úpravy areálu
O:	01	Hospodářská budova - novostavba
R:	01A	Hospodářská budova - Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		latě 5/3 : (21,7*5,18+6,9*5,18+14,8*6,095)/0,3*0,05*0,03				1,19177			
		kontralatě 5/5 : (5,18*34+6,1*18)*0,05*0,05				0,7148			
		vyrovnání výšky krokví o bednění : 3,94*2*17*0,1*0,019				0,25452			
		palubky : 125,67*0,019				2,38773			
110	762341260U00	Mtž bednění šikmé palubky	m2	125,67000	102,00	12 818,34		URS	Kalkul
		plocha střechy : 21,7*5,18+6,9*5,18+14,8*6,095				238,354			
		neviditelná část : -3,94*2*14,3				-112,684			
111	31110715R	matice ocelová; přesná šestihranná; M14; pevnost 8.8	kus	108,00000	1,30	140,40	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		kleštiny : (50+4)*2				108			
112	31121222R	podložka spojovací, pod dřevěné konstrukce; ocelová; d = 58,0 mm; d díry = 18,0 mm; tl = 5,00 mm	1000 ks	0,10800	4 683,00	505,76	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		kleštiny : (50+4)*2/1000				0,108			
113	31175185R	prvek spojovací botka trámová I 80x120	kus	5,00000	36,00	180,00	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		kotvení vzpěry : 5				5			
114	31175297R	prvek spojovací patka sloupku D 140x90	kus	2,00000	346,00	692,00	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		kotvení sloupků : 2				2			
115	31179128R	tyč závitová M14; l = 1 000 mm; mat. ocel 4,8 - DIN 975; povrch pozink	m	16,74000	45,00	753,30	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		kleštiny : (50+4)*0,31				16,74			
116	60510000R	lať jehličnaté(SM/JD); průřez 15 cm2; jakost I; l = 3 000 až 5 000 mm	m	873,96467	6,50	5 680,77	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		latě 5/3 : (21,7*5,18+6,9*5,18+14,8*6,095)/0,3*1,1				873,96467			
117	605100542mT	Lať střešní profil dřevěný 50/50 mm l = 3 m a výše	m	314,51200	15,10	4 749,13		Vlastní	Kalkul
		kontralatě 5/5 : (5,18*34+6,1*18)*1,1				314,512			
118	60512500R	prkno SM/JD; tl = 18,0 mm; l = 2 000 až 3 900 mm; jakost II; omítané	m3	0,27998	5 380,00	1 506,29	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		vyrovnání výšky krokví o bednění : 3,94*2*17*0,1*0,019*1,1				0,27998			
119	60596002R	fošna	m3	8,55507	4 865,00	41 620,42	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		Začátek provozního součtu							
		1 kr 10/14 : 5,18*34*0,1*0,14				2,46568			
		2 kr 10/14 : 6,1*18*0,1*0,14				1,5372			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	000255	VLS Myslejovice - Bílý VLK, Novostavba hospodářské budovy a stavební úpravy areálu
O:	01	Hospodářská budova - novostavba
R:	01A	Hospodářská budova - Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		3 po 16/12 : 14,38*0,16*0,12		0,2761					
		4 po 16/12 : 21,26*0,16*0,12		0,40819					
		5 va 14/18 : 21,26*0,14*0,18		0,53575					
		6 va 14/18 : 6,88*0,14*0,18		0,17338					
		7 vt 14/14 : 14,31*0,14*0,14		0,28048					
		8 vz 10/14 : 1,2*5*0,1*0,14		0,084					
		9 sl 18/18 : 3,2*2*0,18*0,18		0,20736					
		10 sl 14/14 : 2,2*3*0,14*0,14		0,12936					
		11 sl 14/14 : 1,87*2*0,14*0,14		0,0733					
		12 kl 8/16 : 1,6*50*0,08*0,16		1,024					
		13 kl 8/16 : 6,42*4*0,08*0,16		0,3287					
		14 pá 12/14 : 1*10*0,12*0,14		0,168					
		15 pá 10/12 : 1,84*3*0,1*0,12		0,06624					
		16 ba 14/14 : 1*0,14*0,14		0,0196					
		Konec provozního součtu							
		7,77734*1,1		8,55507					
120	61191684R	palubka obkladová smrk; š = 116 mm; tl = 19,0 mm; jakost A/B	m2	138,23700	169,00	23 362,05	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		palubky : 125,67*1,1		138,237					
121	998762102R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m	t	8,30593	967,00	8 031,83	800-762	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		50 m vodorovně							
Díl: 764		Konstrukce klempířské				25 829,82			
122	764918910R00	Ostatní střešní prvky z ocelových plechů s povrchovou úpravou výroba a montáž □ závětrné lišty, rš 250 mm	m	0,91500	256,50	234,70	800-764	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		včetně zednické výpomoci.							
		K8 : 0,915		0,915					
123	764908301RT1	Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou oplechování vnějších parapetů ocelový pozinkovaný plech s povrchovou úpravou polyester, tl. plechu 0,5 mm, RŠ 200 mm, kotvené mechanicky, v barvě hnědé a cihlově červené	m	4,65000	449,50	2 090,18	800-764	RTS 17/ I	RTS 17/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	000255	VLS Myslejovice - Bílý VLK, Novostavba hospodářské budovy a stavební úpravy areálu
O:	01	Hospodářská budova - novostavba
R:	01A	Hospodářská budova - Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
včetně spojovacích prostředků a zednických výpomocí.									
K1 : 1,55*3 4,65									
124	764908101RT2	Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou okapový systém žlabový kotlík kónický, ocelový žárově zinkovaný plech s povrchovou úpravou, velikost 125 mm, v ostatních barvách	kus	1,00000	377,50	377,50	800-764	RTS 17/ I	RTS 17/ I
K6 : 1 1									
125	764908102RT2	Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou okapový systém žlabový kotlík kónický, ocelový žárově zinkovaný plech s povrchovou úpravou, velikost 150 mm, v ostatních barvách	kus	2,00000	420,50	841,00	800-764	RTS 17/ I	RTS 17/ I
K5,7 : 2 2									
126	764908104RT2	Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou okapový systém podokapní půlkruhový žlab, ocelový žárově zinkovaný plech s povrchovou úpravou, velikost 125 mm, v ostatních barvách	m	6,90000	404,00	2 787,60	800-764	RTS 17/ I	RTS 17/ I
včetně háku, čela a spojky.									
K2 : 6,9 6,9									
127	764908105RT2	Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou okapový systém podokapní půlkruhový žlab, ocelový žárově zinkovaný plech s povrchovou úpravou, velikost 150 mm, v ostatních barvách	m	36,50000	379,20	13 840,80	800-764	RTS 17/ I	RTS 17/ I
včetně háku, čela a spojky.									
K3 : 14,8 14,8									
K4 : 21,7 21,7									
128	764908108RT2	Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou okapový systém odpadní trouby kruhové, ocelový žárově zinkovaný plech s povrchovou úpravou, průměr 87 mm, v ostatních barvách	m	1,00000	606,00	606,00	800-764	RTS 17/ I	RTS 17/ I
včetně kolena, objímky, mezikusu, spojovacího materiálu a zednické výpomocí.									
K6 : 1 1									
129	764908109RT2	Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou okapový systém odpadní trouby kruhové, ocelový žárově zinkovaný plech s povrchovou úpravou, průměr 100 mm, v ostatních barvách	m	5,90000	631,00	3 722,90	800-764	RTS 17/ I	RTS 17/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	000255	VLS Myslejovice - Bílý VLK, Novostavba hospodářské budovy a stavební úpravy areálu
O:	01	Hospodářská budova - novostavba
R:	01A	Hospodářská budova - Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		včetně kolena, objímky, mezikusu, spojovacího materiálu a zednické výpomoci. K5 : 2,4 K7 : 3,5							
130	764751171U00	Lapač nečistot z poplastovaného plechu s objímkou K8 : 1 K5,7 : 2	kus	3,00000	331,00	993,00		URS	Kalkul
131	55351213.AR	plech ocelový svitkový tvrdý; tl. 0,60 mm; povrchová úprava oboustranně; pozink 350 g/m2, PE 50 µm; š = 670 mm; l = 2 000 mm K8 : 0,915*0,25*1,1	m2	0,25163	509,00	128,08	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
132	998764102R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	0,13363	1 557,00	208,06	800-764	RTS 17/ I	RTS 17/ I
Díl: 765 Krytiny tvrdé						154 312,29			
133	765312397R00	Krytina pálená doplňky drážková, plech okapní profilovaný Al šířky 170 mm, Dodávka a montáž okapního profilovaného plechu. 21,7*2	m	43,40000	119,00	5 164,60	800-765	RTS 17/ I	RTS 17/ I
134	765331221RT9	Krytina betonová Krytina betonová střech složitých drážkových, v barvě cihlově červené, červenohnědé, tmavohnědé, černé Dodávka a montáž základní, půlené tašky, odvětrávací a protisněhové tašky včetně spojovacích prostředků. plocha střechy : 21,7*5,18+6,9*5,18+14,8*6,095 krajovky : -(5,18*2+6,095*2)*0,2	m2	233,84400	410,00	95 876,04	800-765	RTS 17/ I	RTS 17/ I
135	765331233RT9	Krytina betonová Doplnky pro zastřešení krytinou betonovou drážkovou, hřeben s větracím pásem, Dodávka a montáž hřebenáče, hřebenové latě, uzávěry hřebene a větracího pásu včetně spojovacích prostředků. 21,7	m	21,70000	430,00	9 331,00	800-765	RTS 17/ I	RTS 17/ I
136	765331261R00	Krytina betonová Doplnky pro zastřešení krytinou betonovou drážkovou, tašky krajní, Dodávka a montáž tašky krajní levé včetně spojovacích prostředků. krajovky : 5,18*2+6,095*2	m	22,55000	439,00	9 899,45	800-765	RTS 17/ I	RTS 17/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	000255	VLS Myslejovice - Bílý VLK, Novostavba hospodářské budovy a stavební úpravy areálu
O:	01	Hospodářská budova - novostavba
R:	01A	Hospodářská budova - Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	
	137	765331621R00	Krytina betonová Doplnky pro zastřešení krytinou betonovou drážkovou, přiležení tašek rovné,	m	0,91500	133,50	122,15	800-765	RTS 17/ I	RTS 17/ I
					0,915					
	138	765331661R00	Krytina betonová Doplnky pro zastřešení krytinou betonovou drážkovou i bobrovku, větrací mřížka,	m	43,40000	47,30	2 052,82	800-765	RTS 17/ I	RTS 17/ I
			Dodávka a montáž větrací mřížky včetně spojovacích prostředků.							
					21,7*2					43,4
	139	765331663R00	Krytina betonová Doplnky pro zastřešení krytinou betonovou drážkovou i bobrovku, větrací pás okapní,	m	43,40000	49,20	2 135,28	800-765	RTS 17/ I	RTS 17/ I
			Dodávka a montáž větracího okapního pásu včetně spojovacích prostředků.							
					21,7*2					43,4
	140	765799311RL2	Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné Fólie podstřešní difúzní na krokve, s přelepením spojů	m2	112,68400	96,00	10 817,66	800-765	RTS 17/ I	RTS 17/ I
			Dodávka a montáž fólie, spojovací pásy včetně spojovacích prostředků.							
			bez bednění : 3,94*2*14,3							112,684
	141	765799313RL2	Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné Fólie podstřešní difúzní na bednění, s přelepením spojů	m2	125,67000	98,00	12 315,66	800-765	RTS 17/ I	RTS 17/ I
			Dodávka a montáž fólie, spojovací pásy včetně spojovacích prostředků.							
			plocha střechy : 21,7*5,18+6,9*5,18+14,8*6,095							238,354
			neviditelná část : -3,94*2*14,3							-112,684
	142	998765102R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 12 m	t	9,39833	702,00	6 597,63	800-765	RTS 17/ I	RTS 17/ I
			50 m vodorovně							
Díl: 766		Konstrukce truhlářské					243 225,87			
	143	766694122R00	Ostatní montáž parapetních desek dřevěných pro jakékoliv upevnění □ šířky přes 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm	kus	3,00000	400,00	1 200,00	800-766	RTS 17/ I	RTS 17/ I
					PL4 : 3					3
	144	PL/2	D+M plastové dveře venkovní 1-křídle 1050/2750 mm, 1/2 zasklení Uw=1,2, ditherm PLANIBEL 4-16-4, sklopný nadsvětlík, pravé, kování celoobvodové, klika-klika, bílá/zlatý dub, FAB, zárubeň plast	kus	1,00000	27 440,00	27 440,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	000255	VLS Myslejovice - Bílý VLK, Novostavba hospodářské budovy a stavební úpravy areálu
O:	01	Hospodářská budova - novostavba
R:	01A	Hospodářská budova - Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
145	PL/3	D+M plastové okno venkovní 1dílné 1500/1100 mm S, zasklení Uw=1,2 ditherm PLANIBEL 4-16-4, kování celoobvodové, mechanický pákový otevírač, bílá/zlatý dub	kus	3,00000	11 500,00	34 500,00		Vlastní	Indiv
146	PL/5	D+M sekční garážová vrata, 1kř. s automatickým stropním elektropohonem, 2500/2750 mm, PUR, lamelový prolis, barva bílá interiér, design dřeva exteriér, kování LHF (snížené), dálkové ovládání	kus	2,00000	58 000,00	116 000,00		Vlastní	Indiv
147	T/1	D+M vnější dveře 800/1800 mm, 1-křídle, levé, výdřeva do ocel. rámu zároveň zinkovaného, otvor 950/1850 mm, lazurovací lak bezbarvý, klika-klika, dozický zámek, zárubeň dřevěná	kus	1,00000	9 360,00	9 360,00		Vlastní	Indiv
148	T/2	D+M vstupní dveře dřevěné 1-křídle 1050/2050 mm, požární odolnost EW 15 DP3-C, plně Uw=1,2, pravé, kování celoobvodové, klika-klika, zlatý dub, FAB, zárubeň dřevěná	kus	1,00000	27 000,00	27 000,00		Vlastní	Indiv
149	T/3	D+M vstupní dveře dřevěné 1-křídle 1050/2050 mm, požární odolnost EW 15 DP3-C, plně Uw=1,2, levé, kování celoobvodové, klika-klika, zlatý dub, FAB, zárubeň dřevěná	kus	1,00000	27 000,00	27 000,00		Vlastní	Indiv
150	60775513R	parapet vnitřní š = 300 mm; materiál - povrch laminátová fólie; materiál - jádro komůrkové ušlechtilé PVC; dekor bílý, mramor	m	4,72500	126,00	595,35	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
					4,725				
151	60775551R	krytka parapetu plast; boční, oboustranná; rozměr 600 mm; barva bílá	kus	6,30000	18,00	113,40	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
					6,3				
152	998766102R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	0,01861	920,00	17,12	800-766	RTS 17/ I	RTS 17/ I
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady						66 140,53			
153	771230211R00	Kladení dlažby teracové do tmele velikosti 300 x 300 mm do tmele rovnoběžně se stěnou,	m2	38,00000	242,00	9 196,00	800-771	RTS 17/ I	RTS 17/ I
					38				
154	771475014R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele	m	62,75000	76,00	4 769,00	800-771	RTS 17/ I	RTS 17/ I
					17,35				
					19				
					13,2				
					13,2				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	000255	VLS Myslejovice - Bílý VLK, Novostavba hospodářské budovy a stavební úpravy areálu
O:	01	Hospodářská budova - novostavba
R:	01A	Hospodářská budova - Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
155	771478001RT1	Montáž soklíků z dlaždic keramických Montáž lišt schodišťových	m	62,75000	56,20	3 526,55	800-771	RTS 17/ I	RTS 17/ I
156	771575109R00	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	42,66000	360,00	15 357,60	800-771	RTS 17/ I	RTS 17/ I
					42,66				
157	771579793R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	42,66000	9,60	409,54	800-771	RTS 17/ I	RTS 17/ I
					42,66				
158	2834241693R	profil plastový na obklad vnější růžek; rozměr 8,0 mm; hrana oblá, R=9 mm	kus	65,88750	7,00	461,21	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
					62,75*1,05				
					65,8875				
159	58582138.AR	tmel cementový; lepicí; pro interiér i exteriér; přilnavost k materiálům kamenina, keram. obklady, dlažby	kg	152,00000	24,80	3 769,60	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
					SK2 : (36+0,4*2,5*2)*4				
					152				
160	585821387R	tmel spárovací; š. spáry 2 až 20 mm; pro interiér i exteriér; barva 14 odstínů; přilnavost k materiálům keram. obklady, dlažby	kg	28,50000	36,90	1 051,65	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
					SK2 : (36+0,4*2,5*2)*0,75				
					28,5				
161	59247471R	dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; povrch teraco, broušený; l = 300 mm; š = 300 mm; tl. 27,0 mm	m2	38,76000	224,00	8 682,24	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
					SK2 : (36+0,4*2,5*2)*1,02				
					38,76				
162	59764203R	dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér	m2	43,51320	173,00	7 527,78	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
					SK3 : (18+11,7*2+0,4*1,05*3)*1,02				
					43,5132				
163	59764241R	dlažba keramická sokl; š = 80 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér	kus	213,35000	35,00	7 467,25	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
					62,75/0,3*1,02				
					213,35				
164	59764243R	dlažba keramická sokl s požlábkem, vnější roh; š = 90 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér	kus	6,12000	112,40	687,89	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
					Začátek provozního součtu				
					101 : 2				
					102 : 0				
					103 : 2				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	000255	VLS Myslejovice - Bílý VLK, Novostavba hospodářské budovy a stavební úpravy areálu
O:	01	Hospodářská budova - novostavba
R:	01A	Hospodářská budova - Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

104 : 2
Konec provozního součtu
6*1,02 2
6,12

165	59764244R	dlažba keramická sokl s pozlábkem, vnitřní roh; š = 90 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér	kus	16,32000	112,40	1 834,37	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
-----	-----------	--	-----	----------	--------	----------	------	-----------	-----------

Začátek provozního součtu
101 : 4 4
102 : 4 4
103 : 4 4
104 : 4 4
Konec provozního součtu
16*1,02 16,32

166	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	t	3,76305	372,00	1 399,85	800-771	RTS 17/ I	RTS 17/ I
-----	--------------	--	---	---------	--------	----------	---------	-----------	-----------

Díl: 783	Nátěry							52 300,77		
167	783626310RT1	Nátěry truhlářských výrobků syntetické lazurovací, 3x lakování	m2	287,29980	144,00	41 371,17	800-783	RTS 17/ I	RTS 17/ I	

včetně montáže, dodávky demontáže lešení.
viditelné prvky :
1 kr 10/14 : (0,95*18+5,18*16)*0,48 47,9904
2 kr 10/14 : 1,85*18*0,48 15,984
3 po 16/12 : 0,5*0,56 0,28
4 po 16/12 : (6,9+0,5)*0,56 4,144
5 va 14/18 : (0,5+6,9)*0,64 4,736
6 va 14/18 : 6,9*0,64 4,416
7 vt 14/14 : 14,31*0,56 8,0136
8 vz 10/14 : 1,2*5*0,48 2,88
9 sl 18/18 : 3,2*2*0,18*4 4,608
11 sl 14/14 : 1,87*2*0,56 2,0944

Položkový soupis prací a dodávek

S:	000255	VLS Myslejovice - Bílý VLK, Novostavba hospodářské budovy a stavební úpravy areálu
O:	01	Hospodářská budova - novostavba
R:	01A	Hospodářská budova - Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		12 kl 8/16 : 1,6*17*0,48				13,056			
		13 kl 8/16 : 6,42*4*0,48				12,3264			
		14 pá 12/14 : 1*4*0,52				2,08			
		15 pá 10/12 : 1*3*0,44				1,32			
		palubky : 125,67*1,3				163,371			
168	783881260R00	Nátěry betonových podlah akrylátové penetrace + 2x nátěr akrylátový půda SK7 : 82,8	m2	82,80000	132,00	10 929,60	800-783	RTS 17/ I	RTS 17/ I
						15 703,61			
Díl: 784		Malby							
169	784111101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná 77,4+213,4075	m2	290,80750	18,00	5 234,54	800-784	RTS 17/ I	RTS 17/ I
						290,8075			
170	784115222R00	Malby z malířských směsí , , barevné, dvojnásobné 77,4+213,4075	m2	290,80750	36,00	10 469,07	800-784	RTS 17/ I	RTS 17/ I
						290,8075			
Celkem						1 683 512,55			

JKSO:

812.63 budovy garáží vozidel, strojů a zařízení (mimo osobní automobily)
m3 svíslá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků

Položkový soupis prací a dodávek

S:	000255	VLS Myslejovice - Bílý VLK, Novostavba hospodářské budovy a stavební úpravy areálu
O:	01	Hospodářská budova - novostavba
R:	01B	Hospodářská budova - Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: M21		Elektromontáže				65 896,00			
1	210010002	trubka oheb.el.inst. typ 23 R=16mm (PO)	m	15,00000	44,00	660,00		Vlastní	Indiv
2	210010003	trubka oheb.el.inst. typ 23 R=23mm (PO)	m	17,00000	52,00	884,00		Vlastní	Indiv
3	210010082	trubka inst.pancéř.z PH typ 8016 R=16mm (PU)	m	22,00000	44,00	968,00		Vlastní	Indiv
4	210010133	trubka ochr.z HDPE 40 (PU)	m	25,00000	60,00	1 500,00		Vlastní	Indiv
5	210010134	trubka ochr.z PE vnitřní do DN 40mm (PU)	m	40,00000	44,00	1 760,00		Vlastní	Indiv
6	210010301	krab.přístrojová (1901; KP 68; KZ 3) bez zapojení	ks	20,00000	36,00	720,00		Vlastní	Indiv
7	210010321	krab.odboč.s víčkem.svor.(1903;KR 68) kruh.vč.zap.	ks	18,00000	68,00	1 224,00		Vlastní	Indiv
8	210010322	krab.odbočná s víčkem;svor.(KR 97) kruh. vč.zapoj.	ks	6,00000	105,00	630,00		Vlastní	Indiv
9	210010323	krab.odboč.s víčkem;svor.(KR 125) čtverc. vč.zap.	ks	1,00000	180,00	180,00		Vlastní	Indiv
10	210010351	krab.rozvodka do 4mm2 vč.zapoj.	ks	2,00000	85,00	170,00		Vlastní	Indiv
11	210010501	osazeníbezšroubové pružinové svorky	ks	96,00000	12,00	1 152,00		Vlastní	Indiv
12	210010521	odvíčkování nebo zavičko. víčko na závit	ks	24,00000	15,00	360,00		Vlastní	Indiv
13	210010522	odvíčkování nebo zavičko. víčko na šrouby	ks	3,00000	15,00	45,00		Vlastní	Indiv
14	210020952	výstr.a označ.tab.z polystyrenu A2-A5	ks	2,00000	15,00	30,00		Vlastní	Indiv
15	210100001	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 2.5mm2	ks	33,00000	55,00	1 815,00		Vlastní	Indiv
16	210100003	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 16mm2	ks	12,00000	95,00	1 140,00		Vlastní	Indiv
17	210100258	ukonč.kab.smršt.zákl.do 5x4 mm2	ks	9,00000	95,00	855,00		Vlastní	Indiv
18	210100259	ukonč.kab.smršt.zákl.do 5x10 mm2	ks	2,00000	155,00	310,00		Vlastní	Indiv
19	210110001	spín.nást.prost.obyč. 1-pólový - řazení 1	ks	1,00000	95,00	95,00		Vlastní	Indiv
20	210110001	spín.nást.prost.obyč. 1-pólový - řazení 1	ks	5,00000	95,00	475,00		Vlastní	Indiv
21	210110003	sériový přepínač - řazení 5 nást.prost.obyč.	ks	1,00000	125,00	125,00		Vlastní	Indiv
22	210111012	zás.polozap./zapuštěné 10/16A 250V 2P+Z průb.mont.	ks	13,00000	105,00	1 365,00		Vlastní	Indiv
23	210111114	zás.CEE do 500V typ CZG 3243/3245 H/S/Z 3P+Z	ks	2,00000	125,00	250,00		Vlastní	Indiv
24	210190003	mont.oceloplech.rozvodnic do 100kg	ks	1,00000	1 200,00	1 200,00		Vlastní	Indiv
25	210201067	2x40W svít.zářiv.prům.stropní	ks	14,00000	240,00	3 360,00		Vlastní	Indiv
26	210220022	uzem. v zemi FeZn R=8-10 mm vč.svorek;propoj.aj.	m	55,00000	85,00	4 675,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	000255	VLS Myslejovice - Bílý VLK, Novostavba hospodářské budovy a stavební úpravy areálu
O:	01	Hospodářská budova - novostavba
R:	01B	Hospodářská budova - Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
27	210220022	uzem. v zemi FeZn R=8-10 mm vč.svorek;propoj.aj.	m	40,00000	85,00	3 400,00		Vlastní	Indiv
28	210220101	svodové vodiče FeZn do R=10mm;Al o10mm;Cu R=8mm	m	95,00000	105,00	9 975,00		Vlastní	Indiv
29	210220201	jímací tyč do 3m délky vč.upevnění	ks	2,00000	250,00	500,00		Vlastní	Indiv
30	210220301	svorky hromosvodové do 2 šroubu (SS;SR 03)	ks	24,00000	35,00	840,00		Vlastní	Indiv
31	210220302	svorky hromosv.nad 2 šrouby(ST;SJ;SK;SZ;SR01;02)	ks	6,00000	35,00	210,00		Vlastní	Indiv
32	210220302	svorky hromosv.nad 2 šrouby(ST;SJ;SK;SZ;SR01;02)	ks	6,00000	35,00	210,00		Vlastní	Indiv
33	210220302	svorky hromosv.nad 2 šrouby(ST;SJ;SK;SZ;SR01;02)	ks	10,00000	35,00	350,00		Vlastní	Indiv
34	210220302	svorky hromosv.nad 2 šrouby(ST;SJ;SK;SZ;SR01;02)	ks	6,00000	35,00	210,00		Vlastní	Indiv
35	210220302	svorky hromosv.nad 2 šrouby(ST;SJ;SK;SZ;SR01;02)	ks	9,00000	35,00	315,00		Vlastní	Indiv
36	210220373	ochranný úhelník nebo trubka s držáky do dřeva	ks	5,00000	65,00	325,00		Vlastní	Indiv
37	210220401	označení svodu štítky smalt.;umělá hmota	ks	5,00000	5,00	25,00		Vlastní	Indiv
38	210220431	tvarování mont.dílu-jímače;ochran.trubky;úhelníky	ks	43,00000	60,00	2 580,00		Vlastní	Indiv
39	210800646	CYA 6 mm2 zelenožlutý (PU)	m	10,00000	20,00	200,00		Vlastní	Indiv
40	210810045	CYKY-CYKYm 3Cx1.5 mm2 750V (PU)	m	159,00000	17,00	2 703,00		Vlastní	Indiv
41	210810046	CYKY-CYKYm 3Cx2.5 mm2 750V (PU)	m	127,00000	25,00	3 175,00		Vlastní	Indiv
42	210810053	CYKY-CYKYm 5Cx10 mm2 750V (PU)	m	66,00000	40,00	2 640,00		Vlastní	Indiv
43	210810055	CYKY-CYKYm 5Cx1.5 mm2 750V (PU)	m	66,00000	25,00	1 650,00		Vlastní	Indiv
44	210810057	CYKY-CYKYm 5Cx4 mm2 750V (PU)	m	35,00000	40,00	1 400,00		Vlastní	Indiv
45	210860222	Kabel pro EZS 2x0,8+4x0,5mm2	m	249,00000	13,00	3 237,00		Vlastní	Indiv
46	210950101	označovací štítek na kabel(navíc proti ČSN)	ks	22,00000	5,00	110,00		Vlastní	Indiv
47	210950202	přípl. za zatahování kab. při váze kab. do 2kg	m	119,00000	17,00	2 023,00		Vlastní	Indiv
48	211010002	osazení hmoždinky do cihlového zdiva HM 8	ks	68,00000	10,00	680,00		Vlastní	Indiv
49	211010004	osazení hmoždinky do cihlového zdiva HM 12	ks	25,00000	10,00	250,00		Vlastní	Indiv
50	215012110	lišta vkladací s víčkem 20mm	m	48,00000	42,50	2 040,00		Vlastní	Indiv
51	215202112	svít.LED přisaz. 1x6W zdroj+kryt	ks	3,00000	300,00	900,00		Vlastní	Indiv
Díl: M46		Zemní práce				5 078,50			
52	460010024	vytyč.trati kab.vedení v zastavěném prostoru	km	0,02000	2 450,00	49,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	000255	VLS Myslejovice - Bílý VLK, Novostavba hospodářské budovy a stavební úpravy areálu
O:	01	Hospodářská budova - novostavba
R:	01B	Hospodářská budova - Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
53	460200283	kabel.rýha 50cm/šíř. 100cm/hl. zem.tř.3	m	15,00000	110,00	1 650,00		Vlastní	Indiv
54	460420022	kabel.lože z kop.písku rýha 65cm tl.10cm	m	30,00000	63,50	1 905,00		Vlastní	Indiv
55	460490012	fólie výstražná z PVC šířky 33cm	m	15,00000	5,00	75,00		Vlastní	Indiv
56	460560283	ruč.zához.kab.rýhy 50cm šíř.100cm hl.zem.tř.3	m	15,00000	60,60	909,00		Vlastní	Indiv
57	460620013	provizorní úprava terénu zem.tř.3	m2	15,00000	32,70	490,50		Vlastní	Indiv
Díl: M47 Výchozí revize elektro						18 700,00			
58	320410003	Celk.prohl.el.zar.a vyhot.rev.zpr.do 500.tis.mont.	objem	1,00000	12 750,00	12 750,00		Vlastní	Indiv
59	320410005	Kontrola rozvaděče nn 1 pole do hmotnosti 200 kg	ks	1,00000	2 800,00	2 800,00		Vlastní	Indiv
60	320410010	Izolační zkouška silových kabelů nn do 4x25mm2	kabel	11,00000	75,00	825,00		Vlastní	Indiv
61	320410016	Měření odporu nulových smyček 1-3 fáz.vedení	okruh	11,00000	75,00	825,00		Vlastní	Indiv
62	320410019	Měř.zemn.odporu pro zem.sít do 100m pásku	měření	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní	Indiv
Díl: M48 Materiály						93 415,90			
63	00201	trubka ohebná instal. PVC 2316 R=16mm	m	15,00000	7,50	112,50		Vlastní	Indiv
64	00202	trubka ohebná instal. PVC 2323 R=23mm	m	17,00000	10,20	173,40		Vlastní	Indiv
65	00207	trubka panc. instal. z PH 8016 R=16mm	m	22,00000	36,00	792,00		Vlastní	Indiv
66	00245	Kabelolová chránička DN 40mm	m	40,00000	20,00	800,00		Vlastní	Indiv
67	00248	trubka ochr. vnitřní z HDPE 40	m	25,00000	44,00	1 100,00		Vlastní	Indiv
68	00303	krabice KR 68	ks	18,00000	7,50	135,00		Vlastní	Indiv
69	00305	krabice KR 97	ks	6,00000	28,00	168,00		Vlastní	Indiv
70	00308	krabice KR 125/1	ks	1,00000	103,00	103,00		Vlastní	Indiv
71	00313	krabice KU 68/1	ks	20,00000	8,00	160,00		Vlastní	Indiv
72	00320	krab.rozvodka do 4mm2 vč.zapoj.	ks	2,00000	75,00	150,00		Vlastní	Indiv
73	00367	Bezšroubová pružinová svorka vícenásobná 3-5 - 1,5-2,5mm2	ks	96,00000	6,00	576,00		Vlastní	Indiv
74	00766	Zásuvka 230V s clonkami , 16A , IP 20 , 2P+PE, bezšroubové připojení barva bílá	ks	13,00000	125,00	1 625,00		Vlastní	Indiv
75	00801	zásuvka CZG 3243, 32A	ks	2,00000	165,00	330,00		Vlastní	Indiv
76	01228	zářivka28W T5	ks	28,00000	73,00	2 044,00		Vlastní	Indiv
77	01403	FeZn 30x4mm	m	55,00000	32,00	1 760,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	000255	VLS Myslejovice - Bílý VLK, Novostavba hospodářské budovy a stavební úpravy areálu
O:	01	Hospodářská budova - novostavba
R:	01B	Hospodářská budova - Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
78	01403	FeZn R=10mm	m	40,00000	42,40	1 696,00		Vlastní	Indiv
79	01403	Vodič ALMGSI R=8mm	m	95,00000	28,00	2 660,00		Vlastní	Indiv
80	01411	jímací tyč JP 1500 AL 16mm vč. upevnění na hřeben střechy	ks	2,00000	155,00	310,00		Vlastní	Indiv
81	01416	podpěra vedení PV 15 na hřebenače	ks	28,00000	22,00	616,00		Vlastní	Indiv
82	01427	svorka SO k připojení okapových žlabů	ks	6,00000	19,00	114,00		Vlastní	Indiv
83	01428	svorka zkušební SZ	ks	6,00000	39,00	234,00		Vlastní	Indiv
84	01435	svorka na roury okapové ST 10 50-150mm	ks	10,00000	32,00	320,00		Vlastní	Indiv
85	01436	svorka SR 02	ks	6,00000	26,00	156,00		Vlastní	Indiv
86	01437	svorka SR 03 s páskem	ks	9,00000	26,00	234,00		Vlastní	Indiv
87	01466	ochranný úhelník OU	ks	5,00000	185,00	925,00		Vlastní	Indiv
88	01468	držák DUD do dřeva	ks	10,00000	28,00	280,00		Vlastní	Indiv
89	01473	připojovací svorka SS spojovací pro lana	ks	24,00000	13,00	312,00		Vlastní	Indiv
90	01488	označovací štítek	ks	5,00000	5,00	25,00		Vlastní	Indiv
91	01737	spínač jednofázový č. 1 , 10AX , 230V , IP , bezšroubové připojení, barva bílá , komplet	ks	5,00000	135,00	675,00		Vlastní	Indiv
92	02960	CYKY 5Cx1.5mm2	m	66,00000	20,00	1 320,00		Vlastní	Indiv
93	02962	CYKY 5Cx4mm2	m	35,00000	60,00	2 100,00		Vlastní	Indiv
94	05151	hmoždinka HM8	ks	68,00000	2,00	136,00		Vlastní	Indiv
95	05153	hmoždinka HM12	ks	25,00000	3,00	75,00		Vlastní	Indiv
96	06011	výstraž.tab.z polystyrenu A4	ks	2,00000	155,00	310,00		Vlastní	Indiv
97	13458	podpěra vedení PV 17	ks	15,00000	24,00	360,00		Vlastní	Indiv
98	13472	podpěra vedení PV 11	ks	35,00000	34,00	1 190,00		Vlastní	Indiv
99	30014	lišta vkládací 20mm	m	48,00000	18,00	864,00		Vlastní	Indiv
100	33836	CYA 6mm2 zelenožlutý	m	10,00000	19,00	190,00		Vlastní	Indiv
101	33914	CYKY 3Cx1.5mm2	m	159,00000	15,00	2 385,00		Vlastní	Indiv
102	33918	CYKY 3Cx2.5mm2	m	127,00000	21,00	2 667,00		Vlastní	Indiv
103	33972	CYKY-J 5x10mm2	m	66,00000	120,00	7 920,00		Vlastní	Indiv
104	34628	spínač jednofázový č. 1 , 10AX , 230V , IP , bezšroubové připojení, barva bílá , komplet +, signalizační doutnavka	ks	1,00000	145,00	145,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	000255	VLS Myslejobice - Bílý VLK, Novostavba hospodářské budovy a stavební úpravy areálu
O:	01	Hospodářská budova - novostavba
R:	01B	Hospodářská budova - Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
105	34636	přepínač sériový č.5 , 10AX , 230V , IP 20, bezšroubové připojení, barva bílá , komplet	ks	1,00000	165,00	165,00		Vlastní	Indiv
106	42242	Kabel pro EZS 2x0,8+4x0,5mm2	m	249,00000	9,50	2 365,50		Vlastní	Indiv
107	90001	kopaný písek	m3	1,95000	350,00	682,50		Vlastní	Indiv
108	90006	fólie z polyetylenu šíře 330mm	kg	15,00000	5,00	75,00		Vlastní	Indiv
109	32226	Svítilno B - nástěnné venkovní leddiodové, těleso svítidla hliníkové, barva černá, kryt čirý, plastový, krytí IP44, rozměr 285x175x100, včetně pohybového senzoru, 1x6W/360°	ks	3,00000	3 060,00	9 180,00		Vlastní	Indiv
110	32228	Svítilno A - zářivkové přisazené, těleso svítidla vyrobeno z polykarbonátu v barvě šedé, kryt čirý, polykarbonátový, rozměr 1270x136x101mm, krytí IP65, elektronický předřadník 2x28W	ks	14,00000	3 050,00	42 700,00		Vlastní	Indiv
Díl: M49 Dodávky zařízení (specifikace)						83 343,00			
111	01	Rozvodnice R2 - VLS	ks	1,00000	12 607,00	12 607,00		Vlastní	Indiv
112	02	Rozvodnice R2 - BYT	ks	1,00000	11 836,00	11 836,00		Vlastní	Indiv
113	03	Dodávka , oživení zabezpečovacího systému SO01+SO02 kanceláře - 2x LCD klávesnice, 7x čidlo PIR,, 6x magnetický kontakt ,1x expander, vč. napájení ,, ústředna EZS min. 2 zóny , záložní zdroj,	komplet	1,00000	58 900,00	58 900,00		Vlastní	Indiv

houkačka , gsm brána, ostatní mat.

Díl: M50 Práce v HZS						20 400,00			
114	M5001	Účat ved montéra při revizi	hod.	6,00000	240,00	1 440,00		Vlastní	Indiv
115	M5002	Zhotovení projektové dokumentace zaměření skut prov.	hod.	16,00000	240,00	3 840,00		Vlastní	Indiv
116	M5003	Elektromontáže	hod.	10,00000	240,00	2 400,00		Vlastní	Indiv
117	M5004	Bourací a zednické práce	hod.	24,00000	200,00	4 800,00		Vlastní	Indiv
118	M5005	Napojení na stávající rozvody	hod.	16,00000	240,00	3 840,00		Vlastní	Indiv
119	M5006	Koordinace s ostatními profesemi	hod.	8,00000	240,00	1 920,00		Vlastní	Indiv
120	M5007	Zabezpečení pracoviště	hod.	5,00000	240,00	1 200,00		Vlastní	Indiv
121	M5008	Spolupráce s dodavatelem při zapojování a zkouškách	hod.	4,00000	240,00	960,00		Vlastní	Indiv
Díl: ON Ostatní náklady						11 000,00			
122	3	Podružný materiál, C21M - Elektromontáže (MAT.NOSNÝ)	kpl	1,00000	3 200,00	3 200,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	000255	VLS Myslejovice - Bílý VLK, Novostavba hospodářské budovy a stavební úpravy areálu
O:	01	Hospodářská budova - novostavba
R:	01B	Hospodářská budova - Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
123	6	Podíl přidružených výkonů z C46M	kpl	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní	Indiv
124	8	Podružný materiál, C46M - Zemní práce (MAT.NOSNÝ)	kpl	1,00000	300,00	300,00		Vlastní	Indiv
125	10	Přesun dodávek	kpl	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní	Indiv
126	13	Doprava dodávek	kpl	1,00000	4 000,00	4 000,00		Vlastní	Indiv

Celkem						297 833,40			
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--

JKSO:

812.63 budovy garáží vozidel, strojů a zařízení (mimo osobní automobily)
 m3 svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků

Položkový soupis prací a dodávek

S:	000255	VLS Myslejovice - Bílý VLK, Novostavba hospodářské budovy a stavební úpravy areálu
O:	02	Správní budova - novostavba
R:	02A	Správní budova - Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce					2 570,40			
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb, panelů komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek oprava stávající dlažby - jižní strana : 14*1,5	m2	21,00000	45,30	951,30	822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I	
2	113107310R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těžného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm oprava stávající dlažby - jižní strana : 14*1,5	m2	21,00000	77,10	1 619,10	822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I	
Díl: 12		Odkopávky a prokopávky					13 076,53			
3	120901121R00	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách z betonu, prostého, pneumatickým kladivem korytech vodotečí, melioračních kanálech s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, odkop na -0,300 - 5% : 196*1,05*0,2*0,05	m3	2,05800	3 656,00	7 524,05	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I	
4	122301102R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 4 přes 100 do 1 000 m3 s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, odkop na -0,300 - 95% : 196*1,05*0,2*0,95	m3	39,10200	125,00	4 887,75	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I	
5	122301109R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 4 příplatek k cenám za lepivost horniny s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, odkop na -0,300 - 95% : 196*1,05*0,2*0,95*0,5	m3	19,55100	34,00	664,73	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I	
Díl: 13		Hloubené vykopávky					65 217,42			
6	130901121R00	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách z betonu, prostého, pneumatickým kladivem s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s uložení na dopravní prostředek, základy od -0,300 - 20% : 35,0845*0,2 Začátek provozního součtu -1,300 : 1*0,6*(6,02+7,55+0,3+3,34+0,3+5,91+3,87+0,6) -1,100 : 0,8*0,4*(1,91*2+4,04) -1,000 : 0,7*0,6*(4,4+14,9+6,6+1,9)	m3	7,01690	3 748,00	26 299,34	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	000255	VLS Myslejovice - Bílý VLK, Novostavba hospodářské budovy a stavební úpravy areálu
O:	02	Správní budova - novostavba
R:	02A	Správní budova - Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		-0,750 : 0,45*0,5*(3,273+5,355+3,515)+0,45*(0,295*0,785+0,52*0,86-0,2*0,12)				3,02682			
		-0,650 : 0,35*0,5*(1,793+2,175)				0,6944			
		-0,450 : 0,15*0,3*(3,405+0,3+1,025+5,005)				0,43808			
		Konec provozního součtu							
7	132301112R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm nad 100 m3, v hornině 4, hloubení strojně	m3	28,06760	288,00	8 083,47	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.							
		základy od -0,300 - 80% : 35,0845*0,8				28,0676			
		Začátek provozního součtu							
		-1,300 : 1*0,6*(6,02+7,55+0,3+3,34+0,3+5,91+3,87+0,6)				16,734			
		-1,100 : 0,8*0,4*(1,91*2+4,04)				2,5152			
		-1,000 : 0,7*0,6*(4,4+14,9+6,6+1,9)				11,676			
		-0,750 : 0,45*0,5*(3,273+5,355+3,515)+0,45*(0,295*0,785+0,52*0,86-0,2*0,12)				3,02682			
		-0,650 : 0,35*0,5*(1,793+2,175)				0,6944			
		-0,450 : 0,15*0,3*(3,405+0,3+1,025+5,005)				0,43808			
		Konec provozního součtu							
8	132301119R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 4,	m3	14,03380	240,00	3 368,11	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.							
		základy od -0,300 - 80% : 35,0845*0,8*0,5				14,0338			
		Začátek provozního součtu							
		-1,300 : 1*0,6*(6,02+7,55+0,3+3,34+0,3+5,91+3,87+0,6)				16,734			
		-1,100 : 0,8*0,4*(1,91*2+4,04)				2,5152			
		-1,000 : 0,7*0,6*(4,4+14,9+6,6+1,9)				11,676			
		-0,750 : 0,45*0,5*(3,273+5,355+3,515)+0,45*(0,295*0,785+0,52*0,86-0,2*0,12)				3,02682			
		-0,650 : 0,35*0,5*(1,793+2,175)				0,6944			
		-0,450 : 0,15*0,3*(3,405+0,3+1,025+5,005)				0,43808			
		Konec provozního součtu							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	000255	VLS Myslejovice - Bílý VLK, Novostavba hospodářské budovy a stavební úpravy areálu
O:	02	Správní budova - novostavba
R:	02A	Správní budova - Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
9	133301101R00	Hloubení šachet v hornině 4□ do 100 m3	m3	0,90000	1 636,00	1 472,40	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
zapážených i nezapažených se svislým přemístění výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,									
základy : -1,000 : 0,9*0,5*0,5*4 0,9									
10	133301109R00	Hloubení šachet v hornině 4□ příplatek za lepidlo horniny	m3	0,45000	245,50	110,48	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
zapážených i nezapažených se svislým přemístění výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,									
základy : -1,000 : 0,9*0,5*0,5*4*0,5 0,45									
11	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4	m3	25,75485	1 005,00	25 883,62	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek obkop pro izolaci základů : 0,5*0,65*(17,4*2+11,62*2+0,65*4-0,4*2) 19,448 S02 : 14,4*0,23+0,35*0,8/2*3,2+(0,35+0,5)/2*1,2+0,5*1,74*1,45+0,9*0,5*1,723 6,30685									
Díl: 16 Přemístění výkopku						39 534,00			
12	161101501R00	Svislé přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4	m3	6,30685	1 011,00	6 376,23	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku, na každých třeba i započatých 3 m výšky, S02 : 14,4*0,23+0,35*0,8/2*3,2+(0,35+0,5)/2*1,2+0,5*1,74*1,45+0,9*0,5*1,723 6,30685									
13	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost do 20 m	m3	40,19285	33,00	1 326,36	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zasypaná část sklepa : 2,41*1,25*2+2,2*4,47+2,5*4,42+2,5*1,67/2 28,9965 S02 : -(14,4*0,23+0,35*0,8/2*3,2+(0,35+0,5)/2*1,2+0,5*1,74*1,45+0,9*0,5*1,723) -6,30685 po izolaci základů : 0,45*0,65*(17,4*2+11,62*2+0,65*4-0,4*2) 17,5032									
14	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	47,32475	187,50	8 873,39	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	000255	VLS Myslejovice - Bílý VLK, Novostavba hospodářské budovy a stavební úpravy areálu
O:	02	Správní budova - novostavba
R:	02A	Správní budova - Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	
po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, výkopy : 39,102+28,0676+0,9+25,75485 93,82445 zasypaná část sklepa : -(2,41*1,25*2+2,2*4,47+2,5*4,42+2,5*1,67/2) -28,9965 po izolaci základů : -0,45*0,65*(17,4*2+11,62*2+0,65*4-0,4*2) -17,5032										
15	162701155R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	9,07490	217,00	1 969,25	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I	
po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, 2,058+7,0169 9,0749										
16	162201201R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, nošením, na vzdálenost do 10 m	m3	6,30685	230,50	1 453,73	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I	
bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, S02 : 14,4*0,23+0,35*0,8/2*3,2+(0,35+0,5)/2*1,2+0,5*1,74*1,45+0,9*0,5*1,723 6,30685										
17	162201209R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením příplatek k ceně za každých dalších 10 m □ z horniny 1 až 4, nošením	m3	6,30685	210,00	1 324,44	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I	
bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, S02 : 14,4*0,23+0,35*0,8/2*3,2+(0,35+0,5)/2*1,2+0,5*1,74*1,45+0,9*0,5*1,723 6,30685										
18	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku □ do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	6,30685	195,50	1 232,99	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I	
S02 : 14,4*0,23+0,35*0,8/2*3,2+(0,35+0,5)/2*1,2+0,5*1,74*1,45+0,9*0,5*1,723 6,30685										
19	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	47,32475	190,00	8 991,70	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I	
výkopy : 39,102+28,0676+0,9+25,75485 93,82445 zasypaná část sklepa : -(2,41*1,25*2+2,2*4,47+2,5*4,42+2,5*1,67/2) -28,9965 po izolaci základů : -0,45*0,65*(17,4*2+11,62*2+0,65*4-0,4*2) -17,5032										
20	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	19,96478	400,00	7 985,91	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I	
(2,058+7,0169)*2,2 19,96478										
Díl: 17		Konstrukce ze zemin					13 345,41			
21	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorech s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním	m3	46,49970	287,00	13 345,41	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I	
z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	000255	VLS Myslejovice - Bílý VLK, Novostavba hospodářské budovy a stavební úpravy areálu
O:	02	Správní budova - novostavba
R:	02A	Správní budova - Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		zasypaná část sklepa : $2,41*1,25*2+2,2*4,47+2,5*4,42+2,5*1,67/2$				28,9965			
		po izolaci základů : $0,45*0,65*(17,4*2+11,62*2+0,65*4-0,4*2)$				17,5032			

Díl: 18		Povrchové úpravy terénu					2 112,62		
22	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	211,26150	10,00	2 112,62	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.							
		odkop na -0,300 : 196			196				
		sk9 : 14,4			14,4				
		základ sklepa : $0,5*1,723$			0,8615				

Díl: 27		Základy					82 989,49		
23	274272140RT3	Zdivo základové z bednicích tvárníc tloušťky 300 mm, výplň betonem C 16/20	m2	8,84055	1 134,00	10 025,18	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		s výplní betonem, bez výztuže,							
		-0,665 : $(1,96*2+3,94)*0,5$			3,93				
		-3,330 : $2,85*1,723$			4,91055				

24	274313611R00	Beton základových pasů prostý třídy C 16/20	m3	34,19539	1 820,00	62 235,61	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		-1,300 : $1*0,6*(6,02+7,55+0,3+3,34+0,3+5,91+3,87+0,6)$			16,734				
		-1,100 : $0,435*0,4*(1,91*2+4,04)$			1,36764				
		-1,000 : $0,7*0,6*(4,4+14,9+6,6+1,9)$			11,676				
		-0,750 : $0,45*0,5*(3,273+5,355+3,515)+0,45*(0,295*0,785+0,52*0,86-0,2*0,12)$			3,02682				
		-0,650 : $0,35*0,5*(1,793+2,175)$			0,6944				
		-0,450 : $0,15*0,3*(3,405+0,3+1,025+5,005)$			0,43808				
		-3,630 : $0,5*0,3*1,723$			0,25845				

25	274351215R00	Bednění stěn základových pasů zřízení	m2	16,73450	327,00	5 472,18	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěny základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,							
		-1,300 : $2*0,1*(6,02+7,55+0,3+3,34+0,3+5,91+3,87+0,6)$			5,578				
		-1,000 : $2*0,1*(4,4+14,9+6,6+1,9)$			5,56				
		-0,750 : $2*0,1*(3,273+5,355+3,515)+0,1*(0,295*2+2*0,86+2*0,12)$			2,6836				
		-0,650 : $2*0,1*(1,793+2,175)$			0,7936				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	000255	VLS Myslejovice - Bílý VLK, Novostavba hospodářské budovy a stavební úpravy areálu
O:	02	Správní budova - novostavba
R:	02A	Správní budova - Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		-0,450 : 2*0,1*(3,405+0,3+1,025+5,005) -3,630 : 0,1*1,723			1,947 0,1723				
26	274351216R00	Bednění stěn základových pasů odstranění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.	m2	16,73450	66,00	1 104,48	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
27	274361821R00	Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505(R) -0,665 : (1,96*2+3,94)*0,5/0,25*1,1*0,617*3/1000 -3,330 : 2,85*1,723/0,25*3*1,1*0,617/1000	t	0,07200	22 000,00	1 584,00	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
28	275313611R00	Beton základových patek prostý třídy C 16/20 základy : -1,000 : 0,9*0,5*0,5*4	m3	0,90000	1 850,00	1 665,00	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
29	275351215R00	Bednění stěn základových patek zřízení bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, základy : -1,000 : 0,2*0,5*4*4	m2	1,60000	469,50	751,20	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
30	275351216R00	Bednění stěn základových patek odstranění bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.	m2	1,60000	94,90	151,84	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
Díl: 31		Zdi podpěrné a volné				314 607,50			
31	311238143R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 240 mm, výpočtová pevnost Rd 1,5 MPa, charakteristická pevnost v tlaku fk = 3,91 MPa, součinitel prostupu tepla U=0,9 W/m2.K, př : 2,75*(10,82+3,5+4,37) -0,9*2,02 -0,25*1,25	m2	50,11700	655,00	32 826,64	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
					51,3975 -1,818 -0,3125				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	000255	VLS Myslejovice - Bílý VLK, Novostavba hospodářské budovy a stavební úpravy areálu
O:	02	Správní budova - novostavba
R:	02A	Správní budova - Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		závěsný systém : 0,5*(0,8+0,9)			0,85				
32	311238264R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 440 mm, , charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 2,37$ MPa, součinitel prostupu tepla $U=0,25$ W/m ² .K, př : 2,5*(17,5*2+11,72*2-0,44*4) -0,8*1,1-1,5*1,5*7-1,05*2,35*3-1,5*1,25-1*2,35 -0,25*1,25	m2	113,13000	1 242,00	140 507,46	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
					141,7				
					-28,2575				
					-0,3125				
33	314242103R00	Dvousložkový komínový systém s integrovanou tepelnou izolací v komínové tvárnici komín jednopřůduchový s větrací šachtou, pata, DN 16 cm	kus	2,00000	14 065,00	28 130,00	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
34	314242203R00	Dvousložkový komínový systém s integrovanou tepelnou izolací v komínové tvárnici komín jednopřůduchový s větrací šachtou, střed, DN 16 cm 6,065-1,07+0,15 5,54-1,07+0,15	m	9,76500	3 524,00	34 411,86	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
					5,145				
					4,62				
35	314242314R00	Dvousložkový komínový systém s integrovanou tepelnou izolací v komínové tvárnici komín jednopřůduchový s větrací šachtou, plášť nadstřešní části délky 150 cm, DN 12, 14 ,16 a 18 cm	kus	1,00000	18 430,00	18 430,00	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
36	314242315R00	Dvousložkový komínový systém s integrovanou tepelnou izolací v komínové tvárnici komín jednopřůduchový s větrací šachtou, plášť nadstřešní části délky 175 cm, DN 12, 14 ,16 a 18 cm	kus	1,00000	20 655,00	20 655,00	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
37	314242421R00	Dvousložkový komínový systém s integrovanou tepelnou izolací v komínové tvárnici komín jednopřůduchový s větrací šachtou, krakorcová a krycí deska nerez pro zateplení, DN 12, 14 ,16 a 18 cm	sada	2,00000	5 346,00	10 692,00	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
38	317168122R00	Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1250 mm, šířky 145 mm, výšky 71 mm	kus	4,00000	290,00	1 160,00	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		Včetně dodávky překladů. př3 : 4			4				
39	317168131R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1250 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm př1 : 3 př2 : 8 př4 : 5	kus	18,00000	330,00	5 940,00	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
					3				
					8				
					5				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	000255	VLS Myslejovice - Bílý VLK, Novostavba hospodářské budovy a stavební úpravy areálu
O:	02	Správní budova - novostavba
R:	02A	Správní budova - Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		věvec : 2			2				
40	317168132R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1500 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	6,00000	405,50	2 433,00	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		věvec : 2*3			6				
41	317168133R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1750 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	16,00000	420,00	6 720,00	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		věvec : 2*8			16				
42	317318121R00	Překlady keramické nadbetonování tlakové zóny plochých překladů šířky 145 mm	m	5,00000	196,00	980,00	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		př3 : 1,25*4			5				
43	317998115R00	Překlady keramické izolace vkládaná mezi překlady tloušťky 100 mm	m	21,00000	73,00	1 533,00	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		př4 : 1,25			1,25				
		věvec : 1,25+1,5*3+1,75*8			19,75				
44	317941123R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky od 140 do 220 mm	t	0,48062	6 970,00	3 349,92	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L							
		základy : (2,4*3*2+4,15*3)*17,9/1000			0,48062				
45	13380630R	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11375 (S 235JR); průřez I; výška 160 mm	t	0,51906	13 175,00	6 838,62	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		základy : (2,4*3*2+4,15*3)*17,9/1000*1,08			0,51906				
Díl: 34		Stěny a příčky				51 255,30			
46	340201119R00	Příplatek za zaoblení příček poloměru do 5 m	m2	1,08000	100,50	108,54	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		zděných a přizdívek o vnitřním poloměru půdorysu do 5 m							
		110 : 0,6*1,8			1,08				
47	342248140R00	Příčky z tvárníc pálených Příčky z tvárníc pálených tloušťky 80 mm, z děrovaných příčkovek, P 10, zděných na tenkovrstvou maltu	m2	64,18250	408,00	26 186,46	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC),							
		př : 2,75*(4,25+2,15+2+10,82-1,45+1,5+4,25*2-0,46+1,2)+0,8*1,1			79,2825				
		-0,8*2*7-0,7*2			-12,6				
		-0,25*1,25*8			-2,5				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	000255	VLS Myslejovice - Bílý VLK, Novostavba hospodářské budovy a stavební úpravy areálu
O:	02	Správní budova - novostavba
R:	02A	Správní budova - Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	
48	342248144R00	Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic pálených tloušťky 140 mm, z děrovaných příčkovek, P 10, zděných na tenkovrstvou maltu	m2	49,46250	479,00	23 692,54	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I	
jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC), př : 2,75*(2,1+3,5*3+5,15+1,5+1,3) 56,5125 -0,7*2*3-0,8*2 -5,8 -0,25*1,25*4 -1,25										
49	346244311R00	Obezdívka van a WC modulů z pórobetonu tloušťky 50 mm	m2	2,86500	442,50	1 267,76	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I	
závěsný systém : 0,85*(0,8+0,9+0,2*2) 1,785 110 : 0,6*1,8 1,08										
Díl: 342		Sádrokartonové konstrukce					76 257,46			
50	3422640911V1	Příplatek k podhledu sádrokart. za tl. desek 15 mm, deska požární	m2	138,40000	39,70	5 494,48		Vlastní	Kalkul	
sk4 : 4,1+9,8+28,4+14+13,2+10,8+2,9+14,4+17,5+4,3+19 138,4										
51	3422640911V3	Příplatek k podhledu sádrokart. za tl. desek 15 mm, deska požární impregnovaná	m2	13,80000	51,60	712,08		Vlastní	Kalkul	
sk4 : 5,6+4,3+3,9 13,8										
52	342264051RT2	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární	m2	138,40000	431,00	59 650,40	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I	
sk4 : 4,1+9,8+28,4+14+13,2+10,8+2,9+14,4+17,5+4,3+19 138,4										
53	342264051RT4	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární impregnovaná	m2	13,80000	485,00	6 693,00	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I	
sk4 : 5,6+4,3+3,9 13,8										
54	342264098RT2	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 2 do 5 m2	m2	19,50000	123,00	2 398,50	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I	
sk4 : 4,1+2,9+4,3+4,3+3,9 19,5										
55	342264098RT3	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 5 do 10 m2	m2	15,40000	85,00	1 309,00	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I	
sk4 : 9,8+5,6 15,4										
Díl: 41		Demontáž stávajícího zařízení					28 207,44			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	000255	VLS Myslejovice - Bílý VLK, Novostavba hospodářské budovy a stavební úpravy areálu
O:	02	Správní budova - novostavba
R:	02A	Správní budova - Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
56	411121232R00	Osazování stropních desek š. do 60, dl. do 180 cm	kus	6,00000	183,50	1 101,00		RTS 17/ I	RTS 17/ I
		1s : 6			6				
57	417238122R00	Obezdnění ztužujícího věnce pálenou věncovkou výšky 250 mm s vložením tepelné izolace z pěnového polystyrenu tl. 100 mm a zajištěním polohy izolace maltou	m	37,97000	194,00	7 366,18	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		věnc : 17,5*2+11,72*2-0,18*4-1,75*8-1,5*3-1,25			37,97				
58	417321315R00	Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 20/25	m3	2,69420	2 050,00	5 523,11	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		věnc : (17,5*2+11,72*2-0,18*4-0,25*4)*0,19*0,25			2,6942				
59	417351215RT2	Bednění věnců věncovkou pálenou bez izolace výšky 238 mm	m	35,41000	181,00	6 409,21	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		věnc : 16,6*2+10,82*2+0,08*4-1,75*8-1,5*3-1,25			35,41				
60	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,29651	22 000,00	6 523,22	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		podélná :							
		věnc : (17,5*2+11,72*2-0,18*4-0,25*4)*4*0,89*1,05/1000			0,21202				
		věnc : (1,85*8+1,6*3+1,35)*2*0,89*1,05/1000			0,03916				
		třmínky :							
		věnc : (17,5*2+11,72*2-0,18*4-0,25*4)*(0,15*2+0,21*2)/0,2*0,222*1,0/1000			0,04533				
61	59341721R	deska stropní dutinová železobetonová; PZD; l = 149,0 cm; š = 29,0 cm; h = 9,0 cm; užité zatížení 3,00 kN/m2	kus	6,06000	212,00	1 284,72	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		1s : 6*1,01			6,06				
Díl: 43		Schodiště				3 664,37			
62	434311114R00	Stupně dusané z betonu třídy C 16/20 na terén nebo na desku z betonu prostého nebo prokládaného kamenem, bez potěru, se zahrazením povrchu,	m	8,60000	235,00	2 021,00	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		s01 : 0,8*6			4,8				
		101 : 1,9*2			3,8				
63	434351141R00	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých zřízení	m2	1,67400	902,00	1 509,95	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		s01 : 0,8*6*0,23			1,104				
		101 : 1,9*0,3			0,57				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	000255	VLS Myslejovice - Bílý VLK, Novostavba hospodářské budovy a stavební úpravy areálu
O:	02	Správní budova - novostavba
R:	02A	Správní budova - Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
64	434351142R00	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých odstranění	m2	1,67400	79,70	133,42	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
Díl: 56						4 743,60			
Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch									
65	564851111R00	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	35,40000	134,00	4 743,60	822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
				sk9 : 14,4	14,4				
				oprava stávající dlažby - jižní strana : 14*1,5	21				
Díl: 59						9 390,94			
Dlažby a předlažby komunikací									
66	596215020R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 30 mm	m2	35,40000	157,00	5 557,80	822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.									
				sk9 : 14,4	14,4				
				oprava stávající dlažby - jižní strana : 14*1,5	21				
67	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm	m	10,00000	190,00	1 900,00	822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
				sk9 : 3,2*2+3,6	10				
68	59245305R	dlažba betonová zámková, dvouvrstvá; kost; šedá; l = 200 mm; š = 165 mm; tl. 40,0 mm	m2	16,66500	116,00	1 933,14	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
				sk9 : 14,4*1,01	14,544				
				oprava stávající dlažby - jižní strana : 14*1,5*0,1*1,01	2,121				
Díl: 61						95 374,43			
Úpravy povrchů vnitřní									
69	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm	m2	27,37750	38,10	1 043,08	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,									
				1,05*2,35*3+1*2,35+1,5*1,25+1,5*1,5*7	27,3775				
70	611421133R00	Omítky vnitřní stropů vápenné, vápenocementové omítky vnitřní vápenné, vápenocementové stropů rovných štukové	m2	2,82204	424,50	1 197,96	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,									
				s02 : 1,45*1,742+0,17*1,742	2,82204				
71	611421331R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárných a kleneb v množství opravované plochy □ v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, štukových	m2	18,72000	177,00	3 313,44	801-4	RTS 17/ I	RTS 17/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	000255	VLS Myslejovice - Bílý VLK, Novostavba hospodářské budovy a stavební úpravy areálu
O:	02	Správní budova - novostavba
R:	02A	Správní budova - Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.							
		s02 : 14,4*1,3		18,72					
72	612421626R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hladké	m2	58,49200	165,00	9 651,18	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		104 : 0,6*(4,22+0,6*2)		3,252					
		110 : 2*(3,6*2+1,55*2-0,7)-0,6*(0,9+0,45+1,55)+0,6*1,9		18,6					
		112 : 2*(1,2*4+2*2+1,5*2-0,8*2-0,7)		19					
		113 : 0,6*(2,1+0,6)		1,62					
		116 : 2*(1,95*2+2*2-0,7)		14,4					
		117 : 0,6*(2,1+0,6)		1,62					
73	612421637R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové	m2	382,18366	195,00	74 525,81	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		s02 : 2,73*1,742		4,75566					
		102 : 2,6*(2,72*2+1,5*2)-1,05*2,35-0,89*2+0,25*(1,05+2,35*2)		19,134					
		103 : 2,6*(6,55*2+1,5*2)-0,8*2*5-0,7*2*3		29,66					
		104 : 2,6*(0,22*2+4,22*2+6,75*2)-1,5*1,5-1,5*1,25-1*2,35-0,8*2+0,25*(1,5*4+1,25*2+1+2,35*2)		53,663					
		106 : 2,6*(3,3*2+4,25*2)-0,8*2-1,5*1,5+0,25*1,5*3		36,535					
		107 : 2,6*(4,25*2+3,1*2)-0,8*2-1,5*1,5+0,25*1,5*3		35,495					
		109 : 2,6*(5,2*2+2,45*2)-0,8*2-1,5*1,5-1,05*2,35+0,25*(1,05+2,35*2+1,5*3)		36,025					
		110 : 2,6*(3,6*2+1,55*2)-0,7*2-0,6*(0,9+1,55+0,45)+0,6*1,9		24,78					
		111 : 2,6*(3,5*2+0,8*2)-0,7*2		20,96					
		112 : 2,6*(1,2*4+2*2+1,5*2)-0,8*2*2-0,7*2		26,08					
		113 : 2,6*(4,12*2+3,5*2)-0,8*2-1,5*1,5+0,25*1,5*3		36,899					
		114 : 2,6*(4,25*2+4,12*2)-0,8*2*2-1,5*1,5+0,25*1,5*3		39,199					
		115 : 2,6*(2,15*2+2*2)-1,05*2,35-0,8*2*2-0,7*2+0,25*(1,05+2,35*2)		15,95					
		116 : 2,6*(1,95*2+2*2)-0,7*2		19,14					
		117 : 2,6*(4,5*2+4,25*2)-0,8*2-1,5*1,5+0,25*1,5*2		42,4					
		hladká : -58,492		-58,492					
		Začátek provozního součtu							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	000255	VLS Myslejovice - Bílý VLK, Novostavba hospodářské budovy a stavební úpravy areálu
O:	02	Správní budova - novostavba
R:	02A	Správní budova - Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		104 : 0,6*(4,22+0,6*2)		3,252					
		110 : 2*(3,6*2+1,55*2-0,7)-0,6*(0,9+0,45+1,55)+0,6*1,9		18,6					
		112 : 2*(1,2*4+2*2+1,5*2-0,8*2-0,7)		19					
		113 : 0,6*(2,1+0,6)		1,62					
		116 : 2*(1,95*2+2*2-0,7)		14,4					
		117 : 0,6*(2,1+0,6)		1,62					
		Konec provozního součtu							
74	612421331R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, štukových	m2	38,37157	121,00	4 642,96	801-4	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.							
		s01 : 2,73*0,45*2+2,5/2*(0,8+2,95+2,15)		9,832					
		s02 : 2,56*(1,742+0,645*2)+2,73*0,805+0,3*(1,2+2,1*2)+2,2*3,2*2-1,2*2,1*2+1,1*3,6*2		28,53957					
75	612473186R00	Omítky vnitřní zdíva ze suchých směsí příplatek za zabudované rohovníky	m	20,00000	50,00	1 000,00	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu,							
		2*10		20					
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				131 124,07			
76	601011184RT7	Omítky stropů a podhledů z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, silikátová, zatíraná, tloušťka vrstvy 2 mm, probarvená po jednotlivých vrstvách	m2	27,39500	265,00	7 259,68	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		Včetně pomocného lešení.							
		sk8 : (5,86*2,36+1,86*3,22+3,66*2,07)		27,395					
77	601011191R00	Omítky stropů a podhledů z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stropů z hotových směsí podkladní nátěr stropů pod tenkovrstvé omítky	m2	27,39500	45,80	1 254,69	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		po jednotlivých vrstvách							
		sk8 : (5,86*2,36+1,86*3,22+3,66*2,07)		27,395					
78	602011184RT7	Omítky stěn z hotových směsí omítka vrchní tenkovrstvá, silikátová, zatřená, tloušťka vrstvy 2 mm, probarvená po jednotlivých vrstvách	m2	122,24000	195,00	23 836,80	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	000255	VLS Myslejovice - Bílý VLK, Novostavba hospodářské budovy a stavební úpravy areálu
O:	02	Správní budova - novostavba
R:	02A	Správní budova - Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		fasáda nad soklem :							
		j : 28,13-1,05*2,15-1,5*1,5+0,15*(1,05+2,15*2+1,5*3)			25,1				
		z : 42-1,5*1,5*3-1,05*2,15+0,15*(1,05+2,15*2+1,5*9)			35,82				
		s : 28,13-1,5*1,25-1,5*1,5+0,15*(1,5*4+1,25*2)			25,28				
		v : 42-1,5*1,5*2-1*2,15-1,05*2,15+0,15*(1,5*6+1+1,05+2,15*4)			36,04				
79	602011191R00	Omítky stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí □ podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky po jednotlivých vrstvách	m2	122,24000	35,00	4 278,40	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
80	620991001R00	Připojovací í lišty začišťovací okenní lišta, , pro omítku tl. 6 mm nalepení, odříznutí po dokončení omítek 1,05*3+2,35*6+1+2*2,35+1,5+2*1,25+1,5*3*7	m	58,45000	30,00	1 753,50	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
81	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástříkem plastických (lepivých) maltovin 1,05*2,35*3+1*2,35+1,5*1,25+1,5*1,5*7	m2	27,37750	33,00	903,46	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
82	621481211RT2	Vyztužení vnějších omítek podhledů sklotextilní síťovinou s dodávkou vyztužné sítě a stěrkového tmelu sk8 : (5,86*2,36+1,86*3,22+3,66*2,07) fasáda nad soklem : j : 28,13-1,05*2,15-1,5*1,5+0,15*(1,05+2,15*2+1,5*3) z : 42-1,5*1,5*3-1,05*2,15+0,15*(1,05+2,15*2+1,5*9) s : 28,13-1,5*1,25-1,5*1,5+0,15*(1,5*4+1,25*2) v : 42-1,5*1,5*2-1*2,15-1,05*2,15+0,15*(1,5*6+1+1,05+2,15*4) sokl : j : 3,6-1,05*0,2+0,15*0,2*2+0,11 z : 9,79-1,05*0,2+0,15*0,2*2 s : 4,09 v : 4,53-1*0,2-1,05*0,2+0,15*0,2*4	m2	171,16500	166,00	28 413,39	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	000255	VLS Myslejovice - Bílý VLK, Novostavba hospodářské budovy a stavební úpravy areálu
O:	02	Správní budova - novostavba
R:	02A	Správní budova - Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
83	622421131R00	Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové hladké, složitost 1+ 2	m2	143,77000	221,00	31 773,17	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
fasáda nad soklem :									
j : 28,13-1,05*2,15-1,5*1,5+0,15*(1,05+2,15*2+1,5*3)				25,1					
z : 42-1,5*1,5*3-1,05*2,15+0,15*(1,05+2,15*2+1,5*9)				35,82					
s : 28,13-1,5*1,25-1,5*1,5+0,15*(1,5*4+1,25*2)				25,28					
v : 42-1,5*1,5*2-1*2,15-1,05*2,15+0,15*(1,5*6+1+1,05+2,15*4)				36,04					
sokl :									
j : 3,6-1,05*0,2+0,15*0,2*2+0,11				3,56					
z : 9,79-1,05*0,2+0,15*0,2*2				9,64					
s : 4,09				4,09					
v : 4,53-1*0,2-1,05*0,2+0,15*0,2*4				4,24					
84	622432111R00	Omítky vnější stěn z umělého kamene v přírodní barvě drtí dekorativní jemnozrné, akrylátové	m2	21,53000	353,00	7 600,09	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
sokl :									
j : 3,6-1,05*0,2+0,15*0,2*2+0,11				3,56					
z : 9,79-1,05*0,2+0,15*0,2*2				9,64					
s : 4,09				4,09					
v : 4,53-1*0,2-1,05*0,2+0,15*0,2*4				4,24					
85	622481211RT2	Vyztužení vnějších omítek stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	143,77000	142,00	20 415,34	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
fasáda nad soklem :									
j : 28,13-1,05*2,15-1,5*1,5+0,15*(1,05+2,15*2+1,5*3)				25,1					
z : 42-1,5*1,5*3-1,05*2,15+0,15*(1,05+2,15*2+1,5*9)				35,82					
s : 28,13-1,5*1,25-1,5*1,5+0,15*(1,5*4+1,25*2)				25,28					
v : 42-1,5*1,5*2-1*2,15-1,05*2,15+0,15*(1,5*6+1+1,05+2,15*4)				36,04					
sokl :									
j : 3,6-1,05*0,2+0,15*0,2*2+0,11				3,56					
z : 9,79-1,05*0,2+0,15*0,2*2				9,64					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	000255	VLS Myslejovice - Bílý VLK, Novostavba hospodářské budovy a stavební úpravy areálu
O:	02	Správní budova - novostavba
R:	02A	Správní budova - Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		s : 4,09			4,09				
		v : 4,53-1*0,2-1,05*0,2+0,15*0,2*4			4,24				
86	622481291R00	Vyztužení vnějších omítek stěn sklotextilní síťovinou montáž výtuzné lišty rohové a dilatační-bez dodávky materiálu	m	71,70000	38,00	2 724,60	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		1,05*3+2,35*6+1+2*2,35+1,5+2*1,25+1,5*3*7+2,65*5			71,7				
87	553429431R	lišta rohová; síťovina 100x100 mm	m	75,28500	12,10	910,95	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		71,7*1,05			75,285				
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				175 162,74			
88	631312711R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 25/30	m3	8,95800	3 147,00	28 190,83	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.							
		sk1,2 : (4,1+9,8+28,4+14+13,2+10,8+5,6+4,3+14,4+17,5+4,3+3,9+19)*0,06			8,958				
89	631313621R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 20/25	m3	3,86400	2 452,00	9 474,53	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.							
		sk3 : (8,7+16,5+7)*0,12			3,864				
90	631315621R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 20/25	m3	29,05387	2 182,50	63 410,07	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.							
		podkladní deska : (195,03-3,22)*0,15			28,7715				
		nad PZD 1s : 1,245*2,16*0,18-1,245*6*0,3*0,09			0,28237				
91	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm	m3	8,95800	235,00	2 105,13	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny							
		sk1,2 : (4,1+9,8+28,4+14+13,2+10,8+5,6+4,3+14,4+17,5+4,3+3,9+19)*0,06			8,958				
92	631319173R00	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm	m3	3,86400	147,00	568,01	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny							
		sk3 : (8,7+16,5+7)*0,12			3,864				
93	631319175R00	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm	m3	28,77150	73,60	2 117,58	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	000255	VLS Myslejovice - Bílý VLK, Novostavba hospodářské budovy a stavební úpravy areálu
O:	02	Správní budova - novostavba
R:	02A	Správní budova - Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny podkladní deska : (195,03-3,22)*0,15			28,7715				
94	631351101R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách zřízení podkladní deska : (62,76+9,67)*0,15 sk1,2 : (1,05*3+1+0,8*8+0,7*4)*0,06 sk3 : (2,5+6,6+2*2+3,5+2,21*2+3,94)*0,12	m2	14,66070	275,00	4 031,69	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
95	631351102R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách odstranění	m2	14,66070	76,50	1 121,54	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
96	631361921RT2	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 5 mm, velikost oka 100/100 mm sk1,2 : (4,1+9,8+28,4+14+13,2+10,8+5,6+4,3+14,4+17,5+4,3+3,9+19)*3,113*1,1/1000	t	0,51125	18 900,00	9 662,63	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
97	631361921RT4	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm podkladní deska : (195,03-3,22)*4,4*1,1/1000 sk3 : (8,7+16,5+7)*4,4*1,1/1000	t	1,08421	18 300,00	19 841,04	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
98	631571010R00	Násyp pod podlahy z kameniva bez dodávky materiálu □ bez určení tloušťky pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střeších, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu, sk3 : (8,7+16,5+7)*0,2	m3	6,44000	534,00	3 438,96	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
99	632415104RT2	Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační vyrovnávací, tloušťky 4 mm, ruční zpracování s rozprostřením a uhlazením sk2 : (9,8+19,95+14+13,2+14,4+17,5+19)	m2	107,85000	168,00	18 118,80	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
100	632451021R00	Vyrovnávací potěr z cementové malty v pásu o průměrné (střední) tloušťce od 10 do 20 mm na zdivu jako podklad např. pod izolaci, na parapetech z prefabrikovaných dílců, pod oplechování apod., vodorovný nebo ve spádu do 15°, hlazený dřevěným hladítkem, 1,5*0,45*8	m2	5,40000	183,50	990,90	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
					5,4				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	000255	VLS Myslejovice - Bílý VLK, Novostavba hospodářské budovy a stavební úpravy areálu
O:	02	Správní budova - novostavba
R:	02A	Správní budova - Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
101	632921913R00	Dlažba vnitřní nebo vnější při objektu z dlaždic betonových kladených do písku se zalitím spár na celou výšku cementovou maltou pro spárování □ o tloušťce dlaždic 60 mm vodorovná nebo ve spádu do 15° od vodorovné roviny Včetně dodávky dlaždic. okapový chodník : 0,5*(6,4+3,94+5,96+2,21+5,21+0,5)	m2	12,11000	477,00	5 776,47	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
102	639561121R00	Obrubník zahradní výšky 250 mm, šedý okapový chodník : (6,4+3,94+5,96+2,21+0,5+0,5*2)	m	25,22000	171,00	4 312,62		RTS 17/ I	RTS 17/ I
103	58344171R	štěrkodrt' frakce 0,0 až 32,0 mm; třída C; Jihomoravský kraj sk3 : (8,7+16,5+7)*0,2*1,8*1,1	t	12,75120	157,00	2 001,94	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
Díl: 64 Výplně otvorů						45 370,50			
104	642952110R00	Osazení zárubní dveřních dřevěných plochy do 2,5 m2 hrubých, hoblovaných i leštěných, měkkých i tvrdých, na jakoukoliv cementovou maltu, s kotvením rámu do zdiva, t1 : 3 t2 : 1 t3 : 3+1 t4 : 1 t5 : 1 t6 : 2 t8 : 1	kus	13,00000	229,50	2 983,50	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
105	648991113R00	Osazení parapetních desek z plastických hmot šířky nad 200 mm a poloplastických hmot na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu. t7 : 1,5*8	m	12,00000	133,00	1 596,00	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
106	61181251.AR	zárubeň dřevěná obkladová; otočná; pro dveře jednokřídlové; š průchodu 700 mm; h průchodu 1 970 mm; tloušťka stěny 60 až 170 mm; dýha; dub, buk, jasan, mahagon t1 : 3 t2 : 1 t8 : 1	kus	5,00000	3 128,00	15 640,00	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	000255	VLS Myslejovice - Bílý VLK, Novostavba hospodářské budovy a stavební úpravy areálu
O:	02	Správní budova - novostavba
R:	02A	Správní budova - Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
107	61181252.AR	zárubeň dřevěná obkladová; otočná; pro dveře jednokřídlové; š průchodu 800 mm; h průchodu 1 970 mm; tloušťka stěny 60 až 170 mm; dýha; dub, buk, jasan, mahagon	kus	7,00000	3 128,00	21 896,00	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		t3 : 3+1		4					
		t4 : 1		1					
		t5 : 1		1					
		t6 : 1		1					
108	61181272.AR	zárubeň dřevěná obkladová; otočná; pro dveře jednokřídlové; š průchodu 800 mm; h průchodu 1 970 mm; tloušťka stěny 180 až 250 mm; dýha; dub, buk, jasan, mahagon	kus	1,00000	3 255,00	3 255,00	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		t6 : 1		1					
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						28 364,10			
109	941941041R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	140,88000	39,00	5 494,32	800-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		Včetně kotvení lešení.							
		fasáda : 2*(17,5*2+11,72*2+1,5*8)		140,88					
110	941941291R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení □ šířky od 1,00 do 1,20 m a výšky do 10 m	m2	281,76000	24,00	6 762,24	800-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		fasáda : 2*(17,5*2+11,72*2+1,5*8)*2		281,76					
111	941941841R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1 do 1,2 m, výšky do 10 m	m2	140,88000	28,00	3 944,64	800-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
112	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	m2	181,50000	65,00	11 797,50	800-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		8,7+4,1+9,8+28,4+16,5+14+13,2+7+10,8+5,6+2,9+4,3+14,4+17,5+4,3+3,9+19-2,9		181,5					
113	941955102R00	Lešení lehké pracovní pomocné ve schodišti, o výšce lešeňové podlahy přes 1,5 do 3,5 m	m2	2,90000	126,00	365,40	800-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		2,9		2,9					
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						12 462,90			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	000255	VLS Myslejovice - Bílý VLK, Novostavba hospodářské budovy a stavební úpravy areálu
O:	02	Správní budova - novostavba
R:	02A	Správní budova - Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	
114	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	184,40000	66,00	12 170,40	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I	
				8,7+4,1+9,8+28,4+16,5+14+13,2+7+10,8+5,6+2,9+4,3+14,4+17,5+4,3+3,9+19	184,4					
115	953761131R00	Odvětrání svislé trouby kruhovými PVC průměr 140 x 2,8 mm s obetonováním ve stropních prostupech	m	0,45000	650,00	292,50	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I	
				104 : 0,45	0,45					
Díl: 97		Prorážení otvorů	1 941,19							
116	978011141R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních stropů, v rozsahu do 30 %	m2	18,72000	24,20	453,02	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I	
				s02 : 14,4*1,3	18,72					
117	978013141R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních stěn, v rozsahu do 30 %	m2	38,37157	19,30	740,57	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I	
				s01 : 2,73*0,45*2+2,5/2*(0,8+2,95+2,15)	9,832					
				s02 : 2,56*(1,742+0,645*2)+2,73*0,805+0,3*(1,2+2,1*2)+2,2*3,2*2-1,2*2,1*2+1,1*3,6*2	28,53957					
118	979054441R00	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těžkým	m2	21,00000	35,60	747,60	822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I	
				krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m						
				oprava stávající dlažby - jižní strana : 14*1,5	21					
Díl: 99		Staveništní přesun hmot	63 167,05							
119	998011001R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky do 6 m	t	347,07172	182,00	63 167,05	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I	
				přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnice nebo kovovou						
Díl: 711		Izolace proti vodě	66 418,03							
120	711111001RZ1	Izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	191,81000	20,00	3 836,20	800-711	RTS 17/ I	RTS 17/ I	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	000255	VLS Myslejovice - Bílý VLK, Novostavba hospodářské budovy a stavební úpravy areálu
O:	02	Správní budova - novostavba
R:	02A	Správní budova - Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		sk1,2 : (195,03-3,22)			191,81				
121	711141559RT1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů, sk1,2 : (195,03-3,22)	m2	191,81000	74,00	14 193,94	800-711	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		sk1,2 : (195,03-3,22)			191,81				
122	711212001RT2	Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky nátěr hydroizolační proti vlhkosti 110 : 1,4*(1,55+0,9+0,45) 116 : 2*1*2	m2	8,06000	225,00	1 813,50	800-711	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		110 : 1,4*(1,55+0,9+0,45)			4,06				
		116 : 2*1*2			4				
123	711212002RT3	Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky stěrka hydroizolační proti vlhkosti jednovrstvá 110 : 5,6+0,15*(3,6*2+1,55*2) 116 : 3,9+0,15*(2*2+1,95*2)	m2	12,23000	411,00	5 026,53	800-711	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		110 : 5,6+0,15*(3,6*2+1,55*2)			7,145				
		116 : 3,9+0,15*(2*2+1,95*2)			5,085				
124	711212601RT2	Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky doplňky těsnící pás do spoje podlaha stěna š 100 mm 110 : (3,6*2+1,55*2) 116 : (2*2+1,95*2)	m	18,20000	140,50	2 557,10	800-711	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		110 : (3,6*2+1,55*2)			10,3				
		116 : (2*2+1,95*2)			7,9				
125	711212602RT2	Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky doplňky těsnící roh do spoje podlaha stěna 110 : 4 116 : 4	kus	8,00000	207,50	1 660,00	800-711	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		110 : 4			4				
		116 : 4			4				
126	711482020RZ1	Izolace proti tlakové vodě profilovanými fóliemi svislá, napojení s přesahem, tloušťka s nopy 8 mm včetně dodávky fólie a doplňků, izolaci základů : 0,8*(17,4*2+11,62*2+0,05*8-0,4*2)	m2	46,11200	219,00	10 098,53	800-711	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		izolaci základů : 0,8*(17,4*2+11,62*2+0,05*8-0,4*2)			46,112				
127	62852265R	pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný, mechanicky kotvený; nosná vložka skelná tkanina; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm sk1,2 : (195,03-3,22)*1,15	m2	220,58150	120,00	26 469,78	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		sk1,2 : (195,03-3,22)*1,15			220,5815				
128	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	t	1,22777	621,00	762,45	800-711	RTS 17/ I	RTS 17/ I

Díl: 713	Izolace tepelné	128 443,37
-----------------	------------------------	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	000255	VLS Myslejovice - Bílý VLK, Novostavba hospodářské budovy a stavební úpravy areálu
O:	02	Správní budova - novostavba
R:	02A	Správní budova - Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
129	713111130RT2	Montáž tepelné izolace stropů vložené mezi krokve, dvouvrstvá sk4 : (11,72*17,5-2,5*6,6)	m2	188,60000	109,00	20 557,40	800-713	RTS 17/ I	RTS 17/ I
				188,6					
130	713111275RS2	Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana napojení parozábrany na související konstrukce lepícím tmelem, s dodávkou materiálu	m	188,70000	33,00	6 227,10	800-713	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		102 : 2,72*2+1,5*2		8,44					
		103 : 6,55*2+1,5*2		16,1					
		104 : 0,22*2+4,22*2+6,75*2		22,38					
		106 : 3,3*2+4,25*2		15,1					
		107 : 4,25*2+3,1*2		14,7					
		109 : 5,2*2+2,45*2		15,3					
		110 : 3,6*2+1,55*2		10,3					
		111 : 3,65*2+0,8*2		8,9					
		112 : 1,2*4+2*2+1,5*2		11,8					
		113 : 4,12*2+3,5*2		15,24					
		114 : 4,25*2+4,12*2		16,74					
		115 : 2,15*2+2*2		8,3					
		116 : 1,95*2+2*2		7,9					
		117 : 4,5*2+4,25*2		17,5					
131	713121111RT1	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m2	149,30000	21,00	3 135,30	800-713	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		sk1,2 : (4,1+9,8+28,4+14+13,2+10,8+5,6+4,3+14,4+17,5+4,3+3,9+19)		149,3					
132	713121118RT1	Izolace podlah tepelná obložení stěn dilatační páskou, bez dodávky materiálu,	m	179,80000	15,00	2 697,00	800-713	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		102 : 2,72*2+1,5*2		8,44					
		103 : 6,55*2+1,5*2		16,1					
		104 : 0,22*2+4,22*2+6,75*2		22,38					
		106 : 3,3*2+4,25*2		15,1					
		107 : 4,25*2+3,1*2		14,7					
		109 : 5,2*2+2,45*2		15,3					
		110 : 3,6*2+1,55*2		10,3					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	000255	VLS Myslejovice - Bílý VLK, Novostavba hospodářské budovy a stavební úpravy areálu
O:	02	Správní budova - novostavba
R:	02A	Správní budova - Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		112 : 1,2*4+2*2+1,5*2				11,8			
		113 : 4,12*2+3,5*2				15,24			
		114 : 4,25*2+4,12*2				16,74			
		115 : 2,15*2+2*2				8,3			
		116 : 1,95*2+2*2				7,9			
		117 : 4,5*2+4,25*2				17,5			
133	713131131R00	Montáž tepelné izolace stěn lepením	m2	47,82200	81,00	3 873,58	800-713	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanesení lepicího tmelu, osazení desek.							
		izolaci základů : 0,8*(17,4*2+11,62*2+0,05*4-0,4*2)				45,952			
		elektro orzvaděč : 0,35*(0,8*2+1,1*2)+0,6*0,9				1,87			
134	713141221RK6	Montáž tepelné izolace střech na plný podklad montáž parozábrany na plný podklad plochých střech, včetně dodávky materiálu	m2	152,20000	66,00	10 045,20	800-713	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		sk4 : 4,1+9,8+28,4+14+13,2+10,8+2,9+14,4+17,5+4,3+19				138,4			
		sk4 : 5,6+4,3+3,9				13,8			
135	713191100RT9	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení izolační fólie, včetně dodávky materiálu	m2	149,30000	24,00	3 583,20	800-713	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		sk1,2 : (4,1+9,8+28,4+14+13,2+10,8+5,6+4,3+14,4+17,5+4,3+3,9+19)				149,3			
136	28375327R	páska dilatační extrudovaný PE; š = 80 mm; tl. 5 mm; l = 50 000 mm	m	183,39600	2,70	495,17	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		Začátek provozního součtu							
		102 : 2,72*2+1,5*2				8,44			
		103 : 6,55*2+1,5*2				16,1			
		104 : 0,22*2+4,22*2+6,75*2				22,38			
		106 : 3,3*2+4,25*2				15,1			
		107 : 4,25*2+3,1*2				14,7			
		109 : 5,2*2+2,45*2				15,3			
		110 : 3,6*2+1,55*2				10,3			
		112 : 1,2*4+2*2+1,5*2				11,8			
		113 : 4,12*2+3,5*2				15,24			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	000255	VLS Myslejovice - Bílý VLK, Novostavba hospodářské budovy a stavební úpravy areálu
O:	02	Správní budova - novostavba
R:	02A	Správní budova - Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		114 : 4,25*2+4,12*2			16,74				
		115 : 2,15*2+2*2			8,3				
		116 : 1,95*2+2*2			7,9				
		117 : 4,5*2+4,25*2			17,5				
		Konec provozního součtu							
		179,8*1,02			183,396				
137	28375768.AR	deska izolační EPS 150; pěnový polystyren; povrch hladký; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; obj. hmotnost 25,00 kg/m3	m3	13,70574	1 972,00	27 027,72	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		sk1,2 : (4,1+9,8+28,4+14+13,2+10,8+5,6+4,3+14,4+17,5+4,3+3,9+19)*0,09*1,02			13,70574				
138	28375938R	deska izolační EPS 70 F; pěnový polystyren; povrch hladký; tl. 100,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,039 W/mK; R = 2,560 m2K/W; U = 0,390 W/m2K; obj. hmotnost 17,00 kg/m3	m2	1,90740	148,00	282,30	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		elektro orzvaděč : (0,35*(0,8*2+1,1*2)+0,6*0,9)*1,02			1,9074				
139	283763513R	deska izolační extrudovaný polystyren; povrch mřížkovaný; rovná hrana; tl. 50,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,033 W/mK; R = 1,550 m2K/W; obj. hmotnost 30,00 kg/m3	m2	46,87104	156,00	7 311,88	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		izolaci základů : 0,8*(17,4*2+11,62*2+0,05*4-0,4*2)*1,02			46,87104				
140	63150833.AR	rohož, pas izolační skelná vlna; tl. 100,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,039 W/mK; R = 2,550 m2K/W; obj. hmotnost 15,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	192,37200	71,00	13 658,41	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		sk4 : (11,72*17,5-2,5*6,6)*1,02			192,372				
141	63150838.AR	rohož, pas izolační skelná vlna; tl. 200,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,039 W/mK; R = 5,100 m2K/W; obj. hmotnost 15,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	192,37200	143,00	27 509,20	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		sk4 : (11,72*17,5-2,5*6,6)*1,02			192,372				
142	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	t	3,53538	577,00	2 039,91	800-713	RTS 17/ I	RTS 17/ I
Díl: 728		Vzduchotechnika				31 676,28			
143	728415111R00	Mřížky, regulátory montáž čtyřhranné větrací nebo ventilační mřížky, do průřezu 0,04 m2,	kus	1,00000	176,00	176,00	800-728	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		1			1				
144	728-01	D+M propojení odvětrání nad střechu tepelně izolovaným potrubím	kus	3,00000	10 000,00	30 000,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	000255	VLS Myslejovice - Bílý VLK, Novostavba hospodářské budovy a stavební úpravy areálu
O:	02	Správní budova - novostavba
R:	02A	Správní budova - Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	
145	28395102.MT	Mřížka větrací plastová 300x150 mm+sít proti hmyzu	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní	Kalkul	
146	998728101R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	t	0,00010	2 780,00	0,28	800-728	RTS 17/ I	RTS 17/ I	
Díl: 762		Konstrukce tesařské					90 368,24			
147	762085140R00	Zvláštní výkony hoblování viditelných částí krovu □ čtyřstranné sloupek : 2,55*6 vaznice : 2,3*2+3,9+2,3*2+3,5+2,8+6,8	m	41,50000	94,00	3 901,00	800-762	RTS 17/ I	RTS 17/ I	
148	762311103R00	Montáž ocelových spojovacích prostředků kotevnicích želez □ příložek, patek, táhel, s připojením k dřevěné konstrukci sloupky : 6	kus	6,00000	119,00	714,00	800-762	RTS 17/ I	RTS 17/ I	
149	762332120R00	Vázané konstrukce krovů montáž □ střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2 sloupek : 2,55*6	m	15,30000	149,00	2 279,70	800-762	RTS 17/ I	RTS 17/ I	
150	762332130R00	Vázané konstrukce krovů montáž □ střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva, průřezové plochy přes 120 do 288 cm2 vaznice : 2,3*2+3,9+2,3*2+3,5+2,8+6,8	m	26,20000	198,00	5 187,60	800-762	RTS 17/ I	RTS 17/ I	
151	762341620R00	Bednění , laťování a rošty montáž □ bednění □ štíťových okapových říms, krajnic, závětrných prken, a žaluzií ve spádu nebo rovnoběžně s okapem z palubek , pero - drážka přesahy střechy : (260,82-11,72*17,5+2,5*6,6-(5,86*2,36+1,86*3,22+3,66*2,07))*1,07853+66,345*0,2	m2	61,61411	228,00	14 048,02	800-762	RTS 17/ I	RTS 17/ I	
152	762342203R00	Bednění , laťování a rošty montáž □ laťování střech o sklonu do 60° při vzdálenost lať přes 220 do 360 mm, vodorovně plocha střechy : (5,315*2,21+18,7*12,92+4,7*2)*1,07853	m2	283,38392	45,00	12 752,28	800-762	RTS 17/ I	RTS 17/ I	
153	762342204R00	Bednění , laťování a rošty montáž □ laťování střech o sklonu do 60° kontratě, přibité	m2	283,38392	16,00	4 534,14	800-762	RTS 17/ I	RTS 17/ I	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	000255	VLS Myslejovice - Bílý VLK, Novostavba hospodářské budovy a stavební úpravy areálu
O:	02	Správní budova - novostavba
R:	02A	Správní budova - Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		plocha střechy : (5,315*2,21+18,7*12,92+4,7*2)*1,07853		283,38392					
154	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace latě : (5,315*2,21+18,7*12,92+4,7*2)*1,07853/0,36*0,05*0,04 kontralatě : (5,315*2,21+18,7*12,92+4,7*2)*1,07853*0,05*0,05/0,9 sloupek : 2,55*6*0,14*0,14 vaznice : (2,3*2+3,9+2,3*2+3,5+2,8+6,8)*0,14*0,18 přesahy střechy : ((260,82-11,72*17,5+2,5*6,6-(5,86*2,36+1,86*3,22+3,66*2,07))*1,07853+66,345*0,2)*0,019	m3	4,49232	1 100,00	4 941,55	800-762	RTS 17/ I	RTS 17/ I
155	762526130R00	Položení podlah montáž polštářů pod podlahy rozteče do 100 cm sk4 : 7*13	m2	91,00000	50,00	4 550,00	800-762	RTS 17/ I	RTS 17/ I
156	762595000R00	Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, vruty, impregnace sk4 : 7*13*1,1*0,05*0,06	m3	0,30030	192,50	57,81	800-762	RTS 17/ I	RTS 17/ I
157	31175297R	prvek spojovací patka sloupku D 140x90 sloupky : 6	kus	6,00000	346,00	2 076,00	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
158	60510001R	lať jehličnaté(SM/JD); průřez 20 cm2; jakost I; l = 3 000 až 5 000 mm latě : (5,315*2,21+18,7*12,92+4,7*2)*1,07853/0,36*1,1	m	865,89531	8,50	7 360,11	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
159	60510003T	Lať střešní profil SM/BO 50/60 mm dl = 3 - 5 m sk4 : 7*13*1,1*1,08	m	108,10800	25,17	2 721,08		Vlastní	Kalkul
160	605100542mT	Lať střešní profil dřevěný 50/50 mm l = 3 m a výše kontralatě : (5,315*2,21+18,7*12,92+4,7*2)*1,07853/0,9*1,1	m	346,35812	15,10	5 230,01		Vlastní	Kalkul
161	60596002R	fošna sloupek : 2,55*6*0,14*0,14*1,1 vaznice : (2,3*2+3,9+2,3*2+3,5+2,8+6,8)*0,14*0,18*1,1	m3	1,05613	5 535,00	5 845,68	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
162	61191684R	palubka obkladová smrk; š = 116 mm; tl = 19,0 mm; jakost A/B přesahy střechy : ((260,82-11,72*17,5+2,5*6,6-(5,86*2,36+1,86*3,22+3,66*2,07))*1,07853+66,345*0,2)*1,1	m2	67,77552	164,00	11 115,19	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
163	998762102R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m	t	2,95937	1 032,00	3 054,07	800-762	RTS 17/ I	RTS 17/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	000255	VLS Myslejovice - Bílý VLK, Novostavba hospodářské budovy a stavební úpravy areálu
O:	02	Správní budova - novostavba
R:	02A	Správní budova - Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		50 m vodorovně							
Díl: 763		Dřevostavby				209 306,71			
164	763614132R00	Montáž opláštění z aglomerovaných desek podlahy, z desek tl. do 18 mm, na P+D, šroubované, bez dodávky desky	m2	91,00000	89,00	8 099,00	800-763	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu							
		sk4 : 7*13		91					
165	763615132R00	Montáž opláštění z aglomerovaných desek obložení stropů, z desek tl. do 18 mm, na P+D, šroubované	m2	54,79000	142,00	7 780,18	800-763	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu							
		sk8 : (5,86*2,36+1,86*3,22+3,66*2,07)*2		54,79					
166	763100001V1	Montáž a výroba sbíjených vazníků, příhradový vazník - předběžná cena	m2	283,38392	585,00	165 779,59		Vlastní	VI
		plocha střechy : (5,315*2,21+18,7*12,92+4,7*2)*1,07853		283,38392					
167	59590737R	deska cementotřísková l = 3 350 mm; š = 1 250 mm; tl. 12,0 mm; povrch hladký	m2	59,17320	203,00	12 012,16	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		sk8 : (5,86*2,36+1,86*3,22+3,66*2,07)*1,08*2		59,1732					
168	60726016.AR	deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana pero/drážka; tl = 22,0 mm	m2	98,28000	141,00	13 857,48	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		sk4 : 7*13*1,08		98,28					
169	998763101R00	Přesun hmot dřevostaveb v objektech výšky do 6 m	t	2,37106	750,00	1 778,30	800-763	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		50 m vodorovně							
Díl: 764		Konstrukce klempířské				52 397,53			
170	764339291R00	Lemování z pozinkovaného plechu montáž, □ lemování komínů	kus	2,00000	806,00	1 612,00	800-764	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		včetně spojovacích prostředků, těsnící hmoty a zednické výpomoci.							
		k5 : 2		2					
171	764901202R00	Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou krytina střeš z ocelových lakovaných tabulí úžlabní plech včetně těsnícího klínového pásu, tloušťka plechu 0,5 mm, povrchová úprava polyester, -, -	m	15,90000	646,00	10 271,40	800-764	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		včetně těsnícího pásu, tmelu včetně spojovacích prostředků.							
		k4 : 15,9		15,9					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	000255	VLS Myslejovice - Bílý VLK, Novostavba hospodářské budovy a stavební úpravy areálu
O:	02	Správní budova - novostavba
R:	02A	Správní budova - Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
172	764908302R00	Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou oplechování vnějších parapetů ocelový pozinkovaný plech s povrchovou úpravou polyester, tl. plechu 0,5 mm, RŠ 250 mm, kotvené mechanicky, v barvě hnědé a cihlově červené	m	12,40000	376,00	4 662,40	800-764	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		včetně spojovacích prostředků a zednických výpomocí. k1 : 1,55*8			12,4				
173	764908102R00	Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou okapový systém žlabový kotlík kónický, ocelový žárově zinkovaný plech s povrchovou úpravou, velikost 150 mm, v barvě hnědé	kus	4,00000	345,00	1 380,00	800-764	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		k2 : 4			4				
174	764908105R00	Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou okapový systém podokapní půlkruhový žlab, ocelový žárově zinkovaný plech s povrchovou úpravou, velikost 150 mm, v barvě hnědé	m	67,20000	353,00	23 721,60	800-764	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		včetně háku, čela a spojky. k2 : 67,2			67,2				
175	764908109R00	Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou okapový systém odpadní trouby kruhové, ocelový žárově zinkovaný plech s povrchovou úpravou, průměr 100 mm, v barvě hnědé	m	11,84000	642,00	7 601,28	800-764	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		včetně kolena, objímky, mezikusu, spojovacího materiálu a zednické výpomocí. k3 : (2,82+3,1)/2*4			11,84				
176	764751171U00	Lapač nečistot z poplastovaného plechu s objímkou	kus	4,00000	331,00	1 324,00		URS	Kalkul
		k2 : 4			4				
177	55351213.AR	plech ocelový svitkový tvrdý; tl. 0,60 mm; povrchová úprava oboustranně; pozink 350 g/m2, PE 50 µm; š = 670 mm; l = 2 000 mm	m2	2,76540	509,00	1 407,59	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		k5 : (0,95*0,33*2+0,5*0,7+0,4*0,7)*1,1*2			2,7654				
178	998764101R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	t	0,27397	1 523,00	417,26	800-764	RTS 17/ I	RTS 17/ I
Díl: 765						225 240,46			
Krytiny tvrdé									
179	765312397R00	Krytina pálená doplňky drážková, plech okapní profilovaný Al šířky 170 mm,	m	66,34500	119,00	7 895,06	800-765	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		Dodávka a montáž okapního profilovaného plechu.							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	000255	VLS Myslejovice - Bílý VLK, Novostavba hospodářské budovy a stavební úpravy areálu
O:	02	Správní budova - novostavba
R:	02A	Správní budova - Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		okap : 18,7*2+17,13*2-5,315		66,345					
180	765331221RT9	Krytina betonová Krytina betonová střež složitých drážkových, v barvě cihlové červené, červenohnědé, tmavohnědé, černé	m2	281,95082	400,00	112 780,33	800-765	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		Dodávka a montáž základní, půlené tašky, odvětrávací a protisněhové tašky včetně spojovacích prostředků. plocha střežy : (5,315*2,21+18,7*12,92+4,7*2)*1,07853 krajovky : -0,25*5,315*1,07853		283,38392 -1,4331					
181	765331233RT9	Krytina betonová Doplnky pro zastřešení krytinou betonovou drážkovou, hřeben s větracím pásem,	m	12,26000	449,00	5 504,74	800-765	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		Dodávka a montáž hřebenáče, hřebenové latě, uzávěry hřebene a větracího pásu včetně spojovacích prostředků. 4,48+5,78+2		12,26					
182	765331251RT9	Krytina betonová Doplnky pro zastřešení krytinou betonovou drážkovou, nároží s větracím pásem,	m	44,92624	728,00	32 706,30	800-765	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		Dodávka a montáž hřebenáče standart, rozdělovacího, koncového, hřebenové latě a větracího pásu včetně spojovacích prostředků. (9,136*4+3,323*2)*1,0402		44,92624					
183	765331261R00	Krytina betonová Doplnky pro zastřešení krytinou betonovou drážkovou, tašky krajní,	m	5,73239	439,00	2 516,52	800-765	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		Dodávka a montáž tašky krajní levé včetně spojovacích prostředků. krajovky : 5,315*1,07853		5,73239					
184	765331621R00	Krytina betonová Doplnky pro zastřešení krytinou betonovou drážkovou, přirezání tašek rovné,	m	125,65248	110,00	13 821,77	800-765	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		nároží : (9,136*4+3,323*2)*1,0402*2 k4 : 15,9*2 komín : 1*2*2		89,85248 31,8 4					
185	765331631R00	Krytina betonová Doplnky pro zastřešení krytinou betonovou drážkovou, taška větrací,	kus	3,00000	1 483,00	4 449,00	800-765	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		Dodávka a montáž komplet pro sanitární odvětrání, redukčních a pružných spojek včetně spojovacích prostředků.							
186	765331651RT9	Krytina betonová Doplnky pro zastřešení krytinou betonovou drážkovou, kovová stoupací plošina do 60 cm,	kus	2,00000	1 624,00	3 248,00	800-765	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		Dodávka a montáž stoupací plošiny, stoupacích nosných tašek, držáku stoupací plošiny, laťování včetně spojovacích prostředků.							
187	765331661R00	Krytina betonová Doplnky pro zastřešení krytinou betonovou drážkovou i bobrovku, větrací mřížka,	m	66,34500	40,00	2 653,80	800-765	RTS 17/ I	RTS 17/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	000255	VLS Myslejovice - Bílý VLK, Novostavba hospodářské budovy a stavební úpravy areálu
O:	02	Správní budova - novostavba
R:	02A	Správní budova - Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Dodávka a montáž větrací mřížky včetně spojovacích prostředků. okap : 18,7*2+17,13*2-5,315 66,345									
188	765331663R00	Krytina betonová Doplnky pro zastřešení krytinou betonovou drážkovou i bobrovku, větrací pás okapní,	m	66,34500	49,20	3 264,17	800-765	RTS 17/ I	RTS 17/ I
Dodávka a montáž větracího okapního pásu včetně spojovacích prostředků. okap : 18,7*2+17,13*2-5,315 66,345									
189	765799311RL2	Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné Fólie podstřešní difuzní na krokve, s přelepením spojů	m2	283,38392	90,00	25 504,55	800-765	RTS 17/ I	RTS 17/ I
Dodávka a montáž fólie, spojovací pásy včetně spojovacích prostředků. plocha střechy : (5,315*2,21+18,7*12,92+4,7*2)*1,07853 283,38392									
190	59243926.AR	taška základní; beton; drážková, profilová; l = 480,0 mm; š = 365 mm; h profilu 38 mm; spotřeba 7,5 kus/m2; povrch. úprava dvojnásobná, hedvábně lesklá ochranná vrstva; barva cihlově červená, břidlicově černá, červenohnědá, tmavě hnědá	kus	-150,00000	34,80	-5 220,00	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
sněhové tašky : -150 -150									
191	59243935.AR	taška protisněhová; beton; drážková, profilová; l = 480,0 mm; š = 365 mm; h profilu 38 mm; povrch. úprava dvojnásobná, hedvábně lesklá ochranná vrstva; barva cihlově červená, břidlicově černá, červenohnědá, tmavě hnědá	kus	150,00000	58,10	8 715,00	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
sněhové tašky : 150 150									
192	998765101R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	t	11,45700	646,00	7 401,22	800-765	RTS 17/ I	RTS 17/ I
Díl: 766 Konstrukce truhlářské							344 334,79		
193	766231111R00	Montáž schodů stahovacích púdních schodů	kus	1,00000	1 395,00	1 395,00	800-766	RTS 17/ I	RTS 17/ I
t9 : 1 1									
194	766412113R00	Montáž obložení stěn, sloupů a pilířů o ploše přes 1 m2, palubkami pro pero a drážku, z měkkého dřeva, šířky přes 80 do 100 mm	m2	31,72000	177,00	5 614,44	800-766	RTS 17/ I	RTS 17/ I
Včetně našroubování soklu.									
z : 3,44 3,44									
j : 5,14*2 10,28									
v : 9*2 18									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	000255	VLS Myslejovice - Bílý VLK, Novostavba hospodářské budovy a stavební úpravy areálu
O:	02	Správní budova - novostavba
R:	02A	Správní budova - Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
195	766601216R00	Těsnění připojovací spáry spára ostění, interiér - fólie parotěsná šířky 50 mm samolepicí, výplň PU pěnou, exteriér - páska paropropustná šířky 20 mm, tl. 8/40 mm expanzní,	m	58,40000	163,00	9 519,20	800-766	RTS 17/ I	RTS 17/ I
<p style="color: green;">Vložení parotěsné okenní folie, paropropustné expanzní pásky a vyplnění spáry PU pěnou. Dodávka materiálu.</p> <p>pl1 : (1,05+2,35*2)*2 11,5</p> <p>pl2 : (0,95+2,35*2) 5,65</p> <p>pl3 : (1,05+2,35*2) 5,75</p> <p>pl4 : (1,5+1,25*2) 4</p> <p>pl5 : 1,5*3*7 31,5</p>									
196	766601229R00	Těsnění připojovací spáry spára parapetu, interiér - fólie parotěsná šířky 50 mm samolepicí, výplň PU pěnou, exteriér - fólie paropropustná šířky 50 mm samolepicí, expanzní ...	m	12,00000	320,00	3 840,00	800-766	RTS 17/ I	RTS 17/ I
<p style="color: green;">Vložení parotěsné a paropropustné folie, těsnící pásky pod rám a pod vnější parapet, vymezení provazce pod vnitřní parapet a silikonového tmelu, PU pěny. Dodávka materiálu.</p> <p>pl4 : 1,5 1,5</p> <p>pl5 : 1,5*7 10,5</p>									
197	766711001R00	Montáž otvorových prvků plastových oken a balkonových dveří,	m	47,50000	154,00	7 315,00	800-766	RTS 17/ I	RTS 17/ I
<p style="color: green;">Montáž plastových oken a dveří včetně dodávky a montáže PU pěny a spojovacích prostředků.</p> <p>pl4 : (1,5*2+1,25*2) 5,5</p> <p>pl5 : 1,5*4*7 42</p>									
198	766711021R00	Montáž otvorových prvků plastových vstupních dveří,	m	27,00000	249,00	6 723,00	800-766	RTS 17/ I	RTS 17/ I
<p style="color: green;">Montáž plastových dveří včetně dodávky a montáže PU pěny.</p> <p>pl1 : (1,05*2+2,35*2)*2 13,6</p> <p>pl2 : (0,95*2+2,35*2) 6,6</p> <p>pl3 : (1,05*2+2,35*2) 6,8</p>									
199	766661112R00	Montáž dveřních křidel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	10,00000	380,00	3 800,00	800-766	RTS 17/ I	RTS 17/ I
<p>t1 : 3 3</p>									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	000255	VLS Myslejovice - Bílý VLK, Novostavba hospodářské budovy a stavební úpravy areálu
O:	02	Správní budova - novostavba
R:	02A	Správní budova - Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		t2 : 1			1				
		t3 : 3			3				
		t4 : 1			1				
		t5 : 1			1				
		t6 : 1			1				
200	766661413R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , protipožárních bez kukátka, do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm Dveře s protipožární odolností do 30 minut.	kus	2,00000	525,00	1 050,00	800-766	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		t3 : 1			1				
		t6 : 1			1				
201	766666112R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných posuvných, , do předem osazeného stavebního pouzdra, jednokřídlových, Bez osazení madla a zámku.	kus	1,00000	928,00	928,00	800-766	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		t8 : 1			1				
202	766669116R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných dokování □ samozavírače na dřevěnou zárubeň	kus	2,00000	172,00	344,00	800-766	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		t3 : 1			1				
		t6 : 1			1				
203	766670021R00	Montáž obložkové zárubně a dveřního křídla kliky a štítku	kus	12,00000	268,00	3 216,00	800-766	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		t1 : 3			3				
		t2 : 1			1				
		t3 : 3+1			4				
		t4 : 1			1				
		t5 : 1			1				
		t6 : 2			2				
204	766694112R00	Ostatní montáž parapetních desek dřevěných pro jakékoliv upevnění □ šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm	kus	8,00000	183,00	1 464,00	800-766	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		t7 : 8			8				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	000255	VLS Myslejovice - Bílý VLK, Novostavba hospodářské budovy a stavební úpravy areálu
O:	02	Správní budova - novostavba
R:	02A	Správní budova - Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
205	766810010RAD	Kuchyňské linky dodávka a montáž, délky 210 cm	kus	1,00000	13 000,00	13 000,00	AP-PSV	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		104 : 1		1					
206	766810010RAM	Kuchyňské linky dodávka a montáž, linka 150 cm, včetně dodávky dřezu a baterie	kus	3,00000	10 000,00	30 000,00		Vlastní	Indiv
		104 : 1		1					
		113 : 1		1					
		117 : 1		1					
207	54914591R	kování stavební - prvek: kliky se štíty pro klíč; provedení Cr; pro dveře	kus	12,00000	300,00	3 600,00	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		t1 : 3		3					
		t2 : 1		1					
		t3 : 3+1		4					
		t4 : 1		1					
		t5 : 1		1					
		t6 : 2		2					
208	54917025R	zavírač dveří hydraulický hmotnost dveří 42 až 70 kg; š. dveří 1 050 mm; zlatá bronz	kus	2,00000	1 012,00	2 024,00	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		t3 : 1		1					
		t6 : 1		1					
209	54926062R	zámek zadlabací; obyčejný; bez převodu; levopravý; hl = 60 mm; h = 142 mm; rozteč 72 mm	kus	12,00000	123,00	1 476,00	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		t1 : 3		3					
		t2 : 1		1					
		t3 : 3+1		4					
		t4 : 1		1					
		t5 : 1		1					
		t6 : 2		2					
210	60780013R	parapet vnitřní š = 300 mm; materiál - povrch laminátová fólie 0,6 mm; materiál - jádro vlhkuodolná DTD 16 mm; dekor bílý	m	12,60000	227,00	2 860,20	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		t7 : 1,5*8*1,05		12,6					
211	60780050R	krytka parapetu plast; rozměr 600 mm	kus	16,80000	40,00	672,00	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	000255	VLS Myslejovice - Bílý VLK, Novostavba hospodářské budovy a stavební úpravy areálu
O:	02	Správní budova - novostavba
R:	02A	Správní budova - Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		t7 : 2*8*1,05		16,8					
212	61165002R	dveře vnitřní š = 700 mm; h = 1 970,0 mm; hladké; otevíravé; počet křídel 1; plné; povrch. úprava laminát CPL; dekor dub, buk, javor, bílá, hruška, ořech	kus	1,00000	1 665,00	1 665,00	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		t2 : 1		1					
213	61165003R	dveře vnitřní š = 800 mm; h = 1 970,0 mm; hladké; otevíravé; počet křídel 1; plné; povrch. úprava laminát CPL; dekor dub, buk, javor, bílá, hruška, ořech	kus	2,00000	1 665,00	3 330,00	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		t5 : 1		1					
		t6 : 1		1					
214	61165031R	dveře vnitřní š = 700 mm; h = 1 970,0 mm; hladké; otevíravé; počet křídel 1; prosklení 1/3; povrch. úprava laminát CPL; dekor dub, buk, javor, bílá, hruška, ořech	kus	3,00000	2 590,00	7 770,00	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		t1 : 3		3					
215	61165032R	dveře vnitřní š = 800 mm; h = 1 970,0 mm; hladké; otevíravé; počet křídel 1; prosklení 1/3; povrch. úprava laminát CPL; dekor dub, buk, javor, bílá, hruška, ořech	kus	4,00000	2 590,00	10 360,00	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		t3 : 3		3					
		t4 : 1		1					
216	611653513R	dveře speciální protipožární; vnitřní; vchodové; š = 800 mm; h = 1 970,0 mm; laminátové; EI 30; DP3; otevíravé; počet křídel 1; prosklení 1/3	kus	1,00000	12 150,00	12 150,00	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		t3 : 1		1					
217	61165611R	dveře speciální protipožární; vnitřní; vchodové; š = 800 mm; h = 1 970,0 mm; hladké; EI 30 min; otevíravé; počet křídel 1; plné; povrch. úprava laminát	kus	1,00000	3 590,00	3 590,00	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		t6 : 1		1					
218	61169701R	dveře vnitřní h = 1 970,0 mm; fóliované; bezfalcové; posuvné do pouzdra; počet křídel 1; plné; dekor dub, buk, bílá, ořech, wenge	kus	1,00000	3 195,00	3 195,00	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		t8 : 1		1					
219	61191684R	palubka obkladová smrk; š = 116 mm; tl = 19,0 mm; jakost A/B	m2	18,28320	174,00	3 181,28	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		z : 3,44*1,04		3,5776					
		j : 5,14*1,04		5,3456					
		v : 9*1,04		9,36					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	000255	VLS Myslejovice - Bílý VLK, Novostavba hospodářské budovy a stavební úpravy areálu
O:	02	Správní budova - novostavba
R:	02A	Správní budova - Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
220	61250021R	schody skládací dřevěné; počet stupnic 12; požární odolnost 15 min EI; rozměr rámu 110x60 cm; h = do 280,0 cm; skladebná délka 160 cm; půdorysná délka max. 125 cm; bez podstupnic; tepelná izolace t9 : 1	kus	1,00000	7 800,00	7 800,00	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
221	766-51	Dřevěný obklad ze zkosených profilů tl. 26 mm j : 5,14*1,04 v : 9*1,04	m2	14,70560	380,00	5 588,13		Vlastní	Indiv
222	PL/1	Plastové dveře vstupní 1-křídle 1050/2350, částečně prosklené, levé, Uw=1,1, ditherm PLANIBEL 4-16-4, nadsvětlík P, kování celoobvodové, klika-klika, zárubeň, bílá/zlatý dub, FAB	kus	2,00000	27 989,65	55 979,30		Vlastní	Indiv
223	PL/2	Plastové dveře na terasu 1-křídle 950/2350, prosklené, levé, Uw=1,1, ditherm PLANIBEL 4-16-4, nadsvětlík P, kování celoobvodové, klika-klika, zárubeň, bílá/zlatý dub, FAB	kus	1,00000	23 853,70	23 853,70		Vlastní	Indiv
224	PL/3	Plastové dveře vstupní 1-křídle 1050/2350, částečně prosklené, pravé, Uw=1,1, ditherm PLANIBEL 4-16-4, nadsvětlík P, kování celoobvodové, klika-klika, zárubeň, bílá/zlatý dub, FAB	kus	1,00000	29 237,00	29 237,00		Vlastní	Indiv
225	PL/4	Plastové okno venkovní 2dílné 1500/1250 mm O+S, Uw=1,1 ditherm PLANIBEL 4-16-4, kování celoobvodové, PVC klika, bílá/zlatý dub	kus	1,00000	8 945,34	8 945,34		Vlastní	Indiv
226	PL/5	Plastové okno venkovní 2dílné 1500/1500 mm O+S, Uw=1,1 ditherm PLANIBEL 4-16-4, kování celoobvodové, PVC klika, bílá/zlatý dub	kus	7,00000	9 781,00	68 467,00		Vlastní	Indiv
227	998766101R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	t	0,56371	678,00	382,20	800-766	RTS 17/ I	RTS 17/ I
Díl: 767 Konstrukce zámečnické							28 316,29		
228	767584641R00	Montáž podhledů lamelových a kazetových Montáž podhledů z desek sádkartonových, dřevovláknitých apod. montáž roštu sk8 : (5,86*2,36+1,86*3,22+3,66*2,07)	m2	27,39500	194,50	5 328,33	800-767	RTS 17/ I	RTS 17/ I
229	Z/1	D+M venkovní zábradlí včetně madla výška 1000 mm, délka 2070 + 3660 mm, kotvení do stěny a trámů, kovové pochomované madlo	kpl	1,00000	22 000,00	22 000,00		Vlastní	Indiv
230	55360021R	profil ocelový konstrukční pro konstrukce podhledy; 60/27 mm sk8 : (5,86*2,36+1,86*3,22+3,66*2,07)/0,6*1,05	m	47,94125	20,20	968,41	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
231	55360100R	spojka rovinná; křížení profilů; l = 110 mm; tl. 0,5 mm	kus	5,75295	3,20	18,41	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	000255	VLS Myslejovice - Bílý VLK, Novostavba hospodářské budovy a stavební úpravy areálu
O:	02	Správní budova - novostavba
R:	02A	Správní budova - Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		sk8 : (5,86*2,36+1,86*3,22+3,66*2,07)/5*1,05		5,75295					
232	998767101R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	t	0,11233	10,15	1,14	800-767	RTS 17/ I	RTS 17/ I
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				93 831,91			
233	771275105RV4	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických hladkých, 150 x 150 mm, do flexibilního tmele	m2	1,71000	759,00	1 297,89	800-771	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		101 : 1,9*(0,3+0,6)		1,71					
234	771475014RT2	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele	m	35,86000	105,50	3 783,23	800-771	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		102 : 2,72*2+1,5*2-1,05-0,8+0,25*2		7,09					
		104 : 0,22*2+4,22+3,96+1,5-1+0,25		9,37					
		109 : 5,2*2+2,45*2-1,05+0,25*2-0,8		13,95					
		115 : 2,15*2+2*2-0,8*2-0,7-1,05+0,25*2		5,45					
235	771475014RV4	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele	m	14,79000	107,50	1 589,93	800-771	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		101 : 3,94-1,05+0,15*5		3,64					
		105 : 2,5+6,6-1+0,15*2		8,4					
		108 : 3,5-1,05+0,15*2		2,75					
236	771478001RT1	Montáž soklíků z dlaždic keramických Montáž lišt schodišťových	m	50,65000	56,20	2 846,53	800-771	RTS 17/ I	RTS 17/ I
237	771575109RT6	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	41,45000	378,00	15 668,10	800-771	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		sk1 : (4,1+9,8+28,4+14+13,2+10,8+5,6+4,3+14,4+17,5+4,3+3,9+19-107,85)		41,45					
238	771575109RV4	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	32,20000	416,00	13 395,20	800-771	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		sk3 : (8,7+16,5+7)		32,2					
239	771577113RS2	Hrany schodů, dilatační, koutové, ukončovací a přechodové profily profily přechodové eloxovaný hliník, dekorativní spojení dvou podlah stejné výšky, uložení do tmele, výška profilu 10 mm, šířka profilu 10 mm	m	11,98000	238,50	2 857,23	800-771	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		0,8*4+0,7*3+4,22+2,46		11,98					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	000255	VLS Myslejovice - Bílý VLK, Novostavba hospodářské budovy a stavební úpravy areálu
O:	02	Správní budova - novostavba
R:	02A	Správní budova - Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
240	771579791R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě <i>sk1 : (4,1+4,3+4,3+3,9)</i>	m2	16,60000	11,20	185,92	800-771	RTS 17/ I	RTS 17/ I
					<i>16,6</i>				
241	59760102.AR	profil plastový na obklad vnější roh 90°; rozměr 8,0 mm; l = 2 500 mm <i>50,65*1,05</i>	m	53,18250	16,10	856,24	SPCM	RTS 14/ I	RTS 14/ I
					<i>53,1825</i>				
242	59764161.AR	dlažba kameninová tažená; l = 328 mm; š = 328 mm; h = 22,0 mm; pro interiér, pro exteriér; mrazuvzdorná, kyselinovzdorná <i>sk3 : (8,7+16,5+7)/0,33/0,33*1,02</i>	kus	301,59780	80,00	24 127,82	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
					<i>301,5978</i>				
243	59764163.AR	dlažba kameninová tažená; schodnice; l = 328 mm; š = 328 mm; h = 17,0 mm; / 35 mm; pro interiér, pro exteriér; mrazuvzdorná, kyselinovzdorná <i>101 : 1,9*(0,6)/0,33/0,33*1,03</i>	kus	10,78237	165,00	1 779,09	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
					<i>10,78237</i>				
244	59764164.AR	dlažba kameninová tažená; schodnice; l = 328 mm; š = 162 mm; h = 17,0 mm; / 35 mm; pro interiér, pro exteriér; mrazuvzdorná, kyselinovzdorná <i>101 : 1,9*(0,3)/0,164/0,328*1,03</i>	kus	10,91426	74,00	807,66	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
					<i>10,91426</i>				
245	59764210R	dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povch hladký, protiskluzová úprava; pro interiér i exteriér <i>sk1 : (4,1+9,8+28,4+14+13,2+10,8+5,6+4,3+14,4+17,5+4,3+3,9+19-107,85)*1,02</i>	m2	42,27900	294,00	12 430,03	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
					<i>42,279</i>				
246	59764241R	dlažba keramická sokl; š = 80 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér <i>50,65*1,02/0,3</i>	kus	172,21000	42,50	7 318,93	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
					<i>172,21</i>				
247	59764243R	dlažba keramická sokl s pozlábkem, vnější roh; š = 90 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér <i>Začátek provozního součtu</i>	kus	12,24000	112,40	1 375,78	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
					<i>102 : 2</i>				
					<i>104 : 4</i>				
					<i>109 : 4</i>				
					<i>115 : 2</i>				
					<i>Konec provozního součtu</i>				
					<i>12*1,02</i>				
					<i>12,24</i>				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	000255	VLS Myslejovice - Bílý VLK, Novostavba hospodářské budovy a stavební úpravy areálu
O:	02	Správní budova - novostavba
R:	02A	Správní budova - Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	
248	59764244R	dlažba keramická sokl s pozálbkem, vnitřní roh; š = 90 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér	kus	20,40000	112,40	2 292,96	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I	
Začátek provozního součtu										
				102 : 4	4					
				104 : 6	6					
				109 : 6	6					
				115 : 4	4					
Konec provozního součtu										
				20*1,02	20,4					
249	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	t	2,61386	466,50	1 219,37	800-771	RTS 17/ I	RTS 17/ I	
Díl: 776		Podlahy povlakové					51 725,34			
250	776421100RU1	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku	m	100,16000	68,00	6 810,88	800-775	RTS 17/ I	RTS 17/ I	
				103 : 6,55*2+1,5*2-0,8*5-0,7*3	10					
				104 : 4,22*2+5,25+2,79-0,8	15,68					
				106 : 3,3*2+4,25*2-0,8	14,3					
				107 : 4,25*2+3,1*2-0,8	13,9					
				113 : 4,12*2+3,5*2-0,8	14,44					
				114 : 4,25*2+4,12*2-0,8*2	15,14					
				117 : 4,5*2+4,25*2-0,8	16,7					
251	776521100RU3	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž včetně dodávky podlahoviny, tl. 1,5 mm	m2	107,85000	362,00	39 041,70	800-775	RTS 17/ I	RTS 17/ I	
				sk2 : (9,8+19,95+14+13,2+14,4+17,5+19)	107,85					
252	776981112RT2	Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily přechodová lišta, stejná výška podlahoviny, eloxovaný hliník, samolepicí profil, , šířka profilu 35 mm	m	3,10000	238,00	737,80	800-775	RTS 17/ I	RTS 17/ I	
				0,8*2+0,7+0,8	3,1					
253	776994111RT1	Ostatní práce svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců	m	79,09000	34,00	2 689,06	800-775	RTS 17/ I	RTS 17/ I	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	000255	VLS Myslejovice - Bílý VLK, Novostavba hospodářské budovy a stavební úpravy areálu
O:	02	Správní budova - novostavba
R:	02A	Správní budova - Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		sk2 : (9,8+19,95+14+13,2+14,4+17,5+19)/1,5*1,1			79,09				
254	776996110R00	Ostatní práce napuštění povlakových podlah pastou	m2	107,85000	21,50	2 318,78	800-775	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		sk2 : (9,8+19,95+14+13,2+14,4+17,5+19)			107,85				
255	998776101R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	t	0,31387	405,00	127,12	800-775	RTS 17/ I	RTS 17/ I
Díl: 781		Obklady keramické				42 620,40			
256	781415015RT5	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinných montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinných do tmele , 200 x 200, nebo 300 x 150 mm, lepených do flexibilního tmele	m2	58,49200	340,00	19 887,28	800-771	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		104 : 0,6*(4,22+0,6*2)			3,252				
		110 : 2*(3,6*2+1,55*2-0,7)-0,6*(0,9+0,45+1,55)+0,6*1,9			18,6				
		112 : 2*(1,2*4+2*2+1,5*2-0,8*2-0,7)			19				
		113 : 0,6*(2,1+0,6)			1,62				
		116 : 2*(1,95*2+2*2-0,7)			14,4				
		117 : 0,6*(2,1+0,6)			1,62				
257	781419711R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinných příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkládaček pórovinných příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl	m2	58,49200	37,50	2 193,45	800-771	RTS 17/ I	RTS 17/ I
258	781491001R00	Lišty k obkladům bez dodávky materiálu	m	110,14000	38,00	4 185,32	800-771	RTS 17/ I	RTS 17/ I

rohů a zakončení :

104 : 0,6*2+(4,22+0,6*2)*2

12,04

110 : 2*2+(3,6*2+1,55*2-0,7)

13,6

112 : 2*6+(1,2*4+2*2+1,5*2-0,8*2-0,7)+1,2+0,9

23,6

113 : 0,6*2+(2,1+0,6)*2

6,6

116 : 2*2+(1,95*2+2*2-0,7)+0,8+1,2

13,2

117 : 0,6*2+(2,1+0,6)*2

6,6

Mezisoučet

75,64

kouty :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	000255	VLS Myslejovice - Bílý VLK, Novostavba hospodářské budovy a stavební úpravy areálu
O:	02	Správní budova - novostavba
R:	02A	Správní budova - Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		104 : 0,6*2				1,2			
		110 : 2*4				8			
		112 : 2*8+0,9+1,2				18,1			
		113 : 0,6				0,6			
		116 : 1*4+0,8+1,2				6			
		117 : 0,6				0,6			
		Mezisoučet				34,5			
259	283424152R	profil plastový na obklad ukončovací; rozměr 8,0 mm; l = 2 500 mm; hrana L	kus	31,76880	33,00	1 048,37	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		75,64*1,05/2,5				31,7688			
260	283424182R	profil plastový na obklad vnitřní kout 90°; rozměr 8,0 mm; l = 2 500 mm; hrana oblá, R=8 mm	kus	14,49000	38,68	560,47	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		34,5*1,05/2,5				14,49			
261	597813602R	obklad keramický š = 198 mm; l = 198 mm; h = 6,5 mm; pro interiér; barva světle šedá; mat	m2	59,66184	240,00	14 318,84	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		Začátek provozního součtu							
		104 : 0,6*(4,22+0,6*2)				3,252			
		110 : 2*(3,6*2+1,55*2-0,7)-0,6*(0,9+0,45+1,55)+0,6*1,9				18,6			
		112 : 2*(1,2*4+2*2+1,5*2-0,8*2-0,7)				19			
		113 : 0,6*(2,1+0,6)				1,62			
		116 : 2*(1,95*2+2*2-0,7)				14,4			
		117 : 0,6*(2,1+0,6)				1,62			
		Konec provozního součtu							
		58,492*1,02				59,66184			
262	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m	t	0,91463	466,50	426,67	800-771	RTS 17/ I	RTS 17/ I
Díl: 783		Nátěry				33 000,85			
263	783626200R00	Nátěry truhlářských výrobků syntetické lazurovací, 2x lakování	m2	61,61411	102,00	6 284,64	800-783	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		včetně montáže, dodávky demontáže lešení.							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	000255	VLS Myslejovice - Bílý VLK, Novostavba hospodářské budovy a stavební úpravy areálu
O:	02	Správní budova - novostavba
R:	02A	Správní budova - Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		přesahy střechy : ((260,82-11,72*17,5+2,5*6,6-(5,86*2,36+1,86*3,22+3,66*2,07))*1,07853+66,345*0,2)		61,61411					
264	783626310RT1	Nátěry truhlářských výrobků syntetické lazurovací, 3x lakování včetně montáže, dodávky demontáže lešení. sloupek : 2,55*6*0,14*4 vaznice : (2,3*2+3,9+2,3*2+3,5+2,8+6,8)*(0,14*2+0,18*2) přesahy střechy : ((260,82-11,72*17,5+2,5*6,6-(5,86*2,36+1,86*3,22+3,66*2,07))*1,07853+66,345*0,2)*1,3 z : 3,44*1,04*2*1,15 j : 5,14*1,04*2*1,15 v : 9*1,04*2*1,15 j : 5,14*2*1,3 v : 9*2*1,3	m2	184,24970	145,00	26 716,21	800-783	RTS 17/ I	RTS 17/ I
Díl: 784		Malby				32 686,35			
265	784111101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná 2,82204+18,72+382,18366+38,37157	m2	442,09727	17,00	7 515,65	800-784	RTS 17/ I	RTS 17/ I
266	784111701R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná 138,4+13,8	m2	152,20000	12,00	1 826,40	800-784	RTS 17/ I	RTS 17/ I
267	784115222R00	Malby z malířských směsí , , barevné, dvojnásobné 2,82204+18,72+382,18366+38,37157	m2	442,09727	38,00	16 799,70	800-784	RTS 17/ I	RTS 17/ I
268	784115712R00	Malby z malířských směsí omyvatelných, pro sádkokarton, , bílé, dvojnásobné 138,4+13,8	m2	152,20000	43,00	6 544,60	800-784	RTS 17/ I	RTS 17/ I
Díl: 795		Lokální vytápění				13 500,00			
269	795-01	D+M krbová kamna	kus	1,00000	13 500,00	13 500,00		Vlastní	Indiv
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				11 468,87			
270	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	2,02223	261,00	527,80	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
271	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	8,08892	177,00	1 431,74	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	000255	VLS Myslejevica - Bílý VLK, Novostavba hospodářské budovy a stavební úpravy areálu
O:	02	Správní budova - novostavba
R:	02A	Správní budova - Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.									
272	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	72,80024	15,00	1 092,00	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
273	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	16,17783	227,50	3 680,46	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
274	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	32,35566	25,40	821,83	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
275	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	7,76536	400,00	3 106,14	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
276	979990201R00	Poplatek za skládku azbestocementové výrobky	t	0,32356	2 500,00	808,90	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I

Celkem	2 715 274,88
---------------	---------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	000255	VLS Myslejovice - Bílý VLK, Novostavba hospodářské budovy a stavební úpravy areálu
O:	02	Správní budova - novostavba
R:	02B	Správní budova - Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 713		Izolace tepelné				24 007,59			
1	64	Izolace návleková 12/ 6 mm	m	15,00000	53,20	798,00		Vlastní	Indiv
2	65	Izolace návleková 15/ 6 mm	m	50,00000	53,60	2 680,00		Vlastní	Indiv
3	66	Izolace návleková 18/ 6 mm	m	80,00000	55,20	4 416,00		Vlastní	Indiv
4	67	Izolace návleková 22/ 6 mm	m	40,00000	54,40	2 176,00		Vlastní	Indiv
5	68	Izolace návleková 28/ 20 mm	m	20,00000	73,52	1 470,40		Vlastní	Indiv
6	69	Montáž tepelné izolace	m	190,00000	63,20	12 008,00		Vlastní	Indiv
7	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	0,01950	23 548,40	459,19	800-713	RTS 17/ I	RTS 17/ I
Díl: 731		Kotelny				144 290,66			
8	01	Kotel zplyňovací na dřevo, výkon 20 kW	ks	1,00000	32 578,00	32 578,00		Vlastní	Indiv
9	02	Kouřovod (předběžná cena)	sou	1,00000	46 075,00	46 075,00		Vlastní	Indiv
10	03	Sestava termoregulačního ventilu, čerpadla, zpětné klapky, kulových ventilů a teploměru, (např. LADDOMAT 22)	sou	1,00000	6 479,00	6 479,00		Vlastní	Indiv
11	04	Vstupní sestava chladící smyčky DN 15 (napojeno na vodovod)	sou	1,00000	3 168,00	3 168,00		Vlastní	Indiv
12	05	Výstupní sestava chladící smyčky DN 15 (napojeno na kanalizace)	sou	1,00000	1 920,00	1 920,00		Vlastní	Indiv
13	06	Sada ekvitermní regulace	sou	1,00000	9 827,20	9 827,20		Vlastní	Indiv
14	07	Akumulační nádoba o obsahu 1000 litrů s tepelnou izolací	ks	1,00000	20 170,00	20 170,00		Vlastní	Indiv
15	08	Expanzní nádoba membránová 140/6, obsah 140 litrů	ks	1,00000	3 584,80	3 584,80		Vlastní	Indiv
16	09	Rozdělovač sběrač v kombi provedení modul 80 délka 950 mm vč. izolace	ks	1,00000	3 776,00	3 776,00		Vlastní	Indiv
17	10	Oběhové teplovodní čerpadlo H = 160 l/h, P = 15kPa	ks	1,00000	3 296,80	3 296,80		Vlastní	Indiv
18	11	Oběhové teplovodní čerpadlo H = 220 l/h, P = 16kPa	ks	1,00000	3 296,80	3 296,80		Vlastní	Indiv
19	12	Montáž kotle a příslušenství	sou	1,00000	2 852,00	2 852,00		Vlastní	Indiv
20	13	Montáž expanzní nádoby	ks	1,00000	1 517,60	1 517,60		Vlastní	Indiv
21	998731201R00	Přesun hmot pro kotelny umístěné ve výšce (hloubce) do 6 m vodorovně do 50 m	%	0,04150	138 541,20	5 749,46	800-731	RTS 17/ I	RTS 17/ I
Díl: 733		Rozvod potrubí				74 720,40			
22	15	Potrubí měděné polotvrdé 12x1 mm	m	20,00000	189,20	3 784,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	000255	VLS Myslejovice - Bílý VLK, Novostavba hospodářské budovy a stavební úpravy areálu
O:	02	Správní budova - novostavba
R:	02B	Správní budova - Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
23	16	Potrubí měděné polotvrdé 15x1 mm	m	50,00000	226,40	11 320,00		Vlastní	Indiv
24	17	Potrubí měděné polotvrdé 18x1 mm	m	80,00000	262,00	20 960,00		Vlastní	Indiv
25	18	Potrubí měděné polotvrdé 22x1 mm	m	40,00000	301,90	12 076,00		Vlastní	Indiv
26	19	Potrubí měděné polotvrdé 28x1 mm	m	20,00000	452,00	9 040,00		Vlastní	Indiv
27	20	Tvarovky dle skutečnosti při montáži (předb. odhad ceny)	sou	1,00000	5 718,40	5 718,40		Vlastní	Indiv
28	21	Montáž potrubí	sou	1,00000	9 435,00	9 435,00		Vlastní	Indiv
29	998733201R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 6 m	%	0,03300	72 333,40	2 387,00	800-731	RTS 17/ I	RTS 17/ I

Díl: 734		Armatury	41 099,29						
30	23	Šroubení radiátorové rohové regulační H	ks	11,00000	242,40	2 666,40		Vlastní	Indiv
31	24	Vypouštěcí přípravek pro hadici 1/2"	ks	1,00000	109,60	109,60		Vlastní	Indiv
32	25	Termostatický ventil rohový DN 10	ks	2,00000	183,99	367,98		Vlastní	Indiv
33	26	Radiátorové šroubení regulační rohové DN 10	ks	2,00000	113,60	227,20		Vlastní	Indiv
34	27	Montáž a nastavení termostatických ventilů a šroubení	ks	13,00000	79,20	1 029,60		Vlastní	Indiv
35	28	Svěrné šroubení 12	ks	14,00000	72,00	1 008,00		Vlastní	Indiv
36	29	Svěrné šroubení 15	ks	12,00000	73,44	881,28		Vlastní	Indiv
37	30	Opěrné pouzdro 12	ks	14,00000	37,60	526,40		Vlastní	Indiv
38	31	Opěrné pouzdro 15	ks	12,00000	37,60	451,20		Vlastní	Indiv
39	32	Hlavice termostatická rohové provedení	ks	11,00000	427,20	4 699,20		Vlastní	Indiv
40	33	Hlavice termostatická přímá	ks	2,00000	254,40	508,80		Vlastní	Indiv
41	34	Kulový kohout DN 20 - 3/4"	ks	8,00000	290,40	2 323,20		Vlastní	Indiv
42	35	Kulový kohout DN 25 - 1"	ks	6,00000	389,60	2 337,60		Vlastní	Indiv
43	36	Kulový kohout s nastavením MK 3/4"	ks	1,00000	1 339,20	1 339,20		Vlastní	Indiv
44	37	Filtr DN 20 - 3/4"	ks	2,00000	226,40	452,80		Vlastní	Indiv
45	38	Zpětná klapka DN 20 - 3/4"	ks	2,00000	244,80	489,60		Vlastní	Indiv
46	39	Pojistný ventil 20-/3/4", ot. přetlak 250 kPa	ks	1,00000	368,00	368,00		Vlastní	Indiv
47	40	Vypouštěcí a napouštěcí kohout G 1/2" (DN 15)	ks	8,00000	99,20	793,60		Vlastní	Indiv
48	41	Odvzdušňovací nádoba DN 65	ks	3,00000	433,00	1 299,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	000255	VLS Myslejovice - Bílý VLK, Novostavba hospodářské budovy a stavební úpravy areálu
O:	02	Správní budova - novostavba
R:	02B	Správní budova - Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
49	42	Odvzdušňovací ventil G 1/2" (DN 15)	ks	3,00000	107,20	321,60		Vlastní	Indiv
50	43	Automatický odvzdušňovací ventil G 1/2" (DN 15)	ks	1,00000	138,40	138,40		Vlastní	Indiv
51	44	Manometr d 63 mm 0-4 bar spodní vývod 1/4"	ks	2,00000	3 052,00	6 104,00		Vlastní	Indiv
52	45	Teploměr d 63 mm -0-120° zadní vývod	ks	1,00000	420,80	420,80		Vlastní	Indiv
53	46	Jímka pro tlakoměr a teploměr	ks	2,00000	619,20	1 238,40		Vlastní	Indiv
54	47	Teploměr příložný 0-120 ° 63 mm	ks	4,00000	365,00	1 460,00		Vlastní	Indiv
55	48	Trojcestné směšovací armatury Kvs = 2,3 m3/h	ks	1,00000	976,00	976,00		Vlastní	Indiv
56	49	Trojcestné směšovací armatury Kvs = 3,1 m3/h	ks	1,00000	976,00	976,00		Vlastní	Indiv
57	50	Servopohon k 3-cestným armaturám	ks	2,00000	3 016,00	6 032,00		Vlastní	Indiv
58	51	Montáž armatur se 2 závity	ks	21,00000	51,52	1 081,92		Vlastní	Indiv
59	52	Montáž armatur se 1 závity	ks	20,00000	16,00	320,00		Vlastní	Indiv
60	998734201R00	Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 6 m	%	0,00370	40 947,78	151,51	800-731	RTS 17/ I	RTS 17/ I
Díl: 735		Otopná tělesa				27 118,90			
61	54	Otopné těleso koupelnové žebříčkové 1500.450	ks	2,00000	1 502,40	3 004,80		Vlastní	Indiv
62	55	Otopné těleso deskové se spodním středním připojením 10-050040-G0	ks	2,00000	789,60	1 579,20		Vlastní	Indiv
63	56	Otopné tělesodeskové se spodním středním připojením 11-050060-G0	ks	1,00000	1 344,80	1 344,80		Vlastní	Indiv
64	57	Otopné těleso deskové se spodním středním připojením 11-050070-G0	ks	2,00000	1 432,00	2 864,00		Vlastní	Indiv
65	58	Otopné těleso deskové se spodním středním připojením 11-050120-G0	ks	2,00000	1 876,00	3 752,00		Vlastní	Indiv
66	59	Otopné těleso deskové se spodním středním připojením 21-050120-G0	ks	1,00000	2 344,00	2 344,00		Vlastní	Indiv
67	60	Otopné těleso deskové se spodním středním připojením 22-050120-G0	ks	2,00000	2 724,00	5 448,00		Vlastní	Indiv
68	61	Otopné těleso deskové se spodním středním připojením 22-050140-G0	ks	1,00000	3 011,20	3 011,20		Vlastní	Indiv
69	62	Montáž otopných těles	ks	13,00000	233,25	3 032,25		Vlastní	Indiv
70	998735201R00	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 6 m	%	0,02800	26 380,25	738,65	800-731	RTS 17/ I	RTS 17/ I
Díl: ON		Ostatní náklady				43 602,10			
71	71	HZS – Topná zkouška	hod	72,00000	261,45	18 824,40		Vlastní	Indiv
72	72	HZS – Tlaková zkouška	hod	48,00000	264,45	12 693,60		Vlastní	Indiv
73	73	Zednická výpomoc (4% z ÚT)	kpl	1,00000	12 084,10	12 084,10		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	000255	VLS Myslejevica - Bílý VLK, Novostavba hospodářské budovy a stavební úpravy areálu
O:	02	Správní budova - novostavba
R:	02B	Správní budova - Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

Celkem						354 838,94			
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	000255	VLS Myslejovice - Bílý VLK, Novostavba hospodářské budovy a stavební úpravy areálu
O:	02	Správní budova - novostavba
R:	02C	Správní budova - Zdravotechnické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	
Díl: 1		Zemní práce					50 150,95			
1	1101	Hloubení rýh pro potrubí	m3	43,00000	363,99	15 651,70		Vlastní	Indiv	
2	1102	Přemístění výkopku do 2,5 m	m3	43,00000	64,13	2 757,46		Vlastní	Indiv	
3	1103	Odvoz přebytečné zeminy s naložením	m3	19,00000	172,00	3 268,00		Vlastní	Indiv	
4	1104	Poplatek za uložení na skládce	t	32,00000	120,00	3 840,00		Vlastní	Indiv	
5	1105	Obsyp potrubí pískem	m3	19,00000	727,50	13 822,50		Vlastní	Indiv	
6	1106	Písek	m3	23,00000	361,00	8 303,00		Vlastní	Indiv	
7	1107	Zásyp rýh zhutněný	m3	24,00000	80,80	1 939,20		Vlastní	Indiv	
8	1108	Bourání konstrukcí zděných v hloubených vykopávkách	m3	1,00000	569,09	569,09		Vlastní	Indiv	
Díl: 721		Vnitřní kanalizace					55 210,02			
9	72101	Potrubí teplotně odolné PP SN 8 O 110	m	39,00000	436,48	17 022,72		Vlastní	Indiv	
10	72102	Potrubí teplotně odolné PP SN 8 O 160	m	0,50000	792,80	396,40		Vlastní	Indiv	
11	72103	Potrubí, např. PP HT O 40	m	4,00000	144,80	579,20		Vlastní	Indiv	
12	72104	Potrubí, např. PP HT O 50	m	9,00000	158,40	1 425,60		Vlastní	Indiv	
13	72105	Potrubí, např. PP HT O 75	m	2,00000	206,40	412,80		Vlastní	Indiv	
14	72106	Potrubí, např. PP HT O 110	m	19,00000	507,20	9 636,80		Vlastní	Indiv	
15	72107	Potrubí ocelové závitové pozinkované DN 80	m	3,00000	998,40	2 995,20		Vlastní	Indiv	
16	72108	Vyvedení a upevnění výpustek O 40	ks	5,00000	46,48	232,40		Vlastní	Indiv	
17	72109	Vyvedení a upevnění výpustek O 50	ks	7,00000	54,00	378,00		Vlastní	Indiv	
18	72110	Vyvedení a upevnění výpustek O 110	ks	2,00000	76,00	152,00		Vlastní	Indiv	
19	72111	Uliční vpust betonová O 500 mm se zápach. uzávěrkou	ks	1,00000	490,00	490,00		Vlastní	Indiv	
20	72112	Mříž uliční vpustí litinová pochůzná	ks	1,00000	1 312,80	1 312,80		Vlastní	Indiv	
21	72113	Kalich s vodní a mechanickou zápachovou uzávěrkou	ks	2,00000	224,37	448,74		Vlastní	Indiv	
22	72114	Protipožární ucpávka O 110	ks	4,00000	756,00	3 024,00		Vlastní	Indiv	
23	72115	Dvířka krycí 150 x 300 mm	ks	2,00000	211,20	422,40		Vlastní	Indiv	
24	72116	Demontáž stávajícího potrubí	h	16,00000	251,30	4 020,80		Vlastní	Indiv	
25	72117	Odvoz demontovaných hmot	t	0,20000	1 460,00	292,00		Vlastní	Indiv	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	000255	VLS Myslejovice - Bílý VLK, Novostavba hospodářské budovy a stavební úpravy areálu
O:	02	Správní budova - novostavba
R:	02C	Správní budova - Zdravotechnické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
26	72118	Zkouška těsnosti kanalizace vodou	m	40,00000	19,20	768,00		Vlastní	Indiv
27	72119	Zkouška těsnosti kanalizace plynem	m	37,00000	17,44	645,28		Vlastní	Indiv
28	72121	Výpomoc HSV	h	32,00000	301,00	9 632,00		Vlastní	Indiv
29	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	%	0,01700	54 287,14	922,88	800-721	RTS 17/ I	RTS 17/ I

Díl: 722		Vnitřní vodovod	99 159,63						
30	72201	Potrubí PP typ 3, PN 20 O 20 x 3,4	m	33,00000	154,00	5 082,00		Vlastní	Indiv
31	72202	Potrubí PP typ 3, PN 20 O 25 x 4,2	m	19,00000	183,99	3 495,85		Vlastní	Indiv
32	72203	Potrubí PP typ 3, PN 20 O 32 x 5,4	m	20,00000	183,99	3 679,80		Vlastní	Indiv
33	72204	Potrubí PP typ 3, PN 20 O 40 x 6,7	m	13,00000	359,99	4 679,90		Vlastní	Indiv
34	72205	Potrubí ocelové závitové pozinkované DN 15	m	1,00000	288,00	288,00		Vlastní	Indiv
35	72206	Potrubí PP STABI, PN 20 O 40	m	7,00000	410,40	2 872,80		Vlastní	Indiv
36	72207	Potrubí PE-X O 20 x 2,8 v ohebné ochranné trubce	m	16,00000	263,60	4 217,60		Vlastní	Indiv
37	72208	Potrubí HDPE 100 SDR 11 O 40 x 3,7	m	14,00000	512,80	7 179,20		Vlastní	Indiv
38	72209	Ochranná trubka PVC KG O 110	m	2,00000	133,60	267,20		Vlastní	Indiv
39	72210	Ochranná trubka ohebná O 75	m	4,00000	88,80	355,20		Vlastní	Indiv
40	72211	Výstražná fólie	m	14,00000	3,00	42,00		Vlastní	Indiv
41	72212	Izolace návleková O 22 x 9	m	33,00000	51,84	1 710,72		Vlastní	Indiv
42	72213	Izolace návleková O 28 x 9	m	19,00000	53,20	1 010,80		Vlastní	Indiv
43	72214	Izolace návleková O 35 x 9	m	20,00000	59,68	1 193,60		Vlastní	Indiv
44	72215	Izolace návleková O 40 x 9	m	13,00000	66,24	861,12		Vlastní	Indiv
45	72216	Tabulka s nápisem	ks	1,00000	110,80	110,80		Vlastní	Indiv
46	72217	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	ks	18,00000	136,80	2 462,40		Vlastní	Indiv
47	72218	Nástěnka DN 15	ks	18,00000	87,95	1 583,14		Vlastní	Indiv
48	72219	Kulový kohout DN 15	ks	3,00000	152,40	457,20		Vlastní	Indiv
49	72220	Kulový kohout DN 25	ks	2,00000	318,00	636,00		Vlastní	Indiv
50	72221	Kulový kohout sodvodněním DN 20	ks	2,00000	290,40	580,80		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	000255	VLS Myslejovice - Bílý VLK, Novostavba hospodářské budovy a stavební úpravy areálu
O:	02	Správní budova - novostavba
R:	02C	Správní budova - Zdravotechnické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
51	72222	Kulový kohout sodvodněním DN 32	ks	1,00000	532,00	532,00		Vlastní	Indiv
52	72223	Vypouštěcí kohout kulový DN 15	ks	6,00000	144,80	868,80		Vlastní	Indiv
53	72224	Zpětný ventil DN 32	ks	1,00000	378,40	378,40		Vlastní	Indiv
54	72225	Ochranná jednotka EA podle ČSN EN 1717 DN 15	ks	2,00000	664,80	1 329,60		Vlastní	Indiv
55	72226	Zpětný a pojistný ventil k elektrickému ohřívači DN 20	ks	2,00000	664,80	1 329,60		Vlastní	Indiv
56	72227	Vent.na hadici se zpětným a zavzdušňov.ventilem DN 15	ks	1,00000	337,60	337,60		Vlastní	Indiv
57	72228	Pojistný ventil DN 25	ks	1,00000	1 199,20	1 199,20		Vlastní	Indiv
58	72229	Mosazné šroubení DN 32	ks	1,00000	205,60	205,60		Vlastní	Indiv
59	72230	Přechodka PE/závit O 40 x 5/4"	ks	2,00000	1 008,00	2 016,00		Vlastní	Indiv
60	72231	Elektrický tlakový ohřívač vody závěsný 50 l	ks	1,00000	6 280,00	6 280,00		Vlastní	Indiv
61	72232	Elektrický tlakový ohřívač vody závěsný 200 l	ks	1,00000	9 575,20	9 575,20		Vlastní	Indiv
62	72233	El. ponorné čerpadlo Q = min. 0,66 l/s, H = 45 až 60 m	ks	1,00000	1 112,00	1 112,00		Vlastní	Indiv
63	72234	Tlaková nádoba 100 l, min. PN 10	ks	1,00000	8 618,20	8 618,20		Vlastní	Indiv
64	72235	Tlakový spínač 330 až 440 kPa	ks	1,00000	2 429,60	2 429,60		Vlastní	Indiv
65	72236	Ukazovací tlakoměr o rozsahu 0 až 1 MPa	ks	1,00000	1 497,60	1 497,60		Vlastní	Indiv
66	72237	Protipožární ucpávky	ks	2,00000	756,80	1 513,60		Vlastní	Indiv
67	72238	Tlaková zkouška vodovodního potrubí	m	109,00000	27,20	2 964,80		Vlastní	Indiv
68	72239	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí	m	109,00000	19,52	2 127,68		Vlastní	Indiv
69	72240	Demontáž stávajícího vodovodního potrubí	h	8,00000	255,20	2 041,60		Vlastní	Indiv
70	72241	Odvoz demontovaných hmot	t	0,10000	1 060,80	106,08		Vlastní	Indiv
71	72242	Napojení nového na stávající potrubí DN 15	Soub.	1,00000	165,60	165,60		Vlastní	Indiv
72	72243	Uzavř.nebo otevř.potr.při opravách vč. vypušt. a napušt.	ks	2,00000	373,60	747,20		Vlastní	Indiv
73	72245	Výpomoc HSV	h	32,00000	230,00	7 360,00		Vlastní	Indiv
74	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	%	0,01700	97 502,09	1 657,54	800-721	RTS 17/ I	RTS 17/ I
Díl: 725		Zařizovací předměty				97 145,47			
75	72501	Záchodová mísa závěsná keramická bílá	ks	2,00000	3 276,80	6 553,60		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	000255	VLS Myslejovice - Bílý VLK, Novostavba hospodářské budovy a stavební úpravy areálu
O:	02	Správní budova - novostavba
R:	02C	Správní budova - Zdravotechnické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
76	72502	Záchodové sedátko plastové bílé	ks	2,00000	387,20	774,40		Vlastní	Indiv
77	72503	Montážní prvek s integrov. nádržkovým splachovačem	ks	2,00000	6 252,80	12 505,60		Vlastní	Indiv
78	72504	Ovládací tlačítko plastové bílé	ks	2,00000	1 326,40	2 652,80		Vlastní	Indiv
79	72505	Rohový ventil pochromovaný DN 15 s filtrem	ks	11,00000	226,40	2 490,40		Vlastní	Indiv
80	72506	Umyvadlo keramické bílé s otvorem pro baterii	ks	2,00000	1 356,00	2 712,00		Vlastní	Indiv
81	72507	Umývatko keramické bílé s otvorem pro baterii	ks	1,00000	1 330,40	1 330,40		Vlastní	Indiv
82	72508	Zápachová uzávěrka umyvadlová plastová bílá	ks	3,00000	220,80	662,40		Vlastní	Indiv
83	72509	Směš. baterie jednopáková umyvadlová jednotvorová	ks	3,00000	5 440,00	16 320,00		Vlastní	Indiv
84	72510	Vent.na hadici se zpětným a zavzdušňov.ventilem DN 15	ks	1,00000	1 920,00	1 920,00		Vlastní	Indiv
85	72511	Zápachová uzávěrka pračková podomítková	ks	2,00000	1 140,00	2 280,00		Vlastní	Indiv
86	72512	Vana akrylátová rohová bílá	ks	1,00000	12 318,40	12 318,40		Vlastní	Indiv
87	72513	Směšovací baterie vanová jednopáková s ruční sprchou	ks	1,00000	2 508,00	2 508,00		Vlastní	Indiv
88	72514	Držák ruční sprchy	ks	1,00000	386,40	386,40		Vlastní	Indiv
89	72515	Zápachová uzávěrka vanová plastová s přepadem	ks	1,00000	2 620,00	2 620,00		Vlastní	Indiv
90	72516	Dvířka krycí 300 x 300 mm	ks	1,00000	211,20	211,20		Vlastní	Indiv
91	72517	Směš. baterie dřez. stojánková pro přepadový ohřivač	ks	1,00000	3 965,60	3 965,60		Vlastní	Indiv
92	72518	Elektrický přepadový ohřivač vody 15 l	ks	1,00000	3 432,00	3 432,00		Vlastní	Indiv
93	72519	Směš. baterie jednopáková dřezová stojánková	ks	2,00000	2 975,20	5 950,40		Vlastní	Indiv
94	72520	Zápachová uzávěrka dřezová plastová	ks	3,00000	531,20	1 593,60		Vlastní	Indiv
95	72521	Sprchová mísa akrylátová bílá čtvrtkruh	ks	1,00000	6 508,80	6 508,80		Vlastní	Indiv
96	72522	Směš. baterie sprchová jednopáková s ruční sprchou	ks	1,00000	1 906,40	1 906,40		Vlastní	Indiv
97	72523	Držák ruční sprchy	ks	1,00000	386,96	386,96		Vlastní	Indiv
98	72524	Zápachová uzávěrka sprchová plastová	ks	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní	Indiv
99	72525	Sprchová zástěna s dvířky	ks	1,00000	3 875,20	3 875,20		Vlastní	Indiv
100	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	%	0,00290	96 864,56	280,91	800-721	RTS 17/ I	RTS 17/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	000255	VLS Myslejovice - Bílý VLK, Novostavba hospodářské budovy a stavební úpravy areálu
O:	02	Správní budova - novostavba
R:	02C	Správní budova - Zdravotechnické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Celkem						301 666,07			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	000255	VLS Myslejovice - Bílý VLK, Novostavba hospodářské budovy a stavební úpravy areálu
O:	02	Správní budova - novostavba
R:	02D	Správní budova - Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: M21		Elektromontáže				188 012,50			
1	210010002	trubka oheb.el.inst. typ 23 R=16mm (PO)	m	33,00000	45,00	1 485,00		Vlastní	Indiv
2	210010003	trubka oheb.el.inst. typ 23 R=23mm (PO)	m	134,00000	52,00	6 968,00		Vlastní	Indiv
3	210010004	trubka oheb.el.inst. typ 23 R=29mm (PO)	m	98,00000	52,00	5 096,00		Vlastní	Indiv
4	210010084	trubka inst.pancéf.z PH typ 8029 R=29mm (PU)	m	3,00000	45,00	135,00		Vlastní	Indiv
5	210010123	trubka ochr.z PE vnitřní do R=47mm (VU)	m	96,00000	45,00	4 320,00		Vlastní	Indiv
6	210010123	trubka ochr.z PE vnitřní do R=47mm (VU)	m	40,00000	45,00	1 800,00		Vlastní	Indiv
7	210010301	krab.přístrojová (1901; KP 68; KZ 3) bez zapojení	ks	142,00000	36,00	5 112,00		Vlastní	Indiv
8	210010321	krab.odboč.s víčkem.svor.(1903;KR 68) kruh.vč.zap.	ks	36,00000	85,00	3 060,00		Vlastní	Indiv
9	210010322	krab.odbočná s víčkem;svor.(KR 97) kruh. vč.zapoj.	ks	9,00000	105,00	945,00		Vlastní	Indiv
10	210010323	krab.odboč.s víčkem;svor.(KR 125) čtverc. vč.zap.	ks	7,00000	180,00	1 260,00		Vlastní	Indiv
11	210010502	osazení lustr.svorky do 3x4 vč.zapoj.	ks	5,00000	15,00	75,00		Vlastní	Indiv
12	210010521	odvíčkování nebo zavičko. víčko na závit	ks	45,00000	15,00	675,00		Vlastní	Indiv
13	210010522	odvíčkování nebo zavičko. víčko na šrouby	ks	11,00000	540,00	5 940,00		Vlastní	Indiv
14	210010623V	osazení bezšroubové vícenásobné svorky	ks	245,00000	12,00	2 940,00		Vlastní	Indiv
15	210020922	protipožár.ucpávka průchod stěnou tl. 30cm	m2	0,30000	2 000,00	600,00		Vlastní	Indiv
16	210020953	výstr.a označ.tab.pro koupelny	ks	2,00000	5,00	10,00		Vlastní	Indiv
17	210100001	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 2.5mm2	ks	169,00000	52,00	8 788,00		Vlastní	Indiv
18	210100002	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 6mm2	ks	52,00000	68,00	3 536,00		Vlastní	Indiv
19	210100003	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 16mm2	ks	34,00000	84,00	2 856,00		Vlastní	Indiv
20	210100204	ukonč.šňůry v gum.hadici do 3x4 mm2	ks	6,00000	84,00	504,00		Vlastní	Indiv
21	210100219	ukonč.šňůry v gum.hadici do 5x6 mm2	ks	2,00000	108,00	216,00		Vlastní	Indiv
22	210100252	ukonč.kab.smršt.zákl.do 4x25 mm2	ks	2,00000	204,00	408,00		Vlastní	Indiv
23	210100258	ukonč.kab.smršt.zákl.do 5x4 mm2	ks	54,00000	84,00	4 536,00		Vlastní	Indiv
24	210100259	ukonč.kab.smršt.zákl.do 5x10 mm2	ks	12,00000	124,00	1 488,00		Vlastní	Indiv
25	210110001	spín.nást.prost.obyč. 1-pólový - řazení 1	ks	12,00000	95,00	1 140,00		Vlastní	Indiv
26	210110003	sériový přepínač - řazení 5 nást.prost.obyč.	ks	6,00000	100,00	600,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	000255	VLS Myslejovice - Bílý VLK, Novostavba hospodářské budovy a stavební úpravy areálu
O:	02	Správní budova - novostavba
R:	02D	Správní budova - Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
27	210110004	střídací přepínač - řazení 6 nást.prost.obyč.	ks	12,00000	124,00	1 488,00		Vlastní	Indiv
28	210110005	křížový přepínač - řazení 7 nást.prost.obyč.	ks	1,00000	140,00	140,00		Vlastní	Indiv
29	210110082	sporák.přípojka zápusť.vč.doutn.	ks	4,00000	140,00	560,00		Vlastní	Indiv
30	210111012	zás.polozap./zapuštěné 10/16A 250V 2P+Z průb.mont.	ks	3,00000	95,00	285,00		Vlastní	Indiv
31	210111012	zás.polozap./zapuštěné 10/16A 250V 2P+Z průb.mont.	ks	59,00000	95,00	5 605,00		Vlastní	Indiv
32	210111012	zás.polozap./zapuštěné 10/16A 250V 2P+Z průb.mont.	ks	11,00000	95,00	1 045,00		Vlastní	Indiv
33	210111012	zás.polozap./zapuštěné 10/16A 250V 2P+Z průb.mont.	ks	6,00000	95,00	570,00		Vlastní	Indiv
34	210111021	zás.v krabici prost.vlhké 10/16A 250V 2P+Z	ks	4,00000	135,00	540,00		Vlastní	Indiv
35	210111321V	Datová dvojjásuvka 2xRJ45 cat. 6A	ks	15,00000	125,00	1 875,00		Vlastní	Indiv
36	210111322V	Zásuvka TV + SAT	ks	3,00000	13,00	39,00		Vlastní	Indiv
37	210140462	tlačítkový domovní ovl. se sign. doutnavkou	ks	2,00000	95,00	190,00		Vlastní	Indiv
38	210190003	mont.oceloplech.rozvodnic do 100kg	ks	4,00000	125,00	500,00		Vlastní	Indiv
39	210201101V	Montáž svítidel a světlených sestav dle specifikace v TZ	ks	3,00000	200,00	600,00		Vlastní	Indiv
40	210201101V	Montáž svítidel a světlených sestav dle specifikace v TZ "B"	ks	4,00000	200,00	800,00		Vlastní	Indiv
41	210201101V	Montáž svítidel a světlených sestav dle specifikace v TZ "C"	ks	4,00000	200,00	800,00		Vlastní	Indiv
42	210201101V	Montáž svítidel a světlených sestav dle specifikace v TZ "D"	ks	13,00000	200,00	2 600,00		Vlastní	Indiv
43	210201101V	Montáž svítidel a světlených sestav dle specifikace v TZ "E"	ks	2,00000	200,00	400,00		Vlastní	Indiv
44	210201101V	Montáž svítidel a světlených sestav dle specifikace v TZ "F"	ks	2,00000	200,00	400,00		Vlastní	Indiv
45	210201101V	Montáž svítidel a světlených sestav dle specifikace v TZ "G"	ks	4,00000	400,00	1 600,00		Vlastní	Indiv
46	210201101V	Montáž svítidel a světlených sestav dle specifikace v TZ - LED pásek. kuchyně	ks	4,00000	68,00	272,00		Vlastní	Indiv
47	210220022	uzem. v zemi FeZn R=8-10 mm vč.svorek;propoj.aj.	m	40,00000	68,00	2 720,00		Vlastní	Indiv
48	210220022	uzem. v zemi FeZn R=8-10 mm vč.svorek;propoj.aj.	m	101,00000	87,00	8 787,00		Vlastní	Indiv
49	210220101	svodové vodiče FeZn do R=10mm;Al ø10mm;Cu R=8mm	m	152,00000	190,00	28 880,00		Vlastní	Indiv
50	210220211	jímací tyč do 2m délky do dřeva vč.upevnění	ks	1,00000	35,00	35,00		Vlastní	Indiv
51	210220301	svorky hromosvodové do 2 šroubu (SS;SR 03)	ks	19,00000	35,00	665,00		Vlastní	Indiv
52	210220302	svorky hromosv.nad 2 šrouby(ST;SJ;SK;SZ;SR01;02)	ks	8,00000	35,00	280,00		Vlastní	Indiv
53	210220302	svorky hromosv.nad 2 šrouby(ST;SJ;SK;SZ;SR01;02)	ks	8,00000	35,00	280,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	000255	VLS Myslejovice - Bílý VLK, Novostavba hospodářské budovy a stavební úpravy areálu
O:	02	Správní budova - novostavba
R:	02D	Správní budova - Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
54	210220302	svorky hromosv.nad 2 šrouby(ST;SJ;SK;SZ;SR01;02)	ks	21,00000	35,00	735,00		Vlastní	Indiv
55	210220302	svorky hromosv.nad 2 šrouby(ST;SJ;SK;SZ;SR01;02)	ks	2,00000	35,00	70,00		Vlastní	Indiv
56	210220302	svorky hromosv.nad 2 šrouby(ST;SJ;SK;SZ;SR01;02)	ks	10,00000	35,00	350,00		Vlastní	Indiv
57	210220302	svorky hromosv.nad 2 šrouby(ST;SJ;SK;SZ;SR01;02)	ks	10,00000	35,00	350,00		Vlastní	Indiv
58	210220321	svorka na potrubí "Bernard" vč.pásku (bez vodič.)	ks	4,00000	85,00	340,00		Vlastní	Indiv
59	210220364V	ekvipotenciální svorkovnice s krytem	ks	4,00000	200,00	800,00		Vlastní	Indiv
60	210220372	ochranný úhelník nebo trubka s držáky do zdiva	ks	4,00000	65,00	260,00		Vlastní	Indiv
61	210220401	označení svodu štítky smalt.;umělá hmota	ks	4,00000	5,00	20,00		Vlastní	Indiv
62	210220431	tvarování mont.dílu-jímače;ochran.trubky;úhelníky	ks	46,00000	53,00	2 438,00		Vlastní	Indiv
63	210800645	CYA 4 mm2 zelenožlutý (PU)	m	75,00000	15,00	1 125,00		Vlastní	Indiv
64	210800646	CYA 6 mm2 zelenožlutý (PU)	m	48,00000	20,00	960,00		Vlastní	Indiv
65	210800647	CYA 10 mm2 zelenožlutý (PU)	m	29,00000	22,00	638,00		Vlastní	Indiv
66	210802338	CYSY 3Cx1.5 mm2 (PU)	m	15,00000	25,00	375,00		Vlastní	Indiv
67	210802349	CYSY 5Cx2.5 mm2 (PU)	m	5,00000	30,00	150,00		Vlastní	Indiv
68	210810045	CYKY-CYKYm 3Cx1.5 mm2 750V (PU)	m	592,00000	15,00	8 880,00		Vlastní	Indiv
69	210810046	CYKY-CYKYm 3Cx2.5 mm2 750V (PU)	m	780,00000	15,00	11 700,00		Vlastní	Indiv
70	210810052	CYKY-CYKYm 5cx6 mm2 750V (PU)	m	94,00000	32,00	3 008,00		Vlastní	Indiv
71	210810053	CYKY-CYKYm 4Bx10 mm2 750V (PU)	m	45,00000	45,00	2 025,00		Vlastní	Indiv
72	210810054	CYKY-CYKYm 4Bx16 mm2 750V (PU)	m	16,00000	60,00	960,00		Vlastní	Indiv
73	210810055	CYKY-CYKYm 5Cx1.5 mm2 750V (PU)	m	46,00000	24,00	1 104,00		Vlastní	Indiv
74	210810056	CYKY-CYKYm 5Cx2.5 mm2 750V (PU)	m	98,00000	24,00	2 352,00		Vlastní	Indiv
75	210810900V	Kabel pro EZS	m	164,00000	12,00	1 968,00		Vlastní	Indiv
76	210810904V	Kabel FTP cat. 6A	m	860,00000	12,00	10 320,00		Vlastní	Indiv
77	210810905V	Koaxiální kabel	m	42,00000	12,00	504,00		Vlastní	Indiv
78	210950101	označovací štítek na kabel(navíc proti ČSN)	ks	136,00000	4,50	612,00		Vlastní	Indiv
79	210950201	přípl. za zatahování kab. při váze kab. do 0.75kg	m	274,00000	18,00	4 932,00		Vlastní	Indiv
80	210950202	přípl. za zatahování kab. při váze kab. do 2kg	m	96,00000	18,00	1 728,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	000255	VLS Myslejovice - Bílý VLK, Novostavba hospodářské budovy a stavební úpravy areálu
O:	02	Správní budova - novostavba
R:	02D	Správní budova - Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
81	211010001	osazení hmoždinky do cihlového zdiva HM 6	ks	175,00000	8,50	1 487,50		Vlastní	Indiv
82	211200101	Nouzové orientační svítidlo NO	ks	1,00000	200,00	200,00		Vlastní	Indiv
83	215011366V	krab.rozvodka do 4mm2 vč.zapoj.	ks	4,00000	68,00	272,00		Vlastní	Indiv
84	215012110	lišta vkládací s víčkem 20mm	m	20,00000	45,00	900,00		Vlastní	Indiv
Díl: M46 Zemní práce						23 383,75			
85	460010024	vytyč.trati kab.vedení v zastavěném prostoru	km	0,11000	1 665,00	183,15		Vlastní	Indiv
86	460200133	kabel.rýha 35cm/šíř. 50cm/hl. zem.tř.3	m	55,00000	48,00	2 640,00		Vlastní	Indiv
87	460200303	kabel.rýha 50cm/šíř. 120cm/hl. zem.tř.3	m	51,00000	132,00	6 732,00		Vlastní	Indiv
88	460420022	kabel.lože z kop.písku rýha 65cm tl.10cm	m	102,00000	50,00	5 100,00		Vlastní	Indiv
89	460490012	fólie výstražná z PVC šířky 33cm	m	51,00000	10,60	540,60		Vlastní	Indiv
90	460560133	ruč.zához.kab.rýhy 35cm šíř.50cm hl.zem.tř.3	m	55,00000	17,00	935,00		Vlastní	Indiv
91	460560303	ruč.zához.kab.rýhy 50cm šíř.120cm hl.zem.tř.3	m	51,00000	57,00	2 907,00		Vlastní	Indiv
92	460620006	oseť povrchu travou	m2	106,00000	15,00	1 590,00		Vlastní	Indiv
93	460620013	provizorní úprava terénu zem.tř.3	m2	106,00000	26,00	2 756,00		Vlastní	Indiv
Díl: M47 Výchozí revize elektro						30 560,00			
94	320410003	Celk.prohl.el.zar.a vyhot.rev.zpr.do 500.tis.mont.	objem	1,00000	7 000,00	7 000,00		Vlastní	Indiv
95	320410004	Celk.prohl.za kazdych 250.tis.mont.nad 500.tis.	objem	3,00000	1 000,00	3 000,00		Vlastní	Indiv
96	320410005	Kontrola rozvaděče nn 1 pole do hmotnosti 200 kg	ks	4,00000	2 800,00	11 200,00		Vlastní	Indiv
97	320410010	Izolační zkouška silových kabelů nn do 4x25mm2	kabel	68,00000	60,00	4 080,00		Vlastní	Indiv
98	320410016	Měření odporu nulových smyček 1-3 fáz.vedení	okruh	68,00000	60,00	4 080,00		Vlastní	Indiv
99	320410020	Měř.zemn.odporu pro zem.sít do 200m pásku	měření	1,00000	1 200,00	1 200,00		Vlastní	Indiv
Díl: M48 Materiály						268 903,36			
100	00201	trubka ohebná instal. PVC 2316 R=16mm	m	33,00000	6,50	214,50		Vlastní	Indiv
101	00202	trubka ohebná instal. PVC 2323 R=23mm	m	134,00000	9,00	1 206,00		Vlastní	Indiv
102	00203	trubka ohebná instal. PVC 2329 R=29mm	m	98,00000	11,00	1 078,00		Vlastní	Indiv
103	00209	trubka panc. instal. z PH 8029 R=29mm	m	3,00000	65,00	195,00		Vlastní	Indiv
104	00245	trubka ochr. DN 63mm	m	96,00000	35,00	3 360,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	000255	VLS Myslejovice - Bílý VLK, Novostavba hospodářské budovy a stavební úpravy areálu
O:	02	Správní budova - novostavba
R:	02D	Správní budova - Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
105	00245	trubka ochr. HDPE40mm	m	40,00000	44,00	1 760,00		Vlastní	Indiv
106	00303	krabice KR 68	ks	36,00000	7,50	270,00		Vlastní	Indiv
107	00305	krabice KR 97	ks	9,00000	28,00	252,00		Vlastní	Indiv
108	00308	krabice KR 125/1	ks	7,00000	103,00	721,00		Vlastní	Indiv
109	00313	krabice KP 67x67mm	ks	142,00000	25,00	3 550,00		Vlastní	Indiv
110	00368	svorka lustrová 3x4mm ² 6311-07	ks	5,00000	25,00	125,00		Vlastní	Indiv
111	00614	sporáková přípojka 380V 25A zápusť.	ks	4,00000	416,00	1 664,00		Vlastní	Indiv
112	00766	Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky, s clonkami, s natočenou dutinou, IP 40 16 A, 250 V AC,, Upevnění šrouby. Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm? Cu), Řazení: 2x(2P+PE), Barva bílá / <i>ledová bílá</i>	ks	59,00000	140,00	8 260,00		Vlastní	Indiv
113	00768	Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným kolíkem, s clonkami, s víčkem, 16 A, 250 V AC Upevnění, šrouby nebo drápky. Šroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm?). Příklad splňuje stupeň krytí IP 44 <i>při montáži na svislou, hladkou a neporézní stěnu. Řazení: 2P+PE, barva bílá</i>	ks	4,00000	164,00	656,00		Vlastní	Indiv
114	01403	FeZn R=10mm	m	40,00000	32,00	1 280,00		Vlastní	Indiv
115	01403	FeZn30x4mm	m	101,00000	42,00	4 242,00		Vlastní	Indiv
116	01403	Vodič ALMGSI 8mm	m	152,00000	28,00	4 256,00		Vlastní	Indiv
117	01407	jímací tyč JD 2000 AL	ks	1,00000	145,00	145,00		Vlastní	Indiv
118	01416	podpěra vedení PV 15 na hřebenače	ks	62,00000	18,00	1 116,00		Vlastní	Indiv
119	01426	svorka SP 1 k připojení kovových částí	ks	2,00000	16,00	32,00		Vlastní	Indiv
120	01427	svorka SO k připojení okapových žlabů	ks	8,00000	19,00	152,00		Vlastní	Indiv
121	01428	svorka zkušební SZ	ks	8,00000	39,00	312,00		Vlastní	Indiv
122	01435	svorka na roury okapové ST 10 50-150mm	ks	21,00000	32,00	672,00		Vlastní	Indiv
123	01436	svorka SR 02	ks	10,00000	26,00	260,00		Vlastní	Indiv
124	01437	svorka SR 03 s páskem	ks	10,00000	26,00	260,00		Vlastní	Indiv
125	01466	ochranný úhelník OU	ks	4,00000	185,00	740,00		Vlastní	Indiv
126	01467	držák DUz do zdíva	ks	8,00000	28,00	224,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	000255	VLS Myslejovice - Bílý VLK, Novostavba hospodářské budovy a stavební úpravy areálu
O:	02	Správní budova - novostavba
R:	02D	Správní budova - Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
127	01473	připojovací svorka SS spojovací pro lana	ks	19,00000	13,00	247,00		Vlastní	Indiv
128	01487	svorka na potrubí "Bernard" + pásek	ks	4,00000	44,00	176,00		Vlastní	Indiv
129	01488	označovací štítek	ks	4,00000	5,00	20,00		Vlastní	Indiv
130	01793	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami IP 40 16 A, 250V AC, Upevnění šrouby., Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm?). Řazení 2P+PE, rámeček, kryt - barva bílá	ks	3,00000	124,00	372,00		Vlastní	Indiv
131	01793	Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky, s clonkami, s natočenou dutinou, s ochranou před přepětím., Optická signalizace poruchy. IP 40, 16 A, 230 V AC, Upevnění šrouby. Bezšroubové svorky (pro	ks	11,00000	646,00	7 106,00		Vlastní	Indiv
		vodiče 1,5-2,5 mm? Cu). Řazení: 2x(2P+PE), Barva červená kouřová černá							
132	01794	Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky, s clonkami, s natočenou dutinou, IP 40 16 A, 250 V AC., Upevnění šrouby. Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm? Cu). Řazení: 2x(2P+PE) Barva červená /	ks	6,00000	154,00	924,00		Vlastní	Indiv
		kouřová černá							
133	02803	CY 1.5mm2 černý	m	274,00000	5,00	1 370,00		Vlastní	Indiv
134	02943	CYKY 5x6mm2	m	94,00000	75,00	7 050,00		Vlastní	Indiv
135	02944	CYKY 4Bx10mm2	m	45,00000	96,00	4 320,00		Vlastní	Indiv
136	02945	CYKY 4Bx16mm2	m	16,00000	148,00	2 368,00		Vlastní	Indiv
137	02960	CYKY 5Cx1.5mm2	m	46,00000	20,00	920,00		Vlastní	Indiv
138	02961	CYKY 5Cx2.5mm2	m	98,00000	32,00	3 136,00		Vlastní	Indiv
139	03183	CYSY 5Cx2.5mm2	m	5,00000	43,00	215,00		Vlastní	Indiv
140	04135	protipožár.ucpávka průchodu stěnou tl. 15-50cm	m2	0,30000	2 000,00	600,00		Vlastní	Indiv
141	04422	Přístroj ovládače zapínacího, se svorkou N 10 A, 250 V AC, Upevnění šrouby.	ks	2,00000	109,00	218,00		Vlastní	Indiv
142	05150	hmoždinka HM6	ks	175,00000	1,50	262,50		Vlastní	Indiv
143	06012	výstraž.tab.pro koupelny	ks	2,00000	155,00	310,00		Vlastní	Indiv
144	11501	Zinek ve spreji		2,00000	157,00	314,00		Vlastní	Indiv
145	11501	Smršťovací bužírka zelenožlutá	m	8,00000	20,00	160,00		Vlastní	Indiv
146	11504	Odtahový ventilátor DN 100 se zpětnou klapkou	ks	3,00000	487,00	1 461,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	000255	VLS Myslejovice - Bílý VLK, Novostavba hospodářské budovy a stavební úpravy areálu
O:	02	Správní budova - novostavba
R:	02D	Správní budova - Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
147	11511	Ventilátorové relé CS	ks	3,00000	260,00	780,00		Vlastní	Indiv
148	11544	Digestoř podstavná, bílá, 140-320m3/h, 3 rychlosti, šířka 60cm, 7 možností odtahu, osvětlení 1x40W,, hlučnost 64dB, zpětná klapka	ks	2,00000	2 840,00	5 680,00		Vlastní	Indiv
149	11545	Digestoř podstavná, 3 rychlosti odtahu, výkon 225m3/h, hlučnost 61/63dB, recirkulace, 2 filtry,, šířka 60cm,	ks	1,00000	1 360,00	1 360,00		Vlastní	Indiv
150	11553	ekvipotenciální svorkovnice s krytem	ks	4,00000	204,00	816,00		Vlastní	Indiv
151	11565	Varná deska vestavná, sklokeramická, 4 varné zóny s Hi-Light, plynulá regulace výkonu 0-9, dotykové, ovládání, funkce Stop Control, ukazatel zbytkového tepla, dětská pojistka, automatické bezpečnostní	ks	1,00000	5 800,00	5 800,00		Vlastní	Indiv
vypnutí, broušené hrany, 5.5x59x50.5cm									
152	11566	Varná deska vestavná, sklokeramická, 2 varné zóny s Hi Light, ukazatel zbytkového tepla, funkce, zpožděného vypnutí, dotykové ovládání, bez rámu, kolmé zabroušené hrany	ks	2,00000	3 500,00	7 000,00		Vlastní	Indiv
153	11573	Trouba vestavná, multifunkční, energetická třída A, objem 66l, 8 funkcí, gril, super rychlý ohřev,, funkce rozmrazování, Ts programátor, vnitřek snadno čistitelný smalt, 3 skla dvířek, rošt, barva	kus	1,00000	6 500,00	6 500,00		Vlastní	Indiv
nerez, 59.5x59.5x57.5cm									
154	11600	Bezšroubová pružinová svorka 3-5násobná 1,5-2,5mm2	ks	245,00000	6,00	1 470,00		Vlastní	Indiv
155	11601	krab.rozvodka do 4mm2	ks	4,00000	75,00	300,00		Vlastní	Indiv
156	11603	Datová dvojjásuvka 2xRJ45 cat. 6A	ks	15,00000	252,00	3 780,00		Vlastní	Indiv
157	11607	Koaxiální kabel	m	42,00000	10,50	441,00		Vlastní	Indiv
158	11608	Zásuvka TV+ SAT	ks	3,00000	225,00	675,00		Vlastní	Indiv
159	11925	Gumoasfalt ve spreji	kus	4,00000	156,00	624,00		Vlastní	Indiv
160	11926	IP vrátný s kamerou, tlačítkem, klávesnicí a čtečkou	ks	2,00000	19 788,00	39 576,00		Vlastní	Indiv
161	13472	podpěra vedení PV 22	ks	24,00000	20,00	480,00		Vlastní	Indiv
162	30014	lišta vkladací 20x20mm	m	20,00000	18,00	360,00		Vlastní	Indiv
163	33826	CYA 4mm2 zelenožlutý	m	75,00000	15,00	1 125,00		Vlastní	Indiv
164	33836	CYA 6mm2 zelenožlutý	m	48,00000	19,00	912,00		Vlastní	Indiv
165	33846	CYA 10mm2 zelenožlutý	m	29,00000	28,00	812,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	000255	VLS Myslejovice - Bílý VLK, Novostavba hospodářské budovy a stavební úpravy areálu
O:	02	Správní budova - novostavba
R:	02D	Správní budova - Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
166	33914	CYKY 3Cx1.5mm2	m	592,00000	12,00	7 104,00		Vlastní	Indiv
167	33918	CYKY 3Cx2.5mm2	m	780,00000	17,00	13 260,00		Vlastní	Indiv
168	34056	CYSY 3Cx1.5mm2	m	15,00000	19,00	285,00		Vlastní	Indiv
169	34628	Přístroj ovládače zapínacího 10 A, 250 V AC, Upevnění šrouby. Bezšroubové svorky (pro vodiče 1-2,5, mm2). Řazení: 1/0, rámeček, kryt - barva bílá	ks	12,00000	145,00	1 740,00		Vlastní	Indiv
170	34636	Přístroj přepínače sériového 10 AX, 250 V AC, Upevnění šrouby. Bezšroubové svorky (pro vodiče 1-2,5, mm?). Řazení: 5, rámeček, kryt - barva bílá	ks	6,00000	165,00	990,00		Vlastní	Indiv
171	34640	Přístroj přepínače střídavého 10 AX, 250 V AC, Upevnění šrouby. Bezšroubové svorky (pro vodiče 1-2,5, mm2). Řazení: 6, rámeček, kryt - barva bílá	ks	12,00000	140,00	1 680,00		Vlastní	Indiv
172	34644	Přístroj přepínače křížového 10 AX, 250 V AC, Upevnění šrouby. Bezšroubové svorky (pro vodiče 1-2,5, mm2). Řazení: 7, rámeček, kryt - barva bílá	ks	1,00000	185,00	185,00		Vlastní	Indiv
173	45376	Kabel FTP cat. 6A	m	860,00000	12,00	10 320,00		Vlastní	Indiv
174	45378	Kabel pro EZS	m	164,00000	9,50	1 558,00		Vlastní	Indiv
175	90001	kopaný písek	m3	6,63000	272,00	1 803,36		Vlastní	Indiv
176	90006	fólie z polyetyleny šíře 330mm	kg	51,00000	5,00	255,00		Vlastní	Indiv
177	05179	nouzové svítidlo NO Dodávka svítidla "NO" vč. světelných zdrojů dle knihy svítidel - příloha TZ	ks	1,00000	816,00	816,00		Vlastní	Indiv
178	47310	Dodávka svítidla "A" vč. světelných zdrojů dle knihy svítidel - příloha TZ	ks	3,00000	2 920,00	8 760,00		Vlastní	Indiv
179	47310	Dodávka svítidla "B" vč. světelných zdrojů dle knihy svítidel - příloha TZ	ks	4,00000	2 880,00	11 520,00		Vlastní	Indiv
180	47310	Dodávka svítidla "C" vč. světelných zdrojů dle knihy svítidel - příloha TZ	ks	4,00000	1 640,00	6 560,00		Vlastní	Indiv
181	47310	Dodávka svítidla "D" vč. světelných zdrojů dle knihy svítidel - příloha TZ	ks	13,00000	1 808,00	23 504,00		Vlastní	Indiv
182	47310	Dodávka svítidla "E" vč. světelných zdrojů dle knihy svítidel - příloha TZ	ks	2,00000	2 000,00	4 000,00		Vlastní	Indiv
183	47310	Dodávka svítidla "F" vč. světelných zdrojů dle knihy svítidel - příloha TZ	ks	2,00000	2 880,00	5 760,00		Vlastní	Indiv
184	47310	Dodávka svítidla "G" vč. světelných zdrojů dle knihy svítidel - příloha TZ	ks	4,00000	2 960,00	11 840,00		Vlastní	Indiv
185	47310	Dodávka svítidla "LED kuchyně" vč. světelných zdrojů dle knihy svítidel - příloha TZ - alu-45 + LED, 12W + externí napaječ , 2x 1,5m , 2x1,3m	ks	4,00000	2 480,00	9 920,00		Vlastní	Indiv
Díl: M49		Dodávky zařízení (specifikace)				223 880,00			
186	01	Rozvodnice ER spec. viz výkres č. 09	ks	1,00000	16 560,00	16 560,00		Vlastní	Indiv
187	02	Rozvodnice R1 - VLS spec. viz výkres č. 10	ks	1,00000	34 400,00	34 400,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	000255	VLS Myslejovice - Bílý VLK, Novostavba hospodářské budovy a stavební úpravy areálu
O:	02	Správní budova - novostavba
R:	02D	Správní budova - Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
188	03	Rozvodnice R1 - BYT spec. viz výkres č. 11	ks	1,00000	35 200,00	35 200,00		Vlastní	Indiv
189	04	Rozvodnice OS studna spec. viz výkres č. 12	ks	1,00000	7 600,00	7 600,00		Vlastní	Indiv
190	05	Dodávka a zapojení systému EZS , prostorová čidla , klávesnice , ústředna , magnety, čidla EPS dle, výkresů naprogramování, Hybridní ústředna min. 8-128 zón (8-128 drát. / až 120 bezdr.), min.	komplet	1,00000	120 280,00	120 280,00		Vlastní	Indiv

8-128 pg. výstupů, imp. zdroj 2A, min. až 8 LCD klávesnic, min. až 32 modulů. Integrovaný obousměrný bezdrátový systém ABAX 868MHz a komunikátor GSM/GPRS. Možnost přístupového systému. Min. až 32 bloků / 8 objektů, 64 časovačů. Vzdálené progr. (GPRS), Min. až 16 hlasových zpráv, 64 SMS, 16 tel. č. uživatelů. Formáty CID/SIA/4+2 na 2+2 čísla PCO. RS-232 (RJ). Min. až 21503 událostí, min. až 240+8+1 uživatelů (kód+karta+ovladač). Min. EN50131 stupeň 2. Kompatibilní ze stávajícím zařízením MCD VLS.

191	06	Datová rozvodnice 15U 19" , ukončení kabelů na panelech bez dodávky aktivních prvků a UPS	ks	1,00000	3 040,00	3 040,00		Vlastní	Indiv
192	07	Atténí sestav pro příjem TV , rozbočení signálu , zesílení , (3x)účastnická zásuvka ,)	komplet	1,00000	6 800,00	6 800,00		Vlastní	Indiv

Díl: M50	Práce v HZS	28 730,00
-----------------	--------------------	------------------

193	M5001	Úklid pracoviště	hod.	16,00000	190,00	3 040,00		Vlastní	Indiv
194	M5002	Zhotovení projektové dokumentace zaměřené skut prov.	hod.	20,00000	215,00	4 300,00		Vlastní	Indiv
195	M5003	Účat ved montéra při revizi	hod.	8,00000	215,00	1 720,00		Vlastní	Indiv
196	M5004	Demontáž a odpojení stávajících el. rozvodů	hod.	10,00000	215,00	2 150,00		Vlastní	Indiv
197	M5005	Elektromontáže práce oneosazené v C21m	hod.	16,00000	215,00	3 440,00		Vlastní	Indiv
198	M5006	Bourací a zednické práce	hod.	56,00000	190,00	10 640,00		Vlastní	Indiv
199	M5007	Napojení na stávající rozvody	hod.	8,00000	215,00	1 720,00		Vlastní	Indiv
200	M5008	Koordinace s ostatními profesemi	hod.	8,00000	215,00	1 720,00		Vlastní	Indiv

Díl: ON	Ostatní náklady	15 950,00
----------------	------------------------	------------------

201	3	Podružný materiál, C21M - Elektromontáže (MAT.NOSNÝ)	kpl	1,00000	4 800,00	4 800,00		Vlastní	Indiv
202	4	Podíl přidružených výkonů z C21M a navázaného materiálu	kpl	1,00000	2 800,00	2 800,00		Vlastní	Indiv
203	6	Podíl přidružených výkonů z C46M	kpl	1,00000	500,00	500,00		Vlastní	Indiv
204	8	Podružný materiál, C46M - Zemní práce (MAT.NOSNÝ)	kpl	1,00000	850,00	850,00		Vlastní	Indiv
205	10	Přesun dodávek	kpl	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní	Indiv
206	13	Doprava dodávek	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	000255	VLS Myslejovice - Bílý VLK, Novostavba hospodářské budovy a stavební úpravy areálu
O:	02	Správní budova - novostavba
R:	02D	Správní budova - Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

Celkem						779 419,61			
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	000255	VLS Myslejovice - Bílý VLK, Novostavba hospodářské budovy a stavební úpravy areálu
O:	03	Zpevněné plochy - nové a stávající plochy v areálu, nová pergola
R:	03A	Zpevněné plochy v areálu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 12		Odkopávky a prokopávky				30 013,49			
1	122202202R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. s1 - pro vozidla do 3,5 t : 150*0,51 s2 - pro vozidla nad 3,5 t : (386)*0,61+0,3*0,61*(11,9+21,9+4,4+7,27+15,2+9,7+26,1+32,3) s3 - chodník : (22,15+13,475)*1,0*0,15+0,2*0,3*(22,15+13,475+1) s3 - vstupní chodník : 1,2*6,55*0,15+0,2*0,3*(6,55*2+1,2) s4 : 402,92*0,25	m3	445,83316	60,12	26 803,49	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
2	122202209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. Začátek provozního součtu s1 - pro vozidla do 3,5 t : 150*0,51 s2 - pro vozidla nad 3,5 t : (386)*0,61+0,3*0,61*(11,9+21,9+4,4+7,27+15,2+9,7+26,1+32,3) s3 - chodník : (22,15+13,475)*1,0*0,15+0,2*0,3*(22,15+13,475+1) s3 - vstupní chodník : 1,2*6,55*0,15+0,2*0,3*(6,55*2+1,2) s4 : 402,92*0,25 Konec provozního součtu 445,83316*0,3	m3	133,74995	24,00	3 210,00	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
Díl: 16		Přemístění výkopku				124 402,17			
3	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, za obrubou : 8,10758*2	m3	16,21516	90,90	1 473,96	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, výkop : 445,83316	m3	437,72558	162,50	71 130,41	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	000255	VLS Myslejovice - Bílý VLK, Novostavba hospodářské budovy a stavební úpravy areálu
O:	03	Zpevněné plochy - nové a stávající plochy v areálu, nová pergola
R:	03A	Zpevněné plochy v areálu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		za obrubou : -8,10758			-8,10758				
5	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	8,10758	180,00	1 459,36	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		za obrubou : 8,10758			8,10758				
6	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	437,72558	115,00	50 338,44	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
Díl: 17 Konstrukce ze zemin						2 863,60			
7	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	8,10758	15,20	123,24	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		za obrubou : 8,10758			8,10758				
8	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním	m3	8,10758	338,00	2 740,36	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, za obrubou : s2 - pro vozidla nad 3,5 t : $0,4 \cdot 0,35/2 \cdot (15,2+9,7+26,1+32,3)$ s3 - chodník : $0,2 \cdot 0,25/2 \cdot (21,1+14,225+1,2)$ kolem studny : $(\pi \cdot 3,1^2) \cdot 0,4 \cdot 0,35/2$			5,831 0,91313 1,36345				
Díl: 18 Povrchové úpravy terénu						35 807,56			
9	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	313,93430	17,40	5 462,46		RTS 17/ I	RTS 17/ I
		za obrubou : s2 - pro vozidla nad 3,5 t : $1 \cdot (15,2+9,7+26,1+32,3)$ s3 - chodník : $1 \cdot (21,1+14,225+1,2)$ u studny : $224,3 \cdot \pi \cdot 3,1^2$			83,3 36,525 194,1093				
10	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	1 040,71575	9,00	9 366,44	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. s1 - pro vozidla do 3,5 t : 150 s2 - pro vozidla nad 3,5 t : 386 s3 - chodník : $(22,15+13,475) \cdot 1,0$ s3 - vstupní chodník : $1,2 \cdot 6,55$			150 386 35,625 7,86				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	000255	VLS Myslejovice - Bílý VLK, Novostavba hospodářské budovy a stavební úpravy areálu
O:	03	Zpevněné plochy - nové a stávající plochy v areálu, nová pergola
R:	03A	Zpevněné plochy v areálu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		s4 : 402,92		402,92					
		obruba parková : (6,55*2+1,2)*0,1		1,43					
		obruba chodníková : (22,15+13,475+1)*0,15		5,49375					
		obruba silniční : (15,2+9,7+26,1+32,3)*0,35		29,155					
		obruba nájezdová : (11,9+21,9+4,4+7,27+12,75+5,3)*0,35		22,232					
11	181301101R00	Rozproštění a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm	m2	313,93430	27,00	8 476,23	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5, za obrubou :							
		s2 - pro vozidla nad 3,5 t : 1*(15,2+9,7+26,1+32,3)		83,3					
		s3 - chodník : 1*(21,1+14,225+1,2)		36,525					
		u studny : 224,3-pi*3,1^2		194,1093					
12	185804312R00	Zalítí rostlin vodou plochy nad 20 m2	m3	15,69672	106,50	1 671,70		RTS 17/ I	RTS 17/ I
		za obrubou : 313,9343*0,05		15,69672					
		Začátek provozního součtu							
		s2 - pro vozidla nad 3,5 t : 1*(15,2+9,7+26,1+32,3)		83,3					
		s3 - chodník : 1*(21,1+14,225+1,2)		36,525					
		u studny : 224,3-pi*3,1^2		194,1093					
		Konec provozního součtu							
13	00572420R	směs travní parková, dekorativní	kg	9,41803	150,00	1 412,70	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		za obrubou : 313,9343*0,03		9,41803					
		Začátek provozního součtu							
		s2 - pro vozidla nad 3,5 t : 1*(15,2+9,7+26,1+32,3)		83,3					
		s3 - chodník : 1*(21,1+14,225+1,2)		36,525					
		u studny : 224,3-pi*3,1^2		194,1093					
		Konec provozního součtu							
14	10364200R	ornice pro pozemkové úpravy	m3	31,39343	300,00	9 418,03	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		za obrubou : 313,9343*0,1		31,39343					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	000255	VLS Myslejovice - Bílý VLK, Novostavba hospodářské budovy a stavební úpravy areálu
O:	03	Zpevněné plochy - nové a stávající plochy v areálu, nová pergola
R:	03A	Zpevněné plochy v areálu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Začátek provozního součtu							
		s2 - pro vozidla nad 3,5 t : 1*(15,2+9,7+26,1+32,3)			83,3				
		s3 - chodník : 1*(21,1+14,225+1,2)			36,525				
		u studny : 224,3-pi*3,1^2			194,1093				
		Konec provozního součtu							

Díl: 56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	282 249,52						
15	564231111R00	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku tloušťka po zhutnění 100 mm s rozprostřením, vlhčením a zhutněním	m2	587,38700	53,00	31 131,51	822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		s1 - pro vozidla do 3,5 t : 150			150				
		s2 - pro vozidla nad 3,5 t : 386			386				
		obruba silniční : (15,2+9,7+26,1+32,3)*0,35			29,155				
		obruba nájezdová : (11,9+21,9+4,4+7,27+12,75+5,3)*0,35			22,232				
16	564772111R00	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého s výplň. kam. tloušťka po zhutnění 250 mm kamenivo hrubé drcené vel. 32 - 63 mm s výplňovým kamenivem (vibrovaný štěr), s rozprostřením, vlhčením a zhutněním	m2	150,00000	205,00	30 750,00	822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		s1 - pro vozidla do 3,5 t : 150			150				
17	564782111R00	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého s výplň. kam. tloušťka po zhutnění 300 mm kamenivo hrubé drcené vel. 32 - 63 mm s výplňovým kamenivem (vibrovaný štěr), s rozprostřením, vlhčením a zhutněním	m2	437,38700	234,00	102 348,56	822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		s2 - pro vozidla nad 3,5 t : 386			386				
		obruba silniční : (15,2+9,7+26,1+32,3)*0,35			29,155				
		obruba nájezdová : (11,9+21,9+4,4+7,27+12,75+5,3)*0,35			22,232				
18	564811111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním tloušťka po zhutnění 50 mm	m2	552,92000	41,00	22 669,72	822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		s1 - pro vozidla do 3,5 t : 150			150				
		s4 : 402,92			402,92				
19	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním tloušťka po zhutnění 100 mm	m2	386,00000	78,00	30 108,00	822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		s2 - pro vozidla nad 3,5 t : 386			386				
20	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	43,48500	129,00	5 609,57	822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		s3 - chodník : (22,15+13,475)*1,0			35,625				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	000255	VLS Myslejovice - Bílý VLK, Novostavba hospodářské budovy a stavební úpravy areálu
O:	03	Zpevněné plochy - nové a stávající plochy v areálu, nová pergola
R:	03A	Zpevněné plochy v areálu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		s3 - vstupní chodník : 1,2*6,55			7,86				
21	564861111R00	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	402,92000	148,00	59 632,16	822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		s4 : 402,92			402,92				
Díl: 59		Dlažby a předlažby komunikací				252 272,29			
22	596215020R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 30 mm	m2	43,48500	157,00	6 827,15	822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.							
		s3 - chodník : (22,15+13,475)*1,0			35,625				
		s3 - vstupní chodník : 1,2*6,55			7,86				
23	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	536,00000	170,00	91 120,00	822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.							
		s1 - pro vozidla do 3,5 t : 150			150				
		s2 - pro vozidla nad 3,5 t : 386			386				
24	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm	m	43,37500	152,00	6 593,00	822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		s3 - chodník : (22,15+13,475)			35,625				
		s3 - vstupní chodník : 1,2+6,55			7,75				
25	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm	m	146,82000	150,00	22 023,00	822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		obruba silniční : (15,2+9,7+26,1+32,3)			83,3				
		obruba nájezdová : (11,9+21,9+4,4+7,27+12,75+5,3)			63,52				
26	59245020R	dlažba betonová zámková, dvouvrstvá; kost; šedá; l = 200 mm; š = 165 mm; tl. 60,0 mm	m2	43,91985	150,50	6 609,94	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		s3 - chodník : (22,15+13,475)*1,0*1,01			35,98125				
		s3 - vstupní chodník : 1,2*6,55*1,01			7,9386				
27	59248040R	dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; povrch rumplovaný; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm	m2	541,36000	220,00	119 099,20	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		s1 - pro vozidla do 3,5 t : 150*1,01			151,5				
		s2 - pro vozidla nad 3,5 t : 386*1,01			389,86				
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				50 461,67			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	000255	VLS Myslejovice - Bílý VLK, Novostavba hospodářské budovy a stavební úpravy areálu
O:	03	Zpevněné plochy - nové a stávající plochy v areálu, nová pergola
R:	03A	Zpevněné plochy v areálu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
28	916561111R00	Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu prostého se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm s3 - vstupní chodník : (6,55*2+1,2)	m	14,30000	128,00	1 830,40	822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
29	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. obruba chodníková : (21,1+14,225+1,2) obruba silniční : (15,2+9,7+26,1+32,3) obruba nájezdová : (11,9+21,9+4,4+7,27+12,75+5,3)	m	183,34500	180,00	33 002,10	822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
30	59217330R	obrubník zahradní materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 50,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá s3 - vstupní chodník : (6,55*2+1,2)*1,01	kus	14,44300	58,50	844,92	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
31	59217421R	obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá obruba chodníková : (21,1+14,225+1,2)*1,01	kus	36,89025	73,00	2 692,99	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
32	59217472R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá obruba silniční : (15,2+9,7+26,1+32,3)*1,01	kus	84,13300	85,00	7 151,31	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
33	59217476R	obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá obruba nájezdová : (11,9+21,9+4,4+7,27+12,75+5,3)*1,01	kus	64,15520	77,00	4 939,95	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
Díl: 96 Bourání konstrukcí						6 504,00			
34	965042141R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2 u SO02 : 2*12*0,1	m3	2,40000	1 870,00	4 488,00	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
35	965081813R00	Bourání podlah teracových nebo čedičových dlaždic, tloušťky do 30 mm, plochy přes 1 m2 bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár u SO02 : 2*12	m2	24,00000	84,00	2 016,00	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						119 597,38			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	000255	VLS Myslejovice - Bílý VLK, Novostavba hospodářské budovy a stavební úpravy areálu
O:	03	Zpevněné plochy - nové a stávající plochy v areálu, nová pergola
R:	03A	Zpevněné plochy v areálu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
36	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	1 097,22363	109,00	119 597,38	822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot	5 403,69						
37	979082212R00	Vodorovná doprava suti po suchu s naložením a se složením na vzdálenost do 50 m	t	7,36800	200,00	1 473,60	822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
38	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	7,36800	38,00	279,98	822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
39	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	66,31200	10,60	702,91	822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
40	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	7,36800	400,00	2 947,20	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I

Celkem	909 575,37
---------------	-------------------

JKSO:

822.52 plochy dvorů a nádvoří
m2 kryt (materiál konstrukce krytu) dlážděný

Položkový soupis prací a dodávek

S:	000255	VLS Myslejovice - Bílý VLK, Novostavba hospodářské budovy a stavební úpravy areálu
O:	03	Zpevněné plochy - nové a stávající plochy v areálu, nová pergola
R:	03B	Studna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 13						1 099,44			
	1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m3	1,08000	1 018,00	1 099,44	800-1	RTS 17/ I
		s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek							
		patky : 0,9*0,5*0,6*4				1,08			
Díl: 16						550,80			
	2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	1,08000	250,00	270,00	800-1	RTS 17/ I
		po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,							
		patky : 0,9*0,5*0,6*4				1,08			
	3	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	1,08000	260,00	280,80	800-1	RTS 17/ I
		patky : 0,9*0,5*0,6*4				1,08			
Díl: 18						13,44			
	4	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	1,20000	11,20	13,44	800-1	RTS 17/ I
		vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.							
		patky : 0,5*0,6*4				1,2			
Díl: 24						6 298,12			
	5	242321110RT4	Plášť studny z betonu prostého beton třídy C25/30, stupeň vlivu prostředí XF2, odolnost proti střídavému působení mrazu	m3	0,54192	3 530,00	1 912,98	825-1	RTS 17/ I
		kopané nebo spouštěné jakéhokoliv tvaru, velikosti a tloušťky stěn studny, příplatek za každých dalších i započatých 10 m hloubky přes 10 m							
		studna : $0,25 \cdot (\pi \cdot 2,6^2 / 4 - \pi \cdot 2^2 / 4)$				0,54192			
	6	242351112R00	Bednění pláště studny kopané kruhové	m2	3,61283	1 072,00	3 872,95		RTS 17/ I
		Včetně odbednění konstrukcí.							
		studna : $0,25 \cdot (\pi \cdot 2,6 + \pi \cdot 2)$				3,61283			
	7	242361827R00	Výztuž pláště studny z betonářské oceli 10 505 (R)	t	0,02710	18 900,00	512,19		RTS 17/ I
		Včetně bodového svařování výztuže nahrazující vázání drátem a technologické manipulace s materiálem do vzdálenosti 10 m.							
		studna : $0,25 \cdot (\pi \cdot 2,6^2 / 4 - \pi \cdot 2^2 / 4) \cdot 0,05$				0,0271			
Díl: 27						3 268,18			
	8	275313511R00	Beton základových patek prostý třídy C 12/15	m3	0,96000	2 205,00	2 116,80	801-1	RTS 17/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	000255	VLS Myslejovice - Bílý VLK, Novostavba hospodářské budovy a stavební úpravy areálu
O:	03	Zpevněné plochy - nové a stávající plochy v areálu, nová pergola
R:	03B	Studna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		patky : 0,8*0,5*0,6*4			0,96				
9	275351215R00	Bednění stěn základových patek zřízení bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, patky : 0,3*(0,5+2*0,6)*4	m2	2,04000	469,50	957,78	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
10	275351216R00	Bednění stěn základových patek odstranění bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, Včetně očištění, vytřídění a uložení bedníhoho materiálu.	m2	2,04000	94,90	193,60	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
Díl: 31		Zdi podpěrné a volné				11 807,03			
11	311232121R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených líčové, na maltu pro současné zdění a spárování. Včetně provedení spárování. z cihel Klinker, plných, 290 x 140 x 65 mm, oboustranně spárované Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1,90 m a pro zatížení do 1,5 kPa. studna : 0,9*(pi*2,6^2/4-pi*2^2/4)	m2	1,95093	6 052,00	11 807,03	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
Díl: 41		Stropy a stropní konstrukce				5 815,42			
12	411320032RA0	Stropy ze ŽB do bednění včetně podpěrné konstrukce z betonu C 16/20, tloušťky 150 mm, výztuž 90 kg/m3 beton stropů deskových, výztuž z betonářské oceli 11 375, bednění stropů deskových plných rovných, podpěrná konstrukce stropů výšky do 6 m. studna : (pi*2,6^2/4-0,6*0,6)	m2	4,94929	1 175,00	5 815,42	AP-HSV	RTS 17/ I	RTS 17/ I
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				15 323,50			
13	953171003R00	Osazování kov. předmětů - poklopů a stupadel hmotnosti přes 100 do 150 kg studna : 1	kus	1,00000	368,50	368,50	801-5	RTS 17/ I	RTS 17/ I
14	95-01	Vyčištění studny po provedení stavebních úprav	kpl	1,00000	8 000,00	8 000,00		Vlastní	Indiv
15	28697413R	poklop inspekční šachty světlost 600x 600 mm; výška rámu 65 mm; nosnost 12,5 t; PU+skleněná vlákna studna : 1	kus	1,00000	6 955,00	6 955,00	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
Díl: 96		Bourání konstrukcí				194,00			
16	963015111R00	Demontáž prefabrikovaných krycích desek o hmotnosti do 0,06 t	kus	2,00000	97,00	194,00	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	000255	VLS Myslejovice - Bílý VLK, Novostavba hospodářské budovy a stavební úpravy areálu
O:	03	Zpevněné plochy - nové a stávající plochy v areálu, nová pergola
R:	03B	Studna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		kanálů, šachet a žump, manipulace s deskami do vzdálenosti 8 m od osy kanálu, očištění nebo vysekání betonu kolem závěsných ok pro zachycení háků zvedacího mechanismu, studna : 2		2					
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 206,88			
17	998254011R00	Přesun hmot pro studny jakéhokoliv rozsahu	t	5,34017	226,00	1 206,88		RTS 17/ I	RTS 17/ I
Díl: 762		Konstrukce tesařské				28 456,46			
18	762085140R00	Zvláštní výkony hoblování viditelných částí krovu □ čtyřstranné	m	51,90060	94,00	4 878,66	800-762	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		vaznice 14/14 : 2,48*4			9,92				
		sloupek 14/14 : 2,61*4			10,44				
		krokev 10/12 : 1,221*(0,85*8+1,7*4)+2,7*4			27,4056				
		věšadlo 10/10 : 0,715*4+1,275			4,135				
19	762311103R00	Montáž ocelových spojovacích prostředků kotevnic želez □ příložek, patek, táhel, s připojením k dřevěné konstrukci kotvení sloupků : 4	kus	4,00000	140,50	562,00	800-762	RTS 17/ I	RTS 17/ I
20	762332110R00	Vázané konstrukce krovů montáž □ střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva, průřezové plochy do 120 cm2 krokev 10/12 : 1,221*(0,85*8+1,7*4)+2,7*4 věšadlo 10/10 : 0,715*4+1,275	m	31,54060	114,00	3 595,63	800-762	RTS 17/ I	RTS 17/ I
					27,4056				
					4,135				
21	762332120R00	Vázané konstrukce krovů montáž □ střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2 vaznice 14/14 : 2,48*4 sloupek 14/14 : 2,61*4	m	20,36000	150,00	3 054,00	800-762	RTS 17/ I	RTS 17/ I
					9,92				
					10,44				
22	762341620R00	Bednění , laťování a rošty montáž □ bednění □ štíťových okapových říms, krajnic, závětrných prken, a žaluzií ve spádu nebo rovnoběžně s okapem z palubek , pero - drážka	m2	14,45000	242,00	3 496,90	800-762	RTS 17/ I	RTS 17/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	000255	VLS Myslejovice - Bílý VLK, Novostavba hospodářské budovy a stavební úpravy areálu
O:	03	Zpevněné plochy - nové a stávající plochy v areálu, nová pergola
R:	03B	Studna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		<i>plocha střechy : 3,4*2,125/2*4</i>			<i>14,45</i>				
23	762342203R00	Bednění , laťování a rošty montáž laťování střech o sklonu do 60° při vzdálenost lať přes 220 do 360 mm, vodorovné	m2	14,45000	57,70	833,77	800-762	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		<i>plocha střechy : 3,4*2,125/2*4</i>			<i>14,45</i>				
24	762342204R00	Bednění , laťování a rošty montáž laťování střech o sklonu do 60° kontralatě, přibité	m2	14,45000	20,30	293,34	800-762	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		<i>plocha střechy : 3,4*2,125/2*4</i>			<i>14,45</i>				
25	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace	m3	1,11308	1 202,00	1 337,92	800-762	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		<i>vaznice 14/14 : 2,48*4*0,14*0,14</i>			<i>0,19443</i>				
		<i>sloupek 14/14 : 2,61*4*0,14*0,14</i>			<i>0,20462</i>				
		<i>krokev 10/12 : (1,221*(0,85*8+1,7*4)+2,7*4)*0,1*0,12</i>			<i>0,32887</i>				
		<i>věšadlo 10/10 : (0,715*4+1,275)*0,1*0,1</i>			<i>0,04135</i>				
		<i>plocha střechy : 3,4*2,125/2*4*0,015</i>			<i>0,21675</i>				
		<i>laťování : 3,4*2,125/2*4/0,3*0,05*0,03</i>			<i>0,07225</i>				
		<i>kontralatě : (1,221*(0,85*8+1,7*4)+2,7*4)*0,05*0,04</i>			<i>0,05481</i>				
26	31175297R	prvek spojovací patka sloupku D 140x90	kus	4,00000	346,00	1 384,00	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		<i>kotvení sloupků : 4</i>			<i>4</i>				
27	60510000R	lať jehličnaté(SM/JD); průřez 15 cm2; jakost I; l = 3 000 až 5 000 mm	m	52,98333	7,70	407,97	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		<i>laťování : 3,4*2,125/2*4/0,3*1,1</i>			<i>52,98333</i>				
28	60510001R	lať jehličnaté(SM/JD); průřez 20 cm2; jakost I; l = 3 000 až 5 000 mm	m	30,14616	10,30	310,51	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		<i>kontralatě : (1,221*(0,85*8+1,7*4)+2,7*4)*1,1</i>			<i>30,14616</i>				
29	60596002R	fošna	m3	0,84620	5 500,00	4 654,10	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		<i>vaznice 14/14 : 2,48*4*0,14*0,14*1,1</i>			<i>0,21388</i>				
		<i>sloupek 14/14 : 2,61*4*0,14*0,14*1,1</i>			<i>0,22509</i>				
		<i>krokev 10/12 : (1,221*(0,85*8+1,7*4)+2,7*4)*0,1*0,12*1,1</i>			<i>0,36175</i>				
		<i>věšadlo 10/10 : (0,715*4+1,275)*0,1*0,1*1,1</i>			<i>0,04549</i>				
30	61191687R	palubka obkladová smrk; š = 121 mm; tl = 15,0 mm; jakost A/B	m2	15,89500	168,00	2 670,36	SPCM	RTS 14/ II	RTS 14/ II
		<i>plocha střechy : 3,4*2,125/2*4*1,1</i>			<i>15,895</i>				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	000255	VLS Myslejovice - Bílý VLK, Novostavba hospodářské budovy a stavební úpravy areálu
O:	03	Zpevněné plochy - nové a stávající plochy v areálu, nová pergola
R:	03B	Studna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
31	998762102R00	Přesun hmot pro konstrukce tesafské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	0,75760	1 290,00	977,30	800-762	RTS 17/ I	RTS 17/ I
Díl: 765		Krytiny tvrdé				21 123,61			
32	765312397R00	Krytina pálená doplňky drážková, plech okapní profilovaný Al šířky 170 mm, Dodávka a montáž okapního profilovaného plechu. okap : 3,4*4	m	13,60000	112,00	1 523,20	800-765	RTS 17/ I	RTS 17/ I
33	765331221RT9	Krytina betonová Krytina betonová střeš složitých drážkových, v barvě cihlově červené, červenohnědé, tmavohnědé, černé Dodávka a montáž základní, půlené tašky, odvětrávací a protisněhové tašky včetně spojovacích prostředků. plocha střešy : 3,4*2,125/2*4	m2	14,45000	413,00	5 967,85	800-765	RTS 17/ I	RTS 17/ I
34	765331251RT9	Krytina betonová Doplnky pro zastřešení krytinou betonovou drážkovou, nároží s větracím pásem, Dodávka a montáž hřebenáče standart, rozdělovacího, koncového, hřebenové latě a větracího pásu včetně spojovacích prostředků. 2,7*4	m	10,80000	728,00	7 862,40	800-765	RTS 17/ I	RTS 17/ I
35	765331621R00	Krytina betonová Doplnky pro zastřešení krytinou betonovou drážkovou, přiležení tašek rovné, 2,7*4*2	m	21,60000	120,00	2 592,00	800-765	RTS 17/ I	RTS 17/ I
36	765331661R00	Krytina betonová Doplnky pro zastřešení krytinou betonovou drážkovou i bobrovku, větrací mřížka, Dodávka a montáž větrací mřížky včetně spojovacích prostředků. okap : 3,4*4	m	13,60000	47,30	643,28	800-765	RTS 17/ I	RTS 17/ I
37	765331663R00	Krytina betonová Doplnky pro zastřešení krytinou betonovou drážkovou i bobrovku, větrací pás okapní, Dodávka a montáž větracího okapního pásu včetně spojovacích prostředků. okap : 3,4*4	m	13,60000	19,20	261,12	800-765	RTS 17/ I	RTS 17/ I
38	765799313RL2	Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné Fólie podstřešní difúzní na bednění, s přelepením spojů Dodávka a montáž fólie, spojovací pásky včetně spojovacích prostředků. plocha střešy : 3,4*2,125/2*4	m2	14,45000	116,00	1 676,20	800-765	RTS 17/ I	RTS 17/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	000255	VLS Myslejovice - Bílý VLK, Novostavba hospodářské budovy a stavební úpravy areálu
O:	03	Zpevněné plochy - nové a stávající plochy v areálu, nová pergola
R:	03B	Studna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
39	998765101R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	t	0,69322	862,00	597,56	800-765	RTS 17/ I	RTS 17/ I

Díl: 783	Nátěry	8 551,71
-----------------	---------------	-----------------

40	783626200R00	Nátěry truhlářských výrobků syntetické lazurovací, 2x lakování <i>včetně montáže, dodávky demontáže lešení.</i> plocha střechy : 3,4*2,125/2*4	m2	14,45000	127,00	1 835,15	800-783	RTS 17/ I	RTS 17/ I
----	--------------	--	----	----------	--------	----------	---------	-----------	-----------

41	783626310RT1	Nátěry truhlářských výrobků syntetické lazurovací, 3x lakování <i>včetně montáže, dodávky demontáže lešení.</i> vaznice 14/14 : 2,48*4*0,14*4 sloupek 14/14 : 2,61*4*0,14*4 krokv 10/12 : (1,221*(0,85*8+1,7*4)+2,7*4)*0,44 věšadlo 10/10 : (0,715*4+1,275)*0,1*4 plocha střechy : 3,4*2,125/2*4*1,3	m2	43,89906	153,00	6 716,56	800-783	RTS 17/ I	RTS 17/ I
----	--------------	--	----	----------	--------	----------	---------	-----------	-----------

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	7,48
-----------------	--	-------------

42	979082212R00	Vodorovná doprava suti po suchu s naložením a se složením na vzdálenost do 50 m	t	0,01000	211,00	2,11	822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
43	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	0,01000	41,60	0,42	822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
44	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,09000	10,60	0,95	822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
45	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,01000	400,00	4,00	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I

Celkem	103 716,07
---------------	-------------------

JKSO:
 822.52 plochy dvorů a nádvoří
 m2 kryt (materiál konstrukce krytu) dlážděný

Položkový soupis prací a dodávek

S:	000255	VLS Myslejovice - Bílý VLK, Novostavba hospodářské budovy a stavební úpravy areálu
O:	04	Oplocení - oprava oplocení na stávajících hranicích
R:	04	Oplocení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce					30 000,00			
1	11-01	Odstranění vzrostlé zeleně a křovin z plochy rozhledových trojúhelníků bránící výhledu, Podmínky pro odstranění zeleně budou projednány s odborem životního prostředí MěÚ ve Slavkově	kpl	1,00000	30 000,00	30 000,00		Vlastní	Indiv	
Díl: 13		Hloubené vykopávky					13 799,84			
2	132201112R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm nad 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. vjezdová brána a branka : 1*0,5*(0,9+1,8) zděné oplocení : 0,4*1*(12,7+21,08-1)	m3	14,46200	207,50	3 000,87	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I	
3	132201119R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. vjezdová brána a branka : 1*0,5*(0,9+1,8)*0,3 zděné oplocení : 0,4*1*(12,7+21,08-1)*0,3	m3	4,33860	208,50	904,60	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I	
4	133201101R00	Hloubení šachet v hornině 3 do 100 m3 zapažených i nezapažených se svislým přemístěním výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek, sloupky plast. pletivo : (4+2+8+11+10+8+18+13+2+10+4+3+5+3+2)*0,9*0,3*0,3 vzpěry plast. pletivo : 26*0,56*0,3*0,56 sloupky plaňk. plot : 9*0,9*0,45*0,45	m3	12,42933	750,00	9 322,00	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I	
5	133201109R00	Hloubení šachet v hornině 3 příplatek za lepivost horniny zapažených i nezapažených se svislým přemístěním výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,	m3	3,72880	153,50	572,37	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I	

Začátek provozního součtu

Položkový soupis prací a dodávek

S:	000255	VLS Myslejovice - Bílý VLK, Novostavba hospodářské budovy a stavební úpravy areálu
O:	04	Oplocení - oprava oplocení na stávajících hranicích
R:	04	Oplocení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		sloupky plast. pletivo : (4+2+8+11+10+8+18+13+2+10+4+3+5+3+2)*0,9*0,3*0,3			8,343				
		vzpěry plast. pletivo : 26*0,56*0,3*0,56			2,44608				
		sloupky plaňk. plot : 9*0,9*0,45*0,45			1,64025				
		Konec provozního součtu							
		12,42933*0,3			3,7288				
Díl: 16		Přemístění výkopku				13 141,31			
6	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	10,78908	90,90	980,73	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, Začátek provozního součtu							
		sloupky plast. pletivo : (4+2+8+11+10+8+18+13+2+10+4+3+5+3+2)*0,9*0,3*0,3			8,343				
		vzpěry plast. pletivo : 26*0,56*0,3*0,56			2,44608				
		Konec provozního součtu							
		10,78908			10,78908				
7	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	26,89133	187,00	5 028,68	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, vjezdová brána a branka : 1*0,5*(0,9+1,8)			1,35				
		zděné oplocení : 0,4*1*(12,7+21,08-1)			13,112				
		sloupky plast. pletivo : (4+2+8+11+10+8+18+13+2+10+4+3+5+3+2)*0,9*0,3*0,3			8,343				
		vzpěry plast. pletivo : 26*0,56*0,3*0,56			2,44608				
		sloupky plaňk. plot : 9*0,9*0,45*0,45			1,64025				
8	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku □ do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	10,78908	175,00	1 888,09	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
9	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	26,89133	195,00	5 243,81	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
Díl: 27		Základy				86 726,25			
10	274313511R00	Beton základových pasů prostý třídy C 12/15	m3	14,46200	1 890,00	27 333,18	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		vjezdová brána a branka : 1*0,5*(0,9+1,8)			1,35				
		zděné oplocení : 0,4*1*(12,7+21,08-1)			13,112				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	000255	VLS Myslejovice - Bílý VLK, Novostavba hospodářské budovy a stavební úpravy areálu
O:	04	Oplocení - oprava oplocení na stávajících hranicích
R:	04	Oplocení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
11	274351215R00	Bednění stěn základových pasů zřízení svíslé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, vjezdová brána a branka : 0,1*2*(0,9+1,8+0,5*2) zděné oplocení : 0,1*2*(12,7+21,08-1)	m2	7,29600	375,00	2 736,00	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
12	274351216R00	Bednění stěn základových pasů odstranění svíslé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.	m2	7,29600	94,90	692,39	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
13	275313511R00	Beton základových patek prostý třídy C 12/15 sloupky plast. pletivo : (4+2+8+11+10+8+18+13+2+10+4+3+5+3+2)*0,9*0,3*0,3 vzpěry plast. pletivo : 26*0,56*0,3*0,56	m3	10,78908	1 950,00	21 038,71	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
14	275351215R00	Bednění stěn základových patek zřízení bednění svíslé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, sloupky plast. pletivo : (4+2+8+11+10+8+18+13+2+10+4+3+5+3+2)*0,1*0,3*4 vzpěry plast. pletivo : 26*(0,56*2+0,3*2)*0,1	m2	16,83200	327,00	5 504,06	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
15	275351216R00	Bednění stěn základových patek odstranění bednění svíslé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.	m2	16,83200	66,00	1 110,91	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
16	275353102R00	Bednění kotevnicích otvorů a prostupů v základových patkách o průřezu do 0,01 m2, hloubky přes 0,25 do 0,5 m včetně polohového zajištění a odbednění, popřípadě ztraceného bednění z pletiva a podobně. sloupky plast. pletivo : (4+2+8+11+10+8+18+13+2+10+4+3+5+3+2) vzpěry plast. pletivo : 26	kus	129,00000	150,00	19 350,00	801-5	RTS 17/ I	RTS 17/ I
17	275353109R00	Bednění kotevnicích otvorů a prostupů v základových patkách příplatek za každý další i započatý 0,50 m hloubky bednění □ o průřezu do 0,01 m2	kus	103,00000	87,00	8 961,00	801-5	RTS 17/ I	RTS 17/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	000255	VLS Myslejovice - Bílý VLK, Novostavba hospodářské budovy a stavební úpravy areálu
O:	04	Oplocení - oprava oplocení na stávajících hranicích
R:	04	Oplocení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		včetně polohového zajištění a odbednění, popřípadě ztraceného bednění z pletiva a podobně. sloupky plast. pletivo : (4+2+8+11+10+8+18+13+2+10+4+3+5+3+2)							
						103			
Díl: 33		Svislé a kompletní konstrukce				137 172,69			
18	338121125V01	Osazení sloupků železobetonových, C-/7,5 do 0,20 m3, beton tř. C12/15	kus	9,00000	696,00	6 264,00		Vlastní	Kalkul
		sloupky plařík. plot : 9				9			
19	338171111R00	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových výšky do 2,00 m, se zalitím jakoukoliv cementovou maltou do vynechaných otvorů	kus	26,00000	116,00	3 016,00	801-5	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		trubkových nebo profilovaných vzpěry plast. pletivo : 26				26			
20	338171121R00	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových výšky do 2,60 m, se zalitím jakoukoliv cementovou maltou do vynechaných otvorů	kus	103,00000	150,00	15 450,00	801-5	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		trubkových nebo profilovaných sloupky plast. pletivo : (4+2+8+11+10+8+18+13+2+10+4+3+5+3+2)				103			
21	339361124R00	Výztuž plotového sloupku z tvarovek betonových výztuž a probetonování plotového sloupku □ 20x40 cm	m	1,80000	180,00	324,00	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		včetně rozměření a probetonování vjezdová brána a branka : 1,8				1,8			
22	339361130R00	Výztuž plotového sloupku z tvarovek betonových výztuž a probetonování plotového sloupku □ 20x60 cm	m	1,80000	260,50	468,90	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		včetně rozměření a probetonování vjezdová brána a branka : 1,8				1,8			
23	339361212R00	Provázání plotového zdiva se sloupkem tloušťka zdiva 200 mm	kus	3,60000	16,50	59,40	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		vjezdová brána a branka : 1,8 zděné oplocení : 1,8				1,8 1,8			
24	339921632R00	Sloupky plotové z betonových tvarovek 200 x 400 mm □ oboustranně štípaných, barevných	m	1,80000	583,00	1 049,40	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		bez výztuže a probetonování							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	000255	VLS Myslejovice - Bílý VLK, Novostavba hospodářské budovy a stavební úpravy areálu
O:	04	Oplocení - oprava oplocení na stávajících hranicích
R:	04	Oplocení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		vjezdová brána a branka : 1,8		1,8					
25	339921932R00	Sloupky plotové z betonových tvarovek 200 x 600 mm □ oboustranně štípaných, barevných bez výztuže a probetonování	m	1,80000	874,00	1 573,20	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		vjezdová brána a branka : 1,8		1,8					
26	339941311R00	Držáky plotového pole z betonových tvarovek koncové pozinkované	kus	4,00000	86,90	347,60	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		vjezdová brána a branka : 4		4					
27	33-01	Vyrovnání stávajících sloupků oplocení (výška pletiva 1,8 m) oprava oplocení (výměna pletiva) : (13,85+39,5+61,1+4,36+60,75+31,35+21)	m	231,91000	270,00	62 615,70		Vlastní	Indiv
		sloupek plotový ocel; válec; l = 2 500 mm; d 48 mm; povrch pozink, PVC	kus	104,03000	284,00	29 544,52	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		sloupky plast. pletivo : (4+2+8+11+10+8+18+13+2+10+4+3+5+3+2)*1,01		104,03					
29	553462042R	vzpěra plotová, včetně hlavy; ocel; d 38 mm; l = 2 000 mm; povrch pozink, PVC; příslušenství hlava	kus	26,26000	396,00	10 398,96	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		vzpěry plast. pletivo : 26*1,01		26,26					
30	553462061R	hlava vzpěry d = 48 mm; ocel; povrch pozink, PVC	kus	26,26000	146,00	3 833,96	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		vzpěry plast. pletivo : 26*1,01		26,26					
31	59231118R	sloupek plotový beton; řadový; pro plot pro drátěné pletivo; l = 2 500 mm; š = 150,0 mm; tl = 120,00 mm	kus	9,09000	245,00	2 227,05	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		sloupky ptačk. plot : 9*1,01		9,09					
Díl: 34 Stěny a příčky						72 099,42			
32	348922232R00	Zdivo plotové z betonových tvarovek tloušťky 200 mm oboustranně štípaných, barevných	m2	59,00400	1 025,00	60 479,10	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		kladení tvárníc na speciální maltu, spárování současně při zdění, zvýšené nároky na udržení čistoty zdiva Včetně lícování, které se provádí průběžně při zdění.							
		zděné oplocení : 1,8*(12,7+21,08-1)		59,004					
33	348924112R00	Stříška plotová z betonových tvarovek pro zdivo tloušťky 200 mm, z tvárníc štípaných, barevných	m	33,78000	344,00	11 620,32	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		vjezdová brána a branka : 0,4+0,6		1					
		zděné oplocení : (12,7+21,08-1)		32,78					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	000255	VLS Myslejovice - Bílý VLK, Novostavba hospodářské budovy a stavební úpravy areálu
O:	04	Oplocení - oprava oplocení na stávajících hranicích
R:	04	Oplocení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 96 Bourání konstrukcí						33 612,15			
34	966067111R00	Rozebrání plotu tyčového laťového prkenného, drátěného, plechového 13,85+39,5+61,1+4,36+60,75+7,55+15,81+31,35+21+11,75- 5,5+28,36+90,95+24,05+29,7+32,9+24,115+6,715+7,45+6,15+6+6,9-4,7-3	m	517,11000	65,00	33 612,15	801-5	RTS 17/ I	RTS 17/ I
						517,11			
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						39 401,25			
35	998151111R00	Přesun hmot pro oplocení a objekty zvláštní, zděné vodorovně do 50 m výšky do 10 m na novostavbách a změnách objektů pro oplocení (815 2 JKSo), objekty zvláštní pro chov živočichů (815 3 JKSO), objekty pozemní různé (815 9 JKSO)	t	92,70882	304,00	28 183,48	801-5	RTS 17/ I	RTS 17/ I
36	998151112R00	Přesun hmot pro oplocení a objekty zvláštní, zděné příplatek za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost □ do 1000 m na novostavbách a změnách objektů pro oplocení (815 2 JKSo), objekty zvláštní pro chov živočichů (815 3 JKSO), objekty pozemní různé (815 9 JKSO)	t	92,70882	121,00	11 217,77	801-5	RTS 17/ I	RTS 17/ I
Díl: 711 Izolace proti vodě						2 749,47			
37	711111001RZ1	Izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP vjezdová brána a branka : 0,5*(0,9+1,8) zděné oplocení : 0,4*(12,7+21,08-1)	m2	14,46200	23,80	344,20	800-711	RTS 17/ I	RTS 17/ I
						1,35			
						13,112			
38	711141559RT1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů, vjezdová brána a branka : 0,5*(0,9+1,8) zděné oplocení : 0,4*(12,7+21,08-1)	m2	14,46200	82,00	1 185,88	800-711	RTS 17/ I	RTS 17/ I
						1,35			
						13,112			
39	711199095R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní příplatek za plochu do 10 m2 , natěradly, vjezdová brána a branka : 0,5*(0,9+1,8) zděné oplocení : 0,4*(12,7+21,08-1)	m2	14,46200	2,05	29,65	800-711	RTS 17/ I	RTS 17/ I
						1,35			
						13,112			
40	711199097R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní příplatek za plochu do 10 m2 , pásy,	m2	14,46200	25,90	374,57	800-711	RTS 17/ I	RTS 17/ I
41	62832132R	pás izolační z oxidovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka skelná rohož; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 3,5 mm vjezdová brána a branka : 0,5*(0,9+1,8)*1,15	m2	16,63130	44,40	738,43	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
						1,5525			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	000255	VLS Myslejovice - Bílý VLK, Novostavba hospodářské budovy a stavební úpravy areálu
O:	04	Oplocení - oprava oplocení na stávajících hranicích
R:	04	Oplocení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		zděné oplocení : $0,4 \cdot (12,7 + 21,08 - 1) \cdot 1,15$			15,0788				
42	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	t	0,07523	829,00	62,37	800-711	RTS 17/ I	RTS 17/ I
43	998711192R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost □ do 100 m 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	t	0,07523	191,00	14,37	800-711	RTS 17/ I	RTS 17/ I
Díl: 762		Konstrukce tesařské				24 637,06			
44	762137121R00	Bednění stěn montáž □ oplocení z dílců, na předem osazené sloupky plaňkový plot : $(1,9 + 6,03 + 12,55) \cdot 1,7$	m2	34,81600	20,00	696,32	800-762	RTS 17/ I	RTS 17/ I
45	762195000R00	Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, svory, fixsační prkna, impregnace plaňkový plot : $(1,9 + 6,03 + 12,55) \cdot 1,7 \cdot 0,022 \cdot 0,6$	m3	0,45957	533,00	244,95	800-762	RTS 17/ I	RTS 17/ I
46	60860155R	pole plotové dřevo; dl. pole 300 cm; v. pole 180 cm; horní hrana rovná; povrch vakuotlaková impregnace plaňkový plot : $(1,9 + 6,03 + 12,55) / 3 \cdot 1,08$	kus	7,37280	3 062,00	22 575,51	SPCM	RTS 16/ I	RTS 16/ I
47	998762102R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	0,65076	1 290,00	839,48	800-762	RTS 17/ I	RTS 17/ I
48	998762194R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost □ do 1000 m 50 m vodorovně	t	0,65076	431,50	280,80	800-762	RTS 17/ I	RTS 17/ I
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				183 623,05			
49	767911130R00	Montáž oplocení z pletiva strojového, o výšce přes 1,6 do 2,0 m oprava oplocení (výměna pletiva) : $(13,85 + 39,5 + 61,1 + 4,36 + 60,75 + 31,35 + 21)$ oplocení z obalovaného pletiva : $(7,45 + 6,12 + 24,115 + 32,9 + 29,7 + 24,05 + 53,32 + 37,65 + 3,81 + 29,12,45 + 5,1 + 15,85 + 7,55 + 3,8)$	m	524,77500	78,00	40 932,45	800-767	RTS 17/ I	RTS 17/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	000255	VLS Myslejovice - Bílý VLK, Novostavba hospodářské budovy a stavební úpravy areálu
O:	04	Oplocení - oprava oplocení na stávajících hranicích
R:	04	Oplocení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
50	767920110R00	Montáž vrat a vrátek k oplocení osazovaných na sloupky zděné nebo betonové, o ploše jednotlivě do 2 m2	kus	1,00000	663,00	663,00	800-767	RTS 17/ I	RTS 17/ I
zděné oplocení : 1				1					
51	767920120R00	Montáž vrat a vrátek k oplocení osazovaných na sloupky zděné nebo betonové, o ploše jednotlivě přes 2 do 4 m2	kus	1,00000	824,00	824,00	800-767	RTS 17/ I	RTS 17/ I
vjezdová brána a branka : 1				1					
52	767920210R00	Montáž vrat a vrátek k oplocení osazovaných na sloupky ocelové, o ploše jednotlivě do 2 m2	kus	2,00000	656,00	1 312,00	800-767	RTS 17/ I	RTS 17/ I
oplocení z obalovaného pletiva - branka : 2				2					
53	767920230R00	Montáž vrat a vrátek k oplocení osazovaných na sloupky ocelové, o ploše jednotlivě přes 4 do 6 m2	kus	1,00000	1 173,00	1 173,00	800-767	RTS 17/ I	RTS 17/ I
oplocení z obalovaného pletiva - brána 3,0x1,8 : 1				1					
54	767920240R00	Montáž vrat a vrátek k oplocení osazovaných na sloupky ocelové, o ploše jednotlivě přes 6 do 8 m2	kus	1,00000	1 605,00	1 605,00	800-767	RTS 17/ I	RTS 17/ I
oplocení z obalovaného pletiva - brána 4,0x1,6 : 1				1					
55	767920250R00	Montáž vrat a vrátek k oplocení osazovaných na sloupky ocelové, o ploše jednotlivě přes 8 do 10 m2	kus	1,00000	2 445,00	2 445,00	800-767	RTS 17/ I	RTS 17/ I
oplocení z obalovaného pletiva - brána 5,5x1,8 : 1				1					
56	767920810R00	Demontáž vrat a vrátek k oplocení o ploše jednotlivě do 2 m2	kus	2,00000	197,50	395,00	800-767	RTS 17/ I	RTS 17/ I
				2					
57	767920820R00	Demontáž vrat a vrátek k oplocení o ploše jednotlivě přes 2 do 6 m2	kus	6,00000	234,50	1 407,00	800-767	RTS 17/ I	RTS 17/ I
2+2+2				6					
58	767995102R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 5 do 10 kg	kg	27,14400	118,50	3 216,56	800-767	RTS 17/ I	RTS 17/ I
plaňkový plot - pracny : 3,77*0,4*2*9				27,144					
59	767-1	D+M Brána vjezdová posuvná pozink. 3000/1800 mm, rám jakl 80/60 mm, dřev.výplň, kování, zámek, nátěr, motor.pohon, dálkové ovládání, vodící a dojezdový sloupek	kpl	1,00000	29 500,00	29 500,00		Vlastní	Kalkul
60	13322753R	tyč ocelová tvarovaná plochá válcovaná za tepla 11375 (S 235JR); a = 80,0 mm; b = 6,0 mm	t	0,02850	15 200,00	433,20	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
plaňkový plot - pracny : 3,77*0,4*2*9*1,05/1000				0,0285					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	000255	VLS Myslejovice - Bílý VLK, Novostavba hospodářské budovy a stavební úpravy areálu
O:	04	Oplocení - oprava oplocení na stávajících hranicích
R:	04	Oplocení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
61	156960011T	Drát vázací PVC - zelená, hnědá 1,4/50 oprava oplocení (výměna pletiva) : (13,85+39,5+61,1+4,36+60,75+31,35+21)*1,01*0,2 oplocení z obalovaného pletiva : (7,45+6,12+24,115+32,9+29,7+24,05+53,32+37,65+3,81+29+12,45+5,1+15,85+7,55+3,8)*1,01*0,2	m	106,00455	3,00	318,01		Vlastní	Kalkul
62	31327503R	pletivo drátěné 4-hranné; h = 1,75 m; velikost ok 50 mm; d drátu 2,20 mm; povrch. úprava plast na pozink.drátu; barva zelená oprava oplocení (výměna pletiva) : (13,85+39,5+61,1+4,36+60,75+31,35+21)*1,01 oplocení z obalovaného pletiva : (7,45+6,12+24,115+32,9+29,7+24,05+53,32+37,65+3,81+29+12,45+5,1+15,85+7,55+3,8)*1,01	m	530,02275	73,00	38 691,66	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
63	31478152R	drát napínací pr. 2,40 mm; povrch. úprava PVC; balení 100m oprava oplocení (výměna pletiva) : (13,85+39,5+61,1+4,36+60,75+31,35+21)*1,01*3 oplocení z obalovaného pletiva : (7,45+6,12+24,115+32,9+29,7+24,05+53,32+37,65+3,81+29+12,45+5,1+15,85+7,55+3,8)*1,01*3	m	1 590,06825	3,00	4 770,20	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
64	31479012R	stojek napínací poplastovaný, vel.2, používá se k vypnutí napínacího drátu u 4-hranných oprava oplocení (výměna pletiva) : (13,85+39,5+61,1+4,36+60,75+31,35+21)/30*1,01*3 oplocení z obalovaného pletiva : (7,45+6,12+24,115+32,9+29,7+24,05+53,32+37,65+3,81+29+12,45+5,1+15,85+7,55+3,8)/30*1,01*3	kus	53,00228	21,00	1 113,05	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
65	553-01	Branka vstupní pozinkovaná 1000/1800 mm, rám jakl 60/40 mm, dřev. výplň, kování, zámek, nátěr zděné oplocení : 1	ks	1,00000	6 200,00	6 200,00		Vlastní	Indiv
66	553-02	Branka vstupní pozinkovaná 1200/1600 mm, rám jakl 60/40 mm, dřev. výplň, kování, zámek, nátěr vjezdová brána a branka : 1	ks	1,00000	6 200,00	6 200,00		Vlastní	Indiv
67	553-03	Brána ocelová h = 1800 mm š = 5500 mm, 2 sloupky, čtyřhranné pletivo, FAB oplocení z obalovaného pletiva - branka : 1	kus	1,00000	12 250,00	12 250,00		Vlastní	Kalkul

Položkový soupis prací a dodávek

S:	000255	VLS Myslejovice - Bílý VLK, Novostavba hospodářské budovy a stavební úpravy areálu
O:	04	Oplocení - oprava oplocení na stávajících hranicích
R:	04	Oplocení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
68	553-04	Brána ocelová h = 1800 mm š = 3000 mm, 2 sloupky, čtyřhranné pletivo, FAB oplocení z obalovaného pletiva - branka : 1	kus	1,00000	10 720,00	10 720,00		Vlastní	Indiv
69	553-05	Brána ocelová h = 1600 mm š = 4000 mm, 2 sloupky, čtyřhranné pletivo, FAB oplocení z obalovaného pletiva - branka : 1	kus	1,00000	10 250,00	10 250,00		Vlastní	Indiv
70	55342603R	branka k oplocení 1600 x 1000 mm; ocel; výplň čtyřhranné poplastované pletivo; nastříkaný lak oplocení z obalovaného pletiva - branka : 1	kus	1,00000	2 734,00	2 734,00	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
71	55342604R	branka k oplocení 1800 x 1000 mm; ocel; výplň čtyřhranné poplastované pletivo; nastříkaný lak oplocení z obalovaného pletiva - branka : 1	kus	1,00000	3 114,00	3 114,00	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
72	55399999.Z1T	Ocelové výrobky - příplatek za žárové zinkování plaňkový plot - pracny : 3,77*0,4*2*9	kg	27,14400	40,00	1 085,76		Vlastní	Kalkul
73	998767101R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	t	1,42688	1 015,00	1 448,28	800-767	RTS 17/ I	RTS 17/ I
74	998767192R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost □ do 100 m 50 m vodorovně	t	1,42688	576,00	821,88	800-767	RTS 17/ I	RTS 17/ I
Díl: 783 Nátěry						10 763,61			
75	783222120R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické dvojnásobné, hladké včetně montáže, dodávka demontáže lešení. plaňkový plot - pracny : 0,4*(0,08+0,006)*2*9	m2	0,61920	177,50	109,91	800-783	RTS 17/ I	RTS 17/ I
76	783626310RT1	Nátěry truhlářských výrobků syntetické lazurovací, 3x lakování včetně montáže, dodávka demontáže lešení. plaňkový plot : (1,9+6,03+12,55)*1,7*2	m2	69,63200	153,00	10 653,70	800-783	RTS 17/ I	RTS 17/ I
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						7 095,20			
77	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.	t	6,81510	177,00	1 206,27	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	000255	VLS Myslejovice - Bílý VLK, Novostavba hospodářské budovy a stavební úpravy areálu
O:	04	Oplocení - oprava oplocení na stávajících hranicích
R:	04	Oplocení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
78	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	61,33590	15,00	920,04	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
79	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	6,81510	227,50	1 550,44	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
80	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	27,26040	25,40	692,41	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
81	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	6,81510	400,00	2 726,04	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I

Celkem						654 821,30			
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	000255	VLS Myslejovice - Bílý VLK, Novostavba hospodářské budovy a stavební úpravy areálu
O:	05	Areálová kanalizace - včetně retenční nádrže a vyvážecí jímky
R:	05	Areálová kanalizace - včetně retenční nádrže a vyvážecí jímky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce	579 795,56						
1	101	Hloubení rýh pro potrubí	m3	190,00000	363,90	69 141,00		Vlastní	Indiv
2	102	Přemístění výkopku svislé do 2,5 m	m3	190,00000	64,00	12 160,00		Vlastní	Indiv
3	103	Odvoz přebytečné zeminy s naložením	m3	79,00000	160,30	12 663,70		Vlastní	Indiv
4	104	Poplatek za uložení na skládce	t	134,00000	105,00	14 070,00		Vlastní	Indiv
5	105	Obsyp potrubí pískem	m3	79,00000	657,00	51 903,00		Vlastní	Indiv
6	106	Písek	m3	95,00000	329,00	31 255,00		Vlastní	Indiv
7	107	Pažení příložené vč. odstranění	m2	190,00000	73,50	13 965,00		Vlastní	Indiv
8	108	Zásyp rýh zhutněný	m3	111,00000	75,00	8 325,00		Vlastní	Indiv
9	109	Vytýčení inženýrských sítí	Soub.	1,00000	6 000,00	6 000,00		Vlastní	Indiv
10	110	Hloubení jam	m3	273,00000	565,25	154 313,25		Vlastní	Indiv
11	111	Přemístění výkopku svislé do 4 m	m3	273,00000	163,00	44 499,00		Vlastní	Indiv
12	112	Odvoz přebytečné zeminy s naložením	m3	146,00000	160,00	23 360,00		Vlastní	Indiv
13	113	Poplatek za uložení na skládce	t	248,00000	105,00	26 040,00		Vlastní	Indiv
14	114	Pažení příložené vč. odstranění	m2	194,00000	73,00	14 162,00		Vlastní	Indiv
15	115	Zásyp jam zhutněný	m3	127,00000	80,00	10 160,00		Vlastní	Indiv
16	116	Geotextilie	m2	242,00000	21,00	5 082,00		Vlastní	Indiv
17	117	Obsyp vsakovacích bloků štěrkem	m3	41,00000	909,00	37 269,00		Vlastní	Indiv
18	118	Štěrk drcený	m3	46,00000	380,00	17 480,00		Vlastní	Indiv
19	119	Podsyp vsakovacích bloků štěrkopískem	m3	7,50000	472,00	3 540,00		Vlastní	Indiv
20	120	Štěrkopísek	m3	9,00000	307,70	2 769,30		Vlastní	Indiv
21	121	Sejmutí ornice	m2	159,00000	43,19	6 867,21		Vlastní	Indiv
22	122	Urovnání povrchu	m2	159,00000	13,50	2 146,50		Vlastní	Indiv
23	123	Rozprostření ornice	m2	159,00000	64,40	10 239,60		Vlastní	Indiv
24	124	Založení trávníku	m2	159,00000	15,00	2 385,00		Vlastní	Indiv
Díl: 8		Areálová kanalizace	457 734,52						
25	801	Potrubí PVC KG O 110	m	56,00000	360,84	20 207,04		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	000255	VLS Myslejovice - Bílý VLK, Novostavba hospodářské budovy a stavební úpravy areálu
O:	05	Areálová kanalizace - včetně retenční nádrže a vyvážecí jímky
R:	05	Areálová kanalizace - včetně retenční nádrže a vyvážecí jímky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
26	802	Potrubí PVC KG O 125	m	17,00000	506,00	8 602,00		Vlastní	Indiv
27	803	Potrubí PP SN 8 O 110	m	20,00000	436,00	8 720,00		Vlastní	Indiv
28	804	Potrubí PP SN 8 O 125	m	16,00000	760,00	12 160,00		Vlastní	Indiv
29	805	Potrubí PP SN 12 O 160	m	44,00000	763,00	33 572,00		Vlastní	Indiv
30	806	Potrubí PP SN 12 O 200	m	8,00000	474,40	3 795,20		Vlastní	Indiv
31	807	Výstražná fólie	m	165,00000	3,00	495,00		Vlastní	Indiv
32	808	Revizní šachta plastová O 425 mm do hl. 1,4 m	Soub.	5,00000	6 335,20	31 676,00		Vlastní	Indiv
33	809	Betonový kónus O 425 mm	ks	5,00000	375,20	1 876,00		Vlastní	Indiv
34	810	Betonový pochůzný poklop pro rev.šachtu O 425 mm	ks	1,00000	422,40	422,40		Vlastní	Indiv
35	811	Litínový pojízdný poklop pro rev. šachtu O 425 mm	ks	4,00000	4 600,20	18 400,80		Vlastní	Indiv
36	812	Šachta z bet.skruží O 1 m s beton.dnem a kal.prostor.	Soub.	4,00000	8 231,98	32 927,92		Vlastní	Indiv
37	813	Litínová pochůzná mříž 600 x 600 mm	ks	1,00000	5 983,00	5 983,00		Vlastní	Indiv
38	814	Litínový pochůzný poklop O 600 mm s otvory	ks	3,00000	5 504,00	16 512,00		Vlastní	Indiv
39	815	Beton. prefabrikovaná nádrž o objemu 26,1 m3	Soub.	1,00000	47 408,00	47 408,00		Vlastní	Indiv
40	816	Montáž požární nádrže	Soub.	1,00000	6 476,25	6 476,25		Vlastní	Indiv
41	817	Sací potr.DN 110 se sacím košem, šroubením suzávěrem	Soub.	1,00000	27 378,00	27 378,00		Vlastní	Indiv
42	818	Chráníčka PVC KG O 160	m	2,00000	2 478,36	4 956,72		Vlastní	Indiv
43	819	Studniční litin. poklop 600 x 600 mm s větr. hlavicí	ks	1,00000	3 968,80	3 968,80		Vlastní	Indiv
44	820	Betonová skruž O 1000 mm výšky 250 mm	ks	2,00000	1 168,80	2 337,60		Vlastní	Indiv
45	821	Litínový pojízdný poklop O 600 mm bez otvorů	ks	1,00000	6 745,23	6 745,23		Vlastní	Indiv
46	822	Žebřík podle TNV 75 0748	ks	1,00000	3 334,40	3 334,40		Vlastní	Indiv
47	823	Sloupek s tabulkou	Soub.	1,00000	371,20	371,20		Vlastní	Indiv
48	824	Plastový vsakovací blok	ks	20,00000	1 784,00	35 680,00		Vlastní	Indiv
49	825	Drenážní trubky plastové perforované O 200	m	44,00000	91,96	4 046,24		Vlastní	Indiv
50	826	Drenážní trubky plastové perforované O 100	m	44,00000	29,60	1 302,40		Vlastní	Indiv
51	827	Osazení vsakovacího zařízení	Soub.	1,00000	5 760,00	5 760,00		Vlastní	Indiv
52	828	Podz.nádrž kruh.s bet.prost.mezi stěny do podz.vod	ks	1,00000	15 943,00	15 943,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	000255	VLS Myslejovice - Bílý VLK, Novostavba hospodářské budovy a stavební úpravy areálu
O:	05	Areálová kanalizace - včetně retenční nádrže a vyvážecí jímky
R:	05	Areálová kanalizace - včetně retenční nádrže a vyvážecí jímky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
53	829	Betonová přechodová skruž O 1000 x 600 mm	ks	1,00000	4 198,15	4 198,15		Vlastní	Indiv
54	830	Betonová skruž O 1000 mm výšky 250 mm	ks	2,00000	1 241,00	2 482,00		Vlastní	Indiv
55	831	Litínový pojízdný poklop O 600 mm bez otvorů	ks	1,00000	3 353,25	3 353,25		Vlastní	Indiv
56	832	Beton pro výplň stěn a strop podz.nádrže (žumpy)	m3	9,00000	2 847,92	25 631,28		Vlastní	Indiv
57	833	Železobetonová podkladní deska žumpy	m3	2,00000	3 000,00	6 000,00		Vlastní	Indiv
58	834	Osazení žumpy	Soub.	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní	Indiv
59	835	Lapač střešních splavenin plastový O 110	ks	4,00000	1 293,60	5 174,40		Vlastní	Indiv
60	836	Lapač střešních splavenin plastový O 125	ks	2,00000	1 428,80	2 857,60		Vlastní	Indiv
61	837	Ulič. vpust beton.O 500 mm s kal.prost.a pojízd. mříží	Soub.	2,00000	521,00	1 042,00		Vlastní	Indiv
62	838	Demontáž stávajícího potrubí do O 160	m	6,00000	87,00	522,00		Vlastní	Indiv
63	839	Odvoz demontovaného materiálu	t	0,20000	1 060,80	212,16		Vlastní	Indiv
64	840	Zkouška těsnosti kanalizace vodou do O 200	m	161,00000	20,00	3 220,00		Vlastní	Indiv
65	841	Kontrola průtočnosti	m	161,00000	20,00	3 220,00		Vlastní	Indiv
66	842	Přesun hmot (do výšky 6 m)	%	1,68000	10 336,00	17 364,48		Vlastní	Indiv
67	843	Výpomoc HSV	h	80,00000	205,00	16 400,00		Vlastní	Indiv

Celkem	1 037 530,08
---------------	---------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	000255	VLS Myslejovice - Bílý VLK, Novostavba hospodářské budovy a stavební úpravy areálu
O:	06	Demolice stodoly
R:	06	Demolice stodoly bez odvozu a likvidace sutí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 13		Hloubené vykopávky				51 510,26			
1	130901121R00	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách z betonu, prostého, pneumatickým kladivem	m3	16,50970	3 120,00	51 510,26	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
s přemístěním sutí na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s uloženíem na dopravní prostředek, vybourání základů a podkladního betonu 10 cm pod úroveň terénu :									
					7,93*14*0,1				11,1
					5,44*6,66*0,1				3,62
					4,93*3,62*0,1				1,78
Díl: 16		Přemístění výkopku				964,17			
2	162201152R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	16,50970	58,40	964,17	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, vybourání základů a podkladního betonu 10 cm pod úroveň terénu :									
					7,93*14*0,1				11,1
					5,44*6,66*0,1				3,62
					4,93*3,62*0,1				1,78
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu				30 912,00			
3	180401211R00	Založení trávníku lučního výsevem v rovině	m2	320,00000	6,00	1 920,00		RTS 17/ I	RTS 17/ I
					16*20	320			
4	181201101R00	Úprava pláně v násypch v hornině 1 až 4, bez zhutnění	m2	320,00000	5,50	1 760,00	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
vyrovnaní výškových rozdílů, plochy vodorovné a plochy do sklonu 1 : 5,									
					16*20	320			
5	181301102R00	Rozproštění a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	320,00000	35,00	11 200,00	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,									
					16*20	320			
6	00572472R	směs travní luční, dlouhodobá	kg	9,60000	150,00	1 440,00	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
					16*20*0,03	9,6			
7	10364200R	ornice pro pozemkové úpravy	m3	48,00000	304,00	14 592,00	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	000255	VLS Myslejovice - Bílý VLK, Novostavba hospodářské budovy a stavební úpravy areálu
O:	06	Demolice stodoly
R:	06	Demolice stodoly bez odvozu a likvidace sutí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

16*20*0,15

48

Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					21 600,00		
8	95-1	Zpracování výluhů	kpl	1,00000	21 600,00	21 600,00		Vlastní	Kalkul

Podle současné legislativy ornice nesmí být předmětem prodeje. Může být věnována za účelem použití na jiném místě.

Firma, která se zabývá pozemkovými úpravami takovou ornici na své náklady odveze, uloží a ošetřuje vhodným způsobem tj. s ohledem na zachování půdního života. Takto vznikají na ornici náklady cca ve výši 380-450 Kč/m3.

Díl: 98		Demolice					69 074,41		
9	981014313R00	Demolice budov mechanizací, zdivo, konstr. do 20 %	m3	815,51840	84,70	69 074,41		RTS 17/ I	RTS 17/ I

Budovy výšky do 35 m.

7,93*14*(3,6+4,2)/2+7,93*14*3,77/2+1,15*0,9*2,1/2

643,34

(2,3+4,2)/2*5,44*6,66

117,75

4,93*3,62*(4,2+1,9)/2

54,43

Mezisoučet 4,93*3,62*(4,2+1,9)/2

Začátek provozního součtu

7,93*14*3,29

365,26

(3,86*1,97+3,86*2,07+3,87*2,58+6,91*8,91)*2,99

260,57

(0,81*0,6+1*1,97+0,61*0,61+1,5*0,9+0,83*0,6+0,81*0,62+2,75*2,85*2)*0,52

10,84

Konec provozního součtu

Díl: 99		Staveništní přesun hmot					36 797,85		
10	998231311R00	Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km	t	80,16960	459,00	36 797,85		RTS 17/ I	RTS 17/ I

Díl: M21		Elektromontáže					3 500,00		
11	M21-1	Odpojení elektrické přípojky	kpl	1,00000	3 500,00	3 500,00		Vlastní	Kalkul

Podle současné legislativy ornice nesmí být předmětem prodeje. Může být věnována za účelem použití na jiném místě.

Firma, která se zabývá pozemkovými úpravami takovou ornici na své náklady odveze, uloží a ošetřuje vhodným způsobem tj. s ohledem na zachování půdního života. Takto vznikají na ornici náklady cca ve výši 380-450 Kč/m3.

Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot					26 545,12		
12	979096111U00	Drcení odpadu ze zdiva	t	285,43144	65,00	18 553,04		URS	URS 11/ II

Podle současné legislativy ornice nesmí být předmětem prodeje. Může být věnována za účelem použití na jiném místě.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	000255	VLS Myslejovice - Bílý VLK, Novostavba hospodářské budovy a stavební úpravy areálu
O:	06	Demolice stodoly
R:	06	Demolice stodoly bez odvozu a likvidace sutí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Firma, která se zabývá pozemkovými úpravami takovou ornici na své náklady odveze, uloží a ošetřuje vhodným způsobem tj. s ohledem na zachování půdního života. Takto vznikají na ornici náklady cca ve výši 380-450 Kč/m3.									
13	979083111R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 100 m	t	285,43144	28,00	7 992,08		RTS 17/ I	RTS 17/ I

Celkem	240 903,81
---------------	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	000255	VLS Myslejovice - Bílý VLK, Novostavba hospodářské budovy a stavební úpravy areálu
O:	07	Demolice hospodářského objektu
R:	07	Demolice hospodářského objektu bez odvozu a likvidace sutí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 13		Hloubené vykopávky					42 591,12		
1	130901121R00	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách z betonu, prostého, pneumatickým kladivem	m3	13,65100	3 120,00	42 591,12	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I

s přemístěním sutí na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s uložení na dopravní prostředek,
 vybourání základů a podkladního betonu 10 cm pod úroveň terénu : (6,2*20,2+2,3*4,9)*0,1

13,65

Díl: 16		Přemístění výkopku					797,22		
2	162201152R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	13,65100	58,40	797,22	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,
 vybourání základů a podkladního betonu 10 cm pod úroveň terénu : (6,2*20,2+2,3*4,9)*0,1

13,65

Díl: 18		Povrchové úpravy terénu					23 446,80		
3	180401211R00	Založení trávníku lučního výsevem v rovině	m2	234,00000	7,00	1 638,00		RTS 17/ I	RTS 17/ I

26*9

234

4	181201101R00	Úprava pláně v násypech v hornině 1 až 4, bez zhutnění	m2	234,00000	5,50	1 287,00	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
---	--------------	--	----	-----------	------	----------	-------	-----------	-----------

vyrovnání výškových rozdílů, plochy vodorovné a plochy do sklonu 1 : 5,

5	181301102R00	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	234,00000	37,60	8 798,40	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
---	--------------	--	----	-----------	-------	----------	-------	-----------	-----------

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,

6	00572472R	směs travní luční, dlouhodobá	kg	7,02000	150,00	1 053,00	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
---	-----------	-------------------------------	----	---------	--------	----------	------	-----------	-----------

26*9*0,03

7,02

7	10364200R	ornice pro pozemkové úpravy	m3	35,10000	304,00	10 670,40	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
---	-----------	-----------------------------	----	----------	--------	-----------	------	-----------	-----------

26*9*0,15

35,1

Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					15 900,00		
8	95-1	Zpracování výluhů	kpl	1,00000	15 900,00	15 900,00		Vlastní	Kalkul

Podle současné legislativy ornice nesmí být předmětem prodeje. Může být věnována za účelem použití na jiném místě.

Firma, která se zabývá pozemkovými úpravami takovou ornici na své náklady odveze, uloží a ošetřuje vhodným způsobem tj. s ohledem na zachování půdního života. Takto vznikají na ornici náklady cca ve výši 380-450 Kč/m3.

Díl: 98		Demolice					63 136,98		
----------------	--	-----------------	--	--	--	--	------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	000255	VLS Myslejovice - Bílý VLK, Novostavba hospodářské budovy a stavební úpravy areálu
O:	07	Demolice hospodářského objektu
R:	07	Demolice hospodářského objektu bez odvozu a likvidace sutí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
9	981014313R00	Demolice budov mechanizací, zdivo, konstr. do 20 % Budovy výšky do 35 m. 17,2*6,2*(4,2+6,6)/2 3*6,2*(3,9+1,9)/2 2,3*4,9*(4+2,9)/2	m3	668,67750	84,70	56 636,98		RTS 17/ I	RTS 17/ I
10	98-1	Odpojení vodovodní a kanalizační přípojky Podle současné legislativy ornice nesmí být předmětem prodeje. Může být věnována za účelem použití na jiném místě. Firma, která se zabývá pozemkovými úpravami takovou ornici na své náklady odveze, uloží a ošetřuje vhodným způsobem tj. s ohledem na zachování půdního života. Takto vznikají na ornici náklady cca ve výši 380-450 Kč/m3.	kpl	1,00000	6 500,00	6 500,00		Vlastní	Kalkul
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				29 136,14			
11	998231311R00	Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km	t	58,62402	497,00	29 136,14		RTS 17/ I	RTS 17/ I
Díl: M21		Elektromontáže				3 500,00			
12	M21-1	Odpojení elektrické přípojky Podle současné legislativy ornice nesmí být předmětem prodeje. Může být věnována za účelem použití na jiném místě. Firma, která se zabývá pozemkovými úpravami takovou ornici na své náklady odveze, uloží a ošetřuje vhodným způsobem tj. s ohledem na zachování půdního života. Takto vznikají na ornici náklady cca ve výši 380-450 Kč/m3.	kpl	1,00000	3 500,00	3 500,00		Vlastní	Kalkul
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				24 573,90			
13	979096111U00	Drcení odpadu ze zdiva Podle současné legislativy ornice nesmí být předmětem prodeje. Může být věnována za účelem použití na jiném místě. Firma, která se zabývá pozemkovými úpravami takovou ornici na své náklady odveze, uloží a ošetřuje vhodným způsobem tj. s ohledem na zachování půdního života. Takto vznikají na ornici náklady cca ve výši 380-450 Kč/m3.	t	234,03712	71,00	16 616,64		URS	URS 11/ II
14	979083111R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 100 m	t	234,03712	34,00	7 957,26		RTS 17/ I	RTS 17/ I
Celkem						203 082,16			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	000255	VLS Myslejovice - Bílý VLK, Novostavba hospodářské budovy a stavební úpravy areálu
O:	08	Demolice kůlny
R:	08	Demolice kůlny bez odvozu a likvidace sutí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 13		Hloubené vykopávky				13 653,74			
1	130901121R00	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách z betonu, prostého, pneumatickým kladivem	m3	4,37620	3 120,00	13 653,74	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
s přemístěním sutí na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s uloženíem na dopravní prostředek, vybourání základů a podkladního betonu 10 cm pod úroveň terénu : (4,24*(9,5+10,35)/2+1,12*1,5)*0,1 4,38									
Díl: 16		Přemístění výkopku				255,57			
2	162201152R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	4,37620	58,40	255,57	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, vybourání základů a podkladního betonu 10 cm pod úroveň terénu : (4,24*(9,5+10,35)/2+1,12*1,5)*0,1 4,38									
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu				11 190,40			
3	180401211R00	Založení trávníku lučního výsevem v rovině	m2	104,00000	7,00	728,00		RTS 17/ I	RTS 17/ I
8*13 104									
4	181201101R00	Úprava pláně v násypech v hornině 1 až 4, bez zhutnění	m2	104,00000	5,50	572,00	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
vyrovnaní výškových rozdílů, plochy vodorovné a plochy do sklonu 1 : 5,									
5	181301102R00	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	104,00000	45,00	4 680,00	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,									
6	00572472R	směs travní luční, dlouhodobá	kg	3,12000	150,00	468,00	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
8*13*0,03 3,12									
7	10364200R	ornice pro pozemkové úpravy	m3	15,60000	304,00	4 742,40	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
8*13*0,15 15,6									
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				10 000,00			
8	95-1	Zpracování výluhů	kpl	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní	Kalkul

Podle současné legislativy ornice nesmí být předmětem prodeje. Může být věnována za účelem použití na jiném místě.

Firma, která se zabývá pozemkovými úpravami takovou ornici na své náklady odveze, uloží a ošetřuje vhodným způsobem tj. s ohledem na zachování půdního života. Takto vznikají na ornici náklady cca ve výši 380-450 Kč/m3.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	000255	VLS Myslejovice - Bílý VLK, Novostavba hospodářské budovy a stavební úpravy areálu
O:	08	Demolice kůlny
R:	08	Demolice kůlny bez odvozu a likvidace sutí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 98 Demolice						9 568,20			
9	981014312R00	Demolice budov mechanizací, zdivo, konstr. do 15 % Budovy výšky do 35 m. 4,24*(9,5+10,35)/2*(2,3+3,05)/2+1,12*1,5*2,45	m3	116,68540	82,00	9 568,20		RTS 17/ I	RTS 17/ I
						116,69			
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						13 965,54			
10	998231311R00	Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km	t	26,05512	536,00	13 965,54		RTS 17/ I	RTS 17/ I
Díl: M21 Elektromontáže						3 500,00			
11	M21-1	Odpojení elektrické přípojky Podle současné legislativy ornice nesmí být předmětem prodeje. Může být věnována za účelem použití na jiném místě. Firma, která se zabývá pozemkovými úpravami takovou ornici na své náklady odveze, uloží a ošetřuje vhodným způsobem tj. s ohledem na zachování půdního života. Takto vznikají na ornici náklady cca ve výši 380-450 Kč/m3.	kpl	1,00000	3 500,00	3 500,00		Vlastní	Kalkul
Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot						3 573,49			
12	979096111U00	Drcení odpadu ze zdiva Podle současné legislativy ornice nesmí být předmětem prodeje. Může být věnována za účelem použití na jiném místě. Firma, která se zabývá pozemkovými úpravami takovou ornici na své náklady odveze, uloží a ošetřuje vhodným způsobem tj. s ohledem na zachování půdního života. Takto vznikají na ornici náklady cca ve výši 380-450 Kč/m3.	t	29,17135	84,60	2 467,90		URS	URS 11/ II
13	979083111R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 100 m	t	29,17135	37,90	1 105,59		RTS 17/ I	RTS 17/ I
Celkem						65 706,94			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	000255	VLS Myslejovice - Bílý VLK, Novostavba hospodářské budovy a stavební úpravy areálu
O:	09	Demolice pily
R:	09	Demolice pily bez odvozu a likvidace sutí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 13		Hloubené vykopávky				16 791,22			
1	130901121R00	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách z betonu, prostého, pneumatickým kladivem	m3	5,38180	3 120,00	16 791,22	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		s přemístěním sutí na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s uložením na dopravní prostředek, vybourání základů a podkladního betonu 10 cm pod úroveň terénu : 7,1*7,58*0,1			5,38				
Díl: 16		Přemístění výkopku				314,30			
2	162201152R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	5,38180	58,40	314,30	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, vybourání základů a podkladního betonu 10 cm pod úroveň terénu : 7,1*7,58*0,1			5,38				
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu				11 742,50			
3	180401211R00	Založení trávníku lučního výsevem v rovině	m2	110,00000	7,00	770,00		RTS 17/ I	RTS 17/ I
		10*11			110				
4	181201101R00	Úprava pláně v násypech v hornině 1 až 4, bez zhutnění	m2	110,00000	5,50	605,00	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		vyrovnání výškových rozdílů, plochy vodorovné a plochy do sklonu 1 : 5,							
5	181301102R00	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	110,00000	44,00	4 840,00	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,							
6	00572472R	směs travní luční, dlouhodobá	kg	3,30000	150,00	495,00	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		10*11*0,03			3,3				
7	10364200R	ornice pro pozemkové úpravy	m3	16,50000	305,00	5 032,50	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		10*11*0,15			16,5				
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				5 800,00			
8	95-1	Zpracování výluhů	kpl	1,00000	5 800,00	5 800,00		Vlastní	Indiv

Podle současné legislativy ornice nesmí být předmětem prodeje. Může být věnována za účelem použití na jiném místě.

Firma, která se zabývá pozemkovými úpravami takovou ornici na své náklady odveze, uloží a ošetřuje vhodným způsobem tj. s ohledem na zachování půdního života. Takto vznikají na ornici náklady cca ve výši 380-450 Kč/m3.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	000255	VLS Myslejovice - Bílý VLK, Novostavba hospodářské budovy a stavební úpravy areálu
O:	09	Demolice pily
R:	09	Demolice pily bez odvozu a likvidace sutí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 98		Demolice					11 363,67		
9	981014312R00	Demolice budov mechanizací, zdivo, konstr. do 15 % Budovy výšky do 35 m. 7,58*7,1*(1,95+3,2)/2	m3	138,58130	82,00	11 363,67		RTS 17/ I	RTS 17/ I
				138,58					
Díl: 99		Staveništní přesun hmot					14 771,25		
10	998231311R00	Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km	t	27,55830	536,00	14 771,25		RTS 17/ I	RTS 17/ I
Díl: M21		Elektromontáže					3 500,00		
11	M21-1	Odpojení elektrické přípojky Podle současné legislativy ornice nesmí být předmětem prodeje. Může být věnována za účelem použití na jiném místě. Firma, která se zabývá pozemkovými úpravami takovou ornici na své náklady odveze, uloží a ošetřuje vhodným způsobem tj. s ohledem na zachování půdního života. Takto vznikají na ornici náklady cca ve výši 380-450 Kč/m3.	kpl	1,00000	3 500,00	3 500,00		Vlastní	Indiv
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot					4 244,05		
12	979096111U00	Drcení odpadu ze zdiva Podle současné legislativy ornice nesmí být předmětem prodeje. Může být věnována za účelem použití na jiném místě. Firma, která se zabývá pozemkovými úpravami takovou ornici na své náklady odveze, uloží a ošetřuje vhodným způsobem tj. s ohledem na zachování půdního života. Takto vznikají na ornici náklady cca ve výši 380-450 Kč/m3.	t	34,64532	84,60	2 930,99		URS	URS 11/ II
13	979083111R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 100 m	t	34,64532	37,90	1 313,06		RTS 17/ I	RTS 17/ I
Celkem						68 526,99			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	000255	VLS Myslejovice - Bílý VLK, Novostavba hospodářské budovy a stavební úpravy areálu
O:	10	Demolice správní budovy
R:	10	Demolice správní budovy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 13		Hloubené vykopávky					68 891,91		
1	130901121R00	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách z betonu, prostého, pneumatickým kladivem	m3	22,08074	3 120,00	68 891,91	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I

s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s uložením na dopravní prostředek,

vybourání základů a podkladního betonu 10 cm pod úroveň terénu :
(17,5*11,72+2,21*3,94+3,5*2)*0,1

22,08074

Díl: 16		Přemístění výkopku					1 898,94		
2	162201152R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	44,16148	43,00	1 898,94	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

vybourání základů a podkladního betonu 10 cm pod úroveň terénu :
(17,5*11,72+2,21*3,94+3,5*2)*0,1*2

44,16148

Díl: 98		Demolice					126 043,40		
3	981014313R00	Demolice budov mechanizací, zdivo, konstr. do 20 %	m3	1 422,00000	84,70	120 443,40		RTS 17/ I	RTS 17/ I

Budovy výšky do 35 m.

1422

1422

4	98-1	Odpojení vodovodní a kanalizační přípojky	kpl	1,00000	5 600,00	5 600,00		Vlastní	Indiv
---	------	---	-----	---------	----------	----------	--	---------	-------

Podle současné legislativy ornice nesmí být předmětem prodeje. Může být věnována za účelem použití na jiném místě.

Firma, která se zabývá pozemkovými úpravami takovou ornici na své náklady odveze, uloží a ošetřuje vhodným způsobem tj. s ohledem na zachování půdního života. Takto vznikají na ornici náklady cca ve výši 380-450 Kč/m3.

Díl: 765		Krytiny tvrdé					28 152,00		
5	765321811R00	Demontáž vláknocementové krytiny ze čtverců nebo šablon, na laťování, do suti	m2	306,00000	92,00	28 152,00	800-765	RTS 17/ I	RTS 17/ I

Díl: M21		Elektromontáže					3 500,00		
6	M21-1	Odpojení elektrické přípojky	kpl	1,00000	3 500,00	3 500,00		Vlastní	Indiv

Podle současné legislativy ornice nesmí být předmětem prodeje. Může být věnována za účelem použití na jiném místě.

Firma, která se zabývá pozemkovými úpravami takovou ornici na své náklady odveze, uloží a ošetřuje vhodným způsobem tj. s ohledem na zachování půdního života. Takto vznikají na ornici náklady cca ve výši 380-450 Kč/m3.

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot					68 710,98		
7	979096111U00	Drcení odpadu ze zdiva	t	48,57763	84,80	4 119,38		URS	URS 11/ II

Podle současné legislativy ornice nesmí být předmětem prodeje. Může být věnována za účelem použití na jiném místě.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	000255	VLS Myslejovice - Bílý VLK, Novostavba hospodářské budovy a stavební úpravy areálu
O:	10	Demolice správní budovy
R:	10	Demolice správní budovy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	
<p>Firma, která se zabývá pozemkovými úpravami takovou ornici na své náklady odveze, uloží a ošetřuje vhodným způsobem tj. s ohledem na zachování půdního života. Takto vznikají na ornici náklady cca ve výši 380-450 Kč/m3.</p> <p>vybourání základů a podkladního betonu 10 cm pod úroveň terénu : 48,57763 (17,5*11,72+2,21*3,94+3,5*2)*0,1*2,2</p>										
8	979096111U00	Drcení odpadu ze zdiva	t	501,67800	71,00	35 619,14		URS	URS 11/ II	
<p>Podle současné legislativy ornice nesmí být předmětem prodeje. Může být věnována za účelem použití na jiném místě.</p> <p>Firma, která se zabývá pozemkovými úpravami takovou ornici na své náklady odveze, uloží a ošetřuje vhodným způsobem tj. s ohledem na zachování půdního života. Takto vznikají na ornici náklady cca ve výši 380-450 Kč/m3.</p>										
9	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	3,97831	363,00	1 444,13	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I	
10	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	3,97831	177,00	704,16	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I	
<p>Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.</p>										
11	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	75,25170	13,00	978,27	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I	
12	979083111R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 100 m	t	501,67800	31,00	15 552,02		RTS 17/ I	RTS 17/ I	
13	979990201R00	Poplatek za skládku azbestocementové výrobky	t	3,97831	2 250,00	8 951,20	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I	
14	979087312R00	Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m	t	3,97831	235,50	936,89		RTS 17/ I	RTS 17/ I	
<p>S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložení, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek.</p>										
15	979087392R00	Příplatek za nošení vyb. hmot každých dalších 10 m	t	3,97831	102,00	405,79		RTS 17/ I	RTS 17/ I	
Díl: ON		Ostatní náklady					132 000,00			
16	ON-01	Měření respiračních vláken kontrolní po odstranění azbestů	kpl	2,00000	9 000,00	18 000,00		Vlastní	Indiv	
17	ON-02	Prostředky osobní ochrany	kpl	1,00000	16 000,00	16 000,00		Vlastní	Indiv	
18	ON-03	Vybudování kontrolovaného pásma	kpl	1,00000	25 000,00	25 000,00		Vlastní	Indiv	
19	ON-04	Provoz kontrolovaného pásma, odsavače, filtry	kpl	1,00000	38 000,00	38 000,00		Vlastní	Indiv	
20	ON-06	Balení azbestu do vaků z PE	kpl	1,00000	15 000,00	15 000,00		Vlastní	Indiv	
21	ON-07	Doprava technologií, inženýring, ubytování	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní	Indiv	
22	ON-08	Legislativní zajištění, závěrečná zpráva	kpl	1,00000	15 000,00	15 000,00		Vlastní	Indiv	
Celkem						429 197,23				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	000255	VLS Myslejevica - Bílý VLK, Novostavba hospodářské budovy a stavební úpravy areálu
O:	10	Demolice správní budovy
R:	10	Demolice správní budovy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

Příloha č. 3 – Seznam poddodavatelů

Název veřejné zakázky: Rekonstrukce myslivny Bílý Vlk		Část plnění, kterou hodlá zhotovitel zadat poddodavateli Elektroinstalace
Poddodavatel č. 1		
Název:	Elektromont JHLS s.r.o.	
Sídlo/místo podnikání:	Chmelnice 145, 798 52 Konice	
IČO:	04112211	
DIČ:	CZ04112211	
Tel.:	[REDAKCE]	
E-mail:	[REDAKCE]	
Osoba oprávněná jednat jménem poddodavatele:	Ladislav Stárek	
Osoba zmocněná k dalšímu jednání:	Ladislav Stárek	

Poddodavatel č. 2		Klempířské práce, truhlářské práce, tesařské práce
Název:	Stanislav Hudeček	
Sídlo/místo podnikání:	Rašovice 38, 685 01 Rašovice	
IČO:	46989765	
DIČ:	CZ6702232262	
Tel.:	[REDAKCE]	
E-mail:	[REDAKCE]	
Osoba oprávněná jednat jménem poddodavatele:	Stanislav Hudeček	
Osoba zmocněná k dalšímu jednání:	Stanislav Hudeček	

Poddodavatel č. 3		D+M průmyslových vrat
Název:	PORTAPRO s.r.o.	
Sídlo/místo podnikání:	Zátiší 1958, 688 01 Uherský Brod	
IČO:	29265550	
DIČ:	CZ29265550	
Tel.:	[REDAKCE]	
E-mail:	[REDAKCE]	
Osoba oprávněná jednat jménem poddodavatele:	Petr Varaďa	
Osoba zmocněná k dalšímu jednání:	[REDAKCE]	

Poddodavatel č. 4		SDK konstrukce, úpravy povrchů vnitřních
Název:	RA-HO Stav s.r.o.	
Sídlo/místo podnikání:	Rybná 716/24, 110 00 Praha 1	
IČO:	03244164	
DIČ:	CZ03244164	
Tel.:	[REDAKCE]	
E-mail:	[REDAKCE]	
Osoba oprávněná jednat jménem poddodavatele:	Radek Hodulík	
Osoba zmocněná k dalšímu jednání:	Radek Hodulík	