

SOUPIS PRACÍ

D56 Nová Bělá - rampy v km 44,200

zak. č. 16PU-002730

Stavební část

č.pol.	pol. dle OTSKP	položka	m.j.	výměra	cena/mj	cena bez DPH
1.1	11372	Odstranění živičného krytu frézováním tl 100 mm	M3	571,50		x
1.2	11333	Odstranění podkladu zpevněných ploch s asf pojivem tl 80 mm	M3	13,92		x
1.3		Poplatky za skládku	T	27,84		x
1.4	18120	Úprava pláně se zhutněním	M2	174,00		x
1.5	93808	Očištění vozovek zametením	M2	5 715,00		x
1.6	89921	Výšková úprava poklopů, mříží	ks	2,00		x
1.7	57223	Spojovací postřik z asf emulze do 0,60 kg/m2	M2	174,00		x
1.8	574E78	Asfaltový beton ACP 22 S tl 80 mm	M2	174,00		x
1.9	572224	Spojovací postřik z mod asf emulze do 0,60 kg/m2	M2	5 715,00		x
1.10	574D56	Asfaltový beton ACL 16 S z modifikovaného asfaltu tl 60 mm	M2	5 715,00		x
1.11	572214	Spojovací postřik z mod asf emulze do 0,30 kg/m2	M2	5 715,00		x
1.12	574B34	Asfaltový beton ACO 11 S z modifikovaného asfaltu tl 40 mm	M2	5 715,00		x
1.13	919111	Řezání asfaltového betonu v tl 40 mm	M	154,00		x
1.14	58920	Zarovnání asfaltového betonu v tl 40 mm vč asfaltové zálivky	M	154,00		x
1.15	12922	Čištění krajnic od nánosů tl. 0,1m, š. 0,5m (vč. uložení na skládku a skládkovného)	M2	586,50		x
1.16	56962	Zpevnění krajnic z recyklovaného materiálu tl. do 0,1m, š. 0,5m	M2	586,50		x
1.17	915111	Vodor dopravní značení barvou - dod a pokládka	M2	398,00		x
1.18		Provizorní dopravní značení vč. úpravy provozu	sada	1,00		x
celkem bez DPH					3 107 662,50 Kč	

Celková cena stavby bez DPH	3 107 662,50 Kč
DPH (21%)	652 609,13 Kč
Cena stavby „D56 Nová Bělá - rampy v km 44,200“ vč. DPH	3 760 271,63 Kč

Délka opravy 627 m, š.opravy 5,8 - 9,2 m
úsek opravy rampy v km 44,200