Aspe Firma: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba **Přístřešky - nabídka VB**
číslo a název SO **SO A** **Stanoviště PF1**
číslo a název rozpočtu: **SO A** **Stanoviště PF1**

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA jednotková	CENA celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
		1	**Zemní práce**				
1	122201101		Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3 Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s	M3	43,875	150,00	6 581,25
2	122201109		Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivos Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	M3	21,938	31,40	688,85
3	131203101		Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním	M3	0,325	350,00	113,75
4	131203109		Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za l Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost	M3	0,163	150,00	24,45
5	132212101		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudrž Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým	M3	3,902	350,00	1 365,70
6	132212109		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Připla Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k	M3	1,951	150,00	292,65
7	162701105		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na	M3	20,406	90,90	1 854,91
8	167101101		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do	M3	20,406	110,00	2 244,66
9	171201201		Uložení sypaniny na skládky	M3	20,406	15,00	306,09
10	171201211		Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	T	33,670	200,00	6 734,00
11	174101101		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam,	M3	2,168	101,51	220,07
12	175101201		Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv	M3	25,528	520,00	13 274,56
13	181951102		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	M2	16,308	11,20	182,65
		1	**Zemní práce**				**33 883,59**
		2	**Zakládání**				
14	271572211		Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku	M3	0,686	650,00	445,90
15	274313711		Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	M3	2,114	2 300,00	4 862,20
16	274351215		Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případnýc Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr	M2	13,702	350,00	4 795,70
17	274351216		Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případnýc Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr	M2	13,702	80,00	1 096,16
18	275313711		Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25 Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	M3	0,117	2 300,00	269,10
19	275351215		Bednění základových stěn patek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případný Bednění základových stěn patek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr	M2	1,560	350,00	546,00
20	275351216		Bednění základových stěn patek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případný Bednění základových stěn patek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr	M2	1,560	80,00	124,80
		2	**Zakládání**				**12 139,86**
		3	**Svislé a kompletní konstrukce**				
21	342241112		Příčky nebo přizdívky jednoduché z cihel nebo příčkovek pálených na maltu MVC nebo MC lícových , včetně spárování pevnosti P 60 dl. 290 mm (český formát 290x140 Příčky nebo přizdívky jednoduché z cihel nebo příčkovek pálených na maltu MVC nebo MC lícových , včetně spárování pevnosti P 60 dl. 290 mm (český formát 290x140x65 mm) o tl.	M2	22,008	1 520,00	33 452,16
22	348101220		Montáž vrat a vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě přes 2 do 4 m2	KUS	3,000	2 000,00	6 000,00
23	MAT 3-001		atypická vrata 2-dílná rozměr 1600/1800mm z děrovaného plechu tl.1,5mm s vnitřním ocelovým rámem z profilů Jakl 40/20mm, vč.kování, kotevního příslušenství a pov atypická vrata 2-dílná rozměr 1600/1800mm z děrovaného plechu tl.1,5mm s vnitřním ocelovým rámem z profilů Jakl 40/20mm, vč.kování, kotevního příslušenství a povrchové	KPL	3,000	5 900,00	17 700,00
		3	**Svislé a kompletní konstrukce**				**57 152,16**
		6	**Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní**				
24	631311124		Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 16/20 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C	M3	1,288	2 600,00	3 348,80
25	631311135		Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 20/25 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C	M3	1,958	2 600,00	5 090,80
26	631319023		Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením s poprášením cementem pro konečnou úpravu, mazanina tl. přes 120 do 240 mm (10 kg/m3) Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením s poprášením	M3	1,958	50,00	97,90
27	631319175		Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 120 do 240 mm Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením	M3	1,958	50,00	97,90
28	631351101		Bednění v podlahách rýh a hran zřízení	M2	2,256	275,00	620,40
29	631351102		Bednění v podlahách rýh a hran odstranění	M2	2,256	77,00	173,71
30	631362021		Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	T	0,119	22 000,00	2 618,00
31	635111215		Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy se zhutněním ze štěrkopísku	M3	1,931	900,00	1 737,90
32	637121113		Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 200 mm	M2	1,716	300,00	514,80
		6	**Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní**				**14 300,21**
		711	**Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům**				
51	111631500		lak asfaltový penetrační (MJ t) bal 9 kg	T	0,005	32 683,00	163,42
53	111631500	1	lak asfaltový penetrační (MJ t) bal 9 kg	T	0,004	32 683,00	130,73
60	2615261100		HYDROIZOLACE HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE SEPARAČNÍ TEXTILIE 300 g/m2 (role/100m2) tavený HYDROIZOLACE HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE SEPARAČNÍ TEXTILIE 300 g/m2 (role/100m2)	M2	11,911	180,00	2 143,98
55	628522640		pásy s modifikovaným asfaltem vložka skelná tkanina minerální posyp	M2	17,939	140,00	2 511,46
57	628522640	1	pásy s modifikovaným asfaltem vložka skelná tkanina minerální posyp	M2	12,452	140,00	1 743,28
50	711111001		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V	M2	16,308	10,00	163,08
52	711112001		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S	M2	10,828	20,70	224,14
54	711141559		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	M2	16,308	75,00	1 223,10
56	711142559		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	M2	10,828	90,00	974,52
58	711161307		Izolace proti zemní vlhkosti nopovými foliemi základů nebo stěn pro běžné podmínky tloušťky 0,5 mm, šířky 1,5 m Izolace proti zemní vlhkosti nopovými foliemi základů nebo stěn pro běžné podmínky tloušťky	M2	10,828	90,00	974,52
59	711491272		Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše svislé S z textilií, vrstvy ochranné Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše svislé S z	M2	10,828	101,00	1 093,63
62	998711201		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z	%	117,614	3,00	352,84
61	Indiv.kalk.711-		Nátěrová bezbarvá hydroizolace svislých ploch dvojnásobná vč.penetrace	M2	6,312	105,00	662,76
		711	**Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům**				**12 361,46**
		712	**Povlakové krytiny**				
64	628662810		pás asfaltový modifikovaný za studena samolepící tl. 3 mm na bednění	M2	19,878	210,00	4 174,38
63	712331111		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. pásy na sucho podkladní samolepící asfaltový pás Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. pásy na sucho podkladní samolepící	M2	17,285	30,10	520,28
65	998712201		Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná	%	43,965	3,00	131,90
		712	**Povlakové krytiny**				**4 826,56**
		762	**Konstrukce tesařské**				
66	762341147		Bednění a laťování bednění střech rovných sklonu do 60 st. s vyřezáním otvorů z cementotřískových desek šroubovaných na rošt 24 mm na pero a drážku, tloušťky de Bednění a laťování bednění střech rovných sklonu do 60 st. s vyřezáním otvorů z cementotřískových desek šroubovaných na rošt 24 mm na pero a drážku, tloušťky desky	M2	17,285	240,00	4 148,40
67	762395000		Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna,	M3	0,415	2 500,00	1 037,50
68	998762201		Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná	%	115,081	5,00	575,41
		762	**Konstrukce tesařské**				**5 761,31**
		764	**Konstrukce klempířské**				
69	764121431		Krytina z hliníkového plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním z tabulí, velikosti 1000 x 2000 mm, sklon střechy do 30 st. Krytina z hliníkového plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné	M2	17,285	650,00	11 235,25
70	764222403		Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu štítu závětrnou lištou rš 250 mm	M	11,780	320,00	3 769,60
71	764222433		Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu okapu okapovým plechem střechy rovné rš 250 mm Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu okapu okapovým plechem střechy rovné	M	5,540	320,00	1 772,80
72	998764201		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná	%	182,866	1,80	329,16
		764	**Konstrukce klempířské**				**17 106,81**
		783	**Dokončovací práce - nátěry**				
73	783121162		Nátěry ocelových konstrukcí syntetické na vzduchu schnoucí dražšími barvami (např. Düfa, ...) konstrukcí lehkých "C" nebo velmi lehkých "CC" matný povrch 1x antik Nátěry ocelových konstrukcí syntetické na vzduchu schnoucí dražšími barvami (např. Düfa, ...) konstrukcí lehkých "C" nebo velmi lehkých "CC" matný povrch 1x antikorozní, 1x základní	M2	11,189	180,00	2 014,02
		783	**Dokončovací práce - nátěry**				**2 014,02**
		9	**Ostatní konstrukce a práce, bourání**				
34	592172140		obrubník betonový záhonový šedý(přírodní) 50 x 5 x 25 cm	KUS	25,000	30,00	750,00
33	916331112		Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15 Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého	M	11,440	260,00	2 974,40
35	953946111		Montáž atypických ocelových konstrukcí profilů hmotnosti do 13 kg/m, hmotnosti konstrukce do 1 t Montáž atypických ocelových konstrukcí profilů hmotnosti do 13 kg/m, hmotnosti konstrukce	T	0,416	16 400,00	6 822,40
40	953961213		Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 12, hloubka 110 mm Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická	KUS	40,000	114,00	4 560,00
41	953965121		Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 160 mm Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka	KUS	40,000	145,00	5 800,00
42	Indiv.kalk.9-00		Dodávka a osazení chrániček stávajících inženýrských sítí	M	12,000	190,00	2 280,00
36	MAT 9-001		Profily ocelové tenkostěnné uzavřené svařované profily obdélníkové, jakost 11 375, délka 6m 80x60x3,5 mm Profily ocelové tenkostěnné uzavřené svařované profily obdélníkové, jakost 11 375, délka	T	0,350	22 000,00	7 700,00
37	MAT 9-002		Profily ocelové tenkostěnné uzavřené svařované profily obdélníkové, jakost 11 375, délka 6m 60x60x3,5 mm Profily ocelové tenkostěnné uzavřené svařované profily obdélníkové, jakost 11 375, délka	T	0,071	22 000,00	1 562,00
38	MAT 9-003		Profily ocelové tenkostěnné uzavřené svařované profily obdélníkové, jakost 11 375, délka 6m 60x60x3,5 mm Profily ocelové tenkostěnné uzavřené svařované profily obdélníkové, jakost 11 375, délka	T	0,016	22 000,00	352,00
39	MAT 9-004		Profily ocelové tenkostěnné uzavřené svařované profily obdélníkové, jakost 11 375, délka 6m 60x60x3,5 mm Profily ocelové tenkostěnné uzavřené svařované profily obdélníkové, jakost 11 375, délka	KUS	20,000	650,00	13 000,00
		9	**Ostatní konstrukce a práce, bourání**				**45 800,80**
		96	**Bourání konstrukcí**				
43	113107131		Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z betonu p Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z betonu prostého, o tl.	M2	1,620	1 403,00	2 272,86
44	113204111		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m	M	5,400	80,00	432,00
		96	**Bourání konstrukcí**				**2 704,86**
		997	**Přesun sutě**				
45	997221561		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových	T	0,581	850,00	493,85
46	997221569		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k	T	8,134	25,00	203,35
47	997221611		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	T	0,581	150,00	87,15
48	997221815		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového	T	0,581	280,00	162,68
		997	**Přesun sutě**				**947,03**
		998	**Přesun hmot**				
49	998011001		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m	T	48,215	260,00	12 535,90
		998	**Přesun hmot**				**12 535,90**
		VRN	**Vedlejší rozpočtové náklady**				
74	012002000		Hlavní tituly průvodních činností a nákladů průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce Hlavní tituly průvodních činností a nákladů průzkumné, geodetické a projektové práce	KPL	1,000	3 000,00	3 000,00
75	013002000		Hlavní tituly průvodních činností a nákladů průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce Hlavní tituly průvodních činností a nákladů průzkumné, geodetické a projektové práce	KPL	1,000	3 000,00	3 000,00
76	030001000		Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště	KPL	1,000	2 000,00	2 000,00
		VRN	**Vedlejší rozpočtové náklady**				**8 000,00**
			C e l k e m				**229 534,57**

Aspe Firma: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: **Přístřešky - nabídka VB**
číslo a název SO: **SO B** **Stanoviště PF 2**
číslo a název rozpočtu: **SO B** **Stanoviště PF 2**

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA jednotková	CENA celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
		1	**Zemní práce**				
1	122201101		Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3 Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3	M3	67,095	150,00	10 064,25
2	122201109		Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivos Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	M3	33,548	31,40	1 053,41
3	131203101		Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných	M3	0,975	350,00	341,25
4	131203109		Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za l Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	M3	0,488	150,00	73,20
5	132212101		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudrž Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných	M3	6,246	350,00	2 186,10
6	132212109		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Přípla Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	M3	3,123	150,00	468,45
7	162701105		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	M3	44,949	90,90	4 085,86
8	167101101		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	M3	44,949	110,00	4 944,39
9	171201201		Uložení sypaniny na skládky Uložení sypaniny na skládky	M3	44,949	15,00	674,24
10	171201211		Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	T	74,166	200,00	14 833,20
11	174101101		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	M3	3,722	101,51	377,82
12	175101201		Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny	M3	25,645	520,00	13 335,40
13	181951102		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	M2	36,905	11,20	413,34
		1	**Zemní práce**				**52 850.91**
		2	**Zakládání**				
14	271572211		Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného	M3	1,167	650,00	758,55
15	274313711		Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25 Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	M3	3,442	2 300,00	7 916,60
16	274351215		Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případnýc Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr zřízení	M2	23,335	350,00	8 167,25
17	274351216		Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případnýc Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr odstranění	M2	23,335	80,00	1 866,80
18	275313711		Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25 Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	M3	0,351	2 300,00	807,30
19	275351215		Bednění základových stěn patek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případný Bednění základových stěn patek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr zřízení	M2	4,680	350,00	1 638,00
20	275351216		Bednění základových stěn patek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případný Bednění základových stěn patek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr odstranění	M2	4,680	80,00	374,40
		2	**Zakládání**				**21 528.90**
		3	**Svislé a kompletní konstrukce**				
21	342241112		Příčky nebo přizdívky jednoduché z cihel nebo příčkovek pálených na maltu MVC nebo MC lícových , včetně spárování pevnosti P 60 dl. 290 mm (český formát 290x140 Příčky nebo přizdívky jednoduché z cihel nebo příčkovek pálených na maltu MVC nebo MC lícových , včetně spárování pevnosti P 60 dl. 290 mm (český formát 290x140x65 mm) o tl. 140 mm plných	M2	36,288	1 520,00	55 157,76
22	348101220		Montáž vrat a vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě přes 2 do 4 m2 Montáž vrat a vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě přes 2 do 4 m2	KUS	7,000	2 000,00	14 000,00
23	MAT 3-001		atypická vrata 2-dílná rozměr 1600/1800mm z děrovaného plechu tl.1,5mm s vnitřním ocelovým rámem z profilů Jakl 40/20mm, vč.kování, kotevního příslušenství a pov atypická vrata 2-dílná rozměr 1600/1800mm z děrovaného plechu tl.1,5mm s vnitřním ocelovým rámem z profilů Jakl 40/20mm, vč.kování, kotevního příslušenství a povrchové úpravy	KPL	7,000	5 900,00	41 300,00
		3	**Svislé a kompletní konstrukce**				**110 457.76**
		5	**Komunikace pozemní**				
24	564851111		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	M2	1,620	158,00	255,96
26	592453110		dlažba skladebná betonová základní 20 x 10 x 8 cm přírodní dlažba skladebná betonová základní 20 x 10 x 8 cm přírodní	M2	1,652	250,00	413,00
25	596211210		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	M2	1,620	210,00	340,20
		5	**Komunikace pozemní**				**1 009.16**
		6	**Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní**				
27	631311124		Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 16/20 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 16/20	M3	3,107	2 600,00	8 078,20
28	631311135		Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 20/25 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 20/25	M3	4,622	2 600,00	12 017,20
29	631319023		Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením s poprášením cementem pro konečnou úpravu, mazanina tl. přes 120 do 240 mm (10 kg/m3) Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením s poprášením cementem pro konečnou úpravu, mazanina tl. přes 120 do 240 mm (10 kg/m3)	M3	4,622	50,00	231,10
30	631319175		Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 120 do 240 mm Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 120 do 240 mm	M3	4,622	147,00	679,43
31	631351101		Bednění v podlahách rýh a hran zřízení Bednění v podlahách rýh a hran zřízení	M2	4,356	275,00	1 197,90
32	631351102		Bednění v podlahách rýh a hran odstranění Bednění v podlahách rýh a hran odstranění	M2	4,356	77,00	335,41
33	631362021		Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	T	0,295	22 000,00	6 490,00
34	635111215		Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy se zhutněním ze štěrkopísku Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy se zhutněním ze štěrkopísku	M3	4,661	900,00	4 194,90
35	637121113		Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 200 mm Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 200 mm	M2	2,679	300,00	803,70
		6	**Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní**				**34 027.84**
		711	**Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům**				
54	111631500		lak asfaltový penetrační (MJ t) bal 9 kg lak asfaltový penetrační (MJ t) bal 9 kg	T	0,011	32 683,00	359,51
56	111631500	1	lak asfaltový penetrační (MJ t) bal 9 kg lak asfaltový penetrační (MJ t) bal 9 kg	T	0,007	32 683,00	228,78
63	2615261100		HYDROIZOLACE HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE SEPARAČNÍ TEXTILIE 300 g/m2 (role/100m2) tavený HYDROIZOLACE HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE SEPARAČNÍ TEXTILIE 300 g/m2 (role/100m2) tavený	M2	21,600	180,00	3 888,00
58	628522640		pásy s modifikovaným asfaltem vložka skelná tkanina minerální posyp pásy s modifikovaným asfaltem vložka skelná tkanina minerální posyp	M2	40,596	140,00	5 683,44
60	628522640	1	pásy s modifikovaným asfaltem vložka skelná tkanina minerální posyp pásy s modifikovaným asfaltem vložka skelná tkanina minerální posyp	M2	22,581	140,00	3 161,34
53	711111001		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	M2	36,905	10,00	369,05
55	711112001		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním	M2	19,636	20,70	406,47
57	711141559		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	M2	36,905	75,00	2 767,88
59	711142559		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	M2	19,636	90,00	1 767,24
61	711161307		Izolace proti zemní vlhkosti nopovými foliemi základů nebo stěn pro běžné podmínky tloušťky 0,5 mm, šířky 1,5 m Izolace proti zemní vlhkosti nopovými foliemi základů nebo stěn pro běžné podmínky tloušťky 0,5 mm, šířky 1,5 m	M2	19,636	90,00	1 767,24
62	711491272		Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše svislé S z textilií, vrstvy ochranné Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše svislé S z textilií, vrstvy ochranné	M2	19,636	101,00	1 983,24
65	998711201		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	226,793	3,00	680,38
64	Indiv.kalk.711-		Nátěrová bezbarvá hydroizolace svislých ploch dvojnásobná vč.penetrace Nátěrová bezbarvá hydroizolace svislých ploch dvojnásobná vč.penetrace	M2	10,452	105,00	1 097,46
		711	**Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům**				**24 160.03**
		712	**Povlakové krytiny**				
67	628662810		pás asfaltový modifikovaný za studena samolepicí tl. 3 mm na bednění pás asfaltový modifikovaný za studena samolepicí tl. 3 mm na bednění	M2	44,276	210,00	9 297,96
66	712331111		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. pásy na sucho podkladní samolepicí asfaltový pás Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. pásy na sucho podkladní samolepicí asfaltový pás	M2	38,501	30,10	1 158,88
68	998712201		Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	97,927	3,00	293,78
		712	**Povlakové krytiny**				**10 750.62**
		762	**Konstrukce tesařské**				
69	762341147		Bednění a laťování bednění střech rovných sklonu do 60 st. s vyřezáním otvorů z cementotřískových desek šroubovaných na rošt 24 mm na pero a drážku, tloušťky de Bednění a laťování bednění střech rovných sklonu do 60 st. s vyřezáním otvorů z cementotřískových desek šroubovaných na rošt 24 mm na pero a drážku, tloušťky desky	M2	38,501	240,00	9 240,24
70	762395000		Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	M3	0,924	2 500,00	2 310,00
71	998762201		Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	256,330	5,00	1 281,65
		762	**Konstrukce tesařské**				**12 831.89**
		764	**Konstrukce klempířské**				
72	764121431		Krytina z hliníkového plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním z tabulí, velikosti 1000 x 2000 mm, sklon střechy do 30 st. Krytina z hliníkového plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním z tabulí, velikosti 1000 x 2000 mm, sklon střechy do 30 st.	M2	38,501	650,00	25 025,65
73	764222403		Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu štítu závětrnou lištou rš 250 mm Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu štítu závětrnou lištou rš 250 mm	M	18,580	320,00	5 945,60
74	764222433		Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu okapu okapovým plechem střechy rovné rš 250 mm Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu okapu okapovým plechem střechy rovné rš 250 mm	M	12,340	320,00	3 948,80
75	998764201		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	389,475	1,80	701,06
		764	**Konstrukce klempířské**				**35 621.11**
		783	**Dokončovací práce - nátěry**				
76	783121162		Nátěry ocelových konstrukcí syntetické na vzduchu schnoucí dražšími barvami (např. Düfa, …) konstrukcí lehkých "C" nebo velmi lehkých "CC" matný povrch 1x antik Nátěry ocelových konstrukcí syntetické na vzduchu schnoucí dražšími barvami (např. Düfa, …) konstrukcí lehkých "C" nebo velmi lehkých "CC" matný povrch 1x antikorozní, 1x základní 2x email	M2	30,939	180,00	5 569,02
		783	**Dokončovací práce - nátěry**				**5 569.02**
		9	**Ostatní konstrukce a práce, bourání**				
37	592172140		obrubník betonový záhonový šedý(přírodní) 50 x 5 x 25 cm obrubník betonový záhonový šedý(přírodní) 50 x 5 x 25 cm	KUS	40,000	30,00	1 200,00
36	916331112		Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15 Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15	M	18,260	260,00	4 747,60
38	953946111		Montáž atypických ocelových konstrukcí profilů hmotnosti do 13 kg/m, hmotnosti konstrukce do 1 t Montáž atypických ocelových konstrukcí profilů hmotnosti do 13 kg/m, hmotnosti konstrukce do 1 t	T	0,884	16 400,00	14 497,60
43	953961213		Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 12, hloubka 110 mm Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 12, hloubka 110 mm	KUS	72,000	114,00	8 208,00
44	953965121		Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 160 mm Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 160 mm	KUS	72,000	145,00	10 440,00
45	Indiv.kalk.9-00		Dodávka a osazení chrániček stávajících inženýrských sítí Dodávka a osazení chrániček stávajících inženýrských sítí	M	26,620	190,00	5 057,80
39	MAT 9-001		Profily ocelové tenkostěnné uzavřené svařované profily obdélníkové, jakost 11 375, délka 6m 80x60x3,5 mm Profily ocelové tenkostěnné uzavřené svařované profily obdélníkové, jakost 11 375, délka 6m 80x60x3,5 mm	T	0,756	22 000,00	16 632,00
40	MAT 9-002		Profily ocelové tenkostěnné uzavřené svařované profily obdélníkové, jakost 11 375, délka 6m 60x60x3,5 mm Profily ocelové tenkostěnné uzavřené svařované profily obdélníkové, jakost 11 375, délka 6m 60x60x3,5 mm	T	0,143	22 000,00	3 146,00
41	MAT 9-003		Profily ocelové tenkostěnné uzavřené svařované profily obdélníkové, jakost 11 375, délka 6m 60x60x3,5 mm Profily ocelové tenkostěnné uzavřené svařované profily obdélníkové, jakost 11 375, délka 6m 60x60x3,5 mm	T	0,029	22 000,00	638,00
42	MAT 9-004		Profily ocelové tenkostěnné uzavřené svařované profily obdélníkové, jakost 11 375, délka 6m 60x60x3,5 mm Profily ocelové tenkostěnné uzavřené svařované profily obdélníkové, jakost 11 375, délka 6m 60x60x3,5 mm	KUS	38,000	650,00	24 700,00
		9	**Ostatní konstrukce a práce, bourání**				**89 267.00**
		96	**Bourání konstrukcí**				
46	113107131		Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z betonu p Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	M2	3,660	1 403,00	5 134,98
47	113204111		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových	M	12,200	80,00	976,00
		96	**Bourání konstrukcí**				**6 110.98**
		997	**Přesun sutě**				
48	997221561		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	T	1,312	850,00	1 115,20
49	997221569		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	T	18,368	25,00	459,20
50	997221611		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	T	1,312	150,00	196,80
51	997221815		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového	T	1,312	280,00	367,36
		997	**Přesun sutě**				**2 138.56**
		998	**Přesun hmot**				
52	998011001		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	T	99,888	260,00	25 970,88
		998	**Přesun hmot**				**25 970.88**
		VRN	**Vedlejší rozpočtové náklady**				
77	012002000		Hlavní tituly průvodních činností a nákladů průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce Hlavní tituly průvodních činností a nákladů průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce	KPL	1,000	3 000,00	3 000,00
78	013002000		Hlavní tituly průvodních činností a nákladů průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce Hlavní tituly průvodních činností a nákladů průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce	KPL	1,000	3 000,00	3 000,00
79	030001000		Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště	KPL	1,000	2 000,00	2 000,00
		VRN	**Vedlejší rozpočtové náklady**				**8 000.00**
			C e l k e m				**440 294.66**

Aspe Firma: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba		**Přístřešky - nabídka VB**
číslo a název SO	**SO C**	**Stanoviště FF**
číslo a název rozpočtu:	**SO C**	**Stanoviště FF**

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA jednotková	CENA celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
		1	**Zemní práce**				
1	122201101		Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3 Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3	M3	43,875	150,00	6 581,25
2	122201109		Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivos Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	M3	21,938	31,40	688,85
3	131203101		Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných	M3	0,488	350,00	170,80
4	131203109		Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za l Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	M3	0,244	150,00	36,60
5	132212101		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudrž Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných	M3	3,945	350,00	1 380,75
6	132212109		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Přípla Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	M3	1,973	150,00	295,95
7	162701105		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	M3	26,595	90,90	2 417,49
8	167101101		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	M3	26,595	110,00	2 925,45
9	171201201		Uložení sypaniny na skládky Uložení sypaniny na skládky	M3	26,595	15,00	398,93
10	171201211		Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	T	47,871	200,00	9 574,20
11	174101101		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	M3	1,960	101,51	198,96
12	175101201		Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny	M3	19,753	520,00	10 271,56
13	181951102		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	M2	21,478	11,20	240,55
		1	**Zemní práce**				**35 181,34**
		2	**Zakládání**				
14	271572211		Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného	M3	0,843	650,00	547,95
15	274313711		Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25 Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	M3	2,564	2 300,00	5 897,20
16	274351215		Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případnýc Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr zřízení	M2	16,705	350,00	5 846,75
17	274351216		Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případnýc Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr odstranění	M2	16,705	80,00	1 336,40
18	275313711		Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25 Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	M3	0,176	2 300,00	404,80
19	275351215		Bednění základových stěn patek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případný Bednění základových stěn patek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr zřízení	M2	2,340	350,00	819,00
20	275351216		Bednění základových stěn patek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případný Bednění základových stěn patek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr odstranění	M2	2,340	80,00	187,20
		2	**Zakládání**				**15 039,30**
		3	**Svislé a kompletní konstrukce**				
21	342241112		Příčky nebo přizdívky jednoduché z cihel nebo příčkovek pálených na maltu MVC nebo MC lícových , včetně spárování pevnosti P 60 dl. 290 mm (český formát 290x140 Příčky nebo přizdívky jednoduché z cihel nebo příčkovek pálených na maltu MVC nebo MC lícových , včetně spárování pevnosti P 60 dl. 290 mm (český formát 290x140x65 mm) o tl. 140 mm plných	M2	26,103	1 520,00	39 676,56
22	348101220		Montáž vrat a vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě přes 2 do 4 m2 Montáž vrat a vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě přes 2 do 4 m2	KUS	4,000	2 000,00	8 000,00
23	MAT 3-001		atypická vrata 2-dílná rozměr 1600/1800mm z děrovaného plechu tl.1,5mm s vnitřním ocelovým rámem z profilů Jakl 40/20mm, vč.kování, kotevního příslušenství a pov atypická vrata 2-dílná rozměr 1600/1800mm z děrovaného plechu tl.1,5mm s vnitřním ocelovým rámem z profilů Jakl 40/20mm, vč.kování, kotevního příslušenství a povrchové úpravy	KPL	4,000	5 900,00	23 600,00
		3	**Svislé a kompletní konstrukce**				**71 276,56**
		6	**Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní**				
24	631311124		Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 16/20 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 16/20	M3	1,744	2 600,00	4 534,40
25	631311135		Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 20/25 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 20/25	M3	3,222	2 600,00	8 377,20
26	631319023		Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením s poprášením cementem pro konečnou úpravu, mazanina tl. přes 120 do 240 mm (10 kg/m3) Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením s poprášením cementem pro konečnou úpravu, mazanina tl. přes 120 do 240 mm (10 kg/m3)	M3	3,222	50,00	161,10
27	631319175		Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 120 do 240 mm Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 120 do 240 mm	M3	3,222	147,00	473,63
28	631351101		Bednění v podlahách rýh a hran zřízení Bednění v podlahách rýh a hran zřízení	M2	2,858	275,00	785,95
29	631351102		Bednění v podlahách rýh a hran odstranění Bednění v podlahách rýh a hran odstranění	M2	2,858	77,00	220,07
30	631362021		Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	T	0,179	22 000,00	3 938,00
31	635111215		Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy se zhutněním ze štěrkopísku Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy se zhutněním ze štěrkopísku	M3	2,630	900,00	2 367,00
32	637121113		Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 200 mm Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 200 mm	M2	1,971	300,00	591,30
		6	**Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní**				**21 448,65**
		711	**Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům**				
44	111631500		lak asfaltový penetrační (MJ t) bal 9 kg lak asfaltový penetrační (MJ t) bal 9 kg	T	0,006	32 683,00	196,10
46	111631500	1	lak asfaltový penetrační (MJ t) bal 9 kg lak asfaltový penetrační (MJ t) bal 9 kg	T	0,005	32 683,00	163,42
53	2615261100		HYDROIZOLACE HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE SEPARAČNÍ TEXTILIE 300 g/m2 (role/100m2) tavený HYDROIZOLACE HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE SEPARAČNÍ TEXTILIE 300 g/m2 (role/100m2) tavený	M2	14,468	180,00	2 604,24
48	628522640		pásy s modifikovaným asfaltem vložka skelná tkanina minerální posyp pásy s modifikovaným asfaltem vložka skelná tkanina minerální posyp	M2	23,626	140,00	3 307,64
50	628522640	1	pásy s modifikovaným asfaltem vložka skelná tkanina minerální posyp pásy s modifikovaným asfaltem vložka skelná tkanina minerální posyp	M2	15,126	140,00	2 117,64
43	711111001		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	M2	21,478	10,00	214,78
45	711112001		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním	M2	13,153	20,70	272,27
47	711141559		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	M2	21,478	75,00	1 610,85
49	711142559		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	M2	13,153	90,00	1 183,77
51	711161307		Izolace proti zemní vlhkosti nopovými foliemi základů nebo stěn pro běžné podmínky tloušťky 0,5 mm, šířky 1,5 m Izolace proti zemní vlhkosti nopovými foliemi základů nebo stěn pro běžné podmínky tloušťky 0,5 mm, šířky 1,5 m	M2	13,153	90,00	1 183,77
52	711491272		Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše svislé S z textilií, vrstvy ochranné Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše svislé S z textilií, vrstvy ochranné	M2	13,153	101,00	1 328,45
55	998711201		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	140,615	3,00	421,85
54	Indiv.kalk.711-		Nátěrová bezbarvá hydroizolace svislých ploch dvojnásobná vč.penetrace Nátěrová bezbarvá hydroizolace svislých ploch dvojnásobná vč.penetrace	M2	6,870	105,00	721,35
		711	**Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům**				**15 326,13**
		712	**Povlakové krytiny**				
57	628662810		pás asfaltový modifikovaný za studena samolepící tl. 3 mm na bednění pás asfaltový modifikovaný za studena samolepící tl. 3 mm na bednění	M2	22,860	210,00	4 800,60
56	712331111		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. pásy na sucho podkladní samolepící asfaltový pás Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. pásy na sucho podkladní samolepící asfaltový pás	M2	22,589	30,10	679,93
58	998712201		Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	53,896	3,00	161,69
		712	**Povlakové krytiny**				**5 642,22**
		762	**Konstrukce tesařské**				
59	762341147		Bednění a laťování bednění střech rovných sklonu do 60 st. s vyřezáním otvorů z cementotřískových desek šroubovaných na rošt 24 mm na pero a drážku, tloušťky de Bednění a laťování bednění střech rovných sklonu do 60 st. s vyřezáním otvorů z cementotřískových desek šroubovaných na rošt 24 mm na pero a drážku, tloušťky desky	M2	22,589	240,00	5 421,36
60	762395000		Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	M3	0,542	2 500,00	1 355,00
61	998762201		Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	159,720	5,00	798,60
		762	**Konstrukce tesařské**				**7 574,96**
		764	**Konstrukce klempířské**				
62	764121431		Krytina z hliníkového plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním z tabulí, velikosti 1000 x 2000 mm, sklon střechy do 30 st. Krytina z hliníkového plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním z tabulí, velikosti 1000 x 2000 mm, sklon střechy do 30 st.	M2	22,589	650,00	14 682,85
63	764222403		Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu štítu závětrnou lištou rš 250 mm Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu štítu závětrnou lištou rš 250 mm	M	13,480	320,00	4 313,60
64	764222433		Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu okapu okapovým plechem střechy rovné rš 250 mm Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu okapu okapovým plechem střechy rovné rš 250 mm	M	7,240	320,00	2 316,80
65	998764201		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	247,340	1,80	445,21
		764	**Konstrukce klempířské**				**21 758,46**
		782	**Dokončovací práce - obklady z kamene**				
67	583821650		deska obkladová, žula tryskaná tl 3 cm do 0,24 m2 deska obkladová, žula tryskaná tl 3 cm do 0,24 m2	M2	48,803	1 580,00	77 108,74
66	782132312		Montáž obkladů stěn z tvrdých kamenů kladených do lepidla z nepravidelných desek s řezanými stranami tl. přes 25 do 30 mm Montáž obkladů stěn z tvrdých kamenů kladených do lepidla z nepravidelných desek s řezanými stranami tl. přes 25 do 30 mm	M2	46,479	1 100,00	51 126,90
68	782991401		Ostatní práce montáž profilů penetrace podkladu Ostatní práce montáž profilů penetrace podkladu	M2	46,479	250,00	11 619,75
69	998782201		Přesun hmot pro obklady kamenné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m Přesun hmot pro obklady kamenné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	1 299,920	3,00	3 899,76
		782	**Dokončovací práce - obklady z kamene**				**143 755,15**
		783	**Dokončovací práce - nátěry**				
70	783121162		Nátěry ocelových konstrukcí syntetické na vzduchu schnoucí dražšími barvami (např. Düfa, ...) konstrukcí lehkých "C" nebo velmi lehkých "CC" matný povrch 1x antik Nátěry ocelových konstrukcí syntetické na vzduchu schnoucí dražšími barvami (např. Düfa, ...) konstrukcí lehkých "C" nebo velmi lehkých "CC" matný povrch 1x antikorozní, 1x základní 2x email	M2	18,576	180,00	3 343,68
		783	**Dokončovací práce - nátěry**				**3 343,68**
		9	**Ostatní konstrukce a práce, bourání**				
34	592172140		obrubník betonový záhonový šedý(přírodní) 50 x 5 x 25 cm obrubník betonový záhonový šedý(přírodní) 50 x 5 x 25 cm	KUS	27,000	30,00	810,00
33	916331112		Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15 Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15	M	13,140	260,00	3 416,40
35	953946111		Montáž atypických ocelových konstrukcí profilů hmotnosti do 13 kg/m, hmotnosti konstrukce do 1 t Montáž atypických ocelových konstrukcí profilů hmotnosti do 13 kg/m, hmotnosti konstrukce do 1 t	T	0,560	16 400,00	9 184,00
40	953961213		Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 12, hloubka 110 mm Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 12, hloubka 110 mm	KUS	50,000	114,00	5 700,00
41	953965121		Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 160 mm Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 160 mm	KUS	50,000	145,00	7 250,00
74	Indiv.kalk.9-00		Dodávka a osazení chrániček stávajících inženýrských sítí Dodávka a osazení chrániček stávajících inženýrských sítí	M	9,500	190,00	1 805,00
36	MAT 9-001		Profily ocelové tenkostěnné uzavřené svařované profily obdélníkové, jakost 11 375, délka 6m 80x60x3,5 mm Profily ocelové tenkostěnné uzavřené svařované profily obdélníkové, jakost 11 375, délka 6m 80x60x3,5 mm	T	0,473	22 000,00	10 406,00
37	MAT 9-002		Profily ocelové tenkostěnné uzavřené svařované profily obdélníkové, jakost 11 375, délka 6m 60x60x3,5 mm Profily ocelové tenkostěnné uzavřené svařované profily obdélníkové, jakost 11 375, délka 6m 60x60x3,5 mm	T	0,095	22 000,00	2 090,00
38	MAT 9-003		Profily ocelové tenkostěnné uzavřené svařované profily obdélníkové, jakost 11 375, délka 6m 60x60x3,5 mm Profily ocelové tenkostěnné uzavřené svařované profily obdélníkové, jakost 11 375, délka 6m 60x60x3,5 mm	T	0,022	22 000,00	484,00
39	MAT 9-004		Profily ocelové tenkostěnné uzavřené svařované profily obdélníkové, jakost 11 375, délka 6m 60x60x3,5 mm Profily ocelové tenkostěnné uzavřené svařované profily obdélníkové, jakost 11 375, délka 6m 60x60x3,5 mm	KUS	22,000	650,00	14 300,00
		9	**Ostatní konstrukce a práce, bourání**				**55 445,40**
		998	**Přesun hmot**				
42	998011001		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	T	42,079	260,00	10 940,54
		998	**Přesun hmot**				**10 940,54**
		VRN	**Vedlejší rozpočtové náklady**				
71	012002000		Hlavní tituly průvodních činností a nákladů průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce Hlavní tituly průvodních činností a nákladů průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce	KPL	1,000	3 000,00	3 000,00
72	013002000		Hlavní tituly průvodních činností a nákladů průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce Hlavní tituly průvodních činností a nákladů průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce	KPL	1,000	3 000,00	3 000,00
73	030001000		Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště	KPL	1,000	2 000,00	2 000,00
		VRN	**Vedlejší rozpočtové náklady**				**8 000,00**
			C e l k e m				**414 732,39**

Aspe Firma: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba **Přístřešky - nabídka VB**
číslo a název SO **SO D** **Stanoviště FUD**
číslo a název rozpočtu: **SO D** **Stanoviště FUD**

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA jednotková	CENA celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
		1	**Zemní práce**				
5	113107223		Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kame Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	M2	10,190	550,00	5 604,50
6	113107241		Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živičn Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živičných, o tl. vrstvy do 50 mm	M2	10,190	834,00	8 498,46
7	113204111		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových	M	21,000	80,00	1 680,00
8	121101103		Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 100 do 2 Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 100 do 250 m	M3	9,538	81,40	776,39
9	122201101		Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3 Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3	M3	15,896	150,00	2 384,40
10	122201109		Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivos Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	M3	7,948	31,40	249,57
11	131203101		Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných	M3	10,800	350,00	3 780,00
12	131203109		Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za l Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	M3	3,240	150,00	486,00
13	132212101		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudrž Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných	M3	5,546	350,00	1 941,10
14	132212109		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Přípla Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	M3	1,664	150,00	249,60
15	162701105		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	M3	8,973	90,90	815,65
16	167101101		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	M3	8,793	110,00	967,23
17	171201201		Uložení sypaniny na skládky Uložení sypaniny na skládky	M3	8,793	15,00	131,90
18	171201211		Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	T	15,827	200,00	3 165,40
19	174101101		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	M3	1,973	101,51	200,28
20	181951102		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	M2	63,586	11,20	712,16
		1	**Zemní práce**				**31 642,64**
		2	**Zakládání**				
21	271572211		Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného	M3	18,759	650,00	12 193,35
22	273313611		Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20 Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	M3	6,155	2 200,00	13 541,00
23	273351121		Bednění základů desek zřízení Bednění základů desek zřízení	M2	5,284	500,00	2 642,00
24	273351122		Bednění základů desek odstranění Bednění základů desek odstranění	M2	5,284	80,00	422,72
25	274313711		Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25 Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	M3	2,773	2 300,00	6 377,90
26	274351215		Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případnýc Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr zřízení	M2	18,485	350,00	6 469,75
27	274351216		Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případnýc Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr odstranění	M2	18,485	80,00	1 478,80
28	275313711		Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25 Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	M3	2,120	2 300,00	4 876,00
29	275351215		Bednění základových stěn patek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případný Bednění základových stěn patek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr zřízení	M2	13,200	350,00	4 620,00
30	275351216		Bednění základových stěn patek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případný Bednění základových stěn patek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr odstranění	M2	13,200	80,00	1 056,00
		2	**Zakládání**				**53 677,52**
		21-M	**Elektromontáže**				
92	210021063		Ostatní elektromontážní doplňkové práce osazení výstražné fólie z PVC Ostatní elektromontážní doplňkové práce osazení výstražné fólie z PVC	M	2,500	220,00	550,00
		21-M	**Elektromontáže**				**550,00**
		3	**Svislé a kompletní konstrukce**				
31	342241112		Příčky nebo přizdívky jednoduché z cihel nebo příčkovek pálených na maltu MVC nebo MC lícových , včetně spárování pevnosti P 60 dl. 290 mm (český formát 290x140 Příčky nebo přizdívky jednoduché z cihel nebo příčkovek pálených na maltu MVC nebo MC lícových , včetně spárování pevnosti P 60 dl. 290 mm (český formát 290x140x65 mm) o tl. 140 mm plných	M2	38,136	1 520,00	57 966,72
32	348101220		Montáž vrat a vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě přes 2 do 4 m2 Montáž vrat a vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě přes 2 do 4 m2	KUS	9,000	2 000,00	18 000,00
34	348171130		Osazení oplocení z dílců kovových rámových, na ocelové sloupky do 15 st. sklonu svahu, výšky přes 1,5 do 2,0 m Osazení oplocení z dílců kovových rámových, na ocelové sloupky do 15 st. sklonu svahu, výšky přes 1,5 do 2,0 m	M	5,360	950,00	5 092,00
88	388129130		Montáž dílců prefabrikovaných kanálů ze železobetonu pro rozvody se zalitím spár šířky do 30 mm tvaru L, hmotnosti přes 0,5 do 1 t Montáž dílců prefabrikovaných kanálů ze železobetonu pro rozvody se zalitím spár šířky do 30 mm tvaru L, hmotnosti přes 0,5 do 1 t	KUS	2,000	778,00	1 556,00
90	388129720		Montáž dílců prefabrikovaných kanálů ze železobetonu pro rozvody se zalitím spár šířky do 30 mm krycích desek, hmotnosti do 1 t Montáž dílců prefabrikovaných kanálů ze železobetonu pro rozvody se zalitím spár šířky do 30 mm krycích desek, hmotnosti do 1 t	KUS	2,000	448,00	896,00
91	593852140		deska zákrytová energokanálu 119 x 161 x 14 cm deska zákrytová energokanálu 119 x 161 x 14 cm	KUS	2,000	450,00	900,00
89	593854630		energokanál tvaru L 238 x 44 x 62 cm energokanál tvaru L 238 x 44 x 62 cm	KUS	2,000	3 580,00	7 160,00
33	MAT 3-001		atypická vrata 2-dílná rozměr 1600/1800mm z děrovaného plechu tl.1,5mm s vnitřním ocelovým rámem z profilů Jakl 40/20mm, vč.kování, kotevního příslušenství a pov atypická vrata 2-dílná rozměr 1600/1800mm z děrovaného plechu tl.1,5mm s vnitřním ocelovým rámem z profilů Jakl 40/20mm, vč.kování, kotevního příslušenství a povrchové úpravy	KUS	9,000	5 900,00	53 100,00
35	MAT 3-002		atypický plotový díl rozměr 1150/1850mm z děrovaného plechu tl.1,5mm s vnitřním ocelovým rámem z profilů Jakl 40/20mm, kotevního příslušenství a povrchové úpravy atypický plotový díl rozměr 1150/1850mm z děrovaného plechu tl.1,5mm s vnitřním ocelovým rámem z profilů Jakl 40/20mm, kotevního příslušenství a povrchové úpravy	KUS	2,000	4 100,00	8 200,00
36	MAT3-003		atypický plotový díl rozměr 0,51/1850 mm z děrovaného plechu tl.1,5mm s vnitřním ocelovým rámem z profilů Jakl 40/20mm, kotevního příslušenství a povrchové úprav atypický plotový díl rozměr 0,51/1850 mm z děrovaného plechu tl.1,5mm s vnitřním ocelovým rámem z profilů Jakl 40/20mm, kotevního příslušenství a povrchové úpravy	KUS	6,000	2 300,00	13 800,00
		3	**Svislé a kompletní konstrukce**				**166 670,72**
		5	**Komunikace**				
1	566901234		Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním štěrkodrtí tl. 250 mm Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním štěrkodrtí tl. 250 mm	M2	10,190	450,00	4 585,50
2	572341111		Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění tl. přes 30 do 50 mm Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění tl. přes 30 do 50 mm	M2	10,190	750,00	7 642,50
3	572341112		Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění tl. přes 50 do 70 mm Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění tl. přes 50 do 70 mm	M2	10,190	950,00	9 680,50
4	573231111		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,70 kg/m2 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,70 kg/m2	M2	10,190	9,00	91,71
		5	**Komunikace**				**22 000,21**
		6	**Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní**				
37	631311135		Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 20/25 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 20/25	M3	7,945	2 600,00	20 657,00
38	631319023		Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením s poprášením cementem pro konečnou úpravu, mazanina tl. přes 120 do 240 mm (10 kg/m3) Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením s poprášením cementem pro konečnou úpravu, mazanina tl. přes 120 do 240 mm (10 kg/m3)	M3	7,945	50,00	397,25
39	631319175		Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 120 do 240 mm Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 120 do 240 mm	M3	7,945	147,00	1 167,92
40	631351101		Bednění v podlahách rýh a hran zřízení Bednění v podlahách rýh a hran zřízení	M2	3,185	275,00	875,88
41	631351102		Bednění v podlahách rýh a hran odstranění Bednění v podlahách rýh a hran odstranění	M2	3,185	77,00	245,25
42	631362021		Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	T	0,481	22 000,00	10 582,00
43	637121113		Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 200 mm Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 200 mm	M2	10,830	300,00	3 249,00
		6	**Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní**				**37 174,30**
		711	**Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům**				
62	111631500		lak asfaltový penetrační (MJ t) bal 9 kg lak asfaltový penetrační (MJ t) bal 9 kg	T	0,016	32 683,00	522,93
64	111631500	1	lak asfaltový penetrační (MJ t) bal 9 kg lak asfaltový penetrační (MJ t) bal 9 kg	T	0,003	32 683,00	98,05
71	2615261100		HYDROIZOLACE HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE SEPARAČNÍ TEXTILIE 300 g/m2 (role/100m2) tavený HYDROIZOLACE HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE SEPARAČNÍ TEXTILIE 300 g/m2 (role/100m2) tavený	M2	8,056	180,00	1 450,08
66	628522640		pásy s modifikovaným asfaltem vložka skelná tkanina minerální posyp pásy s modifikovaným asfaltem vložka skelná tkanina minerální posyp	M2	58,259	140,00	8 156,26
68	628522640	1	pásy s modifikovaným asfaltem vložka skelná tkanina minerální posyp pásy s modifikovaným asfaltem vložka skelná tkanina minerální posyp	M2	8,423	140,00	1 179,22
61	711111001		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	M2	52,963	10,00	529,63
63	711112001		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním	M2	7,324	20,70	151,61
65	711141559		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	M2	52,963	75,00	3 972,23
67	711142559		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	M2	7,324	90,00	659,16
69	711161307		Izolace proti zemní vlhkosti nopovými foliemi základů nebo stěn pro běžné podmínky tloušťky 0,5 mm, šířky 1,5 m Izolace proti zemní vlhkosti nopovými foliemi základů nebo stěn pro běžné podmínky tloušťky 0,5 mm, šířky 1,5 m	M2	7,324	90,00	659,16
70	711491272		Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše svislé S z textilií, vrstvy ochranné Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše svislé S z textilií, vrstvy ochranné	M2	7,324	101,00	739,72
73	998711201		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	203,830	3,00	611,49
72	Indiv.kalk.711-		Nátěrová bezbarvá hydroizolace svislých ploch dvojnásobná vč.penetrace Nátěrová bezbarvá hydroizolace svislých ploch dvojnásobná vč.penetrace	M2	10,986	105,00	1 153,53
		711	**Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům**				**19 883,07**
		712	**Povlakové krytiny**				
75	628662810		pás asfaltový modifikovaný za studena samolepící tl. 3 mm na bednění pás asfaltový modifikovaný za studena samolepící tl. 3 mm na bednění	M2	69,518	210,00	14 598,78
74	712331111		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. pásy na sucho podkladní samolepící asfaltový pás Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. pásy na sucho podkladní samolepící asfaltový pás	M2	60,450	30,10	1 819,55
76	998712201		Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	160,750	3,00	482,25
		712	**Povlakové krytiny**				**16 900,58**
		762	**Konstrukce tesařské**				
77	762341147		Bednění a laťování bednění střech rovných sklonu do 60 st. s vyřezáním otvorů z cementotřískových desek šroubovaných na rošt 24 mm na pero a drážku, tloušťky de Bednění a laťování bednění střech rovných sklonu do 60 st. s vyřezáním otvorů z cementotřískových desek šroubovaných na rošt 24 mm na pero a drážku, tloušťky desky	M2	60,450	240,00	14 508,00
78	762395000		Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	M3	1,451	2 500,00	3 627,50
79	998762201		Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	427,420	5,00	2 137,10
		762	**Konstrukce tesařské**				**20 272,60**
		764	**Konstrukce klempířské**				
80	764121431		Krytina z hliníkového plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním z tabulí, velikosti 1000 x 2000 mm, sklon střechy do 30 st. Krytina z hliníkového plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním z tabulí, velikosti 1000 x 2000 mm, sklon střechy do 30 st.	M2	60,450	650,00	39 292,50
81	764222403		Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu štítu závětrnou lištou rš 250 mm Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu štítu závětrnou lištou rš 250 mm	M	21,685	320,00	6 939,20
82	764222433		Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu okapu okapovým plechem střechy rovné rš 250 mm Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu okapu okapovým plechem střechy rovné rš 250 mm	M	19,375	320,00	6 200,00
83	998764201		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	625,700	1,80	1 126,26
		764	**Konstrukce klempířské**				**53 557,96**
		783	**Dokončovací práce - nátěry**				
84	783121162		Nátěry ocelových konstrukcí syntetické na vzduchu schnoucí dražšími barvami (např. Düfa, ...) konstrukcí lehkých "C" nebo velmi lehkých "CC" matný povrch 1x antik Nátěry ocelových konstrukcí syntetické na vzduchu schnoucí dražšími barvami (např. Düfa, ...) konstrukcí lehkých "C" nebo velmi lehkých "CC" matný povrch 1x antikorozní, 1x základní 2x email	M2	45,052	180,00	8 109,36
		783	**Dokončovací práce - nátěry**				**8 109,36**
		9	**Ostatní konstrukce a práce, bourání**				
45	592172140		obrubník betonový záhonový šedý(přírodní) 50 x 5 x 25 cm obrubník betonový záhonový šedý(přírodní) 50 x 5 x 25 cm	KUS	46,000	30,00	1 380,00
44	916331112		Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15 Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15	M	21,660	260,00	5 631,60
46	919731122		Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 50 do 100 mm Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 50 do 100 mm	M	20,380	42,49	865,95
47	919735112		Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	M	20,380	74,21	1 512,40
48	953946111		Montáž atypických ocelových konstrukcí profilů hmotnosti do 13 kg/m, hmotnosti konstrukce do 1 t Montáž atypických ocelových konstrukcí profilů hmotnosti do 13 kg/m, hmotnosti konstrukce do 1 t	T	1,436	16 400,00	23 550,40
53	953961213		Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 12, hloubka 110 mm Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 12, hloubka 110 mm	KUS	108,000	114,00	12 312,00
54	953965121		Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 160 mm Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 160 mm	KUS	108,000	145,00	15 660,00
49	MAT 9-001		Profily ocelové tenkostěnné uzavřené svařované profily obdélníkové, jakost 11 375, délka 6m 80x60x3,5 mm Profily ocelové tenkostěnné uzavřené svařované profily obdélníkové, jakost 11 375, délka 6m 80x60x3,5 mm	T	0,511	22 000,00	11 242,00
50	MAT 9-002		Profily ocelové tenkostěnné uzavřené svařované profily obdélníkové, jakost 11 375, délka 6m 60x60x3,5 mm Profily ocelové tenkostěnné uzavřené svařované profily obdélníkové, jakost 11 375, délka 6m 60x60x3,5 mm	T	0,839	22 000,00	18 458,00
51	MAT 9-003		Patní plech tř.S235 P10-140x140mm s předvrtanými otvory 4xD14mm Patní plech tř.S235 P10-140x140mm s předvrtanými otvory 4xD14mm	T	0,086	20 000,00	1 720,00
52	MAT 9-004		Zátka obdélníková 80x60 /1,5-3,5 Zátka obdélníková 80x60 /1,5-3,5	KUS	20,000	90,00	1 800,00
		9	**Ostatní konstrukce a práce, bourání**				**94 132,35**
		997	**Přesun sutě**				
55	997221561		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	T	5,915	850,00	5 027,75
56	997221569		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	T	82,810	25,00	2 070,25
57	997221611		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	T	5,915	150,00	887,25
58	997221815		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového	T	0,840	280,00	235,20
59	997221845		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu	T	5,075	1 250,00	6 343,75
		997	**Přesun sutě**				**14 564,20**
		998	**Přesun hmot**				
60	998011001		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	T	116,282	260,00	30 233,32
		998	**Přesun hmot**				**30 233,32**
		VRN	**Vedlejší rozpočtové náklady**				
85	012002000		Hlavní tituly průvodních činností a nákladů průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce Hlavní tituly průvodních činností a nákladů průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce	KPL	1,000	3 000,00	3 000,00
86	013002000		Hlavní tituly průvodních činností a nákladů průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce Hlavní tituly průvodních činností a nákladů průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce	KPL	1,000	3 000,00	3 000,00
87	030001000		Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště	KPL	1,000	2 000,00	2 000,00
		VRN	**Vedlejší rozpočtové náklady**				**8 000,00**
			C e l k e m				**577 368,83**

Aspe Firma: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba **Přístřešky - nabídka VB**
číslo a název SO **SO E** **Stanoviště ul.Mendělejevova - Klíšská**
číslo a název rozpočtu: **SO E** **Stanoviště ul.Mendělejevova - Klíšská**

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA jednotková	CENA celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
		1	**Zemní práce**				
1	122201101		Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3 Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3	M3	72,579	150,00	10 886,85
2	122201109		Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivos Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	M3	21,774	31,40	683,70
3	131203101		Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných	M3	0,650	350,00	227,50
4	131203109		Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za l Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	M3	0,325	150,00	48,75
5	132212101		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudrž Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných	M3	3,146	350,00	1 101,10
6	132212109		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Přípla Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	M3	1,573	150,00	235,95
7	162701105		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	M3	68,237	90,90	6 202,74
8	167101101		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	M3	68,237	110,00	7 506,07
9	171201201		Uložení sypaniny na skládky Uložení sypaniny na skládky	M3	68,237	15,00	1 023,56
10	171201211		Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	T	112,591	200,00	22 518,20
11	174101101		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	M3	2,864	101,51	290,72
12	175101201		Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny	M3	6,077	520,00	3 160,04
13	181951102		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	M2	143,923	11,20	1 611,94
		1	**Zemní práce**				**55 497.12**
		2	**Zakládání**				
14	271572211		Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného	M3	0,578	650,00	375,70
15	274313711		Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25 Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	M3	1,646	2 300,00	3 785,80
16	274351215		Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případnýc Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr zřízení	M2	11,011	350,00	3 853,85
17	274351216		Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případnýc Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr odstranění	M2	11,011	80,00	880,88
18	275313711		Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25 Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	M3	0,234	2 300,00	538,20
19	275351215		Bednění základových stěn patek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případný Bednění základových stěn patek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr zřízení	M2	3,120	350,00	1 092,00
20	275351216		Bednění základových stěn patek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případný Bednění základových stěn patek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr odstranění	M2	3,120	80,00	249,60
		2	**Zakládání**				**10 776.03**
		3	**Svislé a kompletní konstrukce**				
21	342241112		Příčky nebo přizdívky jednoduché z cihel nebo příčkovek pálených na maltu MVC nebo MC lícových , včetně spárování pevnosti P 60 dl. 290 mm (český formát 290x140 Příčky nebo přizdívky jednoduché z cihel nebo příčkovek pálených na maltu MVC nebo MC lícových , včetně spárování pevnosti P 60 dl. 290 mm (český formát 290x140x65 mm) o tl. 140 mm plných	M2	16,989	1 520,00	25 823,28
22	348101220		Montáž vrat a vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě přes 2 do 4 m2 Montáž vrat a vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě přes 2 do 4 m2	KUS	3,000	2 000,00	6 000,00
24	348171130		Osazení oplocení z dílců kovových rámových, na ocelové sloupky do 15 st. sklonu svahu, výšky přes 1,5 do 2,0 m Osazení oplocení z dílců kovových rámových, na ocelové sloupky do 15 st. sklonu svahu, výšky přes 1,5 do 2,0 m	M	2,300	950,00	2 185,00
23	MAT 3-001		atypická vrata 2-dílná rozměr 1600/1800mm z děrovaného plechu tl.1,5mm s vnitřním ocelovým rámem z profilů Jakl 40/20mm, vč.kování, kotevního příslušenství a pov atypická vrata 2-dílná rozměr 1600/1800mm z děrovaného plechu tl.1,5mm s vnitřním ocelovým rámem z profilů Jakl 40/20mm, vč.kování, kotevního příslušenství a povrchové úpravy	KPL	3,000	5 900,00	17 700,00
25	MAT 3-002		atypický plotový díl rozměr 1150/1850mm z děrovaného plechu tl.1,5mm s vnitřním ocelovým rámem z profilů Jakl 40/20mm, kotevního příslušenství a povrchové úpravy atypický plotový díl rozměr 1150/1850mm z děrovaného plechu tl.1,5mm s vnitřním ocelovým rámem z profilů Jakl 40/20mm, kotevního příslušenství a povrchové úpravy	KPL	2,000	4 100,00	8 200,00
		3	**Svislé a kompletní konstrukce**				**59 908.28**
		5	**Komunikace pozemní**				
26	564952111		Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm	M2	127,615	190,00	24 246,85
27	565165121		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 80 mm Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 80 mm	M2	127,615	350,00	44 665,25
28	567132115		Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 200 mm Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 200 mm	M2	127,615	290,00	37 008,35
29	573211111		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,60 kg/m2 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,60 kg/m2	M2	127,615	10,00	1 276,15
30	577134121		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm	M2	127,615	240,00	30 627,60
		5	**Komunikace pozemní**				**137 824.20**
		6	**Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní**				
31	631311124		Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 16/20 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 16/20	M3	1,270	2 600,00	3 302,00
32	631311135		Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 20/25 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 20/25	M3	2,174	2 600,00	5 652,40
33	631319023		Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením s poprášením cementem pro konečnou úpravu, mazanina tl. přes 120 do 240 mm (10 kg/m3) Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením s poprášením cementem pro konečnou úpravu, mazanina tl. přes 120 do 240 mm (10 kg/m3)	M3	2,174	50,00	108,70
34	631319175		Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 120 do 240 mm Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 120 do 240 mm	M3	2,174	147,00	319,58
35	631351101		Bednění v podlahách rýh a hran zřízení Bednění v podlahách rýh a hran zřízení	M2	2,346	275,00	645,15
36	631351102		Bednění v podlahách rýh a hran odstranění Bednění v podlahách rýh a hran odstranění	M2	2,346	77,00	180,64
37	631362021		Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	T	0,132	22 000,00	2 904,00
38	635111215		Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy se zhutněním ze štěrkopísku Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy se zhutněním ze štěrkopísku	M3	2,120	900,00	1 908,00
39	637121113		Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 200 mm Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 200 mm	M2	1,310	300,00	393,00
		6	**Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní**				**15 413.47**
		711	**Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům**				
56	111631500		lak asfaltový penetrační (MJ t) bal 9 kg lak asfaltový penetrační (MJ t) bal 9 kg	T	0,005	32 683,00	163,42
58	111631500	1	lak asfaltový penetrační (MJ t) bal 9 kg lak asfaltový penetrační (MJ t) bal 9 kg	T	0,001	32 683,00	32,68
65	2615261100		HYDROIZOLACE HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE SEPARAČNÍ TEXTILIE 300 g/m2 (role/100m2) tavený HYDROIZOLACE HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE SEPARAČNÍ TEXTILIE 300 g/m2 (role/100m2) tavený	M2	2,779	180,00	500,22
60	628522640		pásy s modifikovaným asfaltem vložka skelná tkanina minerální posyp pásy s modifikovaným asfaltem vložka skelná tkanina minerální posyp	M2	17,939	140,00	2 511,46
62	628522640	1	pásy s modifikovaným asfaltem vložka skelná tkanina minerální posyp pásy s modifikovaným asfaltem vložka skelná tkanina minerální posyp	M2	2,905	140,00	406,70
55	711111001		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	M2	16,308	10,00	163,08
57	711112001		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním	M2	2,526	20,70	52,29
59	711141559		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	M2	16,308	75,00	1 223,10
61	711142559		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	M2	2,526	90,00	227,34
63	711161307		Izolace proti zemní vlhkosti nopovými foliemi základů nebo stěn pro běžné podmínky tloušťky 0,5 mm, šířky 1,5 m Izolace proti zemní vlhkosti nopovými foliemi základů nebo stěn pro běžné podmínky tloušťky 0,5 mm, šířky 1,5 m	M2	2,526	90,00	227,34
64	711491272		Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše svislé S z textilií, vrstvy ochranné Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše svislé S z textilií, vrstvy ochranné	M2	2,526	101,00	255,13
67	998711201		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	79,323	3,00	237,97
66	Indiv.kalk.711-		Nátěrová bezbarvá hydroizolace svislých ploch dvojnásobná vč.penetrace Nátěrová bezbarvá hydroizolace svislých ploch dvojnásobná vč.penetrace	M2	6,525	105,00	685,13
		711	**Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům**				**6 685.86**
		712	**Povlakové krytiny**				
69	628662810		pás asfaltový modifikovaný za studena samolepící tl. 3 mm na bednění pás asfaltový modifikovaný za studena samolepící tl. 3 mm na bednění	M2	19,978	210,00	4 195,38
68	712331111		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. pásy na sucho podkladní samolepící asfaltový pás Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. pásy na sucho podkladní samolepící asfaltový pás	M2	17,372	30,10	522,90
70	998712201		Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	44,186	3,00	132,56
		712	**Povlakové krytiny**				**4 850.84**
		762	**Konstrukce tesařské**				
71	762341147		Bednění a laťování bednění střech rovných sklonu do 60 st. s vyřezáním otvorů z cementotřískových desek šroubovaných na rošt 24 mm na pero a drážku, tloušťky de Bednění a laťování bednění střech rovných sklonu do 60 st. s vyřezáním otvorů z cementotřískových desek šroubovaných na rošt 24 mm na pero a drážku, tloušťky desky	M2	17,372	240,00	4 169,28
72	762395000		Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	M3	0,417	2 500,00	1 042,50
73	998762201		Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	115,659	5,00	578,30
		762	**Konstrukce tesařské**				**5 790.08**
		764	**Konstrukce klempířské**				
74	764121431		Krytina z hliníkového plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním z tabulí, velikosti 1000 x 2000 mm, sklon střechy do 30 st. Krytina z hliníkového plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním z tabulí, velikosti 1000 x 2000 mm, sklon střechy do 30 st.	M2	17,372	650,00	11 291,80
75	764222403		Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu štítu závětrnou lištou rš 250 mm Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu štítu závětrnou lištou rš 250 mm	M	11,810	320,00	3 779,20
76	764222433		Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu okapu okapovým plechem střechy rovné rš 250 mm Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu okapu okapovým plechem střechy rovné rš 250 mm	M	5,550	320,00	1 776,00
77	998764201		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	183,679	1,80	330,62
		764	**Konstrukce klempířské**				**17 177.62**
		783	**Dokončovací práce - nátěry**				
78	783121162		Nátěry ocelových konstrukcí syntetické na vzduchu schnoucí dražšími barvami (např. Düfa, ...) konstrukcí lehkých "C" nebo velmi lehkých "CC" matný povrch 1x antik Nátěry ocelových konstrukcí syntetické na vzduchu schnoucí dražšími barvami (např. Düfa, ...) konstrukcí lehkých "C" nebo velmi lehkých "CC" matný povrch 1x antikorozní, 1x základní 2x email	M2	15,436	180,00	2 778,48
		783	**Dokončovací práce - nátěry**				**2 778.48**
		9	**Ostatní konstrukce a práce, bourání**				
43	592172140		obrubník betonový záhonový šedý(přírodní) 50 x 5 x 25 cm obrubník betonový záhonový šedý(přírodní) 50 x 5 x 25 cm	KUS	25,000	30,00	750,00
41	592174650		obrubník betonový silniční vibrolisovaný 100x15x25 cm obrubník betonový silniční vibrolisovaný 100x15x25 cm	KUS	28,800	132,00	3 801,60
40	916131213		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	M	28,800	260,00	7 488,00
42	916331112		Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15 Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15	M	11,440	260,00	2 974,40
44	919731112		Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy z betonu prostého tl. do 150 mm Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy z betonu prostého tl. do 150 mm	M	25,750	164,00	4 223,00
45	919732221		Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky d Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm bez prořezání spáry	M	25,750	190,00	4 892,50
46	953946111		Montáž atypických ocelových konstrukcí profilů hmotnosti do 13 kg/m, hmotnosti konstrukce do 1 t Montáž atypických ocelových konstrukcí profilů hmotnosti do 13 kg/m, hmotnosti konstrukce do 1 t	T	0,444	16 400,00	7 281,60
51	953961213		Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 12, hloubka 110 mm Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 12, hloubka 110 mm	KUS	40,000	114,00	4 560,00
52	953965121		Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 160 mm Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 160 mm	KUS	40,000	145,00	5 800,00
83	961055111		Bourání základů z betonu železového Bourání základů z betonu železového	M3	2,880	5 410,00	15 580,80
82	962052210		Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu do 1 m3 Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu do 1 m3	M3	0,720	3 480,00	2 505,60
53	Indiv.kalk.9-00		Dodávka a osazení chrániček stávajících inženýrských sítí Dodávka a osazení chrániček stávajících inženýrských sítí	M	12,000	190,00	2 280,00
47	MAT 9-001		Profily ocelové tenkostěnné uzavřené svařované profily obdélníkové, jakost 11 375, délka 6m 80x60x3,5 mm Profily ocelové tenkostěnné uzavřené svařované profily obdélníkové, jakost 11 375, délka 6m 80x60x3,5 mm	T	0,347	22 000,00	7 634,00
48	MAT 9-002		Profily ocelové tenkostěnné uzavřené svařované profily obdélníkové, jakost 11 375, délka 6m 60x60x3,5 mm Profily ocelové tenkostěnné uzavřené svařované profily obdélníkové, jakost 11 375, délka 6m 60x60x3,5 mm	T	0,104	22 000,00	2 288,00
49	MAT 9-003		Profily ocelové tenkostěnné uzavřené svařované profily obdélníkové, jakost 11 375, délka 6m 60x60x3,5 mm Profily ocelové tenkostěnné uzavřené svařované profily obdélníkové, jakost 11 375, délka 6m 60x60x3,5 mm	T	0,016	18 000,00	288,00
50	MAT 9-004		Profily ocelové tenkostěnné uzavřené svařované profily obdélníkové, jakost 11 375, délka 6m 60x60x3,5 mm Profily ocelové tenkostěnné uzavřené svařované profily obdélníkové, jakost 11 375, délka 6m 60x60x3,5 mm	KUS	20,000	650,00	13 000,00
		9	**Ostatní konstrukce a práce, bourání**				**85 347.50**
		997	**Přesun sutě**				
84	997013111		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	T	8,640	820,00	7 084,80
85	997013501		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	T	8,640	176,00	1 520,64
86	997013509		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	T	120,960	18,00	2 177,28
87	997013802		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) železobetonového Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) železobetonového	T	8,640	300,00	2 592,00
		997	**Přesun sutě**				**13 374.72**
		998	**Přesun hmot**				
54	998011001		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	T	63,429	260,00	16 491,54
		998	**Přesun hmot**				**16 491.54**
		VRN	**Vedlejší rozpočtové náklady**				
79	012002000		Hlavní tituly průvodních činností a nákladů průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce Hlavní tituly průvodních činností a nákladů průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce	KPL	1,000	3 000,00	3 000,00
80	013002000		Hlavní tituly průvodních činností a nákladů průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce Hlavní tituly průvodních činností a nákladů průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce	KPL	1,000	3 000,00	3 000,00
81	030001000		Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště	KPL	1,000	2 000,00	2 000,00
		VRN	**Vedlejší rozpočtové náklady**				**8 000.00**
			C e l k e m				**439 915.74**

Aspe Firma: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně

Příloha k formuláři pro ocenění nabídkv

Stavba		**Přístřešky - nabídka VB**
číslo a název SO	**SO F**	**Stanoviště u budovy H**
číslo a název rozpočtu:	**SO F**	**Stanoviště u budovy H**

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA jednotková	CENA celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
		1	**Zemní práce**				
1	131203101		Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných	M3	0,300	350,00	105,00
2	131203109		Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za I Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	M3	0,090	150,00	13,50
3	162301101		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m	M3	0,300	90,90	27,27
4	162701105		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	M3	0,300	90,90	27,27
5	167101101		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	M3	0,300	110,00	33,00
6	171201201		Uložení sypaniny na skládky Uložení sypaniny na skládky	M3	0,300	15,00	4,50
7	171201211		Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	T	0,050	200,00	10,00
		1	**Zemní práce**				**220,54**
		2	**Zakládání**				
8	275313711		Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25 Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	M3	0,234	2 300,00	538,20
9	275351215		Bednění základových stěn patek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případný Bednění základových stěn patek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr zřízení	M2	3,120	350,00	1 092,00
10	275351216		Bednění základových stěn patek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případný Bednění základových stěn patek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr odstranění	M2	3,120	80,00	249,60
		2	**Zakládání**				**1 879,80**
		3	**Svislé a kompletní konstrukce**				
11	348101220		Montáž vrat a vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě přes 2 do 4 m2 Montáž vrat a vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě přes 2 do 4 m2	KUS	3,000	2 000,00	6 000,00
13	348171130		Osazení oplocení z dílců kovových rámových, na ocelové sloupky do 15 st. sklonu svahu, výšky přes 1,5 do 2,0 m Osazení oplocení z dílců kovových rámových, na ocelové sloupky do 15 st. sklonu svahu, výšky přes 1,5 do 2,0 m	M	2,240	950,00	2 128,00
12	MAT 3-001		atypická vrata 2-dílná rozměr 1600/1800mm z děrovaného plechu tl.1,5mm s vnitřním ocelovým rámem z profilu Jaká 40/20mm, vč.kování, kotevního příslušenství a pov atypická vrata 2-dílná rozměr 1600/1800mm z děrovaného plechu tl.1,5mm s vnitřním ocelovým rámem z profilu Jaká 40/20mm, vč.kování, kotevního příslušenství a povrchové úpravy	KPL	3,000	5 900,00	17 700,00
14	MAT 3-002		atypický plotový díl rozměr 1120/1850mm z děrovaného plechu tl.1,5mm s vnitřním ocelovým rámem z profilu Jaká 40/20mm, kotevního příslušenství a povrchové úpravy atypický plotový díl rozměr 1120/1850mm z děrovaného plechu tl.1,5mm s vnitřním ocelovým rámem z profilu Jaká 40/20mm, kotevního příslušenství a povrchové úpravy	KPL	2,000	4 100,00	8 200,00
		3	**Svislé a kompletní konstrukce**				**34 028,00**
		712	**Povlakové krytiny**				
24	628662810		pás asfaltový modifikovaný za studena samolepící tl. 3 mm na bednění pás asfaltový modifikovaný za studena samolepící tl. 3 mm na bednění	M2	19,878	210,00	4 174,38
23	712331111		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. pásy na sucho podkladní samolepící asfaltový pás Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. pásy na sucho podkladní samolepící asfaltový pás	M2	17,285	30,10	520,28
25	998712201		Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	43,965	3,00	131,90
		712	**Povlakové krytiny**				**4 826,56**
		762	**Konstrukce tesařské**				
30	605110210		řezivo jehličnaté - středové SM tl. 33-100 mm, jakost II, 2 - 3,5 m řezivo jehličnaté - středové SM tl. 33-100 mm, jakost II, 2 - 3,5 m	M3	0,462	5 500,00	2 541,00
32	611981270		terasový profil MODŘÍN 34 x 145 terasový profil MODŘÍN 34 x 145	M2	11,550	800,00	9 240,00
26	762341147		Bednění a laťování bednění střech rovných sklonu do 60 st. s vyřezáním otvorů z cementotřískových desek šroubovaných na rošt 24 mm na pero a drážku, tloušťky de Bednění a laťování bednění střech rovných sklonu do 60 st. s vyřezáním otvorů z cementotřískových desek šroubovaných na rošt 24 mm na pero a drážku, tloušťky desky	M2	17,285	240,00	4 148,40
27	762395000		Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	M3	0,415	2 500,00	1 037,50
28	762430011		Obložení stěn z cementotřískových desek šroubovaných na sraz, tloušťky desky 10 mm Obložení stěn z cementotřískových desek šroubovaných na sraz, tloušťky desky 10 mm	M2	15,272	320,00	4 887,04
29	762523108		Položení podlah hoblovaných na sraz z fošen Položení podlah hoblovaných na sraz z fošen	M2	11,550	450,00	5 197,50
31	762951003		Montáž terasy podkladního roštu z profilů plných, osové vzdálenosti podpěr přes 420 do 550 mm Montáž terasy podkladního roštu z profilů plných, osové vzdálenosti podpěr přes 420 do 550 mm	M2	11,550	450,00	5 197,50
33	998762201		Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	274,820	5,00	1 374,10
		762	**Konstrukce tesařské**				**33 623,04**
		764	**Konstrukce klempířské**				
34	764121431		Krytina z hliníkového plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním z tabulí, velikosti 1000 x 2000 mm, sklon střechy do 30 st. Krytina z hliníkového plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním z tabulí, velikosti 1000 x 2000 mm, sklon střechy do 30 st.	M2	17,285	650,00	11 235,25
35	764222403		Oplechování štítových prvků z hliníkového plechu štítu závětrnou lištou rš 250 mm Oplechování štítových prvků z hliníkového plechu štítu závětrnou lištou rš 250 mm	M	11,780	320,00	3 769,60
36	764222433		Oplechování štítových prvků z hliníkového plechu okapu okapovým plechem střechy rovné rš 250 mm Oplechování štítových prvků z hliníkového plechu okapu okapovým plechem střechy rovné rš 250 mm	M	5,540	320,00	1 772,80
37	998764201		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	182,866	1,80	329,16
		764	**Konstrukce klempířské**				**17 106,81**
		783	**Dokončovací práce - nátěry**				
38	783121162		Nátěry ocelových konstrukcí syntetické na vzduchu schnoucí dražšími barvami (např. Düfa, ...) konstrukcí lehkých "C" nebo velmi lehkých "CC" matný povrch 1x antik Nátěry ocelových konstrukcí syntetické na vzduchu schnoucí dražšími barvami (např. Düfa, ...) konstrukcí lehkých "C" nebo velmi lehkých "CC" matný povrch 1x antikorozní, 1x základní 2x email	M2	15,436	180,00	2 778,48
		783	**Dokončovací práce - nátěry**				**2 778,48**
		9	**Ostatní konstrukce a práce, bourání**				
15	953946111		Montáž atypických ocelových konstrukcí profilů hmotnosti do 13 kg/m, hmotnosti konstrukce do 1 t Montáž atypických ocelových konstrukcí profilů hmotnosti do 13 kg/m, hmotnosti konstrukce do 1 t	T	1,047	16 400,00	17 170,80
20	953961213		Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 12, hloubka 110 mm Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 12, hloubka 110 mm	KUS	40,000	114,00	4 560,00
21	953965121		Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 160 mm Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 160 mm	KUS	40,000	145,00	5 800,00
16	MAT 9-001		Profily ocelové tenkostěnné uzavřené svařované profily obdélníkové, jakost 11 375, délka 6m 80x60x3,5 mm Profily ocelové tenkostěnné uzavřené svařované profily obdélníkové, jakost 11 375, délka 6m 80x60x3,5 mm	T	0,576	22 000,00	12 672,00
17	MAT 9-002		Profily ocelové tenkostěnné uzavřené svařované profily obdélníkové, jakost 11 375, délka 6m 60x60x3,5 mm Profily ocelové tenkostěnné uzavřené svařované profily obdélníkové, jakost 11 375, délka 6m 60x60x3,5 mm	T	0,455	22 000,00	10 010,00
18	MAT 9-003		Profily ocelové tenkostěnné uzavřené svařované profily obdélníkové, jakost 11 375, délka 6m 60x60x3,5 mm Profily ocelové tenkostěnné uzavřené svařované profily obdélníkové, jakost 11 375, délka 6m 60x60x3,5 mm	T	0,016	18 000,00	288,00
19	MAT 9-004		Profily ocelové tenkostěnné uzavřené svařované profily obdélníkové, jakost 11 375, délka 6m 60x60x3,5 mm Profily ocelové tenkostěnné uzavřené svařované profily obdélníkové, jakost 11 375, délka 6m 60x60x3,5 mm	KUS	20,000	650,00	13 000,00
		9	**Ostatní konstrukce a práce, bourání**				**63 500,80**
		998	**Přesun hmot**				
22	998011001		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	T	2,084	260,00	541,84
		998	**Přesun hmot**				**541,84**
		VRN	**Vedlejší rozpočtové náklady**				
39	012002000		Hlavní tituly průvodních činností a nákladů průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce Hlavní tituly průvodních činností a nákladů průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce	KPL	1,000	3 000,00	3 000,00
40	013002000		Hlavní tituly průvodních činností a nákladů průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce Hlavní tituly průvodních činností a nákladů průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce	KPL	1,000	3 000,00	3 000,00
41	030001000		Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště	KPL	1,000	2 000,00	2 000,00
		VRN	**Vedlejší rozpočtové náklady**				**8 000,00**
			C e l k e m				**166 505,87**