

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. OMSŘI/16/22208
na zhotovení díla

**„Nemocnice Pardubického kraje, a. s. - Orlickoústecká nemocnice,
vnitřní úpravy pavilonu interny a neurologie ”**

Smluvní strany

1. Objednatel:

Pardubický kraj

Komenského náměstí 125

532 11 Pardubice

zastoupen: **JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D.**, hejtmanem

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických

Ing. Roman Ištváněk nebo **Ing. Jiří Kunt, Ph.D.**

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku:

Ing. Roman Ištváněk nebo **Ing. Jiří Kunt, Ph.D.** nebo technický dozor
objednatele

Osoby oprávněné k předání staveniště:

Ing. Roman Ištváněk nebo **Ing. Jiří Kunt, Ph.D.**

Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Ing. Roman Ištváněk nebo **Ing. Jiří Kunt, Ph.D.**

Bankovní spojení: **Komerční banka a.s.**

č. ú.: **107-1752200237/0100**

IČ: 70892822

DIČ CZ70892822

2. Zhotovitel:

PROFISTAV Litomyšl a.s.

se sídlem : **Tyršova 231, 570 01 Litomyšl**

zastoupen: **Ing. Tomášem Zavřelem, MBA**, členem
představenstva

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Petr Jiráň

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:

Ing. Petr Jiráň

Osoby oprávněné k převzetí staveniště:

Ing. Petr Jiráň

Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Ing. Petr Jiráň

Bankovní spojení: **UniCredit Bank a.s.**

č. ú.: **2112129692/2700**; je-li uchazeč plátcem DPH,
doplň číslo účtu, který je správcem daně zveřejněn způsobem
umožňujícím dálkový přístup dle §109 odst. 2 písm. c) zákona č.
235/2004 Sb., o DPH)

IČ: **277 42 741**

DIČ: **CZ27742741**

spisová značka rejstříkového soudu: **B2747**

uzavírají tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo:

Smluvní strany uzavřely dne 13. 5. 2016 smlouvu o dílo č. OMSŘI/16/22208 na zhotovení díla: „Nemocnice Pardubického kraje, a. s. - Orlickoústecká nemocnice, vnitřní úpravy pavilonu interny a neurologie“ (dále jen smlouva).

Vzhledem k tomu, že v průběhu realizace vyšly najevo nové okolnosti, které nebyly a nemohly být předpokládány projektovou dokumentací, vyvstala potřeba provedení dodatečných stavebních prací nad rámec uzavřené smlouvy.

Z toho důvodu uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo:

Článek I.

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek I. smlouvy mění takto:

a) Na konec textu bodu 2 článku I. se doplňuje následující text:

Za slova „z VI. 2015“ se vkládá text „a soupisu dodatečných stavebních prací podle přílohy č. 5“.

b) Stávající text bodu 3 se nahrazuje novým textem znějícím:

„Rozsah díla je tedy dán projektovou dokumentací a rovněž soupisy prací s výkazy výměr, které jsou přílohami této smlouvy.“

V ostatním se článek I. smlouvy nemění.

2. Smluvní strany se dohodly, že se článek II., bod 1 smlouvy mění takto:

Původní text bodu 1 článku II. se ruší a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních stran

5 604 806,61 Kč bez DPH (dále jen „smluvní cena“)

DPH činí **1 177 009,39 Kč**

Sazba DPH je **21%**.

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.“

V ostatním se článek II. smlouvy nemění.

3. Smluvní strany se dohodly, že se článek III. smlouvy mění takto:

Původní text bodu č. 3 článku III. smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

„3. Zhotovitel se zavazuje dokončit sjednané práce a zároveň předat předmět díla dle čl. I. smlouvy objednateli do 129 dní od podpisu smlouvy.“

4. Smluvní strany se dohodly, že se článek V. smlouvy mění takto:

- a) Stávající text znějící „Příloha č. 3: Harmonogram realizace díla“ se nahrazuje textem znějícím „Příloha č. 3: Aktualizovaný harmonogram realizace díla ke dni 9. 9. 2016“
- b) Na konec článku se na nový řádek doplňuje text znějící:
„Příloha č. 5: Oceněný soupis dodatečných stavebních prací ke dni 9. 9. 2016“

V ostatním se článek V. smlouvy nemění.

Článek II.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: Aktualizovaný harmonogram realizace díla ke dni 9. 9. 2016

Příloha č. 2: Oceněný soupis dodatečných stavebních prací ke dni 9. 9. 2016

Vstupem tohoto dodatku v účinnost se Příloha č. 1 dodatku stává Přílohou č. 3 smlouvy, kdy stávající Přílohu č. 3 v celém rozsahu nahrazuje, a Příloha č. 2 dodatku se stává Přílohou č. 5 smlouvy.

Článek III.

- Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
- Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ujednávají smluvní strany následující:
 - Objednatel odešle tento dodatek ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jeho uzavření. Současně je povinen odeslat ke zveřejnění i původní smlouvu.
 - Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku ani původní smlouvy nebo dodatku č. 1 nenaplnuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.
 - Zhotovitel prohlašuje, že jím ve smlouvě uvedené údaje, na které se mohou vztahovat předpisy o ochraně osobních údajů, jsou buď údaji veřejně dostupnými, nebo s jejich zpracováním objednatelem po dobu neurčitou za účelem zveřejnění tohoto dodatku, jakož i původní smlouvy a dodatku č. 1 v registru smluv souhlasí.
- Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží stejnopis dva.
- Návrh dodatku smlouvy byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 13. 9. 2016 a schválen usnesením číslo R/2828/16.

6. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

V Pardubicích dne: **23. 09. 2016**

Objednatel:

Zhotovitel:



Pardubický kraj
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
hejtman



PROFIŠTAV Litomyšl, a.s.
Tyršova 231
570 01 Litomyšl
IČO: 27742741 DIČ: CZ27742741
Tel./fax: 461 612 050

PROFIŠTAV Litomyšl a.s.
Ing. Tomáš Zavřel, MBA
člen představenstva

Nabídkový rozpočet s výkazem výměr

Zakázka	
Číslo zakázky	OMSŘI/16/22208
Zakázka	Nemocnice Pardubického kraje, a.s. - Orlickoustecká nemocnice, vnitřní úpravy pavilonu interny a neurologie
Klasifikace	
Fáze	
Komentář	

Verze	
Popis	Změnový list č.1
Komentář	

Firmy	
Typ Firmy	PROFISTAV Litomyšl, a.s.

Uživatelé	
Vyznam (funkce)	Jméno
Zpracovatel	ing. Petr Jiráň

Zakázka:

Nemocnice Pardubického kraje, a.s. - Orlickoustecká nemocnice, vnitřní úpravy pavilonu interny a neurologie

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
Vícepráce + méněpráce : stavební práce	25 678,46	5 392,48	31 070,93
č.1 - stavební vícepráce - nerovnosti, neočekávané okolnosti	10 086,85	2 118,24	12 205,09
č.2 - elektroinstalace	-17 347,84	-3 643,05	-20 990,89
č.3 - oprava stěn v recepci	10 650,86	2 236,68	12 887,54
č.4 - změna dveřních křídel	-2 827,84	-593,85	-3 421,69
č.5 - vícepráce ZTI a ÚT	12 460,15	2 616,63	15 076,78
č.6 - požadavky provozovatele	4 015,40	843,23	4 858,63
č.7 - práce vyvolané stavební činností	9 077,27	1 906,23	10 983,50
č.8 - neprovedené práce	-436,39	-91,64	-528,03

Celkem (bez DPH)

25 678,46

DPH

5 392,48

Celkem (včetně DPH)

31 070,94 CZK

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Vícepráce + méněpráce : stavební práce						
25 678,46						
č.1 - stavební vícepráce - nerovnosti, neočekávané okolnosti						
10 086,85						
1.	SUB 319201311	Vyrovnání nerovného povrchu železa tl do 30 mm maltou	m2	39,82	145,28	5 785,01

2.	SP 346272111	Prizdivky ochranné tl 50 mm z porobetonových přesných příčkových Ytong objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	0,6	422,00	253,20
3.	SP 632452411	Doplnění potěru v ploše do 4 m2, tl. do 10 mm	m2	- 26,25	92,63	- 2 431,54
4.	SP 632452421	Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 4 m2 tl do 20 mm	m2	14,56	156,00	2 271,36
5.	SP 632452431	Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 4 m2 tl do 30 mm	m2	4,1	205,00	840,50
6.	SP 632452441	Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 4 m2 tl do 40 mm	m2	7,59	250,00	1 897,50
7.	SP 763164541	SDK obklad kovových kčí tvaru L š do 0,8 m desky 1xH2 12,5	m	3,0	454,00	1 362,00
8.	SP 998763201	Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 12 m	%	7,99	13,62	108,82

✗

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
č.2 - elektroinstalace						
1.	MP 220301011	Montáž lišta elektroinstalační 40 x 40	m	32,0	37,10	-17 347,84 1 187,20
2.	H 34571831	Lišta elektroinstalační hranatá bílá 40 x 40	m	32,0	44,00	1 408,00
3.	SUB 342 26-7111.RT2	Obklad trámů sádrokartonem dvoustanný do 0,5/0,5m desky protipožární tl. 12,5 mm	m	- 32,0	623,22	19 843,04
č.3 - oprava stěn v recepci						
1.	SP 612131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně	m2	42,0	41,50	1 743,00
2.	SP 612421637	Vnitřní omítka zdiva vápenná nebo vápenocementová štuková	m2	40,4	201,00	8 120,54
10 650,86						
3.	SUB 784402801	Odstranění maleb oškrábáním v místnostech v do 3,8 m	m2	42,0	18,75	787,32
č.4 - záměna dveřních křídel						
1.	SUB 553-30318	Zárubeň ocelová H 110 700x1970x110 P	kus	- 2,0	451,86	-2 827,84 -903,72
2.	SUB X15	Zárubeň ocelová H110 900*1970*110P	kus	2,0	469,20	938,40
3.	SUB 766 - 0002	Vnitřní dveře jednokřídlové 700/1970, výplň DTD piné, povrch HPL vysokotlaký laminát	kus	- 2,0	3 774,00	-7 548,00
4.	SUB 766 66-1112.R00	Montáž dveří do zárubně,otevřiravých 1kf.do 0,8 m	kus	- 2,0	561,00	-1 122,00
5.	SUB 766 66-1122.R00	Montáž dveří do zárubně,otevřiravých 1kf.nad 0,8 m	kus	2,0	918,00	1 836,00
6.	SUB X13	Vnitřní dveře jednokřídlové 900/1970, výplň DTD piné, povrch HPL, vysokotlaký laminát	kus	2,0	1 985,94	3 971,88
č.5 - vícepráce ZTI a ÚT						
3.	SUB X18	Vsazení odbočky do CU potrubí DN18	kus	2,0	296,70	593,40
4.	SUB X19	Napojení na stávající potrubí CU 18,15	kus	6,0	119,60	717,60
5.	SUB X20	Montáž CU potrubí DN15	m	13,0	293,25	3 812,25
6.	SUB X21	Montáž radiátorového ventilu	kus	3,0	368,00	1 104,00
12 460,15						

Poř. Typ	Kód	Popis	M.J	Vyměra	Jedn. cena	Cena
7.	SUB X22	Montáž uzavíratelného šroubení 1/2"	kus	3,0	225,40	676,20
8.	SUB X23	Montáž termostatické hlavice klasik	kus	3,0	322,00	966,00
9.	SUB X24	Zhotovení nové přípojky CU15	kus	6,0	132,25	793,50
10.	SUB X25	Montáž zámečnických k-cí, konzole...	kus	4,0	143,75	575,00
11.	SUB X26	Vybourání otvorů ve stropě	kus	3,0	172,50	517,50
12.	SUB 612403399	Hrubá výplň rýh ve vnitřních stěnách maltou	m2	6,29	430,00	2 704,70

č.6 - požadavky provozovatele

1.	SUB X14	Stavební úpravy pro ty Codaco	kpl	1,0	5 450,00	5 450,00
23.	210 20-0044.RT1	Osoušeč rukou nástěnný včetně dodávky osoušeče	kus	- 2,0	1 617,30	3 234,60
n.		Madlo do koupelny imobilních, vč. výstupy ve dveřích	kus	1,0	1 800,00	1 800,00
						4 015,40

č.7- práce vyvolané stavební činností

1.	SP 781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	2,0	27,40	54,80
2.	SP 781415112	Montáž obkladaček pórovinových pravouhlých do 25 ks/m2 lepených disperzním lepidlem nebo tmelem	m2	2,0	231,33	462,66
3.	SUB 781413914	Oprava obkladu z obkladaček pórovinových do 45 ks/m2 lepených	kus	88,0	36,91	3 247,69
4.	SP 998781201	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	2,8	41,61	116,51
5.	SP 978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkladaček plochy přes 1 m2	m2	2,0	53,31	106,61
6.	SP	Stavební úpravy po vedení ZTI a ÚT v 1.NP pod sociálním zařízením	kus	1,0	5 089,00	5 089,00
						9 077,27

č.8 - neprovedené práce

29.	971 03-3251.R00	Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 45cm, MVC	kus	- 4,0	109,10	-436,39
						-436,39

✗

Položkový rozpočet - změnový list č.2

Zakázka: **Nemocnice Pardubického kraje, a.s. - Orlickoústecká nemocnice,
vnitřní úpravy pavilonu interny a neurologie**

Objednatel: **Pardubický kraj** IČ: 70892822
Komenského náměstí 125 DIČ: CZ70892822
53002 Pardubice-Pardubice-Staré Město

Zhotovitel: **PROFISTAV Litomyšl, a.s.** IČ: 27742741
Tyršova 231 DIČ: CZ27742741
570 01 Litomyšl

Rozpis ceny	Celkem		
HSV			28 832,45
PSV			44 724,78
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			73 557,23

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	73 557,23 CZK
Základní DPH	21 %	15 447,02 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **89 004,25 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			11 325,84
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			7 820,91
64	Výplně otvorů	HSV			9 035,00
99	Staveništní přesun hmot	HSV			650,70
766	Konstrukce truhlářské	PSV			42 848,50
783	Nátěry	PSV			487,20
784	Malby	PSV			1 389,08
Cena celkem					73 557,23

Položkový rozpočet - změnový list č.3

Stavba :	Nemocnice Pardubického kraje, a.s. - Orlickoústecká nemocnice, vnitřní úpravy pavilonu interny a neurologie		
Objekt :	Interna - ZTI - doplnění umyvadla v místnosti č.202 v 2.np a č.302 v 3.np		ZL č.3

Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				
1	612 40-3386.R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10cm maltou z SMS	m	3,00	76,50	229,50
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní				229,50
Díl:	97	Prorážení otvorů				
2	974 10-0020.RA0	Vysekání rýh ve zdivu z cihel, 10 x 10 cm	m	3,00	50,90	152,69
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				152,69
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				
4	721 17-6103.R00	Potrubí HT přípojovací DN 50 x 1,8 mm	m	1,00	199,92	199,92
n1.	xxx	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	6,00	55,00	330,00
14	721 22-6312	Zápachová uzávěrka pro umyvadlo DN 40	kus	2,00	336,60	673,20
15	721 22-0802.R00	Montáž zápachové uzávěrky	kus	2,00	58,14	116,28
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				1 319,40
Díl:	722	Vnitřní vodovod				
21	722 17-2311.R00	Potrubí z PPR, studená, D 20/2,8 mm	m	1,00	219,30	219,30
23	722 17-2331.R00	Potrubí z PPR, teplá, D 20/3,4 mm	m	1,00	224,40	224,40
24	722 18-2001.RT1	Montáž izolace na potrubí včetně dodávky	m	2,00	32,64	65,28
25	722 22-0111.R00	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2	kus	4,00	141,78	567,12
	Celkem za	722 Vnitřní vodovod				1 076,10
Díl:	725	Zařizovací předměty				
n2.	xxx	Umyvadlo Jíka Lyra 50	soubor	2,00	1 495,00	2 990,00
40	725 21-9401.R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor	2,00	459,00	918,00
41	551-45000	Baterie umyvadlová stojánek s otviráním odpadu PL21	kus	2,00	1 200,54	2 401,08
42	725 82-9202.R00	Montáž baterie umyv. a dřezové stojánkové	kus	2,00	113,22	226,44
44	725 21-9502.R00	Montáž polosloupu k umývádlu	soubor	2,00	153,00	306,00
52	725 03.	Dávkovač tekutého mýdla, 0,5 l, 100x180x95	kus	2,00	627,30	1 254,60
53	725 29-9101.R00	Montáž koupelnových doplňků - mýdelníků, držáků ap	soubor	2,00	153,00	306,00
54	725 81-3111	Ventily výtokové, rohové G 1/2"	kus	4,00	163,20	652,80
56	725 75-9301.R00	Montáž výtokového ventilu rohového	kus	4,00	63,65	254,59
64	725 86-0109	Zápachové uzávěry umyvadlové, DN 40	kus	2,00	336,60	673,20
	Celkem za	725 Zařizovací předměty				9 982,71

Celkem za objekt	12 760,40
-------------------------	------------------

Položkový rozpočet - změnový list č.4

Stavba :	Nemocnice Pardubického kraje, a.s. - Orlickoustecká nemocnice, vnitřní úpravy pavilonu interny a neurologie
Objekt :	Interná - podlahy v 1.PP - 3. NP, ponechání dlažby
	ZL č.4

Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				
11	632 45-2411.R00	Doplnění potěru v ploše do 4 m2, tl. do 10 mm 85.7+111.82+197.77+205.78-22.50(plocha před výtahem)	m2	-578,57	92,63	-53 592,21
				578,57		
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				-53 592,21
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
26	965 08-1713.R00	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2 1. PP chodba:(35,48+42,16+17,58)*0,9 1. NP chodba:111 82-22,50(plocha před výtahem) 2. NP chodba:197,77 3. NP chodba:205,78	m2	-578,57	35,25	-20 396,28
				85,70		
				89,32		
				197,77		
				205,78		
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				-20 396,28
Díl:	97	Prorážení otvorů				
34	979 01-1311.R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot shozem 578.57*0.02*1.8	t	-20,83	183,77	3 827,56
				20,83		
35	979 01-1321.R00	Montáž a demontáž shozu za 2.NP odpocet 30,61%	kus	-3,06	263,07	-805,26
36	979 01-1329.R00	Přípl. k mont.a dem. shozu za každé další podlaží	kus	-2,45	61,20	-149,87
37	979 01-1331.R00	Pronájem shozu (za metr)	den	-110,20	35,70	-3 934,00
38	979 01-1332.R00	Pronájem nasyvky (za kus)	den	-9,18	71,40	-655,67
39	979 01-1335.R00	Pronájem rukávu proti prachu délky 15 m	den	-9,18	561,00	-5 151,66
40	979 08-1111.R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-20,83	23,32	-485,75
41	979 08 1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	-208,29	13,77	-2 868,09
42	979 99-9999.R00	Poplatek za skládku 10 % přiměsí	t	-20,83	153,00	-3 186,76
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				-21 064,62
Díl:	776	Podlahy povlakové				
1n.	776 10-1121.R00	Provedení penetrace podkladu-NIBOGROUND EXPRESS 578.57	m2	578,57	25,50	14 753,54
				578,57		
76	776 10-1115.R00	Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou 1.-3.NP+1.PP	m2	-578,57	183,60	-106 225,45
				578,57		
2n.	776 10-1115.R00	Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou NIBOPLAN U 1.-3.NP+1.PP	m2	578,57	230,00	133 071,10
				578,57		
	Celkem za	776 Podlahy povlakové				41 599,18

Celkem za objekt	-53 453,92
-------------------------	-------------------

X

Položkový rozpočet - změnový list č.5

Stavba :	Nemocnice Pardubického kraje, a.s. - Orlickoústecká nemocnice, vnitřní úpravy pavilonu interny a neurologie
Objekt :	Interna - MP - podlaha v 1.NP před výtahem
	ZL č.5

Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce					
11	632 45-2411.R00	Doplnění potěru v ploše do 4 m2, tl. do 10 mm 3,75*6	m2	-22,50 22,50	92,63	-2 084,15	
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				-2 084,15	
Díl:	96	Bourání konstrukcí					
26	965 08-1713.R00	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2 1 NP chodba 22.50(plocha před výtahem)	m2	-22,50 22,50	35,25	-793,19	
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				-793,19	
Díl:	97	Prorážení otvorů					
34	979 01-1311.R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem 22,5*0,02*1,8	t	-0,81 0,81	183,77	-148,85	
35	979 01-1321.R00	Montáž a demontáž shozu za 2.NP odpocel 1,18%	kus	-0,12	263,07	-31,31	
36	979 01-1329.R00	Přípl. k mont. a dem. shozu za každé další podlaží	kus	-0,10	61,20	5,83	
37	979 01-1331.R00	Pronájem shozu (za metr)	den	-4,28	35,70	-152,94	
38	979 01-1332.R00	Pronájem násypky (za kus)	den	-0,36	71,40	-25,49	
39	979 01-1335.R00	Pronájem rukávu proti prachu délky 15 m	den	-0,36	561,00	-200,28	
40	979 08-1111.R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-0,81	23,32	18,89	
41	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	-8,10	13,77	-111,54	
42	979 99-9999.R00	Poplatek za skladku 10 % přiměsí	t	-0,81	153,00	-123,93	
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				-819,04	
Díl:	776	Podlahy povlakové					
76	776 10-1115.R00	Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou 1. NP chodba:22.50(plocha před výtahem)	m2	-22,50 22,50	183,60	4 131,00	
77	776 52-1100.R00	Lepení povlakových podlah z pásů PVC na Chemopren 1. NP chodba 22.50(plocha před výtahem)	m2	-22,50 22,50	102,00	-2 295,00	
79	776 00-01	Vysoce zátěžová homogenní vinylová podlahová krytina v rolích bez obsahu těžkých kovů a ftalátů Lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC včetně dodávky soklíku	m2	-23,18	285,60	-6 618,78	
82	776 42-1100.RU1	PVC	m	-6,90	45,90	316,71	
83	776 99-6110.R00	Napuštění povlakových podlah pastou	m2	-22,50	28,56	-642,60	
84	776 99-4111.R00	Svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců	m	-6,44	35,70	-229,83	
85	998 77-6202.R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	%	-85,16	0,10	9 69	
	Celkem za	776 Podlahy povlakové				-14 242,61	

Celkem za objekt	-17 939,00
-------------------------	-------------------



Rekapitulace stavebního objektu - ZTI

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis	Cena (Kč)
Interna - ZTI - VP místnost č.205 v 2.NP	4 722,20
Interna - ZTI - VP místnost č.201 - napojení odpadu od výlevky v 3.np	1 834,98
Interna - ZTI - VP 2.NP	12 358,75
Interna - ZTI - VP místnost č.305 v 3.NP	5 750,65
Interna - ZTI - VP 1.NP oddálené splachování WC	3 275,00
Interna - ZTI - VP zakrytí ZTI sádrokartonem v místnosti 1.NP pod č.201	8 790,08
Celkem objekt	36 731,66

Položkový rozpočet

Stavba :		<i>Vnitřní úpravy pavilonu interny</i>				
Objekt :		<i>Interna - ZTI - VP místnost č.205 v 2.NP</i>				
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				
1	612 40-3386.R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10cm maltou z SMS	m	6,50	76,50	497,25
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní				497,25
Díl:	97	Prorážení otvorů				
2	974 10-0020.RA0	Vysekání rýh ve zdivu z cihel, 10 x 10 cm	m	6,50	50,90	330,84
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				330,84
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				
4	721 17-6103.R00	Potrubí HT přípojovací DN 50 x 1,8 mm	m	5,50	199,92	1 099,56
n1.	xxx	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	3,00	53,65	160,95
17	721 17-0909.R00	Oprava potrubí PVC odpadní, vsazení odbočky DN 110	kus	1,00	1 498,38	1 498,38
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				2 758,89
Díl:	722	Vnitřní vodovod				
21	722 17-2311.R00	Potrubí z PPR , studená, D 20/2,8 mm	m	1,00	219,30	219,30
23	722 17-2331.R00	Potrubí z PPR , teplá, D 20/3,4 mm	m	1,00	224,40	224,40
24	722 18-2001.RT1	Montáž izolace na potrubí včetně dodávky	m	2,00	32,64	65,28
25	722 22-0111.R00	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2	kus	2,00	141,78	283,56
n3.		Vsazení t-kusu na ppr potrubí 20	kus	2,00	85,00	170,00
	Celkem za	722 Vnitřní vodovod				962,54
Díl:	725	Zařizovací předměty				
42	725 82-9202.R00	Montáž baterie umyv. a dřezové stojánkové	kus	1,00	113,22	113,22
70	725 82-0801.R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	1,00	59,47	59,47
	Celkem za	725 Zařizovací předměty				172,69
Celkem za objekt						4 722,20

Položkový rozpočet

Stavba :	<i>Vnitřní úpravy pavilonu interny</i>
Objekt :	<i>Interna - ZTI - VP místnost č.201 - napojení odpadu od výlevky v 3.np</i>

Díl:	721	Vnitřní kanalizace				
9	721 17-6115.R00	Potrubí HT odpadní svislé DN 100 x 2,7 mm	m	1,00	336,60	336,60
17	721 17-0909.R00	Oprava potrubí PVC odpadní, vsazení odbočky DN 110	kus	1,00	1 498,38	1 498,38
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				1 834,98

Celkem za objekt						1 834,98
-------------------------	--	--	--	--	--	-----------------

Položkový rozpočet

Stavba :		Vnitřní úpravy pavilonu interny				
Objekt :		Interná - ZTI - VP 2.NP				
Díl:	003	Svislé konstrukce				
22.	342255024	Příčky z desek z porobetonu tl. 10cm <small>orezdávka potrubí (1.NP - Kámenolázně): 1,513</small>	m2	3,0	326,54	979,62
	Celkem za	Svislé konstrukce				979,62
Díl:	006	Úpravy povrchu				
23.	612421626	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká	m2	2,0	192,22	384,44
2.	612421637	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	1,0	201,00	201,00
	Celkem za	Úpravy povrchu				585,44
Díl:	099	Přesun hmot HSV				
38.	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,134	131,15	17,60
	Celkem za	Přesun hmot HSV				17,60
Díl:	97	Prorážení otvorů				
2	974 10-0020.RA0	Vysekání rýh ve zdivu z cihel, 10 x 10 cm	m	107,00	50,90	5 446,09
n6.		Bourání podlahy	kus	1,00	650,00	650,00
n7.		Bourací práce přízemí šatny	hzs	6,00	325,00	1 950,00
n8.		Bourací práce ordinac 1.np	hzs	7,00	325,00	2 275,00
n9.		Demontáž kuchyně, stěhování nábytku	hzs	4,00	325,00	1 300,00
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				6 096,09
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				
9	721 17-6115.R00	Potrubí HT odpadní svislé DN 100 x 2,7 mm	m	7,00	336,60	2 356,20
n5.		Demontáž lit. potrubí DN 70	m	7,00	125,00	875,00
n4.		Propojení se stáv. odpadem 110	kus	1,00	330,00	330,00
n10.		Montáž čistícího kusu HTRE 110	kus	1,00	150,00	150,00
n11.		Propojení stávajícího odpadu v ordinaci DN 50	kus	1,00	225,00	225,00
n12.		Zpětná montáž kuchyně s místním truhlářem	kus	1,00	275,00	275,00
n13.		Zpětné připojení baterie stojánkové	kus	1,00	175,00	175,00
n14.		Zpětné připojení umyvadla, dřezu,...	kus	1,00	170,00	170,00
n15.		Uzavření a otevření hl.uzávěrů	kus	1,00	120,00	120,00
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				3 561,20
Díl:	781	Obklady keramické				
86	781 10-1210.R00	Penetrace podkladu pod obklady Montáž obkladů stěn, porovin., tmel, 20x20,30x15 cm	m2	2,00	27,40	54,80
87	781 41-5015.RT6	(lep.) (spár.hmota)	m2	2,00	231,33	462,66
88	781-0001	Obkladačky 20x20 cm	m2	2,00	197,88	395,76
	Celkem za	Obklady keramické				845,00
Díl:	771	Podlahy z dlaždic				
29.	77110-1210	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	0,075	11,72	0,88
30.	77157-5109	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm (lepidlo)(spár.hmota)	m2	0,75	207,66	155,75
31.	771-0001	Keramická dlažba 30x30 cm	m2	0,75	142,80	107,10
39.	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	4,94	2,04	10,08
	Celkem za	Podlahy z dlaždic				273,80
Celkem za objekt						12 358,75

Položkový rozpočet

Stavba :	Vnitřní úpravy pavilonu interny
Objekt :	Interna - ZTI - VP místnost č.305 v 3.NP

Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				
1	612 40-3386.R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10cm maltou z SMS	m	6,00	76,50	459,00
n9.		Demontáž a zpětná montáž kuchyně	ks	1,00	450,00	450,00
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní				909,00
Díl:	97	Prorážení otvorů				
2	974 10-0020.RA0	Vysekání rýh ve zdivu z cihel, 10 x 10 cm	m	6,00	50,90	305,39
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				305,39
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				
4	721 17-6103.R00	Potrubí HT přípojovací DN 50 x 1,8 mm	m	6,00	199,92	1 199,52
n1.	xxx	Vyvedení odpadních vypustek D 40 x 1,8	kus	1,00	53,65	53,65
		Oprava potrubí PVC odpadní, vsazení odbočky DN 110	kus	1,00	1 498,38	1 498,38
17	721 17-0909.R00	Sifon dřezový, připojení...	ks	1,00	395,00	395,00
n.						3 146,55
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				
Díl:	722	Vnitřní vodovod				
21	722 17-2311.R00	Potrubí z PPR , studená, D 20/2,8 mm	m	1,50	219,30	328,95
23	722 17-2331.R00	Potrubí z PPR , teplá, D 20/3,4 mm	m	1,50	224,40	336,60
24	722 18-2001.RT1	Montáž izolace na potrubí včetně dodávky	m	3,00	32,64	97,92
25	722 22-0111.R00	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2	kus	2,00	141,78	283,56
n3.		Vsazení t-kusu na ppr potrubí 20	kus	2,00	85,00	170,00
	Celkem za	722 Vnitřní vodovod				1 217,03
Díl:	725	Zařizovací předměty				
42	725 82-9202.R00	Montáž baterie umyv. a dřezové stojánkové	kus	1,00	113,22	113,22
70	725 82-0801.R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	1,00	59,47	59,47
	Celkem za	725 Zařizovací předměty				172,69

Celkem za objekt

5 750,65

Položkový rozpočet

Stavba :	Vnitřní úpravy pavilonu interny
Objekt :	Interna - ZTI - VP 1.NP oddálené splachování WC

Díl:	722	Vnitřní vodovod				
n.		Montáž oddáleného pneumatického splachování pro invalidní WC v 1.NP, dodávka + montáž.	m	1,00	3 275,00	3 275,00
	Celkem za	722 Vnitřní vodovod				3 275,00

Celkem za objekt						3 275,00
-------------------------	--	--	--	--	--	-----------------

✍

Položkový rozpočet

Stavba :	<i>Vnitřní úpravy pavilonu interny</i>
Objekt :	<i>Interna - ZTI - VP zakrytí ZTI sádrokartonem v místnosti 1.NP pod č.201</i>

Díl:	009	Ostatní konstrukce a práce				
26	94195-5002	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9m	m2	13,80	108,64	1 499,23
27	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	13,80	18,95	261,51
	Celkem za	Ostatní konstrukce a práce				1 760,74
Díl:	725	763: Konstrukce montované				
6	342 26-4051.RT1	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	13,80	462,15	6 377,67
25	998763201	Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 12 m	%	7,99	81,56	651,66
	Celkem za	725 763: Konstrukce montované				7 029,33

Celkem za objekt	8 790,08
-------------------------	-----------------

JS

Položkový rozpočet - změnový list č.7

Stavba :		Nemocnice Pardubického kraje, a.s. - Orlickoústecká nemocnice, vnitřní úpravy pavilonu interny a neurologie				
Objekt :		Interna - VP a MP dveřních křídel 1.-3. NP	ZL č.7			
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
1n.		Dřevěný doraz pro možnost uzamčení posuvných dveří 2.NP:6ks, 3.NP:6ks ... vše v barvě dveří	ks	12,00 12,00	1 500,00	18 000,00
2n.		Dozdění otvoru pro montáž dveří bez obložky 2.NP:6ks	ks	6,00 6,00	2 000,00	12 000,00
3n.		Madla na imobilní záchody vč. dveřní výstupy 1.NP: 1ks, 2.NP:2ks, 3.NP:2ks	ks	5,00 5,00	1 800,00	9 000,00
4n.		Odpočet dveřních zápusných madel na posuvných dveřích do sociálek pokojů pacientů 2.NP:6ks, 3.NP:6ks	ks	-12,00 12,00	350,00	-4 200,00
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				34 800,00
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				
2	342 25-5028.R00	Příčky z desek z porobetonu tl. 15 cm dozdění otvoru v 1.PP: přízdívka (3.78-2.86) + nadezdívka (1,8*0.1)	m2	1,10 1,10	440,29	484,32
3	317 12-1047.RT2	Překlad nenosný porobeton, světlost otv. do 105 cm překlad nenosný 124 x 24,9 x 10	kus	-4,00	296,58	-1 186,32
6	317 16-8126.R00	Překlad keramický plochý 145x71x2250 mm původní překlad 1.PP	kus	-1,00	486,67	-486,67
6	317 16-8126.R00	Překlad keramický plochý 145x71x2000 mm nový překlad 1.PP	kus	1,00	415,00	415,00
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce				-773,67
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní				
7	612 42-1637.R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková, vč. malby 2 x 1.10	m2	2,20 2,20	236,70	520,75
Celkem za		61 Upravy povrchů vnitřní				520,75
Díl:	64	Výplně otvorů				
12	642 94-2111.RZ1	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 bez materiálu	kus	-6,00	151,96	-911,77
14	553-30316	Zárubeň ocelová H 110 600x1970x110 P	kus	-2,00	443,70	-887,40
16	553-30319	Zárubeň ocelová H 110 800x1970x110 P	kus	-2,00	462,06	-924,12
19	553-30321	Zárubeň ocelová H 110 900x1970x110 L	kus	-1,00	469,20	-469,20
21	642 94-0001	Plechové dvoukřídlové dveře 1,8x2,1 m	kus	-1,00	13 035,60	13 035,60
21n.	642 94-0001	Plechové dvoukřídlové dveře 1,45x1,97 m	kus	1,00	11 854,00	11 854,00
Celkem za		64 Výplně otvorů				-4 374,09
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
28	968 07-2455.R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 0.6*2*2 0.8*2*2 0.9*2*2	m2	-9,20 2,40 3,20 3,60	166,85	-1 534,98
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				-1 534,98
Celkem za objekt					28 638,00	

KRYCÍ LIST POLOŽKOVÉHO SOUPISU PRACÍ

Objekt :	Název objektu : Elektroinstalace	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Vnitřní úpravy pavilonu interna	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	Podíl přidružených výkonů	-78,52
Z	Montáž celkem	Prořez+podružný materiál	-62,81
R	HSV celkem 0,00	Vedlejší rozpočtové náklady	-47,11
N	PSV celkem -1 570,33		
	ZRN celkem		
	HZS		
	RN II.a III.hlavy	Výchozí revize	
	ZRN+VRN+HZS -1 758,77	VRN celkem	-188,44
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis:	
Základ pro DPH	0 % činí :		
Základ pro DPH	15 % činí :		
DPH	15 % činí :		
Základ pro DPH	21 % činí :		-1 758,77 Kč
DPH	21 % činí :		-369,34 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			-2 128,11 Kč

Poznámka :

Výrobky, konstrukce, zařízení a sestavy uváděné v této projektové dokumentaci jako konkrétní výrobky určené výrobním typem, případně i výrobcem, jsou zde uvedeny pouze jako referenční, určující tímto způsobem pouze parametry, kvalitu, standardy, vybavení, případně rozměry použitého výrobku. Není tím tedy dodavateli stanovena povinnost použít konkrétní uvedený typ výrobku, může být samozřejmě použit s vědomím objednatele výrobek jiný o stejných nebo lepších parametrech a standardech.

✕

Stavba :	Vnitřní úpravy pavilonu interna
Objekt :	Elektroinstalace

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M21 Elektromontáže		-1 570			
CELKEM OBJEKT	0	-1 570			

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Podíl přidružených výkonů	-1 570,33	5,0	-1 570	-78,52
Profez+podružný materiál	-1 570,33	4,0	-1 570	-62,81
Vedlejší rozpočtové náklady	-1 570,33	3,0	-1 570	-47,11
CELKEM VRN				

X

Položkový rozpočet

Stavba :	Vnitřní úpravy pavilonu interna	0	-1570,33
Objekt :	Elektroinstalace		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	M21	Elektromontáže				
10	007	Jistič vzduchový 1pólový do 25 A ve skříní včetně dodávky jističe 16B/1	kus	2,00	232,15	464,30
11	008	Jistič vzduchový 1pólový do 25 A ve skříní včetně dodávky jističe 10B/1	kus	11,00	212,88	2 341,68
12	210 81-0005.RT2	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm ² volně uložený včetně dodávky CYKY 3Ax1,5	m	15,00	26,57	398,55
14	210 81-0024.RT1	Kabel CYKY-m 750 V 5 x 10 mm ² volně uložený včetně dodávky CYKY 5Cx10	m	52,00	108,11	5 621,72
		Změna trasy přívodních kabelů z důvodů neprůchodnosti přes JIP		52,00		
15	210 80-0530.RT1	Vodič nn a vn CY 25 mm ² uložený volně včetně dodávky vodiče CY 25	m	31,00	64,62	2 003,22
		Změna trasy přívodních kabelů z důvodů neprůchodnosti přes JIP		31,00		
22	210 01-0102.RT1	Lišta z PH bez krabic.ulož. pevně.vkladací včetně dodávky LV120/40	m	20,00	188,66	3 773,20
		Změna trasy přívodních kabelů z důvodů neprůchodnosti přes JIP		20,00		
23	21011-0082.RT1	Osoušeč rukou nástěnný 230V včetně dodávky osoušeče	ks	10,00	-1 617,30	-16 173,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				-1 570,33

Rekapitulace stavebního objektu - ÚT- 1.-3.NP

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis	Cena (Kč)
Interna - ÚT - VP v 1.NP	9 700,20
Interna - ÚT - VP v 2.NP	15 930,38
Interna - ÚT - VP v 3.NP	17 470,80
Celkem objekt	43 101,38

Položkový rozpočet

Stavba :	<i>Vnitřní úpravy pavilonu interny</i>
Objekt :	<i>Interna - ÚT - VP v 1.NP</i>

Díl: 735	Otopná tělesa				
	Uzavření a vypuštění topného systému-stoupačky - pro všechny patra	kpl	1,00	765,00	765,00
	Montáž radiátorového ventilu	ks	2,00	368,00	736,00
	Montáž uzavíratelného šroubení	ks	2,00	225,40	450,80
	Přípojka k radiátorům	ks	4,00	132,25	529,00
	Napojení na stáv .kovové potrubí	ks	4,00	119,60	478,40
	Montáž CU potrubí 15	m	14,00	293,25	4105,50
	Demontáž .odřezání starých trubek	m	10,00	24,15	241,50
	Hlavice termostatická	ks	2,00	322,00	644,00
	Napuštění a odvzdušnění těles - pro všechny patra	kpl	1,00	765,00	765,00
	Tlaková zkouška - pro všechny patra	kpl	1,00	985,00	985,00
Celkem za	735 Otopná tělesa				9 700,20

Celkem za objekt	9 700,20
-------------------------	-----------------



Položkový rozpočet

Stavba :	<i>Vnitřní úpravy pavilonu interny</i>				
Objekt :	<i>Interna - ÚT - VP v 2.NP</i>				
Díl: 735	Otopná tělesa				
	Demontáž odřezání trubek DN 3/8"-3/4"	mb	20	24,15	483
	Odřezání chráničky	ks	4	36,23	145
	Výroba a montáž odskoku (přípojky) DN 3/8"	ks	4	181,13	725
	Propojení odskoků	ks	4	181,13	725
	Trubky ocel.závit. DN 3/8"	mb	30	225,80	6 774
	Příplatek za přípojku k radiátoru	ks	12	132,25	1 587
	Ventil radiátorový 3/8"	ks	6	368,00	2 208
	Šroubení radiátor. uzavírací Regulus 3/8"	ks	6	225,40	1 352
	Hlavice termostatická	ks	6	322,00	1 932
Celkem za	735 Otopná tělesa				15 930,38
Celkem za objekt					15 930,38

Položkový rozpočet

Stavba :	Vnitřní úpravy pavilonu interny				
Objekt :	Interna - ÚT - VP v 3.NP				
Díl: 735	Otopná tělesa				
	Demontáž odřezání trubek DN 3/8"-3/4"	mb	20	24,15	483
	Odřezání chráničky	ks	4	36,23	145
	Výroba a montáž odskoku (přípojky) DN 3/8"	ks	4	181,13	725
	Propojení odskoků	ks	4	181,13	725
	Montáž CU potrubí 15	mb	30	293,25	8 798
	Příplatek za přípojku k radiátoru	ks	12	132,25	1 587
	Ventil radiátorový 3/8"	ks	6	368,00	2 208
	Šroubení radiátor. uzavírací Regulus 3/8"	ks	6	225,40	1 352
	Hlavice termostatická	ks	6	241,50	1 449
Celkem za	735 Otopná tělesa				17 470,80
Celkem za objekt					17 470,80

AS

Nabídkový rozpočet s výkazem výměr

Zakázka	OMSŘ/16/22208
Číslo zakázky	Nemocnice Pardubického kraje a.s. - Orlickoustecká nemocnice, vnitřní úpravy pavilonu interny a neurologie
Zakázka	
Klasifikace	
Fáze	
Komentář	

Verze	
Popis	Změnový list č.10
Komentář	

Firmy	Typ Firmy	PROFISTAV Litomyšl, a.s.
--------------	-----------	--------------------------

Uživatelé	Jméno	
	Význam (funkce)	ing. Petr Jiráh
	Zpracovatel	



Zakázka: Nemocnice Pardubického kraje a.s. - Orlickoústecká nemocnice, vnitřní úpravy pavilonu interny a neurologie

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
	16 764,10	3 520,46	20 284,56
7: Stavební úpravy pro odvětrání místnosti	14 177,30	2 977,23	17 154,53
009: Ostatní konstrukce a práce	2 586,80	543,23	3 130,03
751: Vzduchotechnika	16 764,10		
Celkem (bez DPH)	3 520,46		
DPH		20 284,56	CZK
Celkem (včetně DPH)			

Pof. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
7: Stavební úpravy pro odvětrání místnosti						
1.	SP 945421110	009: Ostatní konstrukce a práce				16 764,10
		Hydraulická zvedací plošina na automobilovém podvozku výška zdvihu do 20 m včetně obsluhy	hod	8,0	933,00	14 177,30
2.	SP 543159095	Příplatek za zřízení dočasné směrové a výškové úpravy při rekonstrukcích	m	6,0	27,30	163,80
3.	SP 977151123	Zřízení otvoru do obvodového zdiva odvrtním a sekáním do D 150 mm do stavebních materiálů - KZS + cihla plná	ks	5,0	1 419,00	7 095,00
4.	SP 97103 3251	Vybourání otvoru zeď cihelná	ks	5,0	109,60	548,00
751: Vzduchotechnika						
1.	SUB X27	Dopojení VZT rozvodu - potrubí Spiro 125/3bm (ve 2NP na nové rozvody dodatečně z plošiny)	kus	2,0	478,40	2 586,80
2.	SUB X28	Izolace potrubí PUJr pěna na tl.zdi včetně zateplené fasády	kus	5,0	100,00	500,00
3.	MP 751398041	Venkovní samočinná plastová žaluzie JS 125 mm - jen dodávka	kus	5,0	264,00	1 320,00
4.	H 42972944 DOD.	Žaluzie protidešťová NEREZ velikost 200x200 mm se síti proti hmyzu	kus	5,0	490,00	2 450,00


8

Položkový rozpočet - změnový list č.11

Stavba :	Nemocnice Pardubického kraje, a.s. - Orlickoústecká nemocnice, vnitřní úpravy pavilonu interny a neurologie	
Objekt :	Interna - záměna provedení soklu z PVC	ZL č.11

Díl:	776	Podlahy povlakové				
82	776 42-1100.RU1	Lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC včetně dodávky soklíků PVC 810.16-6.9	m	-803,26 803,26	45,90	-36 869,63
82n.		Lepení soklíků z měkčeného PVC s fabiónem, včetně dodávky profilu fabiónu a materiálu PVC 1PP: 58,15m. 1NP: 58,9m. 2NP: 250,23m. 3NP: 258,05m	m	625,33 625,33	130,90	81 855,70
	Celkem za	776 Podlahy povlakové				44 986,07

Celkem za objekt	44 986,07
-------------------------	------------------



Smlouva o dílo č. OMSŘI/16/22208

na zhotovení díla

„Nemocnice Pardubického kraje, a.s. - Orlickoústecká nemocnice, vnitřní úpravy pavilonu interny a neurologie“

Smluvní strany

1. Objednatel: **Pardubický kraj**
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
zastoupen: **JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D.**, hejtmánem
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických
Ing. Roman Ištváněk nebo Ing. Jiří Kunt, Ph.D.
Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku:
Ing. Roman Ištváněk nebo Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo technický dozor objednatele
Osoby oprávněné k předání staveniště:
Ing. Roman Ištváněk nebo Ing. Jiří Kunt, Ph.D.
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:
Ing. Roman Ištváněk nebo Ing. Jiří Kunt, Ph.D.
Bankovní spojení: **Komerční banka a.s.**
č. ú.: **107-1752200237/0100**
IČ: 70892822
DIČ CZ70892822
2. Zhotovitel: **PROFISTAV Litomyšl a.s.**
se sídlem : **Tyršova 231, 570 01 Litomyšl**
zastoupen: **Janem Hanzlem, členem představenstva**
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Ing. Petr Jiráň
Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:
Ing. Petr Jiráň
Osoby oprávněné k převzetí staveniště:
Ing. Petr Jiráň
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:
Ing. Petr Jiráň
Bankovní spojení: **UniCredit Bank a.s.**
č. ú.: **2112129692/2700**; je-li uchazeč plátcem DPH,
doplň číslo účtu, který je správcem daně zveřejněn způsobem
umožňujícím dálkový přístup dle §109 odst. 2 písm. c) zákona č.
235/2004 Sb., o DPH)
IČ: **277 42 741**
DIČ: **CZ27742741**
spisová značka rejstříkového soudu: **B2747**

uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), kterou se zhotovitel zavazuje řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí, provést pro objednatele dílo dle podmínek této smlouvy a jejich příloh a objednatel se zavazuje za podmínek této smlouvy dílo převzít a zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedení.

Článek I. **Předmět díla**

1. Předmětem díla je zhotovení stavby „**Nemocnice Pardubického kraje, a.s. - Orlickoústecká nemocnice, vnitřní úpravy pavilonu interny a neurologie**“
2. Stavba bude dále provedena v rozsahu dle projektové dokumentace zpracované projektantem **Ing. Libor Barvínek, projektová činnost ve výstavbě** se sídlem: **Sopotnice 249, 561 15 Sopotnice, IČ: 748 66 915 z VI. 2015** a podle podmínek stavebního povolení Městského úřadu Ústí nad Orlicí, Stavební úřad a zahrnuje zejména:
 - řízení stavebních a technologických prací,
 - obstarání a přeprava dodávek a montážního zařízení,
 - vedení deníku stavby,
 - stavební práce,
 - montážní práce,
 - provádění průběžných testů a komplexních zkoušek dle plánu řízení a kontroly jakosti a v souladu se smlouvou,
 - získání potřebných protokolů, povolení, potvrzení, schválení a podobně,
 - součinnost při kolaudaci stavby,
 - odstraňování vad v záruční době,
 - zpracování dokumentace skutečného provedení díla
3. Rozsah díla je tedy dán projektovou dokumentací, stavebním povolením a rovněž soupisem prací s výkazem výměr, který je přílohou této smlouvy.

Článek II. **Cena díla**

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních stran **5 395 741,- Kč** (Slovy: **pětmilionůtřístadevadesátpěttisícsemsetčtyřicetjedna korun českých**) bez DPH (dále jen „smluvní cena“). DPH činí **1 133 106 Kč** (Slovy: **jedenmilionstotřicetjedentisícstošest korun českých**). Sazba DPH je **21 %**.

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli výše uvedenou smluvní cenu na základě zhotovitelem uplatněných dílčích daňových dokladů/faktur a konečného daňového dokladu/faktury, které budou mít stanovené náležitosti podle této smlouvy a podle Obchodních podmínek.
3. Lhůta splatnosti daňových dokladů/faktur je **30** kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení daňového dokladu/faktury odsouhlaseného smluvními stranami objednateli.
4. Nebude-li na faktuře uvedeno jinak, bude objednatel platit fakturovanou částku vždy na ten účet zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup dle §109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH. Jestliže bude na faktuře uveden jiný účet zhotovitele, než takto zveřejněný, bere zhotovitel na vědomí, že objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit na uvedený účet pouze fakturovanou částku bez DPH
5. Předmět díla uvedený v čl. I této smlouvy podléhá dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, režimu přenesení daňové povinnosti.
6. Cena díla bude zhotovitelem (poskytovatelem plnění) fakturována bez DPH. Zhotovitel tedy vystaví daňový doklad/fakturu (dále jen faktura), kde neuvede výši DPH, nýbrž jen sazbu DPH pro daný druh plnění. Místo výpočtu daně uvede, že výši daně je povinen doplatit a přiznat plátce (příjemce plnění), pro kterého bylo plnění uskutečněno.
7. Zhotovitel je povinen fakturu vystavit a odeslat objednateli do 5 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění uvedeného na faktuře.
8. Nedílnou součástí faktury bude soupis provedených prací s uvedením jednotkové ceny, provedeného množství a celkové ceny za příslušnou položku.
9. Faktura bude zhotovitelem zaslána ve čtyřech vyhotoveních na adresu objednatele.
10. Zhotovitel bere na vědomí, že na financování předmětu díla byla objednateli přiznána dotace z *Programu 235 210 – Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního zdravotnictví.*

Článek III.

Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění

1. Staveniště bude předáno zhotoviteli nejpozději do 14 dní od podpisu smlouvy nebo od nabytí právní moci stavebního povolení podle toho, která z těchto skutečností nastane později. O termínu informuje objednatel zhotovitele bez zbytečného odkladu.
2. Stavební práce budou zahájeny do 7 dní od předání a převzetí staveniště. Realizace díla bude prováděna postupně po etapách tak, aby na oddělení interny bylo vždy v provozu jedno lůžkové patro. Na oddělení neurologie bude realizace stavebních prací zahájena nejdříve po ukončení realizační části na oddělení interna.

Realizace proběhne v následujících etapách:

- 1. etapa: oddělení interna 1. NP, termín realizace do 45 dní od předání staveniště
- 2. etapa: oddělení interna 2. NP, termín realizace do 45 dní od ukončení 1. etapy
- 3. etapa: oddělení neurologie, termín realizace do 30 dní od ukončení 2. etapy

3. Zhotovitel se zavazuje dokončit sjednané práce a zároveň předat předmět díla dle čl. I. smlouvy objednateli **do 120 dnů** od předání a převzetí staveniště, přičemž je srozuměn s tím, že pozdější předání a převzetí může mít ve vztahu k poskytnuté dotaci vliv na uznatelnost nákladů spojených s prováděním stavby a tím i vznikem škody objednateli.
4. Zhotovitel není oprávněn předmět díla předat před sjednanou dobou, pokud k tomu objednatel neudělí písemný souhlas. Osobou oprávněnou k udělení souhlasu s předčasným plněním je osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických.
5. Místem plnění je **Orlickoústecká nemocnice, objekt na st. p. č. 1324 a objekt na st. p. č. 1701/2, Ústí nad Orlicí**
6. Zhotovitel se zavazuje, že technický dozor u předmětu díla nebude provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená v souladu s ustanovením § 46d zákona o veřejných zakázkách v platném znění.
7. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace díla (tedy od předání staveniště po převzetí řádně dokončeného díla objednatelem) bude mít uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s pojistným plněním ve výši nejméně 2 mil. Kč a pojištění stavebně montážních rizik s pojistným plněním ve výši nejméně 2 mil. Kč. Zhotovitel je povinen tyto pojistné smlouvy předložit objednateli před podpisem této smlouvy; dále pak v průběhu realizace díla vždy na žádost objednatele, a to nejpozději do 3 dnů od požádání.
8. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1% ze smluvní ceny díla za případ porušení smluvní povinnosti mít po celou dobu realizace předmětu díla uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám a pojištění stavebně montážních rizik dle smlouvy a dále rovněž v případě nesplnění povinnosti předložit objednateli platnou a účinnou pojistnou smlouvu do 3 dnů od požádání dle předchozího bodu. Smluvní strany se dále dohodly, že objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel neprokáže objednateli, že má po celou dobu realizace díla uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu dle předchozího bodu.
9. Vzhledem k tomu, že realizace díla bude probíhat za provozu, se zhotovitel zavazuje k provádění stavebních prací způsobem tento provoz nenarušujícím a respektujícím oprávněné požadavky uživatele – NPK, a.s.

Článek IV. **Součástí Smlouvy**

Následující přílohy tvoří nedílnou součást této smlouvy:

Příloha č. 1 - Obchodní podmínky schválené usnesením Rady Pardubického kraje č. R/795/13 ze dne 19.12.2013

Příloha č. 2 - Oceněné soupisy stavebních prací s výkazem výměr

Příloha č. 3 - Harmonogram realizace díla

Příloha č. 4 - Čestné prohlášení příjemce k uplatnění přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví - § 92e zákona o DPH

Článek V. Závěrečná ustanovení

1. Objednatel předá zhotoviteli příslušnou dokumentaci nezbytnou k provádění díla nejpozději při podpisu smlouvy smluvními stranami.
2. Smluvní strany se dohodly, že zajištění závazků z této smlouvy nezaniká odstoupením od smlouvy kterékoli ze smluvních stran.
3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
4. Veškeré spory vzniklé z této smlouvy budou rozhodovány ve shodě s českým právním řádem obecnými soudy.
5. Smluvní strany stvrzují, že si smlouvu přečetly, její obsah a obsah příloh podrobně znají a souhlasí s ní. Smluvní strany prohlašují, že se smlouvou cítí být vázány, že ustanovení smlouvy jim jsou jasná a že tato byla uzavřena určitě, vážně a srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli za nápadně nevýhodných podmínek nebo v tísní, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
6. Neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanovení smlouvy nemá vliv na platnost, účinnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy. Smluvní strany mají povinnost takové ujednání okamžitě nahradit smluvním ujednáním bezvadným. V případě rozporu textu smlouvy a příloh, má vždy přednost text smlouvy.
7. Jakékoliv změny této smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků, odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
8. Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, každého s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel vyhotovení dvě.
9. Návrh smlouvy byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 14. 4. 2016 a schválen usnesením číslo **R/2543/16**.
10. V případě změny údajů uvedených v záhlaví smlouvy týkající se smluvních stran je povinna ta smluvní strana, u které změna nastala informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem, nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne kdy došlo ke změně.

V Pardubicích dne: 13. 05. 2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

1. náměstek hejtmana
Pardubického kraje

.....
Ing. Roman Línek, MBA

JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
hejtman Pardubického kraje

PROFISTAV Litomyšl, s
Tyršova 231
570 01 Litomyšl
IČO: 27742741 DIČ: CZ27742
Tel./fax: 461 612 050

Jan Hanzl
člen představenstva

**Příloha č. 1
ke Smlouvě o dílo č. OMSŘI/16/22208**

**Obchodní podmínky
schválené usnesením Rady Pardubického kraje
č. R/795/13 ze dne 19. 12. 2013**

**Ustanovení I.
Platební a fakturační podmínky**

1. Právo zhotovitele na vystavení dílčího daňového dokladu/faktury, vzniká dnem podepsání soupisu provedených prací v rozsahu dílčího plnění dle harmonogramu realizace díla oběma smluvními stranami. Kopie uvedeného soupisu provedených prací bude přílohou dílčího daňového dokladu/faktury. Výše dílčího daňového dokladu/faktury v Kč bude odpovídat součtu oceněných provedených dodávek, prací a služeb. Výše dílčích daňových dokladů/faktur nepřesáhne 90 % ceny díla. Zbývající část ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli na základě konečného daňového dokladu/faktury.
2. Právo zhotovitele na vystavení konečného daňového dokladu/faktury vzniká až po podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami, a to bez vad a nedodělků, anebo po podpisu protokolu o odstranění všech vytknutých vad při převzetí díla. Zhotovitel je povinen doklad/fakturu vystavit a odeslat objednateli do 5 dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí díla, příp. protokolu o odstranění vad, oběma smluvními stranami.
3. Součet plateb za předmět díla nesmí po celou dobu platnosti smlouvy překročit smluvní cenu díla.
4. Daňové doklady/faktury budou adresovány:
Pardubický kraj
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
5. Daňové doklady/faktury budou splňovat náležitosti daňového dokladu/faktury v souladu s právními předpisy a zvyklostmi. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli bez zaplacení daňový doklad/fakturu, který nemá náležitosti požadované právními předpisy. Současně s vrácením daňového dokladu/faktury sdělí objednatel zhotoviteli důvody vrácení. Zhotovitel je povinen daňový doklad/fakturu včetně jeho příloh nově vyhotovit a odeslat objednateli, a to neprodleně, nejpozději do 3 dnů od jeho vrácení. Oprávněným vrácením daňového dokladu/faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti daňového dokladu/faktury. Nová lhůta splatnosti začíná běžet ode dne doručení objednateli nově vyhotoveného daňového dokladu/faktury s příslušnými náležitostmi. Pokud daňový doklad/faktura má náležitosti požadované právními předpisy, ale vykazuje jiné vady (například je v rozporu se smlouvou), je zhotovitel povinen vystavit a odeslat objednateli na základě

výzvy objednatele daňový doklad/fakturu opravný ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty, a to ve lhůtě do 5 dnů od vyzvání.

6. U akcí evidovaných v systému ISPROFIN je den 8.12., u ostatních akcí je den 20.12., posledním dnem, ve kterém je garantováno proplacení prokazatelně doručených faktur v příslušném kalendářním roce.
7. Úhradou se rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

Ustanovení II.

Podmínky pro změnu subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci

1. Pokud má zhotovitel v úmyslu provést změnu subdodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen tento úmysl bez zbytečného odkladu oznámit objednateli a zároveň je povinen předložit objednateli doklady prokazující splnění kvalifikace novým subdodavatelem ve stejném rozsahu, v jakém byla prokazována prostřednictvím subdodavatele v rámci zadávacího řízení, a smlouvu uzavřenou se subdodavatelem dle § 51 odst. 4 zákona o veřejných zakázkách.
2. Změnu subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je zhotovitel oprávněn provést pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele.

Ustanovení III.

Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, postup při kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem zakryty a stanovení organizace kontrolních dnů

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím pověřených osob, zj. osobami oprávněnými jednat ve věcech technických, technickým dozorem objednatele a autorským dozorem objednatele. Zhotovitel je povinen pověřeným osobám nebo jejich zástupcům umožnit v průběhu realizace smlouvy kontrolu a vyzkoušení díla a jakékoliv jeho části, včetně dodávek, prací, služeb, výkresů a dokumentace, aby se mohli ujistit, že jsou v souladu se smlouvou.
2. Do 30 dnů po uzavření smlouvy předá zhotovitel ke schválení objednateli návrh plánu řízení a kontroly jakosti, který se po schválení objednatelem stává plánem řízení a kontroly jakosti. Objednatelem schválený plán řízení a kontroly jakosti může zhotovitel měnit jen s písemným souhlasem objednatele. Kontrola a zkoušky díla se budou provádět v souladu s plánem jakosti. Při předání předmětu díla objednateli předá zhotovitel mimo jiné i vyplněný plán řízení a kontroly jakosti.
3. Návrh plánu řízení a kontroly jakosti musí mimo jiné obsahovat rozsah, obsah a metodiku jednotlivých zkoušek nebo kontrol, termíny provádění v souladu s harmonogramem realizace díla a minimální lhůty pro informování objednatele před provedením kontroly nebo zkoušky. V závislosti na konkrétních

- podmínkách je kromě toho třeba v návrhu plánu řízení a kontroly jakosti řešit i otázku vzorků podléhajících zkouškám nebo kontrolám. Zvláštní pozornost musí být také věnována kontrole zakrývaných či zneprístupňovaných částí dodávek nebo prací, zde musí být podrobně popsán postup jejich kontrol včetně organizačních opatření zhotovitele.
4. Zhotovitel je povinen vyhovět žádosti objednatele o provedení jakékoliv zkoušky nebo kontroly nad rámec plánu řízení a kontroly jakosti, a tuto kontrolu umožnit do 3 dnů. Taková zkouška proběhne na náklady objednatele. Zhotovitel je povinen požadovanou zkoušku strpět.
 5. Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, nejpozději však 7 dní předem, o připravované kontrole nebo zkoušce tak, aby se jí objednatel mohl zúčastnit. Nesplní-li zhotovitel tuto informační povinnost vůči objednateli a kontrola/zkouška proběhne bez účasti zástupců objednatele, pak je zhotovitel povinen na vlastní náklady provést tuto kontrolu/zkoušku za účasti zástupců objednatele, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
 6. Zhotovitel je dále povinen vyzvat objednatele k prověření všech prací, které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být objednateli doručena písemně nejméně 3 pracovní dny předem. V případě, že se objednatel v této lhůtě nedostaví, ačkoli byl řádně vyzván, a bude-li následně požadovat odkrytí nebo zpřístupnění takových prací, je povinností zhotovitele takové odkrytí či zpřístupnění provést. Náklady dodatečného odkrytí nebo zpřístupnění nese objednatel, neprokáže-li se, že zhotovitel porušil své povinnosti při řádném provádění díla nebo části díla nebo nesplnil povinnost vyzvat zhotovitele stanovenou v tomto odstavci.
 7. Pokud by jakákoliv kontrolovaná nebo zkoušená část díla včetně prací, služeb a dodávek nevyhovovala specifikacím dle smlouvy, má objednatel právo takovou část díla, práci, službu nebo dodávku odmítnout a požadovat po zhotoviteli buď nové nezávadné plnění nebo bezúplatné provedení veškerých potřebných změn nebo úprav. Zhotovitel v tomto případě ponese i veškeré náklady a výdaje objednatele.
 8. Jakákoli v tomto článku výše uvedená služba, práce nebo dodávka není změnou díla a zhotovitel z toho důvodu nemůže měnit termín dokončení díla ani výslednou cenu díla.
 9. Zhotovitel bude objednateli předávat bez odkladu, nejpozději ve lhůtě 7 dnů, příslušná osvědčení o jakosti a podrobné písemné zprávy o výsledcích všech provedených zkoušek nebo kontrol.
 10. Veškeré náklady s těmito zkouškami a kontrolami, včetně nákladů na opakování kontrol nebo zkoušek a zabezpečení těchto činností, vyvolané takovými službami, pracemi nebo dodávkami a včetně nákladů vyvolaných náhradou částí zničených během zkoušek, hradí zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně díla.
 11. Žádné z výše uvedených ustanovení v žádném případě nezprošťuje zhotovitele odpovědnosti za kontroly, zkoušky, jakost, záruky či za jiné závazky podle smlouvy.

12. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel prostřednictvím technického dozoru investora kontrolní dny, v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x měsíčně.

Ustanovení IV.

Podmínky předání a převzetí staveniště

1. Pro účely plnění smlouvy předá objednatel zhotoviteli k dispozici staveniště za následujících podmínek:
 - (a) O předání se sepíše protokol, který bude podepsán oběma smluvními stranami nebo osobami oprávněnými k předání staveniště;
 - (b) Zhotovitel prověří staveniště a seznámí se podrobně se všemi údaji a jinou dokumentací, které tvoří součást smlouvy. Je-li to žádoucí pro řádné splnění smlouvy, zhotovitel prověří staveniště a posoudí jeho stav včetně existujících podzemních a nadzemních konstrukcí, budov, zařízení, systémů a jejich stav;
 - (c) V případě nedodržení termínu předání staveniště zhotoviteli se o dobu prodloužení s předáním staveniště posouvá i termín pro dokončení a předání díla.
2. Plochy, které bude zhotovitel používat, viditelně označí firemním znakem, nebo názvem své firmy a jménem odpovědného pracovníka s možností telefonického kontaktu.
3. Zhotovitel před zahájením prací na staveništi vypracuje a předá objednateli plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "plán"). Tento plán musí plně vyhovovat potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu musí být uvedena potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení; musí být rovněž přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby. Během prací na stavbě musí být plán aktualizován.
4. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za způsobilost staveniště z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany od okamžiku jeho převzetí. Odpovídá v plném rozsahu za bezpečnost práce a ochranu zdraví svých zaměstnanců, včetně zaměstnanců subdodavatelů, a za jejich vybavení ochrannými pomůckami. V této souvislosti zejména:
 - (a) zajistí, že jeho zaměstnanci budou označeni firemním označením;
 - (b) plně odpovídá za to, že jeho zaměstnanci budou dodržovat platné předpisy bezpečnosti práce a předpisy v oblasti požární ochrany;
 - (c) odpovídá za každodenní čistotu pracoviště po skončení pracovní činnosti, včetně závěrečného úklidu.
5. Zhotovitel je povinen seznámit pověřené osoby objednatele, kteří se budou v souvislosti s prováděním díla nacházet na staveništi, s podmínkami bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. Zhotovitel odpovídá za jejich bezpečnost a ochranu zdraví po dobu jejich pobytu na staveništi.

Ustanovení V.

Způsob zabezpečení zařízení staveniště a lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání a převzetí díla

1. Objednatel nepožaduje jiné zabezpečení staveniště, než které vyplývá z příslušných obecných norem a právních předpisů.
2. Zhotovitel předá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště nejpozději do 14 dní od předání a převzetí díla. Do tohoto data zhotovitel odstraní ze staveniště všechny zbytky, nečistoty a odpad jakéhokoliv druhu, materiály a zařízení používané pro dočasné účely a opustí staveniště jako celek v čistém a bezpečném stavu.

Ustanovení VI.

Způsob předání a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen včas, nejméně 7 dní předem, objednatele písemně vyzvat k převzetí předmětu díla, s tím že objednatel termín převzetí písemně potvrdí. Důkazní břemeno prokazující vyzvání objednatele k převzetí předmětu díla a prokazující včasnost takové výzvy nese zhotovitel.
2. Předmět díla je považován za řádně provedený tehdy, došlo-li k včasnému plnění bez vad a nedodělků a došlo-li k předání předmětu díla objednateli v místě plnění.
3. Převezme-li objednatel předmět díla včetně ojedinělých drobných vad, které nebrání užívání stavby funkčně ani esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují, budou veškeré vady v protokole o převzetí a předání díla uvedeny a zároveň bude stanovena lhůta pro jejich odstranění. Zhotovitel je povinen vytknuté vady v dohodnuté lhůtě odstranit. Nebudou-li vady odstraněny v této lhůtě, je objednatel oprávněn postupovat obdobně dle ustanovení VII., bod 5. a násl.
4. Objednatel může převzít předmět díla včetně vad a nedodělků, které nebrání užívání díla. V takovém případě bude v předávacím protokole stanovena lhůta pro odstranění vad a nedodělků. Nebudou-li vady a nedodělky odstraněny v této lhůtě, je objednatel oprávněn postupovat obdobně dle ustanovení VII., bod 5. a násl.
5. O předání a převzetí předmětu díla se sepíše protokol o předání a převzetí díla, který podepíší obě smluvní strany.
6. Jestliže objednatel odmítl předmět díla převzít, neboť při převzetí zjistil, že předmět díla nebyl proveden v souladu s touto smlouvou, neboť zjištěné vady jsou závažnější povahy, než ojedinělé drobné vady, které nebrání užívání stavby funkčně ani esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují, protokol o předání a převzetí díla nepodepíše, ale pouze zaznamená důvody odmítnutí převzetí do protokolu.
7. Splnění požadavků obecně závazných předpisů a požadovaných norem u dodaného díla a jeho části prokáže zhotovitel předáním dokladů potřebných k řádnému provozování díla nejpozději v rámci předání a převzetí díla.

8. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávajícího a přejímajícího řízení doklady, odpovídající povaze díla, jako:
 - a) dokumentace skutečného provedení díla v trojím vyhotovení vč. elektronické podoby na CD,
 - b) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně prohlášení o shodě,
 - c) zápisy a výsledky předepsaných měření (radon, CO, apod.),
 - d) zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové nádoby, komíny, apod.),
 - e) zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
 - f) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasparty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce,
 - g) originál stavebního deníku(ů) a kopie změnových listů,
 - h) provozní řád pro zkušební provoz,
 - i) provozní řád pro trvalý provoz,
 - j) protokol o zaškolení obsluhy.
9. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.
10. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést. Pokud nutnost takových zkoušek nevyplývá z povahy díla, provádí je zhotovitel za úhradu.

Ustanovení VII.

Záruční doba, odpovědnost za vady

1. Záruční doba činí 60 měsíců ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez vad oběma smluvními stranami nebo od odstranění vad, případně nedodělků, pokud bylo dílo převzato s vadami, případně nedodělky, dle těchto obchodních podmínek. Za jakékoliv vady způsobené činností zhotovitele zjištěné v této době odpovídá zhotovitel.
2. Zhotovitel především odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu díla, za správnost a úplnost provedení prací uvedených ve smlouvě, a to podle smlouvy, podle projektové dokumentace, technologických předpisů a postupů, veškerých platných norem a souvisejících platných předpisů. Celé dílo, i každá jeho jednotlivá část, bude prosto jakýchkoliv vad, ať už věcných, právních nebo ostatních. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže zejména neodpovídá požadavkům smlouvy, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, dokumentací, objednatelem, platnými předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé
3. Vady díla zjištěné v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen odstranit na svoje náklady neprodleně. Pokud vzhledem k charakteru vad nemohou být

odstraněny neprodleně, tak je zhotovitel povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu, tj. nejpozději do 10 pracovních dnů po jejich zjištění, pokud se s objednatelem písemně nedohodne na jiné lhůtě.

4. Zhotovitel po uvedené záruční dobu také odpovídá za bezvadnost předmětu díla, tj. odpovídá za všechny vlastnosti, které má mít předmět díla zejména dle smlouvy, dle jednotlivých požadavků a pokynů objednatele, případně ostatních pověřených osob, dle dokumentace, norem a ostatních předpisů, pokud se na prováděný předmět díla, jeho části a příslušenství vztahují.
5. Jakákoliv vada na díle, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude objednatelem oznámena bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli a tento odstraní závadu na své vlastní náklady neprodleně, nejpozději však ve lhůtě 10 pracovních dnů, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může objednatel požadovat přiměřenou slevu z ceny díla nebo po předchozím vyrozumění zhotovitele vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli výdaje, škodu a ušlý zisk, které souvisejí s odstraněním vad zajišťovaných objednatelem. Zhotovitel je povinen nahradit tyto náklady do 30 dnů po obdržení příslušného platebního dokladu objednatele.
6. V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno vůbec nebo mohlo být užíváno jen v rozsahu nižším než projektovaném podle smlouvy.
7. Práva vyplývající z odpovědnosti za vady lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
8. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele vůči zhotoviteli na zaplacení smluvních pokut a náhradu škod souvisejících s vadami díla. Pro případ, že zhotovitel neodstraní vadu ve sjednaném termínu řádně a včas, je povinen zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení s odstraněním každé vady.

Ustanovení VIII.

Zajištění řádného plnění

1. Zhotovitel písemně oznámí objednateli uzavření subdodavatelských smluv v rámci provádění díla, a to do 14 dnů od jejich uzavření.
2. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce a služby zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní dílo odpovídající podmínkám a účelu stanovenému smlouvou.
3. Zhotovitel je povinen dílo provést ve sjednané době a v souladu s platnými právními předpisy a dalšími podmínkami stanovenými smlouvou. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat zejména veškeré ČSN a další technické normy a předpisy, bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, platné v době provádění stavebních prací, pokud se vztahují k

prováděnému dílu a týkají se činnosti zhotovitele, bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí.

4. Zhotovitel odpovídá za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či majetku objednatele jakož i třetích osob způsobené zhotovitelem nebo jeho subdodavateli v průběhu provádění jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností podle smlouvy.
5. Zhotovitel ručí za to, že veškeré dodávky a služby budou provedeny v jakosti odpovídající účelu smlouvy a že dodávky a další části tvořící dílo budou vyrobeny a dodány v jakosti požadované smlouvou a obecně platnými předpisy, nové, nepoužité a že dílo bude odpovídat současnému stavu techniky a zkušenostem v době zadání díla.
6. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Do stavebního deníku zapisuje všechny údaje důležité pro plnění smlouvy, zvláště údaje o časovém postupu prací a jejich kvalitě. Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník objednateli ke kontrole a k podpisu na vyžádání. Objednatel může k zápisům připojovat svá stanoviska.
7. V průběhu realizace prací je zhotovitel povinen udržovat staveniště v rozumném rozsahu uklizené, bez jakýchkoli nepotřebných překážek. Dále též uskladní nebo odstraní jakýkoli přebytečný materiál, odstraní ze staveniště jakékoli nečistoty nebo zbytky nebo dočasné objekty, které již nepotřebuje pro realizaci díla. S jakýmikoli nebezpečnými nebo rizikovými odpady nebo materiály bude zhotovitel zacházet dle platných předpisů a zabezpečí jejich uskladnění a následnou likvidaci na vlastní náklady. Zhotovitel je povinen zajišťovat též úklid příjezdových komunikací během svých prací a po jejich ukončení a tyto komunikace udržovat v čistém stavu.
8. V případě nedodržení povinnosti úklidu komunikací podle bodu 7. tohoto Ustanovení je objednatel oprávněn zajistit úklid sám, případně pověřit úklidem komunikací jinou osobu/společnost. Veškeré takto vzniklé náklady je zhotovitel objednateli povinen uhradit. Kromě uhrazení veškerých nákladů je zhotovitel povinen navíc uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 30% z částky nákladů na úklid.
9. Pokud zhotovitel nepředá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště do 14 dní od předání a převzetí díla, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% ze smluvní ceny díla za každý i započatý kalendářní den prodlení. Pro případ, že zhotovitel nezajistí vyklizení a uklizení staveniště je objednatel oprávněn postupovat přiměřeně dle bodu 8. tohoto ustanovení.
10. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% ze smluvní ceny díla za každý i započatý týden prodlení zhotovitele vůči harmonogramu prací, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.
11. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1% ze smluvní ceny díla za každý i započatý týden prodlení s předáním řádně dokončeného díla.
12. V případě, kdy zhotovitel financuje realizaci díla z dotačních programů a zhotovitel nedodrží termín předání předmětu díla dle čl. III smlouvy, přičemž objednatel v důsledku porušení této povinnosti zhotovitelem bude sankcionován formou krácení nebo úplného odejmutí poskytnuté dotace na

realizaci díla, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši této sankce. Nárok objednatele na náhradu škody tím není dotčen.

13. V případě jakéhokoliv jiného porušení povinností vyplývajících ze smlouvy nebo z právních předpisů se zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05% ze smluvní ceny díla za každý jednotlivý případ, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
14. Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu podle této smlouvy na účet objednatele do 15 dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, odečíst ze svých závazků vůči zhotoviteli své finanční nároky na smluvní pokutu, kterou zhotoviteli vyúčtuje. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze strany objednatele.
15. Pokud není uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty objednateli nezbavuje zhotovitele závazku splnit své povinnosti dané mu smlouvou. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu plné výše případných škod vzniklých porušením smluvních povinností zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli a zhotovitel je povinen poskytnout objednateli náhradu škody, kterou zhotovitel nebo jeho subdodavatelé způsobili objednateli, jakož i třetím osobám porušením povinností daných smlouvou nebo v souvislosti s plněním smlouvy, včetně případu, kdy se jedná o takové porušení povinností dané smlouvou, na které se vztahuje smluvní pokuta.
16. Bude-li objednateli ze strany orgánů činných v oblasti životního prostředí, případně jiných orgánů státní správy, udělena pokuta za porušení platných zákonů a předpisů, bude tato pokuta při prokazatelném zavinění zhotovitele zhotovitelem uhrazena, a to srážkou z pohledávky zhotovitele vůči objednateli. V případě, že uloženou pokutu nebude zhotovitel schopen uhradit objednateli započtením jeho pohledávky, zavazuje se tento rozdíl uhradit do 15 dnů od obdržení oznámení o výši sankce a výzvě k úhradě.
17. Smluvní strana může od smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy druhou smluvní stranou. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok smluvní strany, která nezavinila odstoupení, na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty.
18. Podstatným porušením smlouvy se rozumí když:
 - (a) Zhotovitel v rozporu s ustanovením této smlouvy přeneše na třetí osobu úplně nebo částečně práva nebo povinnosti, která pro něj vyplývají z této smlouvy anebo postoupí třetí osobě tuto smlouvu celou;
 - (b) I přes opakovaná písemná upozornění objednatele zhotovitel brání nebo jinak znemožňuje provádění kontrol a zkoušek díla nebo jeho části;
 - (c) Zhotovitel nebo jeho subdodavatelé opakovaně nebo hrubým způsobem poruší na staveništi pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci či jiné bezpečnostní předpisy a pravidla;
 - (d) Zhotovitel se přes opakované písemné upozornění objednatelem zpozdil o více než 30 dnů s plněním jakéhokoliv ze svých povinností stanovených smlouvou;

- (e) Zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává realizaci svých povinností daných smlouvou;
- (f) Zhotovitel nedodržel jakost, garantované parametry či závažně porušil technologické postupy;
- (g) Zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen obstarat potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení díla v souladu se smlouvou;
- (h) Zhotovitel je v insolvenčním řízení a bylo rozhodnuto o jeho úpadku nebo je v likvidaci;
- (i) Zhotovitel neposkytl součinnost koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi nebo nedbá jeho pokynů.

Kde se v tomto ustanovení používá výraz opakovaně, rozumí se jím alespoň dvakrát.

19. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je objednatel oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho část dokončit, případně opravit nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy. V takovém případě všechny náklady převyšující cenu díla dle smlouvy spojené s dokončením nebo uvedením díla či jeho části do souladu se smlouvou uhradí zhotovitel na účet objednatele do 30 dnů po obdržení výzvy objednatele.
20. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je zhotovitel povinen nahradit veškeré škody, ztráty a výdaje, které objednateli v této souvislosti vznikly.
21. Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy v případě, že nebude mít finanční prostředky pro pokračování realizace díla. V tomto případě má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části smluvní ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla.
22. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy objednatelem. Podstatným porušením smlouvy ze strany objednatele je situace, kdy se objednatel přes opakovaná upozornění zpozdil o více než 45 dnů s úhradou daňového dokladu/faktury, který přijal a nevrátil v souladu s bodem 5. ustanovení I. a ostatními podmínkami smlouvy.
23. V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy zhotovitelem nemá zhotovitel nárok na zaplacení smluvní ceny díla, a to ani na její poměrnou část, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Zhotovitel je pouze oprávněn žádat po objednateli to, o co se objednatel zhotovováním předmětu díla obohatil.
24. V případě odstoupení zhotovitele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy objednatelem má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části smluvní ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla.
25. Pokud nesplněním některé z povinností zhotovitele vzniknou objednateli náklady nebo vůči zhotoviteli finanční nároky, je objednatel oprávněn takové nároky započíst. Objednatel tyto nároky započte tak, že od zhotovitelem fakturované částky tyto náklady, případně vzniklé finanční nároky, odečte a zhotoviteli uhradí částku takto upravenou (sníženou).

Ustanovení IX.

Různé

1. Vlastnické právo k věcem (včetně dokumentace) potřebným k provedení díla, které ještě nejsou ve vlastnictví objednatele, přechází na objednatele okamžikem dodání na staveniště, u služeb a prací jejich provedením nebo zaplacením, podle toho, která z výše uvedených skutečností nastala dříve. Zhotovitel je povinen zabezpečit přechod vlastnického práva na objednatele ve svých případných subdodavatelských smlouvách.
2. Nebezpečí škody na zhotovovaném předmětu díla nese bez ohledu na přechod vlastnického práva zhotovitel. Nebezpečí škody na předmětu díla, odpovědnost za ně a jejich ochranu, společně s rizikem jejich ztráty nebo poškození či jakékoliv jiné újmy, přechází ze zhotovitele na objednatele podpisem protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. Tímto ustanovením nejsou dotčeny záruční povinnosti zhotovitele.
3. Vznikne-li na díle nebo jakékoliv části díla škoda, ztráta nebo jakákoliv jiná újma v době do přechodu nebezpečí škody na díle na objednatele, zhotovitel na své náklady odstraní vzniklou škodu, ztrátu nebo jinou újmu a uvede dílo do bezvadného stavu a do souladu s podmínkami smlouvy. Zhotovitel je povinen zabezpečit stavbu tak, aby nedocházelo ke škodám vůči třetím osobám. V případě nedodržení této povinnosti hradí vzniklou škodu.
4. V průběhu provádění díla může objednatel písemným oznámením zhotoviteli vyžádat změny projektů, plánů, specifikací, výkresů, díla nebo jeho části. Pokud se strany nedohodnou na jiné lhůtě, zhotovitel do 10 dnů po obdržení požadavku objednatele na změnu navrhne a předloží objednateli k odsouhlasení dokument změny díla, který bude obsahovat návrhy zhotovitele na provedení změn a pokud si to změny budou vyžadovat, i návrh na úpravu smluvní ceny díla (s podrobnější specifikací jako zejména jednotkové ceny za služby a práce, ceny za kus a podobně) a návrh na úpravu termínu plnění.
5. Schválení dokumentu změny díla objednatelem a vyslovení souhlasu s provedením změn bude provedeno takto:
 - a. V případě, že bude objednatel po uzavření smlouvy, v důsledku nových skutečností, požadovat práce nad rámec plnění předmětu díla dle smlouvy, bude požadavek na provedení těchto prací uplatněn zápisem ve stavebním deníku a takto výslovně označen. Rozsah, cena a termín plnění těchto prací bude před jejich realizací dohodnut mezi stranami v písemném dodatku smlouvy. Práce nad rámec plnění předmětu díla dle smlouvy, jejichž provedení bude mít vliv na cenu díla nebo termíny plnění, mohou být provedeny až po uzavření písemného dodatku ke smlouvě;
 - b. Práce nad rámec plnění předmětu díla dle smlouvy, jejichž provedení nebude mít vliv na cenu díla a termíny plnění, mohou být sjednány před jejich realizací ve stavebním deníku osobami oprávněnými k zapisování do stavebního deníku. Zhotovitel provede změnu díla v rozsahu a za podmínek dohodnutých smluvními stranami.

6. Zhotovitel připraví a bude udržovat záznam zachycující povahu, náklady a stav všech změn, jak navrhovaných tak i schválených (změny ve výkresové dokumentaci, zprávy, zápisy do deníků a podobně).
7. Zhotovitel není oprávněn přenést bez písemného souhlasu objednatele na třetí osobu úplně ani částečně práva nebo povinnosti, které pro zhotovitele vyplývají ze smlouvy anebo postoupit třetí osobě smlouvu celou, pokud z některého ustanovení smlouvy nevyplývá jinak. Při nedodržení této povinnosti zhotovitelem má objednatel právo odstoupit od smlouvy.
8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným osobám z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek smlouvy, zákona, ČSN či jiných norem a předpisů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit, není-li to možné, pak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
9. V případě, že stavbu nebude provádět zhotovitel pouze sám svými zaměstnanci, ale i prostřednictvím subdodavatelů a jejich zaměstnanců, je objednatel povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi jeho realizace. Je-li koordinátorem fyzická osoba, určí jej objednatel jmenovitě z osob navržených zhotovitelem. Náklady na činnost koordinátora jsou součástí ceny díla uvedené v článku II. smlouvy.
10. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi veškerou nezbytnou součinnost a spolupráci vyžadovanou právními předpisy a touto smlouvou.

Ustanovení X.

Vztah obchodních podmínek a smlouvy

Obchodní podmínky mohou být měněny pouze výslovně ve smlouvě nebo v dodatku ke smlouvě. V případě neužití některého ustanovení obchodních podmínek toto musí být ve smlouvě nebo v dodatku výslovně uvedeno.

1	Přehled nákladů stavby - celkem		Příloha č.:	
2	Název stavby:	Nemocnice Pardubického kraje, a.s. Orlickoústecká nemocnice	Investor: Pardubický kraj	
3	Část:	Vnitřní úpravy pavilonu neurologie Vnitřní úpravy pavilonu interny	Komenského náměstí 125	
4	Místo stavby:	st.p.č. 1324, k.ú. Ústí nad Orlicí	532 11 Pardubice	
5	Kraj:	Pardubický		
6	Země:	Česká republika		
7	Rekapitulace nákladů			
8	Profesní části stavebního objektu	Náklady bez DPH	Náklady s DPH 21%	
9	Vnitřní úpravy pavilonu neurologie	973 606,00 Kč	1 178 063,26 Kč	
11	Vnitřní úpravy pavilonu interny	4 422 135,00 Kč	5 350 783,35 Kč	
12		0,00 Kč	0,00 Kč	
13		0,00 Kč	0,00 Kč	
14		0,00 Kč	0,00 Kč	
15		0,00 Kč	0,00 Kč	
16	Celkem	5 395 741 Kč	6 528 847 Kč	

ll

PROFISTAV Litomyšl, :
Tyršova 231
570 01 Litomyšl
IČO: 27742741 DIČ: CZ2774
Tel./fax: 461 612 050

1	Přehled nákladů		
2	Název stav	Nemocnice Pardubického kraje, a.s. Orlickoústecká nemocnice, vnitřní úpravy pavilonu neurologie	Investor: Pardubický kraj
3	Část:	Pavilon neurologie	Komenského náměstí 125
4	Místo stav	st.p.č. 1324, k.ú. Ústí nad Orlicí	532 11 Pardubice
5	Kraj:	Pardubický	
6	Země:	Česká republika	
7	Rekapitulace nákladů za objekt		
8			
9	Profesní části stavebního objektu		Celkem bez DPH
			Náklady s DPH 21%
10	D 1 Stavební část		544 825,96 Kč
			659 239,41 Kč
11	D 2 ZTI - tvoří samostatnou část PD (celkem za recepci a sociální zařízení)		180 418,00 Kč
			218 305,78 Kč
12	D 3 VZT - tvoří samostatnou část PD		27 569,00 Kč
			33 358,49 Kč
13	D 4 Elektroinstalace - tvoří samostatnou část PD		220 793,00 Kč
			267 159,53 Kč
14			
15			
16			
17			
18	Celkem		973 606 Kč
			1 178 063 Kč

Stavba : **Vnitřní úpravy pavilonu neurologie**
 Objekt : **Neurologie - stavební část**

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	57 942				
61 Úpravy povrchů vnitřní	48 745				
63 Podlahy a podlahové konstrukce	6 882				
64 Výplně otvorů	4 527				
94 Lešení a stavební výtahy	4 968				
95 Dokončovací kce na pozem.stav.	2 084				
96 Bourání konstrukcí	28 809				
97 Prorážení otvorů	34 903				
99 Staveništní přesun hmot	5 087				
711 Izolace proti vodě		27 086			
735 Otopná tělesa		1 530			
766 Konstrukce truhlářské		97 543			
767 Konstrukce zámečnické		46 055			
771 Podlahy z dlaždic a obklady		10 273			
776 Podlahy povlakové		34 148			
781 Obklady keramické		71 219			
783 Nátěry		912			
784 Malby		3 971			
CELKEM OBJEKT	193 949	292 737			

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště			486 686	40 800
Výkon činností koordinátora BOZP				2040,0
Dokumentace skutečného provedení dle vyhl. 499/2006 Sb. ve třech listinných vyhotoveních a jednom elektronickém vyhotovení na CD-Rom				2040,0
Vytyčení inženýrských sítí, ochrana stávajících vedení a zařízení před poškozením				2550,0
Náklady spojené s pojištěním odpovědnosti za škodu, jak je uvedeno v návrhu smlouvy o dílo				1530,0
Náklady spojené s pojištěním stavebně montážních rizik, jak je uvedeno v návrhu smlouvy o dílo				9180,0
CELKEM VRN				58 140

Položkový rozpočet

Stavba : Vnitřní úpravy pavilonu neurologie
 Objekt : Neurologie - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	domhmot / MJ	domhmot celk.(t)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce								
1	342 25-5024.R00	Příčky z desek z porobetonu tl. 10 cm	m2	83,91	326,54	27 400,73	0,07060	5,92422		
2	317 12-1047.RT2	Překlad nenosný porobeton, světllost otv. do 105 cm	kus	9,00	296,58	2 689,23	0,02752	0,24768		
3	342 25-5028.R00	Příčky z desek z porobetonu tl. 15 cm	m2	3,51	440,29	1 545,42	0,10550	0,37031		
4	342 26-7111.RT2	Obklad trámů sádrokartonem dvoustranný do 0,5/0,5m desky protipožární tl. 12,5 mm	m	32,00	623,22	19 943,04	0,01306	0,41792		
5	342 26-7112.RT2	Obklad trámů sádrokartonem třístranný do 0,5/0,5 m desky standard tl. 12,5 mm	m	4,60	645,66	2 970,04	0,01716	0,07894		
6	342 26-4051.RT2	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	7,34	465,12	3 413,98	0,01860	0,13652		
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				57 942,44		7,17559		
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní								
7	612 42-1637.R00	Omrítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	61,22	201,00	12 305,53	0,04766	2,91777		
8	612 42-1626.R00	Omrítka vnitřní zdiva, MVC, hladká	m2	166,11	192,22	31 929,10	0,04414	7,33192		
9	612 42-1331.R00	Oprava vápen. omítek stěn do 30 % pl. - štukových	m2	50,00	73,14	3 657,13	0,01694	0,84700		
10	612 47-3185.R00	Příplatek za zabudované rohovníky	m	11,60	73,58	853,50	0,00046	0,00534		
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní				48 745,26		11,10202		
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce								
11	632 45-2411.R00	Doplnění potěru v ploše do 4 m2, tl. do 10 mm	m2	74,30	92,63	6 882,34	0,02603	1,93403		
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				6 882,34		1,93403		
Díl: 64		Výpíné otvorů								
12	642 94-2111.RZ	Osazení zárubní dvojných ocelových, pl. do 2,5 m2 bez materiálu	kus	7,00	151,96	1 063,74				
13	553-30315	Zárubeň ocelová H 110 600x1970x110 L	kus	1,00	443,70	443,70	0,01130	0,01130		
14	553-30316	Zárubeň ocelová H 110 600x1970x110 P	kus	1,00	443,70	443,70	0,01130	0,01130		
15	553-30317	Zárubeň ocelová H 110 700x1970x110 L	kus	1,00	451,86	451,86	0,01158	0,01158		
16	553-30318	Zárubeň ocelová H 110 700x1970x110 P	kus	3,00	451,86	1 355,58	0,01158	0,03474		
17	553-0000	Zárubeň ocelová H 110 1000x1970x110 L	kus	1,00	768,06	768,06	0,01271	0,01271		
	Celkem za	64 Výpíné otvorů				4 526,64		0,08163		
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy								
18	941 95-5002.R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	45,73	108,64	4 968,19	0,00158	0,07225		
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				4 968,19		0,07225		
Díl: 95		Dokončovací kce na pozem.stav.								
19	952 90-1111.R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	110,00	18,95	2 084,14	0,00004	0,00440		
	Celkem za	95 Dokončovací kce na pozem.stav.				2 084,14		0,00440		
Díl: 96		Bourání konstrukcí								
20	962 03-1132.R00	Bourání přiček cihelných tl. 10 cm	m2	97,35	52,39	5 100,75	0,00067	0,06523	-0,13100	-12,75324
21	962 03-1133.R00	Bourání přiček cihelných tl. 15 cm	m2	2,68	62,25	167,00	0,00067	0,00180	-0,26100	-0,70013
22	965 08-1713.R00	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2	m2	31,17	35,25	1 098,75			-0,02000	-0,62335
23	968 06-1125.R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	9,00	14,21	127,93				
24	968 06-1126.R00	Vyvěšení dřevěných dvojných křidel pl. nad 2 m2	kus	2,00	24,88	49,75	0,00117	0,01451	-0,07600	-0,94240
25	968 07-2455.R00	Vybourání kovových dvojných zárubní pl. do 2 m2	m2	12,40	166,85	2 068,88	0,00110	0,00440	-0,06300	-0,27720
26	968 07-2456.R00	Vybourání kovových dvojných zárubní pl. nad 2 m2	m2	4,40	127,56	561,34	0,00100	0,00440		
27	979 01-0001.	Provizorní zástěna pro oddělení staveniště od ostatních prostor	m2	55,00	357,00	19 635,00				
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				28 809,40		0,08593		-15,29633
Díl: 97		Prorážení otvorů								
28	978 05-9531.R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	31,36	53,31	1 671,65				
29	971 03-3251.R00	Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 45cm, MVC	kus	4,00	109,10	436,39	0,00067	0,00268	-0,06800	-2,13248
30	971 03-3231.R00	Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 15cm, MVC	kus	10,00	28,43	284,29			-0,01200	-0,04800
31	979 01-1311.R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem	t	17,81	183,77	3 272,86			-0,00400	-0,04000
32	979 01-1321.R00	Montáž a demontáž shozu za 2.NP	kus	4,00	263,07	1 052,29				
33	979 01-1329.R00	Přípl. k mont. a dem. shozu za každé další podlaží	den	2,00	61,20	122,40				
34	979 01-1331.R00	Pronájem shozu (za metr)	den	150,00	35,70	5 355,00				
35	979 01-1332.R00	Pronájem násypky (za kus)	den	4,00	71,40	285,60				
36	979 01-1335.R00	Pronájem rukávů proti prachu délky 15 m	t	30,00	561,00	16 830,00				
37	979 08-1111.R00	Odvoz suti a vybur. hmot na skládku do 1 km	t	17,81	23,32	415,35				
38	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	178,10	13,77	2 452,44				
39	979 99-9999.R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí	t	17,81	153,00	2 724,93				
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				34 903,21		0,00268		-2,22048
Díl: 99		Staveništní přesun hmot								
40	998 01-1002.R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	20,03	253,98	5 087,22				
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				5 087,22				
Díl: 711		Izolace proti vodě								
41	711 21-2000.R00	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr	m2	174,88	19,76	3 455,92	0,00021	0,03672		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : ZTI RECEPCE 2.N.P.	JKSO :
Stavba :	Název stavby : ORLICKOÚSTECKÁ NEM,VNITŘNÍ ÚPRAVY PAV.NEUROLOGIE	SKP :
Projektant :		Počet měrných jednotek :
Objednatel : PARDOBICKÝ KRAJ		Náklady na MJ :
Počet listů :		Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel :
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
Dodávka celkem		Zařízení staveniště 2,5%
Z Montáž celkem		
R HSV celkem	2 293	
N PSV celkem	42 567	
ZRN celkem	44 860	
HZS		
RN II.a III.hlavy	44 860	Ostatní VRN
ZRN+VRN+HZS	44 860	VRN celkem
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jiří Valach	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
	Podpis:	Podpis :
Základ pro DPH	% činí :	
Základ pro DPH	15 % činí :	
DPH	15 % činí :	
Základ pro DPH	21 % činí :	
DPH	21 % činí :	44 860
CENA ZA OBJEKT CELKEM		54 281

Poznámka :

Stavba :	ORLICKOUSTECKA NEM, VNITRNIUPRAVY PAV. NEUROLOGIE
Objekt :	ZTI RECEPCE 2.N.P.

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
61 Upravy povrchů vnitřní	1 377				
97 Prorážení otvorů	916				
721 Vnitřní kanalizace		9 634			
722 Vnitřní vodovod		6 499			
725 Zařizovací předměty		26 434			
CELKEM OBJEKT	2 293	42 567			

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště 2,5%			44 860	
CELKEM VRN				

Položkový rozpočet

Stavba :		ORLICKOUSTECKA NEM, VNITRNI UPRAVY PAV, NEUROLOGIE								
Objekt :		ZTI RECEPCE 2, N.P.								
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)
Díl: 61	612 40-3386.R00	Úpravy povrchů vnitřní								
1		Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10cm maltou z SMS	m	18,00	76,50	1 377,00	0,01733	0,31194		
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní				1 377,00		0,31194		
Díl: 97	974 10-0020.RA	Prorážení otvorů								
2		Vysekáání rýh ve zdivu z cihel, 10 x 10 cm	m	18,00	50,90	916,16	0,00100	0,01800	-0,01800	-0,32400
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				916,16		0,01800		-0,32400
Díl: 721		Vnitřní kanalizace								
3	721 17-6102.R00	Potrubí HT přípojovací DN 40 x 1,8 mm	m	2,00	172,38	344,76	0,00038	0,00076		
4	721 17-6103.R00	Potrubí HT přípojovací DN 50 x 1,8 mm	m	7,80	199,92	1 559,38	0,00047	0,00367		
5	721 19-4104.R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	2,00	53,65	107,30				
6	721 19-4105.R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	2,00	59,47	118,93				
7	721 22-6312	Zápachová uzávěrka pro umyvadlo DN 40	kus	2,00	336,60	673,20				
8	721 22-6422	Zápachová uzávěrka pro dřez DN 50	kus	2,00	406,98	813,96				
9	721 22-0802.R00	Montáž zápachové uzávěrky	kus	4,00	58,14	232,56				
10	721 29-0111.R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	9,20	16,83	154,84			-0,00420	-0,01680
11	721 17-0909.R00	Oprava potrubí PVC odpadní, vsazení odbočky DN 110	kus	2,00	1 498,38	2 996,76	0,00074	0,00148		
12	721 17-0905.R00	Oprava potrubí PVC odpadní, vsazení odbočky DN 50	kus	2,00	1 292,34	2 584,68	0,00022	0,00044		
13	721 17-1808.R00	Demontáž potrubí z PVC do DN 114	m	2,00	22,75	45,49			-0,00198	-0,00396
14	998 72-2201.R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	1,50	1,71	2,57				
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				9 634,43		0,00635		-0,02076
Díl: 722		Vnitřní vodovod								
15	722 17-2310.R00	Potrubí z PPR studená, D 16/2,2 mm	m	8,20	222,36	1 823,35	0,00393	0,03223		
16	722 17-2330.R00	Potrubí z PPR, teplá, D 16/2,7 mm	m	8,20	228,45	1 873,54	0,00393	0,03223		
17	722 18-2001.RT	Montáž izolace na potrubí včetně dodávky	m	16,40	32,64	535,30				
18	722 22-0111.R00	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2	kus	8,00	141,78	1 134,24	0,00067	0,00536		
19	722 29-0226.R00	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	16,40	22,44	368,02	0,00018	0,00295		
20	722 29-0234.R00	Proplach a dezinfekce vodovod, potrubí DN 80	m	16,40	29,17	478,42	0,00001	0,00016		
21	722 13-0801.R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25	m	6,00	47,43	284,58			-0,00213	-0,01278
22	998 72-2201.R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	%	1,25	1,04	1,30				
	Celkem za	722 Vnitřní vodovod				6 498,74		0,07293		-0,01278
Díl: 725		Zařizovací předměty								
23	725 01-7144.R00	Umyvadlo na šrouby 65 cm, bílé	soubor	2,00	1 595,28	3 190,56	0,01651	0,03302		
24	725 21-9401.R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor	2,00	459,00	918,00	0,00140	0,00280		
25	642-91391	Kryl na sifón bílý polosloup	kus	2,00	730,32	1 460,64	0,00470	0,00940		
26	725 21-9502.R00	Montáž polosloupu k umyvadlu	soubor	2,00	153,00	306,00	0,00007	0,00014		
27	725 10-0002.RA	Nerezový dřez, baterie, zápachová uzávěrka	kus	2,00	3 447,60	6 895,20	0,00860	0,01720		
28	725 31-9101.R00	Montáž dřezů jednoduchých	soubor	2,00	918,00	1 836,00	0,00212	0,00424		
29	725 03-	Dávkovač tekutého mýdla, 0,5 l, 100x180x95	kus	2,00	627,30	1 254,60				
30	725 81-3111	Ventily výtokové, rohové G 1/2"	kus	8,00	163,20	1 305,60				
31	725 81-9401	Přípojovací trubička G 1/2"	kus	8,00	125,46	1 003,68				
32	725 75-9301.R00	Montáž výtokového ventilu rohového	kus	8,00	63,65	509,18	0,00010	0,00080		
33	725 29-9101.R00	Montáž koupelnových doplňků - mýdelníků, držáků ap	soubor	4,00	153,00	612,00	0,00003	0,00012		
34	651-45015	Baterie dřezová směšová stojánek s otáč ústím PL15	kus	2,00	1 146,48	2 292,96	0,00090	0,00180		
35	651-45000	Baterie umyvadlová stojánek s otliváním odpadu PL21	kus	2,00	1 200,54	2 401,08	0,00120	0,00240		
36	725 82-9202.R00	Montáž baterie umyvy. a dřezové stojánkové	kus	4,00	113,22	452,88	0,00024	0,00096		
37	725 86-2124	Zápachové uzávěrky dřezové DN 50	kus	2,00	406,98	813,96				
38	725 86-0109	Zápachové uzávěrky umyvadlové, DN 40	kus	2,00	336,60	673,20				
39	725 21-0821.R00	Demontáž umyvadel bez výtokových amatur	soubor	3,00	99,14	297,43			-0,01946	-0,05838
40	725 86-0811.R00	Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých	kus	3,00	10,40	31,21			-0,00085	-0,00255
41	725 82-0801.R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	3,00	59,47	178,40			-0,00156	-0,00468
42	998 72-5201.R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	%	0,64	2,04	1,31				
	Celkem za	725 Zařizovací předměty				26 433,89		0,07288		-0,06561

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : ZTI - WC SPRCHY 2.N.P.	JKSO :
Stavba :	Název stavby : ORLICKOÚSTECKÁ NEM. VNITŘNÍ ÚPRAVY PAV. NEUROLOGIE	SKP :
Projektant :		Počet měrných jednotek :
Objednatel :	PARDUBICKÝ KRAJ,	Náklady na MJ :
Počet listů :		Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel :
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
	Dodávka celkem	Zařízení staveniště 2,5%
Z	Montáž celkem	
R	HSV celkem 4 927	
N	PSV celkem 130 631	
ZRN	celkem 135 558	
	HZS	
	RN II.a III.hlavy 135 558	Ostatní VRN
	ZRN+VRN+HZS 135 558	VRN celkem
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jiří valach	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
	Podpis:	Podpis :
	Základ pro DPH % činí :	
	Základ pro DPH 15 % činí :	
	DPH 15 % činí :	135 558
	Základ pro DPH 21 % činí :	28 467
	DPH 21 % činí :	164 026
CENA ZA OBJEKT CELKEM		

Poznámka :

Stavba :	.ORLICKOUSTECKA NEM.VNITRNI UPRAVY PAV. NEUROLOGIE
Objekt :	ZTI - WC SPRCHY 2.N.P.

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
61 Upravy povrchů vnitřní	2 448				
97 Prorážení otvorů	2 479				
721 Vnitřní kanalizace		19 264			
722 Vnitřní vodovod		22 589			
725 Zařizovací předměty		88 778			
CELKEM OBJEKT	4 927	130 631			

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště 2,5%			135 558	
CELKEM VRN				

Položkový rozpočet

Stavba :	ORLICKOUSTECKA NEM.VNITRNI UPRAVY PAV. NEUROLOGIE
Oblek :	ZTI - WC SPRCHY 2.N.P.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní								
	1	612 40-3386.R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10cm maltou z SMS	m	32,00	76,50	2 448,00	0,01733	0,55456		
		Celkem za 61 Upravy povrchů vnitřní				2 448,00		0,55456		
Díl:	97	Prorážení otvorů								
	2	974 10-0020.RA0 Vysekání rýh ve zdivu z cihel, 10 x 10 cm	m	32,00	50,90	1 628,74	0,00100	0,03200	-0,01800	-0,57600
	3	972 05-4341.R00 Vybourání otv. stropy ŽB pl. 0,25 m2, tl. 15 cm	kus	3,00	283,56	850,68			-0,09000	-0,27000
		Celkem za 97 Prorážení otvorů				2 479,42		0,03200		-0,84600
Díl:	721	Vnitřní kanalizace								
	4	721 17-6103.R00 Potrubí HT přípojovací DN 50 x 1,8 mm	m	13,00	199,92	2 598,96	0,00047	0,00611		
	5	721 17-6104.R00 Potrubí HT přípojovací DN 70 x 1,9 mm	m	1,90	280,50	532,95	0,00070	0,00133		
	6	721 17-6105.R00 Potrubí HT přípojovací DN 100 x 2,7 mm	m	5,00	336,60	1 683,00	0,00152	0,00760		
	7	721 17-6135.R00 Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené DN 100 x 2,7mm	m	6,00	336,60	2 019,60	0,00137	0,00822		
	8	721 17-6115.R00 Potrubí HT odpadní svisté DN 100 x 2,7 mm	m	5,00	336,60	1 683,00	0,00131	0,00655		
	9	721 19-4105.R00 Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	7,00	59,47	416,26				
	10	721 19-4109.R00 Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	5,00	88,43	442,17				
	11	721 22-6312 Zápachová uzávěrka pro umyvadlo DN 40	kus	4,00	336,60	1 346,40				
	12	721 22-0802.R00 Montáž zápachové uzávěrky	kus	4,00	58,14	232,56			-0,00420	-0,01680
	13	721 29-0111.R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	34,90	16,83	587,37				
	14	721 17-0909.R00 Oprava potrubí PVC odpadní, vsazení odbočky DN 110	kus	5,00	1 498,38	7 491,90	0,00074	0,00370		
	15	721 17-1808.R00 Demontáž potrubí z PVC do DN 114	m	10,00	22,75	227,46			-0,00198	-0,01980
	16	998 72-1201.R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	1,50	1,71	2,57				
		Celkem za 721 Vnitřní kanalizace				19 264,20		0,03351		-0,03660
Díl:	722	Vnitřní vodovod								
	17	722 17-2310.R00 Potrubí z PPR , studená, D 16/2,2 mm	m	29,00	222,36	6 448,44	0,00393	0,11397		
	18	722 17-2311.R00 Potrubí z PPR , studená, D 20/2,8 mm	m	8,00	219,30	1 754,40	0,00400	0,03200		
	19	722 17-2330.R00 Potrubí z PPR teplá, D 16/2,7 mm	m	14,50	228,48	3 312,96	0,00393	0,05699		
	20	722 17-2331.R00 Potrubí z PPR , teplá, D 20/3,4 mm	m	8,00	224,40	1 795,20	0,00402	0,03216		
	21	722 18-2001.RT Montáž izolace na potrubí včetně dodávky	m	59,50	32,64	1 942,08				
	22	722 22-0111.R00 Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2	kus	13,00	141,78	1 843,14	0,00067	0,00871		
	23	722 22-0121.R00 Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2	pár	3,00	282,54	847,62	0,00158	0,00468		
	24	722 22-.. kulový kohout G 3/4"	kus	2,00	187,68	375,36				
	25	722 23-9102.R00 Montáž vodovodních armatur Zzávity,	kus	4,00	70,36	281,52	0,00002	0,00008		
	26	před.cena Ventil uzavírací s odvodněním (s vypo	ks	2,00	270,30	540,60				
	27	před.cena Ventil uzavírací průchozí	kus	2,00	187,68	375,36				
	28	722 29-0226.R00 Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	59,50	22,44	1 335,18	0,00018	0,01071		
	29	722 29-0234.R00 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	59,50	29,17	1 735,73	0,00001	0,00060		
	30	998 72-2201.R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	%	1,25	1,04	1,30				
		Celkem za 722 Vnitřní vodovod				22 588,89		0,25989		
Díl:	725	Zařizovací předměty								
	31	725 01-4132.R00 Klozet závěsný + sedátko,	soubor	5,00	1 990,02	9 950,10	0,01639	0,08195		
	32	651-47018 Splachovač WC pro splach nádrž	kus	5,00	3 840,26	19 201,30	0,00140	0,00700		
	33	725 01-7144.R00 Umyvadlo na šrouby , 65 cm, bílé	kus	4,00	1 595,28	6 381,12	0,01651	0,06604		
	34	725 29-1621. Zásobník toal. papíru průměr 230 mm,	kus	5,00	1 004,70	5 023,50				
	35	725 03-.. Dávkovač tekutého mýdla, 0,5 l, 100x180x95	kus	4,00	627,30	2 509,20				
	36	725 11-9306.R00 Montáž klozetu závěsného	soubor	5,00	800,70	4 003,50	0,00089	0,00445		
	37	725 11-9401.R00 Montáž předstěnových systémů pro zasedání	soubor	5,00	1 004,70	5 023,50				
	38	725 21-9401.R00 Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor	4,00	459,00	1 836,00	0,00140	0,00560		
	39	642-91391 Kryt na sifon bílý polosloup	kus	4,00	730,32	2 921,28	0,00470	0,01880		
	40	725 21-9502.R00 Montáž polosloupů k umyvadlu	soubor	4,00	153,00	612,00	0,00007	0,00028		
	41	725 81-3111 Ventily výtokové, rohové G 1/2"	kus	13,00	163,20	2 121,60				
	42	725 81-9401 Přípojovací trubička G 1/2"	kus	13,00	125,48	1 630,98				
	43	725 75-9301.R00 Montáž výtokového ventilu rohového	kus	13,00	63,65	827,42	0,00010	0,00130		
	44	725 29-9101.R00 Montáž koupelnových doplňků - mydelníků, držáků ap	soubor	14,00	153,00	2 142,00	0,00003	0,00042		
	45	551-45000 Baterie umyvadlové stojánek s ovládním odpadu PL21	kus	4,00	1 200,54	4 802,16	0,00120	0,00480		
	46	725 82-9202.R00 Montáž baterie umyv. a dřezové stojánkové	kus	4,00	113,22	452,88	0,00024	0,00096		
	47	551-45054 Baterie sprchové směšovači	kus	3,00	2 856,00	8 568,00	0,00153	0,00459		
	48	551-62448.A vstup podlahový mřížka nerez	kus	2,00	986,96	1 973,92	0,00072	0,00144		
	49	před.cena montáž sprchové vpustě	ks	2,00	150,96	301,92				
	50	před.cena podlahový sprchový žlab atyp délka	ks	1,00	2 669,34	2 669,34				
	51	před.cena perforovaný nerez. rošt pro podlahový žlab atyp délka	ks	1,00	1 188,30	1 188,30				
	52	před.cena montáž sprchového žlabku a roštu	ks	1,00	902,70	902,70				
	53	725 86-0109 Zápachové uzávěry umyvadlové, DN 40	kus	4,00	336,60	1 346,40				
	54	725 98-0122.R00 Dvířka z plastu, 150 x 300 mm	kus	2,00	57,63	115,26	0,00070	0,00140		
	55	před.cena Montáž plast.dvířek	ks	2,00	35,70	71,40				
	56	725 11-0811.R00 Demontáž klozetů splachovacích	soubor	4,00	149,94	599,76			-0,01933	-0,07732
	57	725 21-0821.R00 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	3,00	99,14	297,43			-0,01946	-0,05838
	58	725 24-0812.R00 Demontáž sprchových mís bez výtokových armatur	soubor	2,00	105,06	210,12			-0,02450	-0,04900
	59	725 86-0811.R00 Demontáž uzávěrek zápachových jednoduších	kus	5,00	10,40	52,02			-0,00085	-0,00425
	60	725 84-0851.R00 Demontáž baterie sprch.diferenciální G 5/4x6/4	kus	2,00	148,92	297,84			-0,00762	-0,01524
	61	725 84-0860.R00 Demontáž ramene sprchy	kus	2,00	5,75	11,51			-0,00052	-0,00104
	62	725 82-0801.R00 Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	3,00	59,47	178,40			-0,00156	-0,00468
	63	725 81-0811.R00 Demontáž ventilu výtokového nástěnného	kus	3,00	31,21	93,64			-0,00049	-0,00147
	64	998 72-5201.R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	%	0,64	2,04	1,31				
		Celkem za 725 Zařizovací předměty				88 777,80		0,19903		-0,21138

KRYCÍ LIST POLOŽKOVÉHO SOUPISU PRACÍ

Objekt :	Název objektu : Elektroinstalace	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Vnitřní úpravy pavilonu neurologie	SKP :
Projektant :		Počet měrných jednotek : 0
Objednatel :		Náklady na MJ : 0
Počet listů :		Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel :
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
Dodávka celkem	192 131	Podíl přidružených výkonů
Z Montáž celkem		Prořez+podružný materiál
R HSV celkem		Vedlejší rozpočtové náklady
N PSV celkem		
ZRN celkem		
HZS		
RN II.a III.hlavy		Výchozí revize
ZRN+VRN+HZS		VRN celkem
Vypracoval		28 662
	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :
Základ pro DPH	0 % činí :	
Základ pro DPH	15 % činí :	
DPH	15 % činí :	
Základ pro DPH	21 % činí :	
DPH	21 % činí :	220 793
CENA ZA OBJEKT CELKEM		46 366
		267 159

Poznámka :

Výrobky, konstrukce, zařízení a sestavy uváděné v této projektové dokumentaci jako konkrétní výrobky určené výrobním typem, případně i výrobcem, jsou zde uvedeny pouze jako referenční, určující tímto způsobem pouze parametry, kvalitu, standardy, vybavení, případně rozměry použitého výrobku. Není tím tedy dodavateli stanovena povinnost použít konkrétní uvedený typ výrobku, může být samozřejmě použit s vědomím objednatele výrobek jiný o stejných nebo lepších parametrech a standardech.

Stavba :	Vnitřní úpravy pavilonu neurologie
Objekt :	Elektroinstalace

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
97 Prorážení otvorů			14 799		
M21 Elektromontáže			177 332		
CELKEM OBJEKT			192 131		

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Podíl přidružených výkonů	238 849	5,0		11 942
Profez+podružný materiál	238 849	4,0		9 554
Vedlejší rozpočtové náklady	238 849	3,0		7 165
CELKEM VRN				28 662

Položkový rozpočet

Stavba :	Vnitřní úpravy pavilonu neurologie
Objekt :	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 97		Prorážení otvorů				
1	971 03-3122.R00	Vrtání otvorů, zeď cihelná, do 3 cm, hl. do 30 cm	kus	14,00	19,54	273,56
2	973 03-1614.R00	Vysekání kapes zeď cih. špalíky, krabice 5x5x5 cm	kus	87,00	25,00	2 175,00
3	974 03-1121.R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	345,00	25,00	8 625,00
4	974 03-1122.R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 7 cm	m	26,00	46,96	1 220,96
5	979 01-1111.R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	1,50	326,55	489,83
6	979 08-1111.R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,50	28,15	42,23
7	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	26,00	18,50	481,00
8	979 98-1101.R00	Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace, 3 t	t	1,50	300,00	450,00
9	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,50	150,00	225,00
10	979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	34,00	24,00	816,00
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				14 798,57
Díl: M21		Elektromontáže				
11	210 29-0005.R00	Práce mimo C21-M hodinová zúčtovací sazba úprava stávajících rozvaděčů montáž přístrojů	kus	25,00	200,00	5 000,00
12	210 29-0103.R00	Práce mimo C21-M hodinová zúčtovací sazba	kus	34,00	200,00	6 800,00
13	210 11-0001.RT1	Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, obyč.prostředí včetně dodávky spínače	kus	1,00	142,27	142,27
14	210 11-0004.RT1	Spínač nástěnný střídavý - řaz. 6, obyč.prostředí včetně dodávky spínače	kus	2,00	150,79	301,58
15	210 11-0003.RT1	Spínač nástěnný seriový - řaz. 5, obyč.prostředí včetně dodávky spínače	kus	2,00	166,67	333,34
16	210 11-0006.RT1	Spínač nástěnný trojpól.25A - řaz. 3, obyč.prostř. včetně dodávky spínače	kus	2,00	426,76	853,52
17	210 11-0005.RT1	Spínač nástěnný křížový - řaz. 7, obyč.prostředí včetně dodávky spínače	kus	1,00	350,00	350,00
18	210 11-0025.RT1	Spínač zapuštěný střídavý - řaz. 6, venkovní včetně dodávky spínače	kus	1,00	330,00	330,00
19	210 11-0072.RT1	Pohybový spínač standart 1relé včetně dodávky spínače	kus	6,00	1 200,00	7 200,00
20	210 11-0072.RT2	Pohybový spínač standart 2relé včetně dodávky spínače	kus	3,00	1 240,85	3 722,55
21	210 81-0070.RT1	Kabel UTP cat 6 pevně uložený včetně dodávky kabelu UTP	m	890,00	18,00	16 020,00
22	210 01-0102.RT1	Lišta z PH bez krabic,ulož. pevně,vkladací včetně dodávky LV120/40	m	40,00	188,66	7 546,40
23	210 20-0044.RT1	Osoušeč rukou nástěnný včetně dodávky osoušeče	kus	2,00	1 617,30	3 234,60
24	210 12-0453.RT1	Jistič vzduchový 3pólový do 25 A ve skříní včetně dodávky jističe 16A	kus	2,00	631,97	1 263,94
25	210 12-0021.RT1	Jistič vzduchový 1pólový do 25 A ve skříní včetně dodávky jističe 10/16A	kus	5,00	273,32	1 366,60
26	210 12-0023.RV4	Proudový chránič s nadproudovou ochranou včetně dodávky chrániče s nadproudovou ochr	kus	7,00	1 403,93	9 827,51
27	210 80-0510.RT1	Vodič nn a vn CY 25 mm2 uložený v trubkách včetně dodávky vodiče CY 25	m	340,00	40,00	13 600,00
28	210 81-0001.RT1	Kabel CYKY-m 750 V 2 x 1,5 mm2 volně uložený včetně dodávky CYKY 2Ax1,5	m	40,00	26,57	1 062,80
29	210 81-0005.RT2	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený včetně dodávky CYKY 3Ax1.5	m	146,00	26,57	3 879,22
30	210 81-0005.RT3	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený včetně dodávky CYKY 3Cx1.5	m	723,00	22,00	15 906,00
31	210 81-0006.RT3	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 volně uložený včetně dodávky CYKY 3Cx2.5	m	694,00	23,00	15 962,00
32	210 81-0016.RT1	Kabel CYKY-m 750 V 5 x 2,5 mm2 volně uložený včetně dodávky CYKY 5Cx2.5	m	113,00	41,00	4 633,00
33	210 80-0507.RT1	Vodič nn a vn CY 6 mm2 uložený v trubkách včetně dodávky vodiče CY 6	m	196,00	28,50	5 586,00
34	210 22-0321.RT1	Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku včetně dodávky svorky + Cu pásku	kus	36,00	95,16	3 425,76
35	210 01-0321.RT1	Krabice odbočná KR 68, se zapojením-kruhová vč.dodávky krabice 1903+svork+víčko	kus	14,00	119,45	1 672,30
36	210 01-0322.RT1	Krabice odbočná KR 97, se zapojením-kruhová včetně dodávky KR 97	kus	22,00	203,70	4 481,40
37	210 01-0003.RT1	Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 23 mm včetně dodávky trubky PVC 2323	m	164,00	18,00	2 952,00

D.3.2 - SPECIFIKACE VZD ZAŘÍZENÍ

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
Stavba :	Název stavby : NEMOCNICE PARDUBICKÉHO KRAJE, a.s. ORLICKOÚSTECKÁ NEMOCNICE - vnitřní úpravy pavilonu neurologie	SKP :
Projektant :	Ing. Vacková Pardubický kraj Komenského nám. 125 Pardubice	Počet měrných jednotek : 0
Objednatel :		Náklady na MJ : 0
Počet listů :		Zakázkové číslo : 172015
Generální projektant :	Ing. Tomáš Friš Lidická 404 560 02 Česká Třebová	Ing. Romana Vacková Projektová činnost ve výstavbě 561 02 Dolní Dobrouč 604 T:465523662
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
	Dodávka celkem 20 284	Ztížené výrobní podmínky 0
Z	Montáž celkem 7 285	Oborová přírážka 0
R	HSV celkem 0	Přesun stavebních kapacit 0
N	PSV celkem 0	Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem	27 569	Zařízení staveniště
		Provoz investora 0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD) 0
RN II.a III.hlavy	27 569	Ostatní VRN
ZRN+VRN+HZS	27 569	VRN celkem
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis :	Jméno : Datum : Podpis :
Základ pro DPH	21 % činí :	27 569 Kč
DPH	21 % činí :	5 790 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		33 359 Kč

Poznámka :

Ing. Romana Vacková
Projektová činnost ve výstavbě
561 02 Dolní Dobrouč 604
tel.:465523662, 605537565
e-mail: vackova@cominnet.cz

REKAPITULACE ROZPOČTU - VZDUCHOTECHNIKA			
Číslo projektu:		172015	
Název projektu:		Nemocnice Pardubického kraje, a.s. Orlíckoustecká nemocnice - vnitřní úpravy pavilonu neurologie	
Zař. č.	Název zařízení	Dodávka (Kč)	Montáž (Kč)
		Cena celkem	Cena celkem
1	1 - větrání	20 284,00	7 285,00

SOUČET

Celkem dodávka	20 284,00
Celkem montáž	7 285,00
Celkem vzduchotechnika	27 569,00 Kč

Uvedené ceny jsou bez DPH.

SEZNAM STROJŮ A ZARÍZENÍ - ROZPOČET				
Číslo projektu:		172015		
Název projektu:		Nemocnice Pardubického kraje, a.s. nemocnice úpravy pavilonu neurologie		Orlickoústecká - vnitřní
Pozice	Název, typ, rozměr	Počet MJ	Cena/MJ Cena celkem Dodávka (Kč)	Cena/MJ Cena celkem Montáž (Kč)

Zařízení č. 1 - větrání

1.1	Potrubní ventilátor JS 125mm, V=150m3/hod, p=130Pa, 230V/40W	ks	0,00	0,00
		3	5661,00	1132,00
1.2	Radiální ventilátor do podhledu se zpětnou klapkou JS 100mm - V=50m3/hod, p=120Pa, 230V/25W	ks	0,00	0,00
		5	5460,00	1092,00
1.3	Zpětná klapka JS 125mm s pružinou	ks	0,00	0,00
		2	404,00	242,00
1.4	Venkovní samočinná plastová žaluzie JS 100mm	ks	0,00	0,00
		2	344,00	206,00
1.5	Venkovní samočinná plastová žaluzie JS 125mm	ks	0,00	0,00
		2	528,00	317,00
1.6	Taliřový ventil pro odvod vzduchu JS 200mm	ks	0,00	0,00
		3	645,00	387,00
1.7	Ohebné potrubí zvukově izolované JS 125mm/10bm včetně parozábrany	ks	0,00	0,00
		1	896,00	538,00
1.8	Ohebné potrubí hliníkové JS 100mm/10bm	ks	0,00	0,00
		1	743,00	446,00
1.9	TR 200/220 zaslepená s nástavcem JS 125/100	ks	0,00	0,00
		2	836,00	502,00
1.10	Oblouk OS 90 125	ks	0,00	0,00
		2	284,00	170,00
1.11	Oblouk OS 45 100	ks	0,00	0,00
		4	420,00	252,00
1.12	Odbočka OBJ 90 100 100	ks	0,00	0,00
		3	501,00	301,00

Přehled nákladů			
1			
2	Název stav	Nemocnice Pardubického kraje, a.s. Orlickoústecká nemocnice, vnitřní úpravy pavilonu interny	Investor: Pardubický kraj
3	Část:	Pavilon interny	Komenského náměstí 125
4	Místo stav	st.p.č. 1324, k.ú. Ústí nad Orlicí	532 11 Pardubice
5	Kraj:	Pardubický	
6	Země:	Česká republika	
7	Rekapitulace nákladů za objekt		
8			Celkem bez DPH
9	Profesní části stavebního objektu		Náklady s DPH 21%
10	D 1 Stavební část		2 804 849,80 Kč
11	D 2 ZTI - tvoří samostatnou část PD (celkem za 1., 2. a 3. NP)		709 725,00 Kč
12	D 3 VZT - tvoří samostatnou část PD		71 216,00 Kč
13	D 4 Elektroinstalace - tvoří samostatnou část PD		836 344,00 Kč
14			0,00 Kč
15			0,00 Kč
16			0,00 Kč
17			0,00 Kč
18	Celkem		4 422 135 Kč
			5 350 783 Kč

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : Interna - stavební část	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Vnitřní úpravy pavilonu interny	SKP :
Projektant :		Počet měrných jednotek : 0
Objednatel :		Náklady na MJ : 0
Počet listů :		Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel :
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
	Dodávka celkem 0	Zařízení staveniště 40 800
Z	Montáž celkem 0	Výkon činností koordinátora BOZP 2 040
R	HSV celkem 601 536	Dokumentace skutečného provedení dle vyhl. 499/2006 Sb. 2 040
N	PSV celkem 2 145 174	Vytyčení inženýrských sítí, ochrana stávajících vedení a zařízení před poškozením 2 550
	ZRN celkem 2 746 710	Náklady spojené s pojištěním odpovědnosti za škodu, jak je uvedeno v návrhu smlouvy o dílo 1 530
		Náklady spojené s pojištěním stavebně montážních rizik, jak je uvedeno v návrhu smlouvy o dílo 9 180
	HZS 0	
	RN II.a III.hlavy 2 746 710	Ostatní VRN
	ZRN+VRN+HZS 2 804 850	VRN celkem 58 140
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :
Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	2 804 849,80 Kč
DPH	21 % činí :	589 018,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		3 393 868,00 Kč

Poznámka :

Stavba :	Vnitřní úpravy pavilonu interny
Objekt :	Interna - stavební část

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	114 689	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	175 323	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	87 189	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	24 915	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	13 619	0	0	0	0
95 Dokončovací kce na pozem.stav.	9 473	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	77 761	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	87 062	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	11 505	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	83 073	0	0	0
733 Rozvod potrubí	0	39 500	0	0	0
735 Otopná tělesa	0	7 463	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	2 109	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	332 728	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	713 581	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	49 060	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	699 421	0	0	0
781 Obklady keramické	0	196 935	0	0	0
783 Nátěry	0	2 347	0	0	0
784 Malby	0	18 957	0	0	0
CELKEM OBJEKT	601 536	2 145 174	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště		0,0	2 746 710	40 800
Výkon činností koordinátora BOZP		0,0		2040,0
Dokumentace skutečného provedení dle vyhl. 499/2006 Sb. ve třech listinných vyhotoveních a jednom elektronickém vyhotovení na CD-Rom				2040,0
Vytyčení inženýrských sítí, ochrana stávajících vedení a zařízení před poškozením				2550,0
Náklady spojené s pojištěním odpovědnosti za škodu, jak je uvedeno v návrhu smlouvy o dílo				1530,0
Náklady spojené s pojištěním stavebně montážních rizik, jak je uvedeno v návrhu smlouvy o dílo				9180,0
CELKEM VRN				58 140

Položkový rozpočet

Stavba :	Vnitřní úpravy pavilonu interny	0
Objekt :	Interná - stavební část	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demšrot / MJ	demšrot celk.(t)
Díl: 3	342 25-5024.R00	Svislé a kompletní konstrukce Příčky z desek z porobetonu tl. 10 cm	m2	258,73	326,54	84 486,97	0,07060	18,26665	0,00000	0,00000
		(3,15*3,45*1,35*0,7)*3,125*7 (0,6*2)*7 (2,2*2,25)*3,125*2 (3,45*1,8*1,325)*3,125 (4*2*0,95*2)*3,125*6 (0,9*7)*7*8								
		18,44 -2,40 27,91 26,68 166,63 -21,60								
2	342 25-5028.R00	Příčky z desek z porobetonu tl. 15 cm	m2	36,26	440,29	15 964,68	0,10550	3,82536	0,00000	0,00000
		2,325*3,125 1,15*3,125 -0,6*2 1,0*1,0*6-1,25*1,9*2*2+1,0*1,0*7*7 2*0,5								
		1,27 3,54 -1,20 26,00 6,80								
3	317 12-1047.RT2	Překlad nenosný porobeton, světlost otv. do 105 cm překlad nenosný 124 x 24,9 x 10	kus	26,00	296,58	7 711,10	0,02752	0,71552	0,00000	0,00000
4	342 26-7111.RT1	Obklad trámů sádrokartonem dvoustranný do 0,5/0,5m desky standard tl. 12,5 mm	m	8,25	606,90	5 006,93	0,01156	0,09537	0,00000	0,00000
5	342 26-7112.RT1	Obklad trámů sádrokartonem třístranný do 0,5/0,5 m desky standard tl. 12,5 mm	m	1,60	645,66	1 033,06	0,01716	0,02746	0,00000	0,00000
6	317 16-8126.R00	Překlad keramický plochy 145x71x2250 mm	kus	1,00	486,67	486,67	0,04618	0,04618	0,00000	0,00000
		3 Svislé a kompletní konstrukce				114 689,40		22,97653		0,00000
Díl: 61	612 42-1637.R00	Úpravy povrchů vnitřní Omlítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	408,08	201,00	82 024,48	0,04766	19,44885	0,00000	0,00000
		(2,1*2+1,15*2*2,15*2*2*2+1,15*2*2+1,15*2*2+2,35*2*2*0,8*2)*1,125*2 (1,4*2+1,2*2+1,0*5*7+3,4*2+1,15*2*2+1,15*2*2*2*2*1,125*2 (1,5*2+3,45*2+1,8*2+1,425*4+1,25*2*2+3,45*2*2*2*2)*1,125 (2,1*2+4*3,125*6 (1,9*2*2*2)*1,125*6 -1,0*2*2*6								
		65,70 67,96 30,36 153,75 106,30 24,00								
8	612 42-1626.R00	Omlítka vnitřní zdiva, MVC, hladká	m2	411,00	192,22	79 002,93	0,04414	18,14154	0,00000	0,00000
9	612 42-1331.R00	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových	m2	120,00	73,14	8 777,11	0,01694	2,03280	0,00000	0,00000
10	612 47-3186.R00	Příplatek za zabudované rohovníky	m	75,00	73,58	5 518,33	0,00046	0,03450	0,00000	0,00000
		61 Úpravy povrchů vnitřní				175 322,85		39,65769		0,00000
Díl: 63	632 45-2411.R00	Podlahy a podlahové konstrukce Doplnění potěru v ploše do 4 m2, tl. do 10 mm	m2	941,27	92,53	87 188,95	0,02603	24,50126	0,00000	0,00000
		126,36*8*0,5*9*265,32								
		041,27								
		63 Podlahy a podlahové konstrukce				87 188,95		24,50126		0,00000
Díl: 64	642 94-2111.RZ1	Výplně otvorů Osazení zárubní dvířek ocelových, pl. do 2,5 m2 bez materiálu	kus	20,00	151,96	3 039,25	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
13	553-30315	Zárubeň ocelová H 110 600x1970x110 L	kus	2,00	443,70	887,40	0,01130	0,02260	0,00000	0,00000
14	553-30316	Zárubeň ocelová H 110 600x1970x110 P	kus	6,00	443,70	2 662,20	0,01130	0,06780	0,00000	0,00000
15	553-30317	Zárubeň ocelová H 110 700x1970x110 L	kus	2,00	451,86	903,72	0,01158	0,02316	0,00000	0,00000
16	553-30319	Zárubeň ocelová H 110 800x1970x110 P	kus	3,00	462,06	1 386,18	0,01186	0,03558	0,00000	0,00000
17	553-30319	Zárubeň ocelová H 110 800x1970x110 L	kus	2,00	462,06	924,12	0,01186	0,02372	0,00000	0,00000
18	553-30322	Zárubeň ocelová H 110 900x1970x110 P	kus	3,00	469,20	1 407,60	0,01214	0,03642	0,00000	0,00000
19	553-30321	Zárubeň ocelová H 110 900x1970x110 L	kus	1,00	469,20	469,20	0,01214	0,01214	0,00000	0,00000
20	642 94-2221.R00	Osazení zárubní dvířek ocelových, pl. do 4,5 m2	kus	1,00	199,55	199,55	0,03772	0,03772	0,00000	0,00000
21	642 94-0001	Plechové dvoukřídlové dveře 1,8x2,1 m	kus	1,00	13 035,60	13 035,60	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		64 Výplně otvorů				24 914,82		0,25814		0,00000
Díl: 94	941 95-5002.R00	Lešení a stavební výtahy Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	125,36	108,64	13 619,34	0,00158	0,19807	0,00000	0,00000
		94 Lešení a stavební výtahy				13 619,34		0,19807		0,00000
Díl: 95	952 90-1111.R00	Dokončovací kce na pozem.stav. Vyčištění budov o výšce podlahy do 4 m	m2	500,00	18,95	9 473,35	0,00004	0,02000	0,00000	0,00000
		95 Dokončovací kce na pozem.stav.				9 473,35		0,02000		0,00000
Díl: 96	962 03-1132.R00	Bourání konstrukcí Bourání příček cihelných tl. 10 cm	m2	92,19	52,39	4 830,11	0,00087	0,06177	-0,13100	-12,07658
		(2,1*2+1,25*3,125*2 (1,9*2+1,25*3,125*3 3,45*3,125 3,45*3,125*3 3,45*1,4*2,1*1*2+1,25*1*2)*2 (1,4*1,2+3,45*1,6*1,0*1*2+1,25*3*0*2)*3 3,45*1,5*1,0*1*2+1,25*3*0*2+3,45*1,1*25 1 PP chodba 35,48*47 *6+17,58 1 NP chodba 111,82 2 NP chodba:107,77 3 NP chodba:256,76								
		34,00 47,34 10,78 13,91 23,69 26,65 17,18 06,22 111,82 197,77 265,76								
25	962 03-1133.R00	Bourání příček cihelných tl. 15 cm	m2	53,91	62,26	3 355,92	0,00067	0,03612	-0,26100	-14,06954
26	965 08-1713.R00	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2	m2	677,67	35,25	23 889,97	0,00000	0,00000	-0,02000	-13,55343
		(3,45*1,4*2,1*1*2+1,25*1*2)*2 (1,4*1,2+3,45*1,6*1,0*1*2+1,25*3*0*2)*3 3,45*1,5*1,0*1*2+1,25*3*0*2+3,45*1,1*25 1 PP chodba 35,48*47 *6+17,58 1 NP chodba 111,82 2 NP chodba:107,77 3 NP chodba:256,76								
		34,00 47,34 10,78 13,91 23,69 26,65 17,18 06,22 111,82 197,77 265,76								
27	968 06-1125.R00	Vyvěšení dřevěných dvířek křidel pl. do 2 m2	kus	28,00	14,21	398,01	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
28	968 07-2455.R00	Vybourání kovových dvířek zárubní pl. do 2 m2	m2	25,60	166,85	4 271,24	0,00117	0,02995	-0,07600	-1,94550
		0,8*2*2*0 0,8*2 Provizorní zástěna pro oddělení staveniště od ostatních prostor								
		24,50 1,60								
29	979 01-0001.	Provizorní zástěna pro oddělení staveniště od ostatních prostor	m2	110,00	357,00	39 270,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
30	968 06-2747.R00	Vybourání dřevěných stěn plochy nad 4 m2	m2	32,26	36,43	1 175,08	0,00049	0,01581	-0,01500	-0,48390
31	968 07-2456.R00	Vybourání kovových dvířek zárubní pl. nad 2 m2	m2	4,47	127,58	570,27	0,00100	0,00447	-0,06300	-0,28161
		96 Bourání konstrukcí				77 760,60		0,14811		-42,41066
Díl: 97	971 03-3631.R00	Prorážení otvorů Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.15 cm, MVC	m2	23,15	76,40	1 768,37	0,00054	0,01250	-0,27000	-6,24915
		0,55*2*4*0,75*2 0,8*3*0,75*4 0,75*2*0,95*2								
		9,10 18,66 3,20								
33	978 05-9531.R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	278,90	53,31	14 866,82	0,00000	0,00000	-0,06800	-18,96520

-31-

Položkový rozpočet

Stavba :	Vnitřní úpravy pavilónu Interny	0
Objekt :	Interna - stavební část	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)
74	776 51-1810.RT	Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky z ploch 10 - 20 m ²	m ²	258,75	21,53	5 570,14	0,00000	0,00000	-0,00100	-0,25875
75	776 10-1121.R00	Provedení penetrace podkladu	m ²	205,32	25,50	5 235,66	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
76	776 10-1115.R00	Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou	m ²	887,43	183,60	162 932,15	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
77	776 52-1100.R00	Lepení povlakových podlah z pásů PVC na Chemopren	m ²	682,17	102,00	69 581,34	0,00036	0,24558	0,00000	0,00000
78	776 00-02	Příplatek za lepení pásů PVC na poklop šachty	m ²	12,00	102,00	1 224,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
79	776 00-01	Výsoce zátěžová homogenní vinylová podlahová krytina v rolích bez obsahu těžkých kovů a ftalátů	m ²	702,58	285,60	200 656,85	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
80	776 52-1230.RT	Lepení povlakových podlah z PVC, vodivých pouze nalepení - PVC ve specifikaci	m ²	205,32	289,68	59 477,10	0,00052	0,10677	0,00000	0,00000
81	776 - 0001	Antistatická homogenní vinylová podlahová krytina v rolích bez obsahu těžkých kovů a ftalátů	m ²	211,48	530,40	112 168,78	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
82	776 42-1100.RU	Lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC včetně dodávky soklíků PVC	m	810,16	45,90	37 186,34	0,00059	0,47799	0,00000	0,00000
83	776 99-6110.R00	Napuštění povlakových podlah pastou	m ²	887,43	28,56	25 345,00	0,00002	0,01775	0,00000	0,00000
84	776 99-4111.R00	Svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců	m	541,00	35,70	19 313,70	0,00004	0,02184	0,00000	0,00000
85	998 77-6202.R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	%	7 158,21	0,10	729,93	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Celkem za	776 Podlahy povlakové				699 420,99		0,86973		-0,25875
Díl: 781	781 10-1210.R00	Obklady keramické								
86	781 10-1210.R00	Penetrace podkladu pod obklady	m ²	411,00	27,40	11 262,26	0,00021	0,08631	0,00000	0,00000
87	781 41-5015.RT	Montáž obkladů stěn, porovin., tmel, 20x20,30x15 cm (lep.) (spár.hmot)	m ²	411,00	231,33	95 075,74	0,00327	1,34397	0,00000	0,00000
88	781-0001	Obkladačky 20x20 cm	m ²	431,55	197,88	85 395,11	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
89	998 78-1202.R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	4 249,74	1,22	5 201,68	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Celkem za	781 Obklady keramické				196 934,80		1,43028		0,00000
Díl: 783	783 12-5230.R00	Nátěry								
90	783 12-5230.R00	Nátěr syntetický OK "C" nebo "CC" 1x + 2x emal	m ²	17,63	133,13	2 347,15	0,00053	0,00934	0,00000	0,00000
	Celkem za	783 Nátěry				2 347,15		0,00934		0,00000
Díl: 784	784 16-1101.R00	Malby								
91	784 16-1101.R00	Penetrace podkladu nátěrem 1x	m ²	531,00	4,08	2 166,48	0,00015	0,07965	0,00000	0,00000
92	784 16-4112.R00	Malba latexová univerzální, bílá, bez penetr.2x	m ²	531,00	31,62	16 790,22	0,00028	0,14868	0,00000	0,00000
	Celkem za	784 Malby				18 956,70		0,22833		0,00000

Stavba :	.ORLICKOUSTECKA NEM.VNITRNI UPRAVY PAV. INTERNY 1.
Objekt :	ZTI -SOC.ZAŘ.1.N.P.

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
61 Upravy povrchů vnitřní	918				
97 Prorážení otvorů	1 745				
721 Vnitřní kanalizace		13 534			
722 Vnitřní vodovod		8 597			
725 Zařizovací předměty		56 492			
CELKEM OBJEKT	2 663	78 623			

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště 2,5%			81 286	
CELKEM VRN				

Položkový rozpočet

Stavba: ORLICKOUSTECKA NEM.VNITRNI UPRAVY PAV. INTERNY 1.
 Objekt: ZTI - SOC.ZAR.1.N.P.

Díl:	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)
Díl: 81	612 40-3386.R00	Úpravy povrchů vnitřní	m	12,00	76,50	918,00	0,01733	0,20796		
		Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10cm maltou z SMS				918,00		0,20796		
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní								
Díl: 97	974 10-0020.RA0	Prorážení otvorů	m	12,00	50,90	610,78	0,00100	0,01200	-0,01800	-0,21600
	972 05-4341.R00	Vysekání rýh ve zdivu z cihel, 10 x 10 cm	kus	4,00	283,56	1 134,24			-0,09000	-0,36000
	972 05-4341.R00	Vybourání otv. stropy ŽB pl. 0,25 m2, tl. 15 cm				1 745,02		0,01200		-0,57600
	Celkem za	97 Prorážení otvorů								
Díl: 721		Vnitřní kanalizace								
	721 17-6103.R00	Potrubi HT přípojovací DN 50 x 1,8 mm	m	6,30	199,92	1 259,50	0,00047	0,00296		
	721 17-6134.R00	Potrubi HT svodné (ležaté) zavěšené DN 70 x 1,9 mm	m	3,00	280,50	841,50	0,00074	0,00222		
	721 17-6135.R00	Potrubi HT svodné (ležaté) zavěšené DN 100 x 2,7mm	m	5,00	336,60	1 683,00	0,00137	0,00685		
	721 17-6105.R00	Potrubi HT přípojovací DN 100 x 2,7 mm	m	3,00	336,60	1 009,80	0,00152	0,00456		
	721 17-6115.R00	Potrubi HT odpadní svislé DN 100 x 2,7 mm	m	3,00	336,60	1 009,80	0,00131	0,00393		
	721 19-4105.R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	3,00	59,47	178,40				
	721 19-4109.R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	3,00	88,43	265,30				
	721 19-4109.R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	2,00	336,60	673,20				
	721 22-8312	Zápchová uzávěrka pro umyvadlo DN 40	kus	2,00	58,14	116,28			-0,00420	-0,00840
	721 22-0802.R00	Montáž zápchové uzávěrky	kus	2,00	16,83	34,65				
	721 29-0111.R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	20,30	16,83	341,65				
	721 29-0111.R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	kus	4,00	1 498,38	5 993,52	0,00074	0,00296	-0,00198	-0,01386
	721 17-0909.R00	Oprava potrubí PVC odpadní, vsazení odbočky DN 110	m	7,00	22,75	159,22				
	721 17-1808.R00	Demontáž potrubí z PVC do DN 114	m	7,00	22,75	159,22				
	998 72-1201.R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	1,50	1,71	2,57			0,02348	-0,02226
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				13 533,74				
Díl: 722		Vnitřní vodovod								
	722 17-2310.R00	Potrubi z PPR, studená, D 16/2,2 mm	m	12,30	222,36	2 735,63	0,00393	0,04834		
	722 17-2330.R00	Potrubi z PPR, teplá, D 16/2,7 mm	m	8,50	228,48	1 942,08	0,00393	0,03341		
	722 18-2001.RT1	Montáž izolace na potrubí včetně dodávky	kus	20,80	32,64	678,91				
	722 22-0111.R00	Nástěnka K 247, pro výtakový ventíl G 1/2	kus	8,00	141,78	1 134,24	0,00067	0,00536		
	722 22-...	kuřový kohout G 3/4"	kus	4,00	187,68	750,72				
	722 23-9102.R00	Montáž vodovodních armatur 2zřívky,	m	4,00	70,38	281,52	0,00002	0,00008		
	722 29-0226.R00	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	20,80	22,44	466,75	0,00018	0,00374		
	722 29-0234.R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	20,80	29,17	606,78	0,00001	0,00021		
	998 72-2201.R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	%	1,25	1,04	1,30			0,09114	
	Celkem za	722 Vnitřní vodovod				8 597,33				
Díl: 725		Zařizovací předměty								
	725 01-4132.R00	Klozet závěsný pro invalidy+sedátko	ks	1,00	4 161,60	4 161,60	0,01639	0,03278		
	551-47018	Klozet závěsný + sedátko, barevný	soubor	2,00	1 990,02	3 980,04	0,00140	0,00420		
	725 11-9306.R00	Spřachovač WC pro splach nádrží	kus	3,00	3 940,26	11 820,78	0,00089	0,00267		
	725 11-9401.R00	Montáž klozetu závěsného	soubor	3,00	1 004,70	3 014,10				
	725 21-2370.R00	Montáž předstěnových systémů pro zazdění	soubor	1,00	1 515,72	1 515,72	0,01882	0,01882		
	725 01-7144.R00	Umyvadlo pro invalidy s uzávěrkou T 1016, č.1335	soubor	1,00	1 595,28	1 595,28	0,01651	0,01651		
	725 01-7144.R00	Umyvadlo na šrouby 60 cm, bílé	soubor	2,00	459,00	918,00	0,00140	0,00280		
	725 21-9401.R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor	2,00	459,00	918,00	0,00120	0,00240		
	551-45000	Baterie umyvadlová stojánek s otvíráním odpadu PL21	kus	2,00	1 200,54	2 401,08	0,00120	0,00240		
	725 82-9202.R00	Baterie umyvadlová stojánek s otvíráním odpadu PL21	kus	2,00	113,22	226,44	0,00024	0,00048		
	725 21-9401.R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	kus	2,00	459,00	918,00	0,00140	0,00280		
	642-91391	Kryt na sifon bílý polosloupek	soubor	2,00	730,32	1 460,64	0,00470	0,00940		
	725 21-9502.R00	Montáž polosloupu k umyvadlu	kus	2,00	336,60	673,20	0,00007	0,00014		
	725 86-0109	Zápchové uzávěry umyvadlové, DN 40	soubor	1,00	6 721,80	6 721,80	0,02038	0,02038		
	725 01-6125.R00	Pisoár odsávací, ovládaný autom, bílý	kus	1,00	558,96	558,96	0,00425	0,00425		
	725 20-0020.RA0	Montáž zařizovacích předmětů - pisoár	kus	3,00	1 004,70	3 014,10				
	725 29-1621.	Zásobník toal. papíru průměr 230 mm,	kus	2,00	627,30	1 254,60				
	725 03-	Dávkovač tekutého mýdla, 0,5 l, 100x180x95	kus	8,00	163,20	1 305,60				
	725 81-3111	Ventily výtakové, rohové G 1/2"	kus	8,00	125,46	1 003,68				
	725 81-9401	Přípojovací trubička G 1/2"	kus	8,00	63,65	509,18	0,00010	0,00080		
	725 75-9301.R00	Montáž výtakového ventilu rohového	soubor	8,00	153,00	1 224,00	0,00003	0,00024		
	725 29-9101.R00	Montáž koupelínových doplňků - mýdelníků, držáků ap	ks	2,00	1 111,80	2 223,60				
	725 29-9101.R00	Montáž koupelínových doplňků - mýdelníků, držáků ap	ks	2,00	1 111,80	2 223,60				
	725 98-0122.R00	Dvířka z plastu, 150 x 300 mm	ks	1,00	35,70	35,70			-0,01933	-0,03866
	725 11-0811.R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	2,00	148,94	299,88			-0,01946	-0,03892
	725 21-0821.R00	Demontáž umyvadel bez výtakových armatur	soubor	2,00	99,14	198,29			-0,00085	-0,00170
	725 86-0811.R00	Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých	kus	2,00	10,40	20,81			-0,00156	-0,00312
	725 82-0801.R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	2,00	59,47	118,93			-0,00049	-0,00098
	725 81-0811.R00	Demontáž ventilu výtakového nástěnného	kus	2,00	31,21	62,42				
	998 72-5201.R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	%	0,64	2,04	1,31			0,11937	-0,08338
	Celkem za	725 Zařizovací předměty				56 492,27				

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : ZTI-2.N.P.	JKSO :
Stavba :	Název stavby : ORLICKOÚSTECKÁ NEM.VNITŘNÍ ÚPRAVY PAV. INTERNY	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	
Objednatel : PARDUBICKÝ KRAJ,	Náklady na MJ :	
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
Z	Dodávka celkem	Zařízení staveniště 2,5%
Z	Montáž celkem	
R	HSV celkem 16 467	
N	PSV celkem 295 032	
	ZRN celkem 311 500	
	HZS	
	RN II.a III.hlavy 311 500	Ostatní VRN
	ZRN+VRN+HZS 311 500	VRN celkem
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jiří Valach	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
	Podpis:	Podpis :
Základ pro DPH	% činí :	
Základ pro DPH	15 % činí :	
DPH	15 % činí :	
Základ pro DPH	21 % činí :	311 500
DPH	20 % činí :	65 415
CENA ZA OBJEJ	21	376 914

Poznámka :

Stavba :	.ORLICKOUSTECKA NEM.VNITRNI UPRAVY PAV. INTERNY
Objekt :	ZTI -2.N.P.

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
61 Upravy povrchů vnitřní	8 186				
97 Prorážení otvorů	8 282				
721 Vnitřní kanalizace		42 200			
722 Vnitřní vodovod		49 041			
725 Zařizovací předměty		203 792			
CELKEM OBJEKT	16 467	295 032			

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště 2,5%			311 500	
CELKEM VRN				

Položkový rozpočet

Stavba :	.ORLICKOUSTECKA NEM.VNITRNI UPRAVY PAV. INTERNY
Objekt :	ZTI-2.N.P.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní								
1	612 40-3386.R0C	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10cm maltou z SMS	m	107,00	76,50	8 185,50	0,01733	1,85431		
		Celkem za 61 Úpravy povrchů vnitřní				8 185,50		1,85431		
Díl:	97	Prorážení otvorů								
2	974 10-0020.R0C	Vysekáání rýh ve zdivu z cihel, 10 x 10 cm	m	107,00	50,90	5 446,09	0,00100	0,10700	-0,01800	-1,92600
3	972 05-4341.R0C	Vybourání otv. stropy ZB pl. 0,25 m2, tl. 15 cm	kus	10,00	283,56	2 835,60			-0,09000	-0,90000
		Celkem za 97 Prorážení otvorů				8 281,69		0,10700		-2,82600
Díl:	721	Vnitřní kanalizace								
4	721 17-6103.R0C	Potrubi HT připojovací DN 50 x 1,8 mm	m	15,20	199,92	3 038,78	0,00047	0,00714		
5	721 17-6101.R0C	Potrubi HT připojovací DN 32 x 1,8 mm	m	15,00	176,46	2 646,90	0,00034	0,00510		
6	před.cena	Dodávka a montáž sifónu na kondenzát vzd.	ks	3,00	717,06	2 151,18				
7	721 17-6104.R0C	Potrubi HT připojovací DN 70 x 1,9 mm	m	3,00	280,50	841,50	0,00070	0,00210		
8	721 17-6105.R0C	Potrubi HT připojovací DN 100 x 2,7 mm	m	11,20	336,60	3 769,92	0,00152	0,01702		
9	721 17-6115.R0C	Potrubi HT odpadní svislé DN 100 x 2,7 mm	m	20,00	336,60	6 732,00	0,00131	0,02620		
10	721 19-4103.R0C	Vyvedení odpadních výpustek D 32 x 1,8	kus	3,00	53,65	160,96				
11	721 17-6135.R0C	Potrubi HT svodné (ležaté) zavěšené DN 100 x 2,7mm	m	10,30	336,60	3 466,98	0,00137	0,01411		
12	721 19-4105.R0C	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	8,00	59,47	475,73				
13	721 19-4109.R0C	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	9,00	88,43	795,91				
14	721 22-6312	Zápachová uzávěrka pro umyvadlo DN 40	kus	7,00	336,60	2 356,20				
15	721 22-0802.R0C	Montáž zápachové uzávěrky	kus	7,00	58,14	406,98			-0,00420	-0,02940
16	721 29-0111.R0C	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	59,70	16,83	1 004,75				
17	721 17-0909.R0C	Oprava potrubí PVC odpadní, vsazení odbočky DN 110	kus	9,00	1 498,36	13 485,42	0,00074	0,00666		
18	721 17-1808.R0C	Demontáž potrubí z PVC do DN 114	m	38,00	22,75	864,35			-0,00198	-0,07524
19	998 72-1201.R0C	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	1,50	1,71	2,57				
		Celkem za 721 Vnitřní kanalizace				42 200,12		0,07834		-0,10464
Díl:	722	Vnitřní vodovod								
20	722 17-2310.R0C	Potrubi z PPR , studená, D 16/2,2 mm	m	26,00	222,36	5 781,36	0,00393	0,10218		
21	722 17-2311.R0C	Potrubi z PPR , studená, D 20/2,8 mm	m	32,00	219,30	7 017,60	0,00400	0,12800		
22	722 17-2330.R0C	Potrubi z PPR , teplá, D 16/2,7 mm	m	21,00	228,48	4 798,08	0,00393	0,08253		
23	722 17-2331.R0C	Potrubi z PPR , teplá, D 20/3,4 mm	m	48,00	224,40	10 771,20	0,00402	0,19296		
24	722 18-2001.RT	Montáž izolace na potrubí včetně dodávky	m	127,00	32,64	4 145,28				
25	722 22-0111.R0C	Nástěnká K 247, pro výtokový ventil G 1/2	kus	23,00	141,78	3 260,94	0,00067	0,01541		
26	722 22-0121.R0C	Nástěnká K 247, pro baterii G 1/2	pár	4,00	282,54	1 130,16	0,00156	0,00624		
27	722 22-..	kulový kohout G 3/4"	kus	6,00	187,68	1 126,08				
28	722 23-9102.R0C	Montáž vodovodních armatur Zzávitky.	kus	6,00	70,38	422,28	0,00002	0,00012		
29	722 29-0226.R0C	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	127,00	22,44	2 849,88	0,00018	0,02286		
30	722 29-0234.R0C	Propíech a dezinfekce vodovod.potrubi DN 80	m	127,00	29,17	3 704,84	0,00001	0,00127		
31	722 13-0801.R0C	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25	m	85,00	47,43	4 031,55			-0,00213	-0,18105
32	998 72-2201.R0C	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	%	1,25	1,04	1,30				
		Celkem za 722 Vnitřní vodovod				49 040,55		0,55157		-0,18105
Díl:	725	Zařizovací předměty								
33	725 01-4132.R0C	Klozet závěsný + sedátko	soubor	6,00	1 990,02	11 940,12	0,01639	0,09834		
34	před.cena	klozet závěsný pro invalidy+sedátko	ks	2,00	4 161,60	8 323,20				
35	551-47018	Splachovač WC pro splach nádrž	kus	8,00	3 940,26	31 522,08	0,00140	0,01120		
36	725 11-9306.R0C	Montáž klozetu závěsného	soubor	8,00	800,70	6 405,60	0,00089	0,00712		
37	725 11-9401.R0C	Montáž předstěnových systémů pro zazdění	soubor	8,00	1 004,70	8 037,50				
38	725 21-2370.R0C	Umyvadlo pro invalidy	soubor	2,00	1 515,72	3 031,44	0,01882	0,03764		
39	725 01-7144.R0C	Umyvadlo na šrouby 65 cm, bílé	soubor	5,00	1 595,28	7 976,40	0,01651	0,08255		
40	725 21-9401.R0C	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor	7,00	459,00	3 213,00	0,00140	0,00980		
41	551-45000	Baterie umyvadelová stojánek s otevíráním odpadu PL21	kus	7,00	1 200,54	8 403,78	0,00120	0,00640		
42	725 82-9202.R0C	Montáž baterie umyv. a dřezové stojánkové	kus	7,00	113,22	792,54	0,00024	0,00168		
43	642-91391	Kryt na sifón bílý polosoup	kus	7,00	730,32	5 112,24	0,00470	0,03290		
44	725 21-9502.R0C	Montáž polosoupu k umyvadlu	soubor	7,00	153,00	1 071,00	0,00007	0,00049		
45	725 01-6125.R0C	Pisoár odsávací ovládaní autom. bílý	soubor	1,00	6 721,80	6 721,80	0,02038	0,02038		
46	725 20-0020.R0C	Montáž zařizovacích předmětů - pisoár	kus	1,00	558,96	558,96	0,00425	0,00425		
47	552-20115.M	Vanička sprchová 90/90	kus	3,00	3 532,26	10 596,78	0,00705	0,02115		
48	před.cena	montáž sprchové vaničky	ks	3,00	1 581,00	4 743,00				
49	před.cena	sprchová zástěna,dodávka a montáž	ks	3,00	6 599,40	19 798,20				
50	551-45054	Baterie sprchová směšovací	kus	3,00	2 856,00	8 568,00	0,00153	0,00459		
51	725 29-1621.	Zásobník toat. papiru průměr 230 mm,	kus	8,00	1 004,70	8 037,60				
52	725 03-.	Dávkovač tekutého mýdla, 0.5 l, 100x180x95	kus	7,00	627,30	4 391,10				
53	725 29-9101.R0C	Montáž koupelnových doplňků - mýdelníků, držáků ap	soubor	25,00	153,00	3 825,00	0,00003	0,00075		
54	725 81-3111	Ventily výtokové, rohové G 1/2"	kus	22,00	163,20	3 590,40				
55	725 81-9401	Připojovací trubička G 1/2"	kus	22,00	125,46	2 760,12				
56	725 75-9301.R0C	Montáž výtokového ventilu rohového	kus	22,00	63,65	1 400,26	0,00010	0,00220		
57	před.cena	madlo pevné,dodávka+montáž	ks	13,00	1 111,80	14 453,40				
58	před.cena	madlo sklápěcí,dodávka+montáž	ks	4,00	1 244,40	4 977,60				
59	725 01-9101.R0C	Výlevka s plastovou míčkou SAM T 611	soubor	1,00	4 449,24	4 449,24	0,01444	0,01444		
60	725 33-9101.R0C	Montáž výlevky diturvitové, bez nádrže a armatur	kus	1,00	718,08	718,08	0,00379	0,00379		
61	725 11-9105.R0C	Montáž splachovacích nádrží pro výlevku	kus	1,00	979,20	979,20	0,00071	0,00071		
62	před.cena	Splachovací nádržka pro výlevku	ks	1,00	875,16	875,16				
63	551-45012	Baterie směšov. nástěnná pro výlevku	kus	1,00	1 255,62	1 255,62	0,00110	0,00110		
64	725 86-0109	Zápachové uzávěry umyvadelové, DN 40	kus	7,00	336,60	2 356,20				
65	725 98-0122.R0C	Dvířka z plastu, 150 x 300 mm	kus	5,00	57,63	288,15	0,00070	0,00350		
66	před.cena	Montáž plast.dvířek	ks	5,00	35,70	178,50				
67	725 11-0811.R0C	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	6,00	149,94	899,64			-0,01933	-0,11598
68	725 21-0821.R0C	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	8,00	99,14	793,15			-0,01946	-0,15568
69	725 86-0811.R0C	Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých	kus	8,00	10,40	83,23			-0,00085	-0,00680
70	725 82-0801.R0C	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	8,00	59,47	475,73			-0,00156	-0,01248
71	725 81-0811.R0C	Demontáž ventilu výtokového nástěnného	kus	6,00	31,21	187,27			-0,00049	-0,00294
72	998 72-5201.R0C	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	%	0,64	2,94	1,31				
		Celkem za 725 Zařizovací předměty				203 791,70		0,36698		-0,29386

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : ZTI-3.N.P.	JKSO :
Stavba :	Název stavby : ORLICKOÚSTECKÁ NEM.VNITŘNÍ ÚPRAVY PAV. INTERNY	SKP :
Projektant :		Počet měrných jednotek :
Objednatel :	PARDUBICKÝ KRAJ,	Náklady na MJ :
Počet listů :		Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel :
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
Z	Dodávka celkem	Zařízení staveniště 2,5%
Z	Montáž celkem	
R	HSV celkem 19 812	
N	PSV celkem 297 126	
	ZRN celkem 316 939	
HZS		
RN II.a III.hlavy	316 939	Ostatní VRN
ZRN+VRN+HZS	316 939	VRN celkem
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jiří Valach	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
	Podpis:	Podpis :
Základ pro DPH	% činí :	
Základ pro DPH	15 % činí :	
DPH	15 % činí :	316 939
Základ pro DPH	21 % činí :	
DPH	21 % činí :	66 557
CENA ZA OBJEKT CELKEM		383 496

Poznámka :

Stavba :	.ORLICKOUSTECKA NEM.VNITRNI UPRAVY PAV. INTERNY
Objekt :	ZTI -3.N.P.

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
61 Upravy povrchů vnitřní	8 492				
97 Prorážení otvorů	11 321				
721 Vnitřní kanalizace		44 294			
722 Vnitřní vodovod		49 041			
725 Zařizovací předměty		203 792			
CELKEM OBJEKT	19 812	297 126			

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště 2,5%			316 939	
CELKEM VRN				

D.3.2 - SPECIFIKACE VZD ZAŘÍZENÍ

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	NEMOCNICE PARDUBICKÉHO KRAJE, a.s. ORLICKOÚSTECKÁ NEMOCNICE <i>vnitřní úpravy pavilonu interny</i>	
Projektant :	Ing.Vacková	Počet měrných jednotek : 0
	Pardubický kraj Komenského nám. 125 Pardubice	
Objednatel :		Náklady na MJ : 0
Počet listů :		Zakázkové číslo : 182015
Generální projektant:	Ing. Tomáš Friš Lidická 404 560 02 Česká Třebová	Ing.Romana Vacková Projektová činnost ve výstavbě 561 02 Dolní Dobrouč 604 T:465523662
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
	Dodávka celkem 55 954	Ztížené výrobní podmínky 0
Z	Montáž celkem 15 262	Oborová přírážka 0
R	HSV celkem 0	Přesun stavebních kapacit 0
N	PSV celkem 0	Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 71 216		Zařízení staveniště
		Provoz investora
HZS 0		Kompletační činnost (IČD) 0
RN II.a III.hlavy 71 216		Ostatní VRN 0
ZRN+VRN+HZS 71 216		VRN celkem 0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :
Základ pro DPH	21 % činí :	71 216 Kč
DPH	21 % činí :	14 955 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		86 172 Kč

Poznámka :

Ing. Romana Vacková
Projektová činnost ve výstavbě
561 02 Dolní Dobrouč 604
tel.:465523662, 605537565
e-mail: vackova@cominnet.cz

REKAPITULACE ROZPOČTU - VZDUCHOTECHNIKA

Číslo projektu: 182015
Název projektu: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Orlickoústecká nemocnice
- vnitřní úpravy pavilonu interny

Zař. č.	Název zařízení	Dodávka (Kč)	Montáž (Kč)
		Cena celkem	Cena celkem
1	1 - větrání	55 954,00	15 262,00

SOUČET

Celkem dodávka	55 954,00
Celkem montáž	15 262,00
Celkem vzduchotechnika	71 216,00 Kč

Uvedené ceny jsou bez DPH.

SEZNAM STROJŮ A ZARÍZENÍ - ROZPOČET

Číslo projektu:	182015		
Název projektu:	Nemocnice Pardubického kraje, a.s. nemocnice pavilonu interny		Orlickoústecká - vnitřní úpravy
Pozice	Název, typ, rozměr	Počet MJ	Cena/MJ Cena celkem Dodávka (Kč)
			Cena celkem Montáž (Kč)

Zařízení č. 1 - větrání

1.1	Axiální ventilátor JS 125mm, zpětná klapka - V=50m ³ /hod, p=45Pa, 230V/20W	ks 13	0,00 11535,00	0,00 2759,00
1.2	Radiální ventilátor do podhledu se zpětnou klapkou JS 100mm - V=50m ³ /hod, p=120Pa, 230V/25W	ks 5	0,00 15885,00	0,00 3177,00
1.3	Axiální ventilátor JS 150mm, zpětná klapka - V=150m ³ /hod, p=50Pa, 230V/25W	ks 6	0,00 7224,00	0,00 1445,00
1.4	Venkovní samočinná plastová žaluzie JS 125mm	ks 5	0,00 1320,00	0,00 792,00
1.5	Výfuková hlavice JS 160	ks 3	0,00 4359,00	0,00 1744,00
1.6	Ohebné potrubí hliníkové JS 125mm/5bm	ks 1	0,00 216,00	0,00 130,00
1.6	Oblouk OS 90 100	ks 4	0,00 424,00	0,00 254,00
1.7	Přechod PRO 100 125	ks 2	0,00 216,00	0,00 130,00
1.8	Odbočka jednoduchá OBJ 90 125 100	ks 3	0,00 537,00	0,00 322,00
1.9	Odbočka jednoduchá OBJ 90 125 125	ks 2	0,00 358,00	0,00 215,00
1.10	Odbočka dvojitá OBD 90 125 125	ks 3	0,00 675,00	0,00 405,00
1.11	Odbočka jednoduchá OBJ 90 160 160	ks 6	0,00 1470,00	0,00 882,00

KRYCÍ LIST VÝKAZU VÝMĚR

Objekt :	Název objektu : Elektroinstalace	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Vnitřní úpravy pavilonu interna	SKP :
Projektant :		Počet měrných jednotek : 0
Objednatel :		Náklady na MJ : 0
Počet listů :		Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel :
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
	744 709	PODÍL PŘIDRUŽENÝCH VÝKONŮ
Z	Dodávka celkem	PROŘEZ+PODRUŽNÝ MATERIÁL
R	Montáž celkem	VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
N	HSV celkem	
	PSV celkem	
	ZRN celkem	
	HZS	
	RN II.a III.hlavy	Výchozí revize
	ZRN+VRN+HZS	VRN celkem
		91 635
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :
Základ pro DPH	0 % činí :	
Základ pro DPH	15 % činí :	
DPH	15 % činí :	836 344
Základ pro DPH	21 % činí :	175 632
DPH	21 % činí :	1 011 976
CENA ZA OBJEKT CELKEM		

Poznámka :

Výrobky, konstrukce, zařízení a sestavy uváděné v této projektové dokumentaci jako konkrétní výrobky určené výrobním typem, případně i výrobcem, jsou zde uvedeny pouze jako referenční, určující tímto způsobem pouze parametry, kvalitu, standardy, vybavení, případně rozměry použitého výrobku. Není tím tedy dodavateli stanovena povinnost použít konkrétní uvedený typ výrobku, může být samozřejmě použit s vědomím objednavatele výrobek jiný o stejných nebo lepších parametrech a standardech.

Stavba :	Vnitřní úpravy pavilonu interna
Objekt :	Elektroinstalace

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
97 Prorážení otvorů			36 352		
M21 Elektromontáže			708 357		
CELKEM OBJEKT			744 709		

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
PODÍL PŘIDRUŽENÝCH VÝKONŮ	763 621	5,0		38 181
PROŘEZ+PODRUŽNÝ MATERIÁL	763 621	4,0		30 545
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	763 621	3,0		22 909
CELKEM VRN				91 635

Položkový rozpočet

Stavba : **Vnitřní úpravy pavilonu interna**
 Objekt : **Elektroinstalace**

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 97		Prorážení otvorů				
1	973 03-1614.R00	Vysekání kapes zeď cih. špaliky, krabice 5x5x5 cm	kus	227,00	28,10	6 378,70
2	973 03-1616.R00	Vysekání kapes zeď cih. špaliky, krabice 10x10x5cm	kus	46,00	36,20	1 665,20
3	973 03-1619.R00	Vysekání kapes zeď cih. špalík, krabice 15x15x10cm	kus	36,00	60,32	2 171,52
4	973 03-1151.R00	Vysekání výklenků zeď cihel. MVC, pl. nad 0,25 m2	m3	0,64	2 240,00	1 433,60
5	971 03-3141.R00	Vybourání otvorů zeď cihel. d=6 cm, tl. 30 cm, MVC	kus	36,00	33,09	1 191,24
6	972 05-4141.R00	Vybourání otv. stropy ŽB pl. 0,0225 m2, tl. 15 cm	kus	18,00	92,80	1 670,40
7	974 03-1121.R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	364,00	41,20	14 996,80
8	974 03-1122.R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 7 cm	m	56,00	46,96	2 629,76
9	974 03-1126.R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 25 cm	m	24,00	49,54	1 188,96
10	979 01-1111.R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	1,50	326,55	489,83
11	979 01-1121.R00	Příplatek za každé další podlaží	t	1,00	349,87	349,87
12	979 99-0101.R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel	t	2,50	150,00	375,00
13	979 08-1111.R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,50	28,15	70,38
14	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	2,50	18,50	693,75
15	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	2,50	150,00	375,00
16	979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	28,00	24,00	672,00
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				36 352,00
Díl: M21		Elektromontáže				
17	210 01-0003.RT2	Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 23 mm včetně dodávky Monoflex 1423/1	m	196,00	23,93	4 690,28
18	211 01-0002.R00	Osazení hmoždinky do cihlového zdiva, HM 8	kus	189,00	8,30	1 568,70
19	210 01-0322.RT1	Krabice odbočná KR 97, se zapojením-kruhová včetně dodávky KR 97	kus	46,00	169,20	7 783,20
20	210 01-0301.RT1	Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení vč.dodávky KP 68/2, KU 1901+2xšroub	kus	194,00	29,65	5 752,10
21	210 01-0321.RT1	Krabice odbočná KR 68, se zapojením-kruhová vč.dodávky krabice 1903+svork+víčko	kus	33,00	119,45	3 941,85
22	210 01-0313.RT1	Krabice odbočná KO 125, bez zapojení-čtvercová vč.dodávky KO 125+víčko	kus	36,00	158,13	5 692,68
23	210 10-0001.R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	264,00	15,62	4 123,68
24	210 10-0002.R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2	kus	198,00	17,04	3 373,92
25	210 10-0004.R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 25 mm2	kus	12,00	48,24	578,88
26	210 10-0003.R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2	kus	80,00	31,76	2 540,80
27	210 11-0045.RT1	Spínač zapuštěný střídavý včetně dodávky spínače	kus	12,00	210,12	2 521,44
28	210 11-0043.RT2	Spínač zapuštěný seriový včetně dodávky spínače	kus	12,00	210,12	2 521,44
29	210 11-0061.RT1	Spínač speciální časový / doběh za vypnutím sv. včetně dodávky spínače	kus	6,00	1 238,82	7 432,92
30	210 11-0072.RT1	Spínač pohybový zapuštěná montáž dvě relé včetně dodávky spínače	kus	18,00	1 488,25	26 788,50
31	210 11-0072.RT2	Spínač pohybový zapuštěná montáž jedno relé včetně dodávky spínače	kus	4,00	1 489,40	5 957,60
32	210 11-0082.RT1	Osoušeč rukou nástěnný 230V včetně dodávky osoušeče	kus	10,00	1 617,30	16 173,00
33	210 11-1002.RT1	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+Z včetně zásuvky	kus	68,00	166,09	11 294,12
34	210 11-1011.RT1	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+Z včetně zásuvky s přep.ochranou	kus	12,00	705,33	8 463,96
35	210 11-1103.RT1	Rámeček pro sdruženou montáž přístrojů včetně dodávky rámečku standart	kus	25,00	38,04	951,00
36	210 11-1144.RT1	Tlačítko nouzového volání montáž pod omítku včetně dodávky tlačítka standart	kus	20,00	1 366,73	27 334,60
37	210 11-1504.RT1	Táhlo nouzového volání včetně dodávky táhla standart	kus	20,00	1 302,64	26 052,80
38	210 11-0513.RT1	Pokojeová kontrolní jednotka včetně dodávky jednotky	kus	16,00	2 301,58	36 825,28
39	210 11-0501.RT1	Zásuvka televizní montáž pod omítku včetně dodávky zásuvky	kus	12,00	295,24	3 542,88
40	210 80-2002.RT1	Kabel univerzální datový uložený volně včetně dodávky kabelu UTPcat5e	m	166,00	22,57	3 746,62
41	210 80-2003.RT1	Kabel koaxiální zatažený do trubky plast.pod.om. včetně dodávky kabelu VCEOY	m	546,00	27,01	14 747,46
42	210 02-0302.RT1	Žlab kabelový s přísluř., 62/50 mm s vikem včetně dodávky žlabu 100/50 komplet včetně podpěr	m	24,00	308,44	7 402,56

Rozváděč R4 R6					
1	Rám s dveřmi, zámek	BP-U-3S-600/7-EW	116576	1	2 449,00
2	Bočnice, V=650	BPZ-MSW-7	293407	1	510,00
3	Západka pro bočnici	BPZ-SNAP	116677	1	56,32
4	Ochranný kryt,	BPZ-WB3S-600/7/2	111128	1	1 196,00
5	Schránka na	LAB-BAG A4	107913	1	95,86
6	DIN lišta hliníková,	BPZ-DINR24-600	293595	4	177,43
7	Upevňovací úchytka s	BEL01	275200	2	74,52
8	Upevňovací úchytka	BEL12	275199	2	74,52
9	Krycí deska, bez	BPZ-FP-600/050-BL	286681	1	150,38
10	Krycí deska, bez	BPZ-FP-600/150-BL	286683	1	153,24
11	Krycí deska, s	BPZ-FP-600/150-45	286684	3	164,21
12	Zaslepovací pás max.	NBP-1000	275413	1	123,54
13	Chránič Ir=250A, typ	PF7-40/4/003	263586	5	1 199,21
14	Chránič s	PFL7-10/1N/B/003	263434	9	1 696,54
15	Jistič PL7, char B, 1-	PL7-B10/1	262674	1	85,99
16	Jistič PL7, char B, 1-	PL7-B16/1	262676	16	97,85
17	Hlavní vypínač, 4-pól,	IS-40/4	276273	2	365,45
18	Svodič přepětí třídy	SPCT2-280-3+NPE/BB	167629	2	3 856,21
19	Montáž přístrojové			1 soubor	16 009,98
Cena celkem včetně slevy [Kč]					28 536,25

Rozváděč R5 R7					
1	Rám s dveřmi, zámek	BP-U-3S-600/7-EW	116575	1	2 449,00
2	Bočnice, V=650	BPZ-MSW-7	293407	1	510,00
3	Západka pro bočnici	BPZ-SNAP	116677	1	56,32
4	Ochranný kryt,	BPZ-WB3S-600/7/2	111128	1	1 196,00
5	Schránka na	LAB-BAG A4	107913	1	95,86
6	DIN lišta hliníková,	BPZ-DINR24-600	293595	4	177,43
7	Upevňovací úchytky s	BEL01	275200	2	74,52
8	Upevňovací úchytky	BEL12	275199	2	74,52
9	Krycí deska, bez	BPZ-FP-600/050-BL	286681	1	150,38
10	Krycí deska, bez	BPZ-FP-600/150-BL	286683	1	153,24
11	Krycí deska, s	BPZ-FP-600/150-45	286684	3	164,21
12	Zaslepovací pás max.	NBP-1000	275413	1	123,54
13	Chránič Ir=250A, typ	PF7-40/4/003	263586	4	1 199,21
14	Chránič s	PFL7-10/1N/B/003	263434	5	1 696,54
15	Jistič PL7, char B, 1-	PL7-B10/1	262674	1	85,99
16	Jistič PL7, char B, 1-	PL7-B16/1	262676	8	97,85
17	Hlavní vypínač, 4-pól,	IS-40/4	276273	2	365,45
18	Svodič přepětí třídy	SPCT2-280-3+NPE/BB	167629	2	3 856,21
19	Montáž přístrojové	SPCT2-280-3+NPE/BB	167629	2	10 443,98
Cena celkem včetně slev [Kč]					22 970,25

Harmonogram realizace díla

Veřejná zakázka : Nemocnice Pardubického kraje, a. s. - Orlickoústecká nemocnice, vnitřní úpravy pavilonu interny a neurologie

	květen			červen			červenec			srpen								
	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
předání staveniště – předpoklad																		
zařízení staveniště																		
Interna - 1.NP																		
Interna - 2.NP																		
Neurologie																		

Realizace proběhne v následujících etapách :

- Oddělení interna 1.NP 45dní od předání staveniště
- Oddělení interna 2.NP 45dní od ukončení 1.etapy
- Oddělení neurologie do 30dní od ukončení 2.etapy

V Litomyšli dne 3.3.2016

PROFISTAV Litomyšl, a.
Týřsova 231
570 01 Litomyšl
IČO: 27742741 DIČ: CZ27742741
Tel./fax: 461 612 050



.....
Jan Hanzl
člen představenstva
PROFISTAV Litomyšl, a.s.

Čestné prohlášení příjemce

k uplatnění přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví - § 92e zákona o DPH

Název stavby: Nemocnice Pardubického kraje, a.s. - Orlickoústecká nemocnice,
vnitřní úpravy pavilonu interny a neurologie

Identifikační údaje příjemce:

Název (jméno) :	Pardubický kraj
Adresa/ sídlo:	Komenského nám. 125, Pardubice, PSČ 532 11
IČ:	70892822
DIČ:	CZ70892822
Oprávněná osoba:	JUDr. Martin Netolický, Ph.D.

Identifikační údaje poskytovatele:

Název (jméno) žadatele:
Adresa/sídlo žadatele:
IČ:
DIČ:
Oprávněná osoba:
Společnost je zapsána u

Přijaté plnění nesouvisí výlučně s činností příjemce při výkonu veřejné správy (viz § 5 odst. 3 zákona o DPH).

Příjemce plnění požaduje z výše uvedených důvodů, aby poskytovatel zdanitelného plnění při fakturaci prací (služeb) na sjednané zakázce uplatnil režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92a a §92e zák. č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty.

Čestně prohlašuji, že údaje uvedené v tomto prohlášení jsou správné a pravdivé.

V Pardubicích dne . 13. 05. 2016

1. náměstek hejtmana
Pardubického kraje

.....
Ing. Roman Línek, MBA

.....
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
hejtman Pardubického kraje

