ZVAS 2017 Stavební úpravy přízemí ZVAS - Hlavní vstup

rozpis prací:

1/ VSTUP

vyvěšení dveří	ks	1	15	15
vybourání zárubní	ks	2	185	370
oškrábání maleb	m2	25	65	1625
oklepání olej.nátěru	m2	28	259	7252
oškrábání stáv. štuků	m2	25	65	1625
vybourání zdiva tl.200	m2	6,1	425	2592,5
zednické začištění po vybourání zdiva	bm	11,28	249	2808,72
oklepání nerovného podkladu - zdivo	m2	16,24	85	1380
hrubá omítka - srovnání zdiva	m2	44,3	235	10410,5
vyzdění sloupků Ytong 200	m2	1,71	769	1314,99
kotvení do zdiva	bm	5,64	55	310,2
osazení překladu Ytong	ks	1	549	549
dozdění nad překladem Ytong 200	m2	1,05	849	891,45
přetažení perlinkou a lepidlem	m2	5	168	840
podomítkové rohy s perlinkou	bm	15,48	185	2863,8
zednické začištění po vybourání plast.dveří	bm	6,5	249	1618,5
nátěr stávajících zárubní	ks	2	430	860
penetrace - spojovací můstek pod štuky	m2	53	21	1113
štukové omítky bez stropů 2xčást - vyrovnání	m2	89	175	15575
penetrace - pod malby bez stropů	m2	80	19	1520
malby bílé	m2	80	33	2640
oklepání uvolněné dlažby	m2	17	75	1275
vyrovnávací stěrka pod dlažbu	m2	17	325	5525
dodávka dlažby	m2	20	300	6000
montáž	m2	17	379	6443
spárování	m2	17	63	1071
lepidlo flexi	m2	17	55	935
sokl	bm	20	155	3100
SDK podhled	m2	27,55	690	19009,5
SDK rohový profil u schodiště	bm	3	540	ne
přebroušení a přetmelení	m2	27	135	ne
čistící rohož	kpl	1	4500	ne
pomocné lešení	m2	20	125	2500
staveništní přesun hmot	t	4,97	255	1267,35
naložení do kontejneru	t	2,97	75	222,75
odvoz do 1km	t	2,97	145	430,65
ZKD 1km do 15km	t	2,97*15*35		1559
skládkovné suť	t	2,97	290	861,3
Otherm vstupní dveře dodávka	ks	1	45153	45153
demontáž stávajících dveří	kpl	1	1000	1000
montáž dveří	ks	2	1500	3000
doprava dveří	kpl	1	1000	1000
El	kpl	1		16179
závěrečný úklid	kpl	1	2900	2900
VRN - mimostaveništní doprava ,koordinace	%	5		8880
součet				**186 486**