






## PŘÍLOHA č. 7

MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA: Rozšíření hřbitova v Líšni</b> <b>ÚSEK: SO 01b Novostavba WC</b>	<b>4</b>
<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b> Práce na objektu SO 01b nad rámec SoD	<b>OZNÁMENÍ Č.:4</b>
KOMU: OI MMB                      OD: Přemysl Veselý s.r.o. ODESLÁNO:    POŠTOU:    KURÝR:    FAX:    OSOBNĚ: stavbyvedoucí                      DATUM:	
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY: Práce na objektu SO 01b nad rámec SoD po revizi PD</b> DOTČENÉ MÍSTO: <b>SO 01b Novostavba WC</b> ODKAZ NA VÝKRESY: úprava realizační PD ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz rozpočet ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
<b>POPIS ZMĚNY:</b>  Z důvodu chyby v PD je stavební otvor pro osazení venkovních dveří nedostatečný. Pro splnění požadavků na průchozí šířku 900 mm, je nutné v rámci šířky rámu dveří stavební otvor zvětšit. Z důvodu chyby v PD a návrhu autorského dozoru bylo pro splnění požadavků na minimální požadované rozměry a odstupové vzdálenosti imobilního WC nutno posunout vnitřní příčku.  POKYN VYDAL: Ing. Písařík  DATUM: <u>11.5.2016</u>	
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
 STAVEBNÍ DOZOR BKOM – Dušan Crha	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB Ing. Zdeněk Herodes 



**PŘÍLOHA č. 9**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA: Rozšíření hřbitova v Líšni</b> ÚSEK SO 01b Novostavba WC	<b>4</b>		
<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b> Práce na objektu SO 01b nad rámec SoD	<b>OZNÁMENÍ Č.:4</b>		
KOMU: OI MMB                      OD: Přemysl Veselý s.r.o.                      DATUM: 12.5.2016 ODESLÁNO: POŠTOU: <input type="checkbox"/> KURÝR: <input type="checkbox"/> FAX: <input type="checkbox"/> OSOBNĚ: stavbyvedoucí			
PŘEDMĚT ZMĚNY: Práce na objektu SO 01b nad rámec SoD po revizi PD DOTČENÉ MÍSTO: <b>SO 01b Novostavba WC</b> ODKAZ NA VÝKRESY: úprava realizační PD ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
<b>NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</b>			
Vícepráce	Cena bez DPH 5 086,65 Kč	DPH 1 068,20 Kč	Cena s DPH 6 154,85 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE: Ing. Písařík		DATUM: 11.5.2016	
<b>VYJÁDŘENÍ:</b>			
OD: _____	PODPIS:	DATUM: 12.5.2016	
SCHVÁLIL: _____	PODPIS: _____	DATUM: _____	
 BKOM – Dušan Crha	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB Ing.Zdeněk Herodes		

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **CAD-032 Rozšíření hřbitova v Líšni - I. Etapa**

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			5 086,65
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>5 086,65</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15 %</b>		<b>0,00 CZK</b>
Snížená DPH	<b>15 %</b>		<b>0,00 CZK</b>
Základ pro základní DPH	<b>21 %</b>		<b>5 086,65 CZK</b>
Základní DPH	<b>21 %</b>		<b>1 068,20 CZK</b>

Zaokrouhlení

CZK

**Cena celkem bez DPH**

**5 086,65 CZK**

**Cena celkem s DPH**

**6 154,85 CZK**

v

\_\_\_\_\_  


Za zhotovitele

dne

\_\_\_\_\_  


Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Stavba	0	5 087	1 068	6 155	100
03	Vysekání a zapravení zdiva v místnosti M	0	3 744	786	4 530	74
04	Vysekání zdiva pro osazení venkovních d	0	1 343	282	1 625	26
Celkem za stavbu		0	5 087	1 068	6 155	100

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			215,95	4
4	Vodorovné konstrukce	HSV			191,00	4
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			216,89	4
97	Prorážení otvorů	HSV			3 178,40	62
99	Staveništní přesun hmot	HSV			11,89	0
781	Obklady keramické	PSV			683,43	13
784	Malby	PSV			9,09	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			579,99	11
Cena celkem					5 086,65	100

## Položkový rozpočet

S:	CAD-032	Rozšíření hřbitova v Líšni - I. Etapa
O:	01	Stavba
R:	03	Vysekání a zapravení zdiva v místnosti M104 - Novostavba WC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>215,95</b>
1	317941121R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12 L 50/50/5 dl. 2,2 m, hmotnost 1bm = 3,77 kg : (2,2*3,77)/1000	t	0,00829 0,00829	8 140,00	67,48
2	13331712R	Úhelník rovnoramenný L jakost 11375 50x 50x 5 mm L 50/50/5 dl. 2,2 m, hmotnost 1bm = 3,77 kg : (2,2*3,77)/1000	t	0,00829 0,00829	17 910,00	148,47
<b>Díl: 4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>191,00</b>
3	413232211R00	Zazdívká zhlaví válcovaných nosníků výšky do 15cm	kus	2,00000	95,50	191,00
<b>Díl: 61</b>		<b>Upravy povrchů vnitřní</b>				<b>214,17</b>
4	612420014RAD	...hladká, montáž a demontáž pomocného lešení špalety : 0,15*(1,9+2+2) ztratné 10% : 0,00885*10 stěna - množství v původním rozpočtu : cena z R: D11-01, pol. 28 :	m2	0,97350 0,88500 0,08850	220,00	214,17
<b>Díl: 97</b>		<b>Prorážení otvorů</b>				<b>1 850,90</b>
5	973031151R00	Vysekání výklenků zeď cihel. MVC, pl. nad 0,25 m2 0,15*1,9*2	m3	0,57000 0,57000	2 770,00	1 578,90
6	973031324R00	Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 15cm	kus	2,00000	136,00	272,00
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>10,17</b>
7	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m cena z rozpočtu D11-01b, pol. 52 : 0,07371	t	0,07371 0,07371	138,00	10,17
<b>Díl: 781</b>		<b>Obklady keramické</b>				<b>683,43</b>
8	781240121R00	... velikosti do 300 x 300 mm špaleta ostění výklenku : 0,15*2*2 cena z rozpočtu D11-01b, pol. 85 :	m2	0,60000 0,60000	380,00	228,00
9	781493111U00	Plastový profil lepený rohový lišta po výšce výklenku : 2+2 cena z rozpočtu D11-01b, pol. 86 : ztratné 10% : 0,04*10	m	4,40000 4,00000	55,00	242,00
10	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m cena z rozpočtu D11-01b, pol. 91 : 6,7378	%	6,73780 6,73780	3,27	22,03
11	597 02	Obklad pórovinový 200/250 mm, jak.1 cena dle výběru cena z rozpočtu D11-1b, pol. 89 : 0,15*2*2 ztratné 10% : 0,006*10	m2	0,66000 0,60000 0,06000	290,00	191,40
<b>Díl: 784</b>		<b>Malby</b>				<b>9,09</b>
12	784450020RA0	...disperzní, penetrace jednonásobná, malba dvojnásobná, bílá špaleta nadpraží výklenku : 0,15*1,9 ztratné 10% : 0,00285*10 cena z rozpočtu D11-01b, pol. 94 :	m2	0,31350 0,28500 0,02850	29,00	9,09
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>569,08</b>
13	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m cena z rozpočtu D11-1b, pol. 50 : 1,056	t	1,05600 1,05600	15,00	15,84
14	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m cena z rozpočtu D11-1b, pol. 48 : 1,056	t	1,05600 1,05600	192,40	203,17
15	979999998R00	...suti s 5% příměsí - DUFONEV Brno cena z rozpočtu D11-1b, pol. 51 : 1,056	t	1,05600 1,05600	150,00	158,40
16	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m	t	1,05600	181,50	191,66

## Položkový rozpočet

S:	CAD-032	Rozšíření hřbitova v Líšni - I. Etapa
O:	01	Stavba
R:	04	Vysekání zdiva pro osazení venkovních dveří

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	61	<b>Upřesnění povrchů vnitřní</b>				2,72
	1 612420014RA0	...hladká, montáž a demontáž pomocného lešení špalety pro všechny venkovní dveře : 0,03*0,03*2,5*5  ztrátne 10% : 0,0001125*10 pozn.: zapravení po sekání : cena z R: D11-01, pol. 28 :	m2	0,01237 0,01125  0,00113	220,00	2,72
Díl:	97	<b>Prorážení otvorů</b>				1 327,50
	2 974031121R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm přisekání pro osazení venkovních dveří : 2,5*2*5	m	25,00000 25,00000	53,10	1 327,50
Díl:	99	<b>Staveništní přesun hmot</b>				1,72
	3 998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	0,01241	138,60	1,72
Díl:	D96	<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				10,91
	4 979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m cena z rozpočtu D11-1b, pol 50 : 0,02025	t	0,02025  0,02025	15,00	0,30
	5 979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m cena z rozpočtu D11-1b, pol 48 : 0,02025	t	0,02025 0,02025	192,40	3,90
	6 979999998R00	...suti s 5% příměsí - DUFONEV Brno cena z rozpočtu D11-1b, pol 51 : 0,02025	t	0,02025  0,02025	150,00	3,04
	7 979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m	t	0,02025	181,50	3,68





**PŘÍLOHA č. 9**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA: Rozšíření hřbitova v Líšni</b> ÚSEK SO 01b Novostavba WC	5																
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY      NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: Práce na objektu SO 01b nad rámec SoD <p style="text-align: right;">PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</p>																	
KOMU: OI MMB                      OD: Přemysl Veselý s.r.o.                      DATUM: 12.5.2016 ODESLÁNO:    POŠTOU:    KURÝR:    FAX:                      OSOBNĚ: stavbyvedoucí																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Práce na objektu SO 01b nad rámec SoD po revizi PD DOTČENÉ MÍSTO: <b>SO 01b Novostavba WC</b> ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																	
<b>NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th style="width: 30%;"></th><th style="width: 20%;">Cena bez DPH</th><th style="width: 20%;">DPH</th><th style="width: 30%;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce</td><td>55 257,94 Kč</td><td>11 604,17 Kč</td><td>66 862,11 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce</td><td>54 544,66 Kč</td><td>11 454,38 Kč</td><td>65 999,04 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl</td><td>713,28 Kč</td><td>149,79 Kč</td><td>863,07 Kč</td></tr></tbody></table> <p>PODPIS NAVRHOVATELE: Ing. Písařík                      <span style="background-color: black; color: black;">[Redacted Signature]</span>                      DATUM: 11.5.2016</p>			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce	55 257,94 Kč	11 604,17 Kč	66 862,11 Kč	Méněpráce	54 544,66 Kč	11 454,38 Kč	65 999,04 Kč	Rozdíl	713,28 Kč	149,79 Kč	863,07 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce	55 257,94 Kč	11 604,17 Kč	66 862,11 Kč														
Méněpráce	54 544,66 Kč	11 454,38 Kč	65 999,04 Kč														
Rozdíl	713,28 Kč	149,79 Kč	863,07 Kč														
VYJÁDŘENÍ:   <p>OD: _____                      PODPIS: <span style="background-color: black; color: black;">[Redacted Signature]</span>                      DATUM: 12.5.2016</p>																	
SCHVÁLIL: _____                      PODPIS: _____                      DATUM: _____																	
<b>STAVEBNÍ DOZOR</b> <b>BKOM – Dušan Crha</b>	<b>SPRÁVCE STAVBY:</b> <b>OI MMB Ing.Zdeněk Herodes</b> <span style="background-color: black; color: black;">[Redacted Signature]</span>																

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 15-54      **Brno Líšeň**  
**Objekt:** 01      **Stavba**  
**Rozpočet:** 05      **Změna obkladů - Novostavba WC - VARIANTA 300x300 mm**

**Objednatel:** \_\_\_\_\_ IČ: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ DIČ: \_\_\_\_\_

**Zhotovitel:** \_\_\_\_\_ IČ: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ DIČ: \_\_\_\_\_

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	713,28
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>713,28</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	713,28 CZK
Základní DPH	21 %	149,79 CZK

Zaokrouhlení CZK

**Cena celkem s DPH 863,07 CZK**

v

\_\_\_\_\_  
  
 PR  
 Stávební  
 Praha  
 IČ: 2534  
 \_\_\_\_\_  
 Za zhotovitele

dne

12.5.2016

\_\_\_\_\_  
  
 \_\_\_\_\_  
 Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
781	Obklady keramické	PSV			0,00	
Cena celkem					0,00	

## Položkový rozpočet

S:	15-54	Brno Líšeň
O:	01	Stavba
R:	05	Změna obkladů - Novostavba WC - VARIANTA č.1 300x300 mm

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	781	Obklady keramické				713,28
1	781240121R00	...velikosti do 300 x 300 mm výměra - práce : 71,3275 změna formátu obkladů a dlažeb na základě rozhodnutí provozovatele : pozn.: ponechány ceny ke konkrétním položkám :	m2	71,32750 71,32750	380,00	27 104,45
2	781415014RAH	...200 x 150 mm, do flexibilního tmelu, bez dodávky obkladu, výměra - práce - odpočet : -71,3275 cena z rozpočtu D11-01b, pol. 88 :	m2	-71,32750 -71,32750	370,00	-26 391,18
3	597 03	Obklady keramické mrazuvzdorné 300/300mm, jak.1 cena dle výběru výměra : 78,4603 změna formátu obkladů a dlažeb na základě rozhodnutí provozovatele : pozn.: ponechány ceny ke konkrétním položkám :	m2	78,46030 78,46030	290,00	22 753,49
4	597 02	Obklad pórovinový 200/250 mm, jak.1 cena dle výběru odpočet obkladu z původního výkazu : -78,4603 rozpočet: D11-01b, pol. 89 :	m2	-78,46030 -78,46030	290,00	-22 753,49
5	998781201R00	...v objektech výšky do 6 m	%	-1,50000	3 600,00	-5 400,00
6	998781201R00	...v objektech výšky do 6 m	%	1,50000	3 600,00	5 400,00

### Položkový rozpočet

S:	15-54	Brno Líšeň
O:	01	Stavba
R:	05	Změna obkladů - Novostavba WC - VARIANTA č.1 300x300 mm

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	781	Obklady keramické				-54 544,66
2	781415014RAH	... 200 x 150 mm, do flexibilního tmelu, bez dodávky obkladu, výměra - práce - odpočet : -71,3275 cena z rozpočtu DI1-01b, pol. 88 :	m2	-71,32750	370,00	-26 391,18
4	597 02	Obklad pórovinový 200/250 mm, jak.1 cena dle výběru odpočet obkladu z původního výkazu : -78,4603 rozpočet: DI1-01b, pol. 89 :	m2	-78,46030	290,00	-22 753,49
5	998781201R00	...v objektech výšky do 6 m	%	-1,50000	3 600,00	-5 400,00




## Položkový rozpočet

S:	15-54	Brno Líšeň
O:	01	Stavba
R:	05	Změna obkladů - Novostavba WC - VARIANTA č.1 300x300 mm

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	781	Obklady keramické				55 257,94
1	781240121R00	...velikosti do 300 x 300 mm výměra - práce : 71,3275 změna formátu obkladů a dlažeb na základě rozhodnutí provozovatele : pozn.: ponechány ceny ke konkrétním položkám :	m2	71,32750 71,32750	380,00	27 104,45
3	597 03	Obklady keramické mrazuvzdorné 300/300mm, jak.1 cena dle výběru výměra : 78,4603 změna formátu obkladů a dlažeb na základě rozhodnutí provozovatele : pozn.: ponechány ceny ke konkrétním položkám :	m2	78,46030 78,46030	290,00	22 753,49
6	998781201R00	...v objektech výšky do 6 m	%	1,50000	3 600,00	5 400,00



**PŘÍLOHA č. 7**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA: Rozšíření hřbitova v Líšni</b> ÚSEK SO 06 Přípojky ZTI	<b>6</b>
<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b> Práce na objektu SO 06 nad rámec SoD	<b>OZNÁMENÍ Č.:6</b>
KOMU: OI MMB                      OD: Přemysl Veselý s.r.o.                      DATUM: 12.5.2016 ODESLÁNO:    POŠTOU:            KURÝR:            FAX:            OSOBNĚ: stavbyvedoucí	
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY: Práce na objektu SO 06 nad rámec SoD po revizi PD</b> DOTČENÉ MÍSTO: <b>SO 06 Přípojky ZTI</b> ODKAZ NA VÝKRESY: úprava realizační PD ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz rozpočet ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
<b>POPIS ZMĚNY:</b>  Dle statického posudku vodoměrny byla navržena oprava stropní konstrukce.  POKYN VYDAL: Ing. Písařík  DATUM: 11.5.2016	
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
<b>STAVEBNÍ DOZOR</b>  <b>BKOM – Dušan Crha</b>	<b>SPRAVCE STAVBY:</b>  <b>OI MMB Ing.Zdeněk Herodes</b>



## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 15-54      **Brno Líšeň**  
**Objekt:** 01      **Stavba**  
**Rozpočet:** 06      **Oprava stropní konstrukce vod. šachty - REV\_1**

**Objednatel:** \_\_\_\_\_ IČ: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ DIČ: \_\_\_\_\_

**Zhotovitel:** \_\_\_\_\_ IČ: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ DIČ: \_\_\_\_\_

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-2 440,01
PSV	2 006,84
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>-433,17</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-433,17 CZK
Základní DPH	21 %	-90,97 CZK

Zaokrouhlení CZK

**Cena celkem s DPH -524,14 CZK**

v

dne

12.5.2016

PŘEMYSL  
 stavební a inženýrská s.r.o.  
 Pražákova 6  
 IČ: 25342100, IČ: 2100

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele



\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			1 113,21	-257
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			2 199,39	-508
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			955,27	-221
4	Vodorovné konstrukce	HSV			-15 873,95	3 665
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			1 624,61	-375
8	Trubní vedení	HSV			4 000,00	-923
96	Bourání konstrukcí	HSV			1 964,26	-453
99	Staveništní přesun hmot	HSV			727,13	-168
712	Živičné krytiny	PSV			2 006,84	-463
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			850,07	-196
Cena celkem					-433,17	100

## Položkový rozpočet

S:	15-54	Brno Líšeň
O:	01	Stavba
R:	06	Oprava stropní konstrukce vod. šachty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>1 113,21</b>
1	131201201R00	...do 100 m3, v hornině 3, hloubení ručně a strojně výkop okolo vod. šachty : $0,5 \cdot (2,24 \cdot 2 + 3,95 \cdot 2) \cdot 0,45 \cdot 0,45$	m3	1,25348 1,25348	145,00	181,75
2	162201102R00	...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m výkop okolo vod. šachty : $0,5 \cdot (2,24 \cdot 2 + 3,95 \cdot 2) \cdot 0,45 \cdot 0,45$	m3	1,25348 1,25348	35,00	43,87
3	174101101R00	uložení bokem pro zpětný zásyp : ...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách zpětný zásyp okolo vodoměrné šachty : $0,5 \cdot (2,24 \cdot 2 + 3,95 \cdot 2) \cdot 0,45 \cdot 0,45$	m3	1,25348 1,25348	90,00	112,81
4	181301101R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2 plocha rozprostření ornice : $(0,45 \cdot 2 + 3,95) \cdot (0,45 \cdot 2 + 2,24)$	m2	15,58900 15,22900	29,40	458,32
5	182001111R00	odpočet plochy poklopu : $0,6 \cdot 0,6$ Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině plocha rozprostření ornice : $(0,45 \cdot 2 + 3,95) \cdot (0,45 \cdot 2 + 2,24)$	m2	0,36000 15,58900 15,22900	20,30	316,46
<b>Díl: 2</b>		<b>Základy a zvláštní zakládání</b>				<b>2 199,39</b>
6	274313511R00	...z betonu C 12/15 dobetonávka okolo poklopu : $(0,7 + 0,9) \cdot 0,2 \cdot 0,15$ ztratné 10% : $0,00048 \cdot 10$ cena z rozpočtu DI1-01a, pol. 7 :	m3	0,05280 0,04800 0,00480	2 150,00	113,52
7	274351215R00	...zřízení okolo vod. šachty - výška + 5cm : $0,2 \cdot (3,95 + 2,24) \cdot 2$ cena z rozpočtu DI1-01a, pol. 8 :	m2	2,47600 2,47600	305,00	755,18
8	273351216R00	...odstranění okolo vod. šachty - výška + 5cm : $0,2 \cdot (3,95 + 2,24) \cdot 2$ cena z rozpočtu DI1-01a, pol. 9 :	m2	2,47600 2,47600	105,00	259,98
9	289970111R00	Vrstva geotextilie - ochrana hydroizolace před poškozením  plocha stropu : $3,95 \cdot 2,24$ odečtení poklopu : $-0,6 \cdot 0,6$ zatažení boků okolo vod. šachty : $0,15 \cdot (3,95 + 2,24) \cdot 2$  ztratné a přesahy 15% : $0,10345 \cdot 15$	m2	11,89675 8,84800 -0,36000 1,85700 1,55175	90,00	1 070,71
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>955,27</b>
10	317941121RT3	Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12, včetně dodávky profilu I č.12 hmotnost IPE 12 = 10,4 kg/m : $(0,9 + 2,2) \cdot 0,0104$	t	0,03224 0,03224	29 630,00	955,27
<b>Díl: 4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>-15 873,95</b>
11	411121232RT2	Osazování stropních desek, D+M délky 890 mm	kus	4,00000	416,00	1 664,00
12	411121243RT3	Osazování stropních desek délky 2390 mm	kus	10,00000	610,00	6 100,00
13	411354271R00	Příplatek za lože z malty podmaltování panelů pro usazení : $(3,95 + 2,24) \cdot 2 \cdot 0,2$ ztratné 10% : $0,02476 \cdot 10$	m2	2,72360 2,47600 0,24760	19,80	53,93
14	411941005R00	Nosné svary stropní konstrukce	m	0,49600	1 345,00	667,12

		svar nosniku a výměny - z obou stran - stojna : 0,12*2		0,24000		
		svar nosniku a výměny - z obou stran - příruba : 0,064*4		0,25600		
15	28308VD	Vodoměrná (armaturní) šachta 90/120, A5 samonosná+mont	kus	1,00000	-24 359,00	-24 359,00
Díl:	63	<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				1 624,61
16	631312611R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20 plocha stropní konstrukce : 0,06*3,95*2,24 odpočet poklopu : -0,06*0,6*0,6 ztratné 10% : 0,0050928*10	m3	0,56021 0,53088 -0,02160 0,05093	2 900,00	1 624,61
Díl:	8	<b>Trubní vedení</b>				4 000,00
17	899104111R00	...o hmotnost jednotlivě přes 150 kg	kus	1,00000	350,00	350,00
18	286	Poklop vč. rámu, DN 600, nosnost 1,5 t	kus	1,00000	3 650,00	3 650,00
Díl:	96	<b>Bourání konstrukcí</b>				1 964,26
19	963_01	Bourání stropů z desek žb stropní konstrukce i s poklopem : 3,95*2,24*0,15	m3	1,32720 1,32720	1 480,00	1 964,26
Díl:	99	<b>Staveništní přesun hmot</b>				727,13
20	998011031R00	Přesun hmot pro budovy z bloků výšky do 6 m	t	3,86773	188,00	727,13
Díl:	712	<b>Živičné krytiny</b>				2 006,84
21	712211559R00	Podkladní asfaltový izolační pás natavením + penetrace  plocha stropu : 3,95*2,24 odečtení poklopu : -0,6*0,6 zatažení boků okolo vod. šachty : 0,15*(3,95+2,24)*2  ztratné 15% : 0,10345*15	m2	11,89675  8,84800 -0,36000 1,85700  1,55175	168,30	2 002,22
22	998712101R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m	t	0,00488	946,00	4,62
Díl:	D96	<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				850,07
23	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	2,78712	106,00	295,43
24	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	2,78712	10,00	27,87
25	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	2,78712	39,00	108,70
26	979999999R00	...suti s 10 % příměsí - DUFONEV Brno	t	2,78712	150,00	418,07

### Položkový rozpočet

S:	15-54	Brno Líšeň
O:	01	Stavba
R:	06	Oprava stropní konstrukce vod. šachty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				-24 359,00
15	28308VD	Vodoměrná (armaturní) šachta 90/120, A5 samonosná+mont	kus	1,00000	-24 359,00	-24 359,00

## Položkový rozpočet




S:	15-54	Brno Lišeň
O:	01	Stavba
R:	06	Oprava stropní konstrukce vod. šachty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>1 113,21</b>
1	131201201R00	...do 100 m3, v hornině 3, hloubení ručně a strojně výkop okolo vod. šachty : 0,5*(2,24*2+3,95*2)*0,45*0,45	m3	1,25348 1,25348	145,00	181,75
2	162201102R00	...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m výkop okolo vod. šachty : 0,5*(2,24*2+3,95*2)*0,45*0,45	m3	1,25348 1,25348	35,00	43,87
3	174101101R00	uložení bokem pro zpětný zásyp : ...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách zpětný zásyp okolo vodoměrné šachty : 0,5*(2,24*2+3,95*2)*0,45*0,45	m3	1,25348 1,25348	90,00	112,81
4	181301101R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2 plocha rozprostření ornice : (0,45*2+3,95)*(0,45*2+2,24)	m2	15,58900 15,22900	29,40	458,32
5	182001111R00	odpočet plochy poklopu : 0,6*0,6 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině plocha rozprostření ornice : (0,45*2+3,95)*(0,45*2+2,24)	m2	0,36000 15,58900 15,22900 0,36000	20,30	316,46
<b>Díl: 2</b>		<b>Základy a zvláštní zakládání</b>				<b>2 199,39</b>
6	274313511R00	...z betonu C 12/15 dobetonávka okolo poklopu : (0,7+0,9)*0,2*0,15 ztratné 10% : 0,00048*10 cena z rozpočtu D11-01a, pol. 7 :	m3	0,05280 0,04800 0,00480	2 150,00	113,52
7	274351215R00	...zřízení okolo vod. šachty - výška + 5cm : 0,2*(3,95+2,24)*2 cena z rozpočtu D11-01a, pol. 8 :	m2	2,47600 2,47600	305,00	755,18
8	273351216R00	...odstranění okolo vod. šachty - výška + 5cm : 0,2*(3,95+2,24)*2 cena z rozpočtu D11-01a, pol. 9 :	m2	2,47600 2,47600	105,00	259,98
9	289970111R00	Vrstva geotextilie - ochrana hydroizolace před poškozením  plocha stropu : 3,95*2,24 odečtení poklopu : -0,6*0,6 zatažení boků okolo vod. šachty : 0,15*(3,95+2,24)*2  ztratné a přesahy 15% : 0,10345*15	m2	11,89675 8,84800 -0,36000 1,85700 1,55175	90,00	1 070,71
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>955,27</b>
10	317941121RT3	Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12, včetně dodávky profilu I č.12 hmotnost IPE 12 = 10,4 kg/m : (0,9+2,2)*0,0104	t	0,03224 0,03224	29 630,00	955,27
<b>Díl: 4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>8 485,05</b>
11	411121232RT2	Osazování stropních desek, D+M délky 890 mm	kus	4,00000	416,00	1 664,00
12	411121243RT3	Osazování stropních desek délky 2390 mm	kus	10,00000	610,00	6 100,00
13	411354271R00	Příplatek za lože z malty podmaltování panelů pro usazení : (3,95+2,24)*2*0,2 ztratné 10% : 0,02476*10	m2	2,72360 2,47600 0,24760	19,80	53,93
14	411941005R00	Nosné svary stropní konstrukce svar nosníku a výměny - z obou stran - stojna : 0,12*2  svar nosníku a výměny - z obou stran - příruba : 0,064*4	m	0,49600 0,24000 0,25600	1 345,00	667,12
<b>Díl: 63</b>		<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>1 624,61</b>
16	631312611R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20 plocha stropní konstrukce : 0,06*3,95*2,24	m3	0,56021 0,53088	2 900,00	1 624,61

		odpočet poklopu : -0,06*0,6*0,6 ztratné 10% : 0,0050928*10		-0,02160 0,05093		
<b>Díl: 8</b>	<b>8</b>	<b>Trubní vedení</b>				<b>4 000,00</b>
17	899104111R00	...o hmotnost jednotlivě přes 150 kg	kus	1,00000	350,00	350,00
18	286	Poklop vč. rámu, DN 600, nosnost 1,5 t	kus	1,00000	3 650,00	3 650,00
<b>Díl: 96</b>	<b>96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>1 964,26</b>
19	963_01	Bourání stropů z desek žb stropní konstrukce i s poklopem : 3,95*2,24*0,15	m3	1,32720 1,32720	1 480,00	1 964,26
<b>Díl: 99</b>	<b>99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>727,13</b>
20	998011031R00	Přesun hmot pro budovy z bloků výšky do 6 m	t	3,86773	188,00	727,13
<b>Díl: 712</b>	<b>712</b>	<b>Živičné krytiny</b>				<b>2 006,84</b>
21	712211559R00	Podkladní asfaltový izolační pás natavením + penetrace  plocha stropu : 3,95*2,24 odečtení poklopu : -0,6*0,6 zatažení boků okolo vod. šachty : 0,15*(3,95+2,24)*2  ztratné 15% : 0,10345*15	m2	11,89675  8,84800 -0,36000 1,85700  1,55175	168,30	2 002,22
22	998712101R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m	t	0,00488	946,00	4,62
<b>Díl: D96</b>	<b>D96</b>	<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>850,07</b>
23	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	2,78712	106,00	295,43
24	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	2,78712	10,00	27,87
25	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	2,78712	39,00	108,70
26	979999999R00	...suti s 10 % příměsí - DUFONEV Brno	t	2,78712	150,00	418,07



**PŘÍLOHA č. 7**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA: Rozšíření hřbitova v Líšni</b> <b>ÚSEK SO 01b novostavba WC</b>	<b>8</b>
<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b> Práce na objektu SO 01b nad rámec SoD	<b>OZNÁMENÍ Č.:8</b>
KOMU: OI MMB                      OD: Přemysl Veselý s.r.o.                      DATUM: 12.5.2016 ODESLÁNO:    POŠTOU: <del>KURÝR:</del> <del>FAX:</del> OSOBNĚ: stavbyvedoucí	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Práce na objektu SO 01b nad rámec SoD po revizi PD DOTČENÉ MÍSTO: <b>SO 01b novostavba WC</b> ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz rozpočet ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
<b>POPIS ZMĚNY:</b>  Z důvodu chyby v rozpočtu došlo ke sjednocení položky dodávky a montáže pisoárů na novostavbě WC.  <p style="text-align: center;"></p> POKYN VYDAL: Ing. Písařík                      DATUM: 11.5.2016	
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
 STAVEBNÍ DOZOR BKOM – Dušan Crha	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB Ing.Zdeněk Herodes 



**PŘÍLOHA č. 9**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

**STAVBA: Rozšíření hřbitova v Líšni**  
**ÚSEK SO 01b novostavba WC**

**8**

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY      NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.:8  
Práce na objektu SO 01b nad rámec SoD

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:

KOMU: OI MMB      OD: Přemysl Veselý s.r.o.      DATUM: 12.5.2016  
ODESLÁNO:    POŠTOU:    KURÝR:    FAX:    OSOBNĚ: stavbyvedoucí

PŘEDMĚT ZMĚNY: Práce na objektu SO 01b nad rámec SoD po revizi PD  
DOTČENÉ MÍSTO: **SO 01b novostavba WC**  
ODKAZ NA VÝKRESY:  
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz rozpočet  
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:

**NÁVRH OCENĚNĚNÍ:**

	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce	39 954,20 Kč	8 390,38 Kč	48 344,58 Kč
Méněpráce	19 780,00 Kč	4 153,80 Kč	23 933,80 Kč
Rozdíl	20 174,20 Kč	4 236,58 Kč	24 410,78 Kč

PODPIS NAVRHOVATELE: Ing. Písařík

DATUM: 11.5.

VYJÁDRĚNÍ:

OD: \_\_\_\_\_ PODPIS: \_\_\_\_\_ DATUM: 12.5.2016

SCHVÁLIL: \_\_\_\_\_ PODPIS: \_\_\_\_\_ DATUM: \_\_\_\_\_

**BKOM – Dušan Crha**

SPRÁVCE STAVBY:  
**OI MMB Ing.Zdeněk Herodes**

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 15-54      **Brno Líšeň**  
**Objekt:** 01      **Stavba**  
**Rozpočet:** 08      **Dodávka zařizovacích předmětů - Novostavba WC**

**Objednatel:** \_\_\_\_\_ IČ: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ DIČ: \_\_\_\_\_

**Zhotovitel:** \_\_\_\_\_ IČ: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ DIČ: \_\_\_\_\_

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	20 174,20
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>20 174,20</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	20 174,20 CZK
Základní DPH	21 %	4 236,58 CZK

Zaokrouhlení CZK


**Cena celkem s DPH 24 410,78 CZK**

v

\_\_\_\_\_  
  
 \_\_\_\_\_  
 Za zhotovitele

dne

12.5.2016

\_\_\_\_\_  
  
 \_\_\_\_\_  
 Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
725	Zařizovací předměty	PSV			34 400,00	100
Cena celkem					34 400,00	100

## Položkový rozpočet

S:	15-54	Brno Líšeň
O:	01	Stavba
R:	08	Dodávka zařizovacích předmětů - Novostavba WC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	725	Zařizovací předměty				20 174,20
	725 20	Montáž zařizovacích předmětů				
	725200020RA0	...pisoár	kus	-2,00000	9 890,00	-19 780,00
	725200020RA0	Montáž zařizovacích předmětů - pisoár <i>cena dle RTS 15/II</i>	kus	2,00000	1 778,00	3 556,00

## Položkový rozpočet

S:	15-54	Brno Líšeň
O:	01	Stavba
R:	08	Dodávka zařizovacích předmětů - Novostavba WC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	725	Zařizovací předměty				-19 780,00
	725 20	Montáž zařizovacích předmětů				
	725200020RA0	...pisoár	kus	-2,00000	9 890,00	-19 780,00

cena bez DPH	-19 780,00
DPH	-4 153,80
cena celkem	-23 933,80

## Položkový rozpočet

S:	15-54	Brno Líšeň
O:	01	Stavba
R:	08	Dodávka zařizovacích předmětů - Novostavba WC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	725	Zařizovací předměty				39 954,20
	725200020RA0	Montáž zařizovacích předmětů - pisoár cena dle RTS 15/II	kus	2,00000	1 778,00	3 556,00
1	725200021_1	Dodávka zařizovacích předmětů - pisoár dodávka pisoárů - novostavba WC : 2 práce zohledněna v rozpočtu DI1-01b ZT, pol. 61 :	ks	2,00000 2,00000	16 383,00	32 766,00
	PC 01	výrobní režie	%	10,00000	363,22	3 632,20

cena bez DPH	39 954,20
DPH	8 390,38
cena celkem	48 344,58

Dobry instalater - cenova nabidka

Pisoar BSTP 01	ks	2	16383	32766
montaz	ks	2		0
doprava	km	40		0
celkem				32766

Bytop

Pisoar BSTP 01	ks	2	18250	36500
montaz	ks	2		0
doprava	kpl			0
celkem				36500

Huk

Pisoar BSTP 01	ks	2	15825	31650
montaz	ks	2		0
doprava	kpl			0
celkem				31650

PŘE  
stavební a  
Pražák  
IČ: 25342



ELÝ  
nost s.r.o.  
Brno  
5342100