

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

**Stavba:** Dopravní podnik ÚL, úpravy v myčce - dodatek

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel: HERSTAV, spol. s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ: 499 05 7

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatní náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>0,00</b>
DPH základní	21,00%	ze	953 597,88	200 255,55
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00

**Cena s DPH v CZK**

**Projektant**

Datum a podpis:

Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

**Stavba:** Dopravní podnik ÚL, úpravy v myčce - dodatek

Místo:

Datum:

04.10.2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu - vícepráce</b>	<b>0,00</b>
D2 - 001: Zemní práce	0,00
D3 - 002: Základy	0,00
D5 - 006: Úpravy povrchu	0,00
D6 - 009: Ostatní konstrukce a práce	0,00
D9 - 767: Konstrukce zámečnické	0,00
D6 - 009: Ostatní konstrukce a práce	0,00
<b>2) Ostatní náklady - méněpráce</b>	
<b>Dodatek 4.10.2017 - celkové náklady</b>	<b>0,00</b>

# ROZPOČET

Stavba: **Dopravní podnik ÚL, úpravy v myčce - dodatek**

Místo:

Datum:

04.10.2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**0,00**

### D2 - 001: Zemní práce

**0,00**

85	K	131301101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3			
85+86			zápis ve SD 22.09.2017 pol. 85 a 21 = 87,954m3 skutečnost z vážních lístků 97,9m3				
86	K	131301109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4	m3			

### D3 - 002: Základy

30	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t			
30			Výztuž základů ( doporučení statika ) KARI síť 26m2 = 0,205t				
93	K	274361116	Výztuž základových pasů, prahů, věnců a ostruh z betonářské oceli 10 505	t			
93			Realizační dokumentace skutečnost 1,511t				
98	K	213311131	Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drceného frakce 0 až 4 mm	m3			

98 pol. 3 + 85 = 53,085m3 + 10m3

### D5 - 006: Úpravy povrchu

38	K	631311235	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3			
----	---	-----------	--	----	--	--	--

38 Mazanina pod podlahu

### D6 - 009: Ostatní konstrukce a práce

3	K	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3			
3			PD - 24,15m3 podle vážních lístků skutečnost 78m3				
14	K	938902122	Čištění ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou	m2			
14			položka 15 PD + položka 68 víceprací				
16	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t			
17	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t			
19	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t			

16,17,19 Skutečnost dle vážních lístků

### D9 - 767: Konstrukce zámečnické

94	M	13010620	Ocel profilová L, v jakosti 11 375, 80 * 80 * 6 mm	t			
----	---	----------	--	---	--	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

94

*Realizační dokumentace - nebyla zanesena v rozpočtu.*

**D6 - 009: Ostatní konstrukce a práce**

68	K	X5	Povrchová úprava a izolace stěn sys. Weber	m2			
----	---	----	--	----	--	--	--