

**Smlouva o dílo na VZ**  
**„Výměna střešních oken v bytech v MČ Brno-Židenice“**

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění  
(dále též „NOZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími:

č. smlouvy objednatele:.....*05171100005*

**I. Smluvní strany**

**Objednatel:**

Sídlo:  
Adresa pro doručování:

Statutární orgán:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

**Zástupci objednatele:**

*a) ve věcech smluvních:*

*b) zástupce ve věcech technických:*

**Statutární město Brno**

Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

Úřad městské části Brno-Židenice,

Gajdošova 7, 615 00 Brno

Mgr. René Novotný, starosta MČ Brno-Židenice

44992785

CZ44992785

Komerční banka Brno-město; č.ú. XXXXXXXXXX

Mgr. René Novotný,  
starosta MČ Brno-Židenice  
tel.: +420 548 426 128

Mgr. Veronika Singrová, vedoucí OSM  
tel: 548 426 180 email: singrova@zidenice.brno.cz  
Ing. Zuzana Ošcatková, investiční a stavební referent  
tel: 548 426 165, email: oscatkova@zidenice.brno.cz

a další objednatelem pověřené osoby.

**Zhotovitel:**

Sídlo:

Statutární orgán:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

zapsán v OR u KS

Datová schránka:

**Zástupce pověřený jednáním:**

*a) ve věcech smluvních:*

kontakt (telefon a email)

*b) ve věcech technických, stavbyvedoucí:* Ing. Ondřej Krechler

kontakt (telefon a email)

**MŮPO, spol s r.o.**

Karásek 5

Martin Polášek, jednatel

469 04 140

CZ46904140

KB Brno-venkov

XXXXXXXXXX

v Brně, oddíl C, vložka 6024

bxin8cu

Martin Polášek

605 414 978, vedeni@mupo.cz

739 669 068, stavba@mupo.cz

## II. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady a nebezpečí provést pro objednavatele veškeré činnosti související s veřejnou zakázkou „**Výměna střešních oken v bytech v MČ Brno-Židenice**“ (dále jen „dílo“).
2. Dílo bude provedeno řádně, a to zejména v souladu s:
  - platnými právními předpisy, zejména z oblasti ochrany životního prostředí, bezpečnosti práce a v souladu s technickými normami ČSN;
  - nabídkovým položkovým rozpočtem zhotovitele, který je přílohou č. 1 této smlouvy;
  - harmonogramem stavebních prací, který je přílohou č. 2 této smlouvy;
  - výzvou a zadávací dokumentací, která byla podkladem pro zpracování nabídky;
  - požadavky objednatele, zhotovitel je však povinen objednatele upozornit na nevhodnost jeho požadavků a pokynů, jinak odpovídá za škodu tím způsobenou.
3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo včetně všech souvisejících plnění a prací na vlastní náklady a nebezpečí v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě a řádně dokončené dílo bez vad a nedodělků předat objednateli v termínu uvedeném v čl. III. této smlouvy.
4. Dodávkou stavebních prací a konstrukcí se pro účely této Smlouvy o dílo (dále jen „**SoD**“ nebo „**smlouva**“) rozumí provedení všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla, provedení všech předepsaných zkoušek, revizí. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla zajistit a provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, k jeho řádnému uvedení do provozu, a to bez ohledu na to, zda jsou tyto práce, služby, výkony a dodávky popsány a uvedeny v Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce a to včetně prací, dodávek, služeb a výkonů specifikovaných v této smlouvě.
5. Zhotovitel se zavazuje, že provedení díla zabezpečí kvalifikovanými odbornými pracovníky.
6. Zhotovitel zabezpečí na svůj náklad a své nebezpečí i všechna související plnění a práce, a to zejména:
  - veškeré související režie, nehmotné dodávky jako jsou např. vedlejší náklady zhotovitele související s provedením díla nebo jeho části, doprava, energie, mzdové příplatky za práce o svátcích, za práce přesčas, nepřetržitý provoz a podobně, které vzniknou při provádění prací zhotovitelem atd.,
  - bezpečnostní opatření (ve vztahu k pracovníkům, dopravě apod.),
  - odstranění odpadů v souladu s platnými právními předpisy, včetně zaplacení poplatků za uložení odpadu, atd.,
  - uvedení místa plnění a jeho okolí dotčeného prováděním díla do původního stavu,
  - zajištění a provedení veškerých prací dle platných zákonů, norem a předpisů, dále atestů, certifikátů, záručních listů, prohlášení o shodě atd.
7. Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu objednatele neprovede dílo odchýlně od této smlouvy či právních předpisů. V opačném případě nemá nárok na zaplacení ceny díla a odpovídá za vzniklou škodu.
8. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu podle smlouvy a podmínek dohodnutých ve smlouvě.

### III. Doba a místo plnění

1. Místem plnění je 7 bytových jednotek v bytových domech v Brně-Židenicích, na adresách:

- Krásného 35, byt č. 14
- Krásného 35, byt č. 16
- Krásného 45, byt č. 18
- Krokova 28, byt č. 22
- Kuldova 26, byt č. 7
- Souběžná, byt č. 14
- Šámalova 85, byt č. 10

Umístění bytové jednotky v rámci bytového domu, velikost stávajících oken a jejich dispozice, stejně jako možnost jejich prohlídky před protokolárním předáním staveniště zajistí pověřený zástupce objednatele, a to na žádost.

2. Doba realizace je stanovena od prosince 2017 do 26.2.2018

3. Doba realizace díla je doba od předání a převzetí staveniště do termínu, kdy Zhotovitel protokolárně předá a Objednatel převezme hotové dílo po odstranění vad a nedodělků.

### IV. Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly na ceně díla ve výši

<b>Cena bez DPH</b>	<b>1.116.115,82 Kč</b>
DPH 15 %	167.417,37 Kč

2. Cena za provedení díla je stanovena v režimu přenesené daňové povinnosti objednatele ve smyslu ustanovení §92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

3. Dohodnutá cena je kompletní – nejvýše přípustná, zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla, včetně veškerých režii, zejména materiálů, stavebních hmot, dopravy a nákladů, které zhotovitel v průběhu provádění díla vynaložil pro zdárné dokončení díla.

4. Cena může být měněna pouze v případě:

- změny daňových předpisů, majících prokazatelný vliv na cenu předmětu plnění,
- bude-li objednatel písemně požadovat provedení činností, které nejsou obsaženy v zadávací dokumentaci nebo pokud objednatel vyloučí některé činnosti z předmětu plnění, jedná se tedy vždy o pouze objednatelem písemně požadované vícepráce nad rámec zadávací dokumentace a méněpráce oproti zadávací dokumentaci,
- dojde-li ke změně předmětu díla na základě odchylek a doplňků vyplývajících ze zákonů, nařízení vlády a vyhlášek, které nabyly platnosti a účinnosti po podpisu smlouvy o dílo, a správních rozhodnutí vydaných správními orgány po podpisu smlouvy o dílo.
- Obě strany následně provedou rekalkulaci ceny díla, a to formou dodatku ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě musí mít písemnou formu.
- Pokud zhotovitel provede vícepráce bez předchozího sjednání písemného dodatku ke smlouvě, nevznikne na jeho straně nárok na zaplacení jejich ceny, tato okolnost však nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady takto provedené části díla.
- Z jakýchkoliv dalších důvodů nesmí být nabídková cena měněna.

#### 5. **Oceňování víceprací:**

Na základě písemného soupisu víceprací odsouhlaseného oběma smluvními stranami doplní zhotovitel jednotkové ceny. Odborné práce budou oceněny hodinovou mzdou obvyklou v místě plnění. Nebudou-li práce, které jsou předmětem víceprací, obsaženy v rozpočtu zhotovitele, budou se oceňovat vzájemnou dohodou obou smluvních stran.

#### **Odečítání méněprací:**

V případě, že se některé práce z rozpočtu nebudou realizovat, dojde k odečtení cenového rozdílu a smluvní cena bude upravena dodatkem ke smlouvě.

6. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů v době zdanitelného plnění.

## **V. Platební podmínky**

1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.
2. Cena za dílo bude hrazena objednatelem na základě daňového dokladu (faktury) dle skutečně provedených činností a na základě objednatelem schváleného soupisu činností, a to po úplném předání díla.
3. Daňový doklad (faktura) bude vystaven zhotovitelem do **14 kalendářních dnů** po vzájemném odsouhlasení soupisu skutečně provedených prací.
4. Kontrolu správnosti soupisu provedených činností provede objednatel do **5 pracovních dnů** od jeho předložení zhotovitelem. Cenu za činnosti, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, není zhotovitel oprávněn fakturovat. Předložený soupis provedených činností musí obsahovat současně odsouhlasení provedených prací zástupcem ve věcech technických anebo jinou objednatelem pověřenou osobou.
5. Doba splatnosti daňového dokladu (faktury) je **30 dnů** ode dne doručení daňového dokladu (faktury) objednateli.
6. Každý daňový doklad (faktura) musí dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů obsahovat náležitosti dle ustanovení § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Dále musí obsahovat:

- číslo smlouvy
- číslo faktury
- den uskutečnění zdanitelného plnění
- den splatnosti faktury
- označení díla
- požadovanou částku bez DPH
- výši DPH
- požadovanou částku celkem s DPH

Každá faktura Zhotovitele musí v příloze obsahovat Objednatelem odsouhlasený a podepsaný

1. soupis provedených prací a dodávek odsouhlasený správcem bytů pověřeným objednatelem
7. Platby budou probíhat v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.
  8. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti (případně bude obsahovat chybné údaje) nebo nebude přiložen odsouhlasený soupis provedených činností, je objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit zhotoviteli. Faktura musí být vrácena do data její splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. Do doby, než je vystavena

nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není objednatel v prodlení s placením příslušné faktury. Nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury.

9. Cena za dílo nebo jeho část je uhrazena dnem připsání částky na účet zhotovitele u peněžního ústavu uvedeného v článku 1. této smlouvy.

## **VI. Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla**

1. Objednatel prostřednictvím svého správce nemovitostí zajistí zpřístupnění míst plnění po individuální dohodě s nájemníky bytů.
2. Pokud se smluvní strany nedomluví, tak Objednatel zpřístupní zhotoviteli místo plnění nejpozději do 7 kalendářních dnů od podpisu této smlouvy.
3. Zhotovitel je povinen udržovat v místě plnění pořádek a čistotu a je povinen neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu s obecně platnými právními předpisy.
4. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v místě plnění, požární bezpečnost, ochranu životního prostředí a dodržování hygienických předpisů.
5. Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provádění díla ochranu místa plnění. V době provádění prací nesmí být do pracovního prostoru umožněn přístup osobám, které se bezprostředně nepodílejí na provádění díla a prostor musí být zřetelně vymezen.
6. Objednatel je oprávněn kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádění. Zhotovitel je povinen objednateli kontrolu díla umožnit a poskytnout objednateli při kontrole součinnost.
7. Pokud dílo nebo jeho část vykazuje nesoulad zejména se zadávací dokumentací, touto smlouvou, pokyny objednatele, případně pokud dílo vykazuje vady a nedodělky, je zhotovitel povinen na písemné upozornění objednatele tento nesoulad odstranit bez zbytečného odkladu nebo v dohodnutém termínu, a to na své náklady. Pokud nebudou vady a nedodělky díla včas a řádně odstraněny, je objednatel oprávněn je odstranit prostřednictvím třetí osoby a cenu těchto prací započítat proti pohledávce zhotovitele. Pokud taková pohledávka nebude existovat, zavazuje se zhotovitel cenu za odstranění vady zaplatit objednateli bez zbytečného odkladu po obdržení jejího vyúčtování.
8. Materiály zhotovitele, které neodpovídají zadávací dokumentaci díla nebo požadavkům objednatele, nevyhovují předepsaným parametrům nebo podmínkám dohodnutým v této smlouvě musí být odstraněny z místa plnění ve lhůtě stanovené jednostranně objednatel a nahrazeny jinými bezvadnými materiály. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
9. Před zahájením prací je zhotovitel povinen zhotovit fotodokumentaci všech jednotlivých oken a okolních konstrukcí. Fotodokumentace bude označena adresou a číslem bytu a zároveň budou okna označena číslem. Stejně bude zhotovitel postupovat i po:
  1. vybourání oken;
  2. po úpravě stavebního otvoru a okolních konstrukcí;
  3. před záklopem okolních konstrukcí.
10. Zhotovitel je povinen vést po celou dobu platnosti této smlouvy stavební deník, a to ode dne převzetí místa plnění do doby předání řádně provedeného díla bez vad a nedodělků. Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel záznamy o pracích a službách, které provádí pro objednatele. Zhotovitel

je povinen do stavebního deníku zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o místě a časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek (časových, věcných) prováděných prací.

Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:

- název, sídlo, IČ zhotovitele
- název, sídlo, IČ objednatele
- vyjmenovaná místa a čas provedení prací a služeb, jichž se vedení deníku týká.

Stavební deník je veden v jedné průpisové kopii, kterou si může objednatel vyžádat jako přílohu k soupisu provedených prací a služeb. Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány. V případě, že je postupně použito více stavebních deníků, musí být v záhlaví každého z nich uvedeno od kdy, do kdy byl deník veden a jeho pořadové číslo.

Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje zhotovitel v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mezi jednotlivými zápisy nesmí být vynechána volná místa. Pokud je nutné ze stavebního deníku oddělit kopii a stránka stavebního deníku ještě není zcela popsána, pak zbývající část stránky originálu i kopie se proškrtne.

Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat, k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko a provádět do stavebního deníku zápisy, zejména co se týče lhůt pro plnění díla nebo upozorňování na vady. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů. Po uplynutí této lhůty se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. Stejně účinky má dopis zasláný objednatelem zhotoviteli na adresu jeho sídla v případě, že objednatel nebude mít stavební deník (např. z důvodu ztráty či zcizení) k dispozici. **Zápisy ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy.** Zhotovitel předloží stavební deník objednateli na adrese jeho sídla vždy na požádání.

11. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.
12. Zhotovitel je povinen vést průkaznou evidenci o škodách na zdraví a majetku způsobených při činnosti zhotovitele související s prováděním díla dle této smlouvy a všechny tyto škody bezodkladně oznamovat objednateli.

## VII. Předání díla

1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným ukončením a předáním objednateli v termínu a místě uvedeném v čl. III. této smlouvy. Dílo se pokládá za řádně ukončené, jestliže nebude mít při převzetí vady a nedodělky a bude splňovat veškeré náležitosti a podmínky dané touto smlouvou, zadávací dokumentací a právními předpisy.
2. Zhotovitel vyzve objednatele nebo jím pověřenou osobu k převzetí řádně a bezchybně provedeného díla v dostatečném časovém předstihu, a to min. 3 dny před termínem předání.
3. O předání a převzetí díla zhotovitel i objednatel sepíše zápis, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přebírá nebo nepřebírá, a pokud ne, z jakých důvodů.

Tento zápis sepíše zhotovitel a bude obsahovat:

- označení díla *Výměna střešních oken v bytech v MČ Brno-Židenice*,
- označení objednatele a zhotovitele díla,
- číslo a datum uzavření smlouvy o dílo,
- zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
- zhodnocení díla, jeho vady a nedodělky,
- prohlášení objednatele, že dílo přejímá nebo důvody nepřevzetí díla,
- datum a místo sepsání zápisu,

- jména a podpisy osob oprávněných jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele,
  - seznam převzaté dokumentace,
  - soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,
  - datum ukončení záruky na dílo,
  - soupis vad a nedodělků s termínem jejich odstranění,
  - další potřebné informace mají vliv na předání stavby nebo stavbu jako takovou.
4. Zápis o předání a převzetí díla bude písemně potvrzený osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele.
5. Spolu s dílem předá zhotovitel doklady vztahující se k provedenému dílu (tj. všechny předepsané doklady dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a vyhl. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu; bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání), a to zejména:
- stavební deník
  - záruční listy
  - prohlášení o použitých materiálech
  - veškeré další podklady potřebné pro provoz díla (např. návod na provoz díla a údržbu)
  - evidenci škod na zdraví a majetku.
  - fotodokumentace podle čl. VI odst. 9 této smlouvy
6. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý den prodlení. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky bránící v užívání. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit i ty vady a nedodělky, o nichž tvrdí, že za ně neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel.
7. Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni předání díla místo plnění zcela vyklidit, jinak je Objednatel oprávněn převzetí díla odmítnout. Při vyklizení místa plnění je Zhotovitel povinen uvést okolní plochy, které nejsou řešeny Projektem do stavu, v jakém byly před zahájením realizace díla, pokud Objednatel neurčí jinak.

## VIII. Smluvní pokuty

1. Zhotovitel se zavazuje objednateli uhradit tyto smluvní pokuty:
- za prodlení s řádným a včasným dokončením díla 500 Kč bez DPH za každý započatý den prodlení oproti stanovenému termínu dokončení díla. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla o více jak patnáct dnů, je povinen zaplatit objednateli další smluvní pokutu ve výši dalších 2.000,-Kč za šestnáctý a každý další započatý den prodlení.
  - za nesplnění dohodnutého termínu vyklizení staveniště, nebo dohodnutého termínu odstranění vad díla, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 2.000,-Kč za každý i započatý den prodlení;
  - za každé jednotlivé porušení předpisů BOZP zhotovitelem nebo jeho subdodavateli, zhotovitel zaplatí smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za;
  - zhotovitel uhradí objednateli poplatky, sankce, škody a vzniklé vícenáklady, které by byl objednatel nucen vynaložit z důvodu nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí,

nebo závazných vyjádření orgánů státní správy ze strany zhotovitele, které se týkají předmětu díla dle této smlouvy.

2. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody a ušlého zisku, které mu vzniknou prodlením zhotovitele.
3. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a zhotovitel s tímto bez výhrad souhlasí.
4. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu do 10 kalendářních dnů ode dne doručení vyúčtování smluvní pokuty. Zaplacením smluvní pokuty nejsou dotčena práva objednatele na náhradu škody vzniklé porušením téže právní povinnosti.
5. Doručení vyúčtování smluvní pokuty se provede osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. V případě pochybností se má zásilka za doručenou dnem jejího uložení, byla-li odeslána doporučeně na adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy.
6. Povinnost zaplatit je splněna připsáním částky na účet objednatele.
7. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, kterou lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty.
8. Uhrazením smluvní pokuty nezaniká povinnost odstranit závadný stav.
9. Zhotovitel je oprávněn účtovat objednateli pro případ prodlení s placením ceny díla o déle než 5 dnů, smluvní pokutu ve výši 500 Kč, za každý kalendářní den prodlení.

## **IX. Záruka a odpovědnost za vady díla**

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude zhotoveno v souladu s projektem, se zadávací dokumentací a touto smlouvou, platnými právními předpisy a platnými normami vztahujících se k materiálům a pracím prováděným dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně, na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem.

Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit.

2. Touto smlouvou se sjednává záruční doba na nově zhotovené stavební práce v délce 60 měsíců. Na zařizovací předměty, technologické vybavení a zařízení bude poskytnuta záruka v délce 24 měsíců od termínu předání a převzetí díla. Lhůta platí za předpokladu dodržování návodů na údržbu, dodaných zhotovitelem dle bodu VII. odstavce č.5 této smlouvy.
3. Záruční doba se počítá od data podpisu předávacího protokolu (bez vad a nedodělků).
4. Zhotovitel neodpovídá za vady, které se vyskytly v průběhu záruční doby v důsledku nedodržení obvyklého způsobu užívání díla či násilného mechanického poškození nebo v důsledku nedodržení předepsané údržby a pokynů pro provoz díla, které zhotovitel předal objednateli při převjímce a jsou přílohou k protokolu o předání a převzetí díla.
5. Případné připomínky k obsahu nebo kvalitě díla v průběhu jeho provádění jakož i případné následné reklamace je objednatel povinen sdělit zhotoviteli neprodleně tak, aby bylo možno připomínky a reklamace okamžitě řešit, aniž by vznikly následné škody na díle.



6. Objednatel má vůči zhotoviteli práva z odpovědnosti za vady dle NOZ v platném znění.
7. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje a jakým způsobem požaduje vadu odstranit.
8. Zhotovitel v rámci záruční lhůty uzná reklamaci do 5 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Zhotovitel je povinen odstranit vadu v nejbližším možném termínu, nejpozději však do 10 dnů od obdržení reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pro případ reklamace vad, u nichž objednatel uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen zahájit odstraňování reklamované vady (havárie) do 24 hodin po obdržení reklamace.  
Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,-Kč za každý den prodlení se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu. Objednatel má vedle nároku na uhrazení smluvní pokuty právo na náhradu vzniklé škody. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.  
Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad ve stanoveném termínu, má objednatel právo uhradit jejich odstranění jinou specializovanou firmou z vlastních finančních prostředků a následně požadovat po zhotoviteli proplacení ceny za odstranění vad jinou firmou.
9. Odstranění vady sdělí zhotovitel objednateli písemně. Po odstranění vady se poskytnutá záruka na danou věc prodlouží o čas, po kterou nemohla být věc řádně používána.
10. Doba od doručení reklamace do odstranění vady se do záruční doby nezapočítává.
11. V ostatním platí příslušná ustanovení NOZ v platném znění.

## **X. Vlastnické právo ke zhotovenému dílu a odpovědnost za škodu**

1. Vlastníkem díla, jehož zhotovení je předmětem této smlouvy, je od počátku Objednatel. Po předání místa plnění Zhotoviteli k provedení díla podle této smlouvy přechází odpovědnost za škodu způsobenou na díle, a za škodu způsobenou jeho provozem na Zhotovitele, a to až do doby jeho zpětného převzetí Objednatelem.  
  
Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků objednatelem.
2. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno v souvislosti s realizací díla dle této smlouvy pojištění odpovědnosti za škody způsobené činností Zhotovitele na prováděném díle a ukončeném díle nebo vzniklé Objednateli z porušení povinností Zhotovitele ve výši 1.000.000,- (doplní Zhotovitel), minimálně však 1.000.000,- Kč. Odpovídající pojistka bude udržována v platnosti od data zahájení provádění díla až do uplynutí záruční doby. Zhotovitel před podpisem této smlouvy prokáže Objednateli doklad o tomto pojištění.
3. Pokud zhotovitel způsobí při provádění díla škodu objednateli nebo třetím osobám, je povinen ji v plné výši uhradit; zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou třetí osobou v době od předání místa plnění do ukončení a předání díla včetně vyklizení a vyčištění místa plnění.
4. Škodu je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele. V případě, že taková pohledávka neexistuje, bude objednatelem vystaveno a zhotovitelem uhrazeno vyúčtování této škody v souladu s touto smlouvou, ve lhůtě do 14 dnů ode dne doručení tohoto vyúčtování. Doručení tohoto vyúčtování se provede osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

5. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek v místě plnění.
6. Povinnost uhradit škodu je splněna připsáním částky na účet objednatele.

## **XI. Ukončení smluvního vztahu**

1. Smluvní strany mohou smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením. Dohoda o zrušení práv a závazků musí být písemná, jinak je neplatná.
2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit z důvodů uvedených v NOZ v platném znění a v případě, že zhotovitel podstatně poruší ustanovení této smlouvy.
3. Za podstatné porušení této smlouvy se považuje zejména:
  - prodlení zhotovitele s řádným dokončením a předáním díla nebo jeho části delším než 20 kalendářních dnů;
  - bezdůvodné přerušení prací;
  - zhotovitel neodstraní v průběhu plnění závazku vady svých prací, na které byl písemně upozorněn, ve lhůtě stanovené smlouvou;
  - zhotovitel přes písemné upozornění provádí svoje práce neodborně nebo v rozporu se smlouvou, projektovou dokumentací a dokumenty, podle kterých je povinen dílo zhotovit, nebo v rozporu s případnou dokumentací, nebo používá ke splnění svého závazku závadných, případně jiných než schválených výrobků či materiálů;
  - zhotovitel použije ke zhotovení díla nebo jeho části subdodavatele bez předchozího souhlasu objednatele;
  - zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které převedl, resp. pronajal svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této smlouvy, na třetí osobu.
4. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že dodavatel uvede v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek výběrového řízení.
5. Odstoupení musí mít písemnou formu a je účinné okamžikem doručení druhé smluvní straně.

## **XII. Rozhodné právo a volba soudu**

1. Smluvní strany se výslovně dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se řídí právním řádem České republiky.
2. Strany se zavazují veškeré spory přednostně řešit smírnou cestou. Dále se smluvní strany výslovně dohodly, že příslušný k projednávání sporů, které by se nepodařilo vyřešit smírně, bude místně příslušný a věcně příslušný obecný soud objednatele.

## **XIII. Závěrečná ujednání**

1. Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze po vzájemné dohodě smluvních stran. Veškeré změny či dodatky k této smlouvě musí mít písemnou formu, jinak jsou neplatné. V případě zániku závazku před splněním díla uzavřou smluvní strany dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

2. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
3. Smlouva je vyhotovena ve 4 rovnocenných vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.
4. Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo NOZ v platném znění, konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími.
5. Informace, které zhotovitel získá v průběhu provádění smluvních prací nebo v jejich souvislosti, budou považovány za **informace důvěrného charakteru** a zhotovitel s nimi bude zacházet v souladu s NOZ. Toto ustanovení se uplatní rovněž recipročně.
6. Zhotovitel bere na vědomí, že při poskytování informace, která se týká používání veřejných prostředků souvisejících s touto smlouvou se nepovažuje poskytnutí informace o rozsahu a příjemci těchto prostředků za porušení obchodního tajemství (§9 odst.2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů). Dále bere zhotovitel na vědomí povinnost objednatele zveřejnit tuto smlouvu včetně případných jejích dodatků v souladu a za podmínek zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
7. Veškeré přílohy této smlouvy jsou její nedílnou součástí.

#### XIV. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí této smlouvy:

- Příloha č. 1 - Položkový rozpočet z nabídky
- Příloha č. 2 - Harmonogram stavebních prací

06. 12. 2017

V Brně dne .....

za objednatele:

Mgr. René Novotný  
starosta MČ Brno-Židenice

V Brně dne 5. 12. 2017


Martin Polášek  
jednatel společnosti

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : <b>Krásného 35, Brno, b.č.16, př.Hotárková</b>	JKSO :
Stavba :	Název stavby : <b>výměna poškozených střeš.oken-hav.stav</b>	SKP :
Projektant :	MČ Brno-Židenice	Počet měrných jednotek : 0
Objednatel :	MČ Brno-Židenice	Náklady na MJ : 0
Počet listů :		Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel :

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady		
Z	Dodávka celkem	0	HZS-přípravné práce pro výměny oken...celkem	1
Z	Montáž celkem	0	Náklady na zajištění a dovoz materiálu	1
R	HSV celkem	12 953	Provozní vlivy	1
N	PSV celkem	115 740	náklady na odvoz a likvidaci stávajících oken (4 k	1
	ZRN celkem	128 693		
	HZS	0		
	RN II.a III.hlavy	128 693	Ostatní VRN	0
	ZRN+VRN+HZS	128 697	VRN celkem	4

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :
		

Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	128 697,00 Kč
DPH	15 % činí :	19 305,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	0,00 Kč
DPH	21 % činí :	0,00 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>148 002,00 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	výměna poškozených střeš.oken-hav.stav
Objekt :	Krásného 35, Brno, b.č.16, pí.Hotárková

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	12 953	0	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	1 020	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	4 787	0	0	0
765 Krytiny tvrdé	0	18 641	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	88 742	0	0	0
784 Malby	0	2 550	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>12 953</b>	<b>115 740</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
HZS-přípravné práce pro výměny oken...celkem	1	0,0	128 693	1
Náklady na zajištění a dovoz materiálu	1	0,0	128 693	1
Provozní vlivy	1	0,0	128 693	1
náklady na odvoz a likvidaci stávajících oken (4 k	1	0,0	128 693	1
<b>CELKEM VRN</b>				<b>4</b>

**Položkový rozpočet**

Stavba :	<b>výměna poškozených střeš.oken-hav.stav</b>
Objekt :	<b>Krásného 35, Brno, b.č.16, pí.Hotárková</b>


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				
1	342 26-3350.RVL	Uprava sádrokartonové příčky pro osazení stř. okna, včetně sádrokartonu	kus	5,00	2 550,25	12 751,25
2	319 23-1111.RVL	Dodatečná úprava otvoru v zatepl.střeše	m2	2,00	101,00	202,00
	<b>Celkem za</b>	<b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>12 953,25</b>
<b>Díl: 713</b>		<b>Izolace tepelné</b>				
3	713 10-0010.RVL	Doplnění izolace okolo střešního okna tloušťka 16 cm	m2	16,00	63,76	1 020,10
	<b>Celkem za</b>	<b>713 Izolace tepelné</b>				<b>1 020,10</b>
<b>Díl: 764</b>		<b>Konstrukce klempířské</b>				
4	764 36-1811.RVL	Demontáž střešního okna ve specifikaci Kubeso 78x138 cm, ve vlnité krytině, do 45°	kus	4,00	957,31	3 829,24
5	764 36-1811.RVL	Demontáž střešního okna ve specifikaci Kubeso 55x74 cm, ve vlnité krytině, do 45°	kus	1,00	957,31	957,31
	<b>Celkem za</b>	<b>764 Konstrukce klempířské</b>				<b>4 786,55</b>
<b>Díl: 765</b>		<b>Krytiny tvrdé</b>				
6	765 31-2813.R00	Demontáž krytiny dvoudrážk., na sucho, pro použití	m2	19,00	154,56	2 936,70
7	765 31-9211.RVL	Mont.krytiny drážk.střech jedn.na sucho do 12ks/m2 taškami pálenými bez dodávky krytiny	m2	19,00	480,93	9 137,70
8	765 90-1107.RVL	Fólie podstřešní paropropustná - vložení nové folie BOZP-zajištění na střeše pro práce ve výškách nad volnou hloubkou	m2	18,00	81,58	1 468,35
9	210 22-0459.RVL		kus	3,00	1 699,49	5 098,47
	<b>Celkem za</b>	<b>765 Krytiny tvrdé</b>				<b>18 641,22</b>
<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>				
10	766 62-0052.RA0	Okno střešní	kus	4,00	18 903,40	75 613,60
11	766 62-0052.RA0	Okno střešní	kus	1,00	13 128,03	13 128,03
	<b>Celkem za</b>	<b>766 Konstrukce truhlářské</b>				<b>88 741,63</b>
<b>Díl: 784</b>		<b>Malby</b>				
12	784 95-0030.RA0	Oprava maleb z malířských směsí nové sádr.konstr.po výměnách oken a navaz.okolí	m2	12,00	212,52	2 550,25
	<b>Celkem za</b>	<b>784 Malby</b>				<b>2 550,25</b>

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : <b>Krásného 35, Brno, b.č.14, pl.Berge</b>	JKSO :
Stavba :	Název stavby : <b>výměna poškozených střeš.oken-hav.stav</b>	SKP :
Projektant :		Počet měrných jednotek : 0
Objednatel : <b>MČ Brno-Židenice</b>		Náklady na MJ : 0
Počet listů :		Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel :

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
	0	HZS-přípravné práce pro výměny oken...celkem	1
Z	0	Náklady na zajištění a dovoz materiálu	1
R	12 953	Provozní vlivy	1
N	115 740	náklady na odvoz a likvidaci stávajících oken (4 k	1
ZRN celkem	128 693		
HZS	0		
RN II.a III.hlavy	128 693	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS	128 697	VRN celkem	4

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis : 	Jméno : Datum : Podpis :

Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	128 697,00 Kč
DPH	15 % činí :	19 305,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	0,00 Kč
DPH	21 % činí :	0,00 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>148 002,00 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	výměna poškozených střeš.oken-hav.stav
Objekt :	Krásného 35, Brno, b.č.14, pi.Berge

### REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	12 953	0	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	1 020	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	4 787	0	0	0
765 Krytiny tvrdé	0	18 641	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	88 742	0	0	0
784 Malby	0	2 550	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>12 953</b>	<b>115 740</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
HZS-přípravné práce pro výměny oken...celkem	1	0,0	128 693	1
Náklady na zajištění a dovoz materiálu	1	0,0	128 693	1
Provozní vlivy	1	0,0	128 693	1
náklady na odvoz a likvidaci stávajících oken (4 k	1	0,0	128 693	1
<b>CELKEM VRN</b>				<b>4</b>



## Položkový rozpočet

Stavba : **výměna poškozených střeš.oken-hav.stav**  
 Objekt : **Krásného 35, Brno, b.č.14, pí.Berge**


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				
1	342 26-3350.RVL	Uprava sádrokartonové příčky pro osazení stř. okna, včetně sádrokartonu				
2	319 23-1111.RVL	Dodatečná úprava otvoru v zatepl.střeše	kus	5,00	2 550,25	12 751,25
	<b>Celkem za</b>	<b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>	m2	2,00	101,00	202,00
						<b>12 953,25</b>
<b>Díl: 713</b>		<b>Izolace tepelné</b>				
3	713 10-0010.RVL	Doplnění izolace okolo střešního okna tloušťka 16 cm	m2	16,00	63,76	1 020,10
	<b>Celkem za</b>	<b>713 Izolace tepelné</b>				<b>1 020,10</b>
<b>Díl: 764</b>		<b>Konstrukce klempířské</b>				
4	764 36-1811.RVL	Demontáž střešního okna ve specifikaci Kubeso 78x138 cm, ve vlnité krytině, do 45°	kus	4,00	957,31	3 829,24
5	764 36-1811.RVL	Demontáž střešního okna ve specifikaci Kubeso 55x74 cm, ve vlnité krytině, do 45°	kus	1,00	957,31	957,31
	<b>Celkem za</b>	<b>764 Konstrukce klempířské</b>				<b>4 786,55</b>
<b>Díl: 765</b>		<b>Krytiny tvrdé</b>				
6	765 31-2813.R00	Demontáž krytiny dvoudrážk., na sucho, pro použití	m2	19,00	154,56	2 936,70
7	765 31-9211.RVL	Mont.krytiny drážk.střech jedn.na sucho do 12ks/m2 taškami pálenými bez dodávky krytiny	m2	19,00	480,93	9 137,70
8	765 90-1107.RVL	Fólie podstřešní paropropustná - vložení nové fólie BOZP-zajištění na střeše pro práce ve výškách nad volnou hloubkou	m2	18,00	81,58	1 468,35
9	210 22-0459.RVL		kus	3,00	1 699,49	5 098,47
	<b>Celkem za</b>	<b>765 Krytiny tvrdé</b>				<b>18 641,22</b>
<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>				
10	766 62-0052.RA0	Okno střešní	kus	4,00	18 903,40	75 613,60
11	766 62-0052.RA0	Okno střešní	kus	1,00	13 128,03	13 128,03
	<b>Celkem za</b>	<b>766 Konstrukce truhlářské</b>				<b>88 741,63</b>
<b>Díl: 784</b>		<b>Malby</b>				
12	784 95-0030.RA0	Oprava maleb z malířských směsí nové sádr.konstr.po výměnách oken a navaz.okolí	m2	12,00	212,52	2 550,25
	<b>Celkem za</b>	<b>784 Malby</b>				<b>2 550,25</b>

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : <b>Krásného 45, Brno, b.č.18 pl.Krobotová</b>	JKSO :
Stavba :	Název stavby : <b>výměna poškozených střeš.oken-hav.stav</b>	SKP :
Projektant :		Počet měrných jednotek : 0
Objednatel : <b>MČ Brno-Židenice</b>		Náklady na MJ : 0
Počet listů :		Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel :

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady		
Z	Dodávka celkem	0	HZS-přípravné práce pro výměny oken...celkem	1
Z	Montáž celkem	0	Náklady na zajištění a dovoz materiálu	1
R	HSV celkem	0	Provozní vlivy	1
N	PSV celkem	105 361	náklady na odvoz a likvidaci stáv. oken (4 ks)	1
	ZRN celkem	105 361		
	HZS	0		
	RN II.a III.hlavy	105 361	Ostatní VRN	0
	ZRN+VRN+HZS	105 365	VRN celkem	4

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :
		

Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	105 365,00 Kč
DPH	15 % činí :	15 805,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	0,00 Kč
DPH	21 % činí :	0,00 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>121 170,00 Kč</b>

Poznámka :

Stavba : **výměna poškozených střeš.oken-hav.stav**  
 Objekt : **Krásného 45, Brno, b.č.18 pí.Krobotová**

### REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
713 Izolace tepelné	0	11 017	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	3 829	0	0	0
765 Krytiny tvrdé	0	14 233	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	74 242	0	0	0
784 Malby	0	2 040	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0</b>	<b>105 361</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
HZS-přípravné práce pro výměny oken...celkem	1	0,0	105 361	1
Náklady na zajištění a dovoz materiálu	1	0,0	105 361	1
Provozní vlivy	1	0,0	105 361	1
náklady na odvoz a likvidaci stáv. oken (4 ks)	1	0,0	105 361	1
<b>CELKEM VRN</b>				<b>4</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	<b>výměna poškozených střeš.oken-hav.stav</b>
Objekt :	<b>Krásného 45, Brno, b.č.18 pi.Krobotová</b>

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 713</b>		<b>Izolace tepelné</b>				
1	713 10-0010.RVL	Dodat.vložení tepelné izolace - tloušťka 16 cm	m2	12,00	918,09	11 017,08
	<b>Celkem za</b>	<b>713 Izolace tepelné</b>				<b>11 017,08</b>
<b>Díl: 764</b>		<b>Konstrukce klempířské</b>				
2	764 36-1811.RVL	Demontáž střešního okna ve specifikaci Kubeso 78x118 cm, ve vlnité krytině, do 45°	kus	4,00	957,31	3 829,24
	<b>Celkem za</b>	<b>764 Konstrukce klempířské</b>				<b>3 829,24</b>
<b>Díl: 765</b>		<b>Krytiny tvrdé</b>				
3	765 31-2813.R00	Demontáž krytiny dvoudrážk., na sucho, pro použití	m2	16,00	146,84	2 349,36
4	765 31-9211.RVL	Mont.krytiny drážk.střech jedn.na sucho do 12ks/m2 taškami pálenými bez dodávky krytiny	m2	16,00	456,89	7 310,16
5	765 90-1107.RVL	Fólie podstřešní paropropustná - dodatečné vložení nové fólie BOZP-zajištění na střeše pro práce ve výškách nad volnou hloubkou	m2	14,00	83,91	1 174,68
6	210 22-0459.RVL		kus	2,00	1 699,49	3 398,98
	<b>Celkem za</b>	<b>765 Krytiny tvrdé</b>				<b>14 233,18</b>
<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>				
7	766 62-0052.RVL	Okno střešní vč.lemování	kus	4,00	18 560,41	74 241,64
	<b>Celkem za</b>	<b>766 Konstrukce truhlářské</b>				<b>74 241,64</b>
<b>Díl: 784</b>		<b>Malby</b>				
8	784 95-0030.RA0	Oprava maleb z malířských směsí nové sádr.konst. po výměnách oken a navaz.okolí	m2	10,00	204,02	2 040,20
	<b>Celkem za</b>	<b>784 Malby</b>				<b>2 040,20</b>

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : <b>Krokova 28/30, Brno .. pro byt - pi.Koutná</b>	JKSO :
Stavba :	Název stavby : <b>výměna poškozeného střeš.okna-hav.stav</b>	SKP :
Projektant :		Počet měrných jednotek : 0
Objednatel : <b>MČ Brno-Židenice</b>		Náklady na MJ : 0
Počet listů :		Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel :

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
Dodávka celkem	0	Náklady na zajištění materiálu a mimostav.dop	0
Z Montáž celkem	0	Provozní vlivy	0
R HSV celkem	0	Přípravné práce-prohlídky za účelem zjištění	0
N PSV celkem	0	odvoz a likvidace stáv.okna	0
ZRN celkem	0	opravy maleb dotčené opravou	0
HZS	0		
RN II.a III.hlavy	0	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS	0	VRN celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :	
	[Redacted Signature]		
Základ pro DPH	0 % činí :		0,00 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :		48 437,00 Kč
DPH	15 % činí :		7 266,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :		0,00 Kč
DPH	21 % činí :		0,00 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>55 703,00 Kč</b>

Poznámka :

Stavba : **výměna poškozeného střeš.okna-hav.stav**  
 Objekt : **Krokova 28/30, Brno .. pro byt - pí.Koutná**

### REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	11 358	0	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	1 915	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	35 159	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>11 358</b>	<b>37 074</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Náklady na zajištění materiálu a mimostav.dop	1	0,0	48 432	1
Provozní vlivy	1	0,0	48 432	1
Přípravné práce-prohlídky za účelem zjištění	1	0,0	48 432	1
odvoz a likvidace stáv.okna	1	0,0	48 432	1
opravy maleb dotčené opravou	1	0,0	48 432	1
<b>CELKEM VRN</b>				<b>5</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	<b>výměna poškozeného střeš.okna-hav.stav</b>
Objekt :	<b>Krokova 28/30, Brno .. pro byt - pí.Koutná</b>

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				
1	342 26-3310.RT3	Úprava sádkartonové příčky pro osazení okna	kus	2,00	3 060,30	6 120,60
2	764 36-1920.RVL	Doplnění izolace okolo střešního okna tloušťka 16cm Dodat.úprava otvoru v zateplené střeše do 1,5 m2	kus	2,00	204,02	408,04
3	950 30-0220.RVL	vč.lemování do 45°	kus	2,00	2 414,88	4 829,76
	<b>Celkem za</b>	<b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>11 358,40</b>
<b>Díl: 764</b>		<b>Konstrukce klempířské</b>				
4	764 36-1811.RVL	Demontáž střešního okna ve vlnité krytině, do 45°	kus	2,00	957,31	1 914,62
	<b>Celkem za</b>	<b>764 Konstrukce klempířské</b>				<b>1 914,62</b>
<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>				
5	766 62-0055.RA0	Okno střešní dodávka a montáž střešního okna do sklonu 45°	kus	2,00	17 579,46	35 158,91
	<b>Celkem za</b>	<b>766 Konstrukce truhlářské</b>				<b>35 158,91</b>

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : <b>Souběžná 3, Brno, b.č.14 pi.Otýpková</b>	JKSO :
Stavba :	Název stavby : <b>výměna poškozených střeš.oken-hav.stav</b>	SKP :
Projektant :		Počet měrných jednotek : 0
Objednatel : <b>MC Brno-Židenice</b>		Náklady na MJ : 0
Počet listů :		Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel :

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
Dodávka celkem	0	HZS-přípravné práce pro výměny oken...celkem	1
Z Montáž celkem	0	Náklady na zajištění a dovoz materiálu	1
R HSV celkem	15 605	Provozní vlivy	1
N PSV celkem	144 798	náklady na odvoz a likvidaci stávajících oken 6 ks	1
ZRN celkem	160 403		
HZS	0		
RN II.a III.hlavy	160 403	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS	160 407	VRN celkem	4

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :

Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	160 407,00 Kč
DPH	15 % činí :	24 061,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	0,00 Kč
DPH	21 % činí :	0,00 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>184 468,00 Kč</b>

Poznámka :



Stavba : výměna poškozených střeš.oken-hav.stav  
 Objekt : Souběžná 3, Brno, b.č.14 pí.Otýpková

### REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	15 605	0	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	1 224	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	5 744	0	0	0
765 Krytiny tvrdé	0	21 350	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	113 420	0	0	0
784 Malby	0	3 060	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>15 605</b>	<b>144 798</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
HZS-přípravné práce pro výměny oken...celkem	1	0,0	160 403	1
Náklady na zajištění a dovoz materiálu	1	0,0	160 403	1
Provozní vlivy	1	0,0	160 403	1
náklady na odvoz a likvidaci stávajících oken 6 k	1	0,0	160 403	1
<b>CELKEM VRN</b>				<b>4</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	<b>výměna poškozených střeš.oken-hav.stav</b>
Objekt :	<b>Souběžná 3, Brno, b.č.14 pí.Otýpková</b>


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				
1	342 26-3350.RVL	Uprava sádrokartonové příčky pro osazení stř. okna, včetně sádrokartonu	kus	6,00	2 550,25	15 301,50
2	319 23-1111.RVL	Dodatečná úprava otvoru v zatepl.střeše	m2	3,00	101,00	303,00
	<b>Celkem za</b>	<b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>15 604,50</b>
<b>Díl: 713</b>		<b>Izolace tepelné</b>				
3	713 10-0010.RVL	Dodat.vložení tepelné izolace tloušťka 16 cm	m2	16,00	76,51	1 224,12
	<b>Celkem za</b>	<b>713 Izolace tepelné</b>				<b>1 224,12</b>
<b>Díl: 764</b>		<b>Konstrukce klempířské</b>				
4	764 36-1811.RVL	Demontáž střešního okna ve specifikaci Kubeso 90x138 cm, ve vlnité krytině, do 45°	kus	6,00	957,31	5 743,86
	<b>Celkem za</b>	<b>764 Konstrukce klempířské</b>				<b>5 743,86</b>
<b>Díl: 765</b>		<b>Krytiny tvrdé</b>				
5	765 31-2813.R00	Demontáž krytiny dvoudrážk., na sucho, pro použití	m2	18,00	195,78	3 524,04
6	765 31-9211.RVL	Mont.krytiny drážk.střech jedn.na sucho do 12ks/m2 taškami pálenými bez dodávky krytiny	m2	18,00	609,18	10 965,24
7	765 90-1107.RVL	Fólie podstřešní paropropustná - dodatečné vložení nové fólie BOZP-zajištění na střeše pro práce ve výškách nad volnou hloubkou	m2	16,00	110,13	1 762,02
8	210 22-0459.RVL		kus	3,00	1 699,49	5 098,47
	<b>Celkem za</b>	<b>765 Krytiny tvrdé</b>				<b>21 349,77</b>
<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>				
9	766 62-0052.RA0	Okno střešní	kus	6,00	18 903,40	113 420,40
	<b>Celkem za</b>	<b>766 Konstrukce truhlářské</b>				<b>113 420,40</b>
<b>Díl: 784</b>		<b>Malby</b>				
10	784 95-0030.RA0	Oprava maleb z maliřských směsí nové sádr.konstr.po výměnách oken a navaz.okolí	m2	18,00	170,02	3 060,30
	<b>Celkem za</b>	<b>784 Malby</b>				<b>3 060,30</b>

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : <b>Sámalova 85, Brno, pl.Šidlová</b>	JKSO :
Stavba :	Název stavby : <b>výměna poškozených střeš.oken-háv.stav</b>	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel : <b>MČ Brno-Zidenice</b>	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady		
Z	Dodávka celkem	0	HZS-přípravné práce pro výměny oken...celkem	1
	Montáž celkem	0	Náklady na zajištění a dovoz materiálu	1
R	HSV celkem	42 420	Provozní vlivy	1
N	PSV celkem	369 964	náklady na odvoz a likvidaci stávajících oken (4 k	1
	ZRN celkem	412 384		
	HZS	0		
	RN II.a III.hlavy	412 384	Ostatní VRN	0
	ZRN+VRN+HZS	412 388	VRN celkem	4

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis : 	Jméno : Datum : Podpis :

Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	412 388,00 Kč
DPH	15 % činí :	61 858,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	0,00 Kč
DPH	21 % činí :	0,00 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>474 246,00 Kč</b>

Poznámka :

Stavba : **výměna poškozených střeš.oken-hav.stav**  
 Objekt : **Šámalova 85, Brno, pí.Šídlová**

### REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	42 420	0	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	3 264	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	15 317	0	0	0
765 Krytiny tvrdé	0	56 933	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	286 289	0	0	0
784 Malby	0	8 161	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>42 420</b>	<b>369 964</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
HZS-přípravné práce pro výměny oken...celkem	1	0,0	412 384	
Náklady na zajištění a dovoz materiálu	1	0,0	412 384	
Provozní vlivy	1	0,0	412 384	
náklady na odvoz a likvidaci stávajících oken (4 k	1	0,0	412 384	
<b>CELKEM VRN</b>				

## Položkový rozpočet

Stavba : **výměna poškozených střeš. oken-hav.stav**  
 Objekt : **Sámalova 85, Brno, pí. Šidlová**

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				
1	342 26-3350.RVL	Uprava sádrokartonové příčky pro osazení stř. okna, včetně sádrokartonu	kus	15,00	2 720,27	40 804,00
2	319 23-1111.RVL	Dodatečná úprava otvoru v zatepl. střeše	m2	12,00	134,67	1 616,00
	<b>Celkem za</b>	<b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>42 420,00</b>
<b>Díl: 713</b>		<b>Izolace tepelné</b>				
3	713 10-0010.RVL	Dotat. vložení izol. tepel. vol. položené tloušťka 16 cm	m2	48,00	68,01	3 264,32
	<b>Celkem za</b>	<b>713 Izolace tepelné</b>				<b>3 264,32</b>
<b>Díl: 764</b>		<b>Konstrukce klempířské</b>				
4	764 36-1811.RVL	Demontáž střešního okna ve specifikaci ve vlnité krytině, do 45°	kus	16,00	957,31	15 316,96
	<b>Celkem za</b>	<b>764 Konstrukce klempířské</b>				<b>15 316,96</b>
<b>Díl: 765</b>		<b>Krytiny tvrdé</b>				
5	765 31-2813.R00	Demontáž krytiny dvoudrážk., na sucho, pro použití	m2	32,00	293,67	9 397,44
6	765 31-9211.RVL	Mont. krytiny drážk. střeš. jedn. na sucho do 12ks/m2 taškami pálenými bez dodávky krytiny	m2	32,00	913,77	29 240,64
7	765 90-1107.RVL	Fólie podstřešní paropropustná dodatečné vložení nové fólie BOZP-zajištění na střeše pro práce ve výškách nad volnou hloubkou	m2	36,00	130,52	4 698,72
8	210 22-0459.RVL		kus	8,00	1 699,49	13 595,92
	<b>Celkem za</b>	<b>765 Krytiny tvrdé</b>				<b>56 932,72</b>
<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>				
9	766 62-0052.RA0	Okno střešní	kus	9,00	19 764,55	177 880,95
10	766 62-0052.RA0	Okno střešní	kus	1,00	17 167,85	17 167,85
11	766 62-0052.RA0	Okno střešní	kus	3,00	13 245,49	39 736,47
12	766 62-0052.RA0	Okno střešní	kus	3,00	17 167,85	51 503,55
	<b>Celkem za</b>	<b>766 Konstrukce truhlářské</b>				<b>286 288,82</b>
<b>Díl: 784</b>		<b>Malby</b>				
13	784 95-0030.RA0	Oprava maleb z malířských směsí nové sádr. konstr. po výměnách oken a navaz. okolí	m2	89,00	91,69	8 160,80
	<b>Celkem za</b>	<b>784 Malby</b>				<b>8 160,80</b>

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : <b>Kuldova 26, Brno, b.č.7 pí.Gojná</b>	JKSO :
Stavba :	Název stavby : <b>výměna poškozených střech,oken-hav.stav</b>	SKP :
Projektant :		
Objednatel : <b>MČ Brno-Židenice</b>	Počet měrných jednotek :	0
Počet listů :	Náklady na MJ :	0
Zpracovatel projektu :	Zakázkové číslo :	
	Zhotovitel :	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
Dodávka celkem	0	HZS-přípravné práce pro výměny oken...celkem	1
Z Montáž celkem	0	Náklady na zajištění a dovoz materiálu	1
R HSV celkem	7 853	Provozní vlivy	1
N PSV celkem	124 268	náklady na odvoz a likvidaci stávajících oken	1
ZRN celkem	132 121		
HZS	0		
RN II.a III.hlavy	132 121	Ostatní VRN	
ZRN+VRN+HZS	132 125	VRN celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	4

Datum :	Jméno : Datum : Podpis: <div style="background-color: black; width: 100px; height: 100px; margin-top: 10px;"></div>	Jméno : Datum : Podpis :
---------	---	--------------------------------

Základ pro DPH	0 % činí :	
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	132 125,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	19 819,00 Kč
DPH	21 % činí :	0,00 Kč
		0,00 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>151 944,00 Kč</b>

Poznámka :

Stavba : **výměna poškozených střeš.oken-hav.stav**  
 Objekt : **Kuldova 26, Brno, b.č.7 pi.Gojná**

### REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	7 853	0	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	408	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	5 102	0	0	0
765 Krytiny tvrdé	0	12 471	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	102 716	0	0	0
784 Malby	0	3 570	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>7 853</b>	<b>124 268</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
HZS-přípravné práce pro výměny oken...celkem	1	0,0	132 121	1
Náklady na zajištění a dovoz materiálu	1	0,0	132 121	1
Provozní vlivy	1	0,0	132 121	1
náklady na odvoz a likvidaci stávajících oken	1	0,0	132 121	1
<b>CELKEM VRN</b>				<b>4</b>

**Položkový rozpočet**

Stavba :	<b>výměna poškozených střeš.oken-hav.stav</b>
Objekt :	<b>Kuldova 26, Brno, b.č.7 pí.Gojná</b>

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				
1	342 26-3350.RVL	Uprava sádrokartonové příčky pro osazení stř. okna, včetně sádrokartonu	kus	2,00	2 550,25	5 100,50
2	319 23-1111.RVL	Dodatečná úprava otvoru v zatepl.střeše	m2	2,00	101,00	202,00
3	342 28-0040.RAB	Podhled podkroví z desek sádrokartonových ocel. nosná kce, deska protipož.12,5 mm, šikmý	m2	2,00	1 275,13	2 550,25
	<b>Celkem za</b>	<b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>7 852,75</b>
<b>Díl: 713</b>		<b>Izolace tepelné</b>				
4	713 10-0010.RVL	Dodat.vložení izol.tepel.voi. tloušťka 16 cm	m2	6,00	68,01	408,04
	<b>Celkem za</b>	<b>713 Izolace tepelné</b>				<b>408,04</b>
<b>Díl: 764</b>		<b>Konstrukce klempířské</b>				
5	764 41-0310.RAA	mm	m	5,00	590,53	2 952,65
6	764 90-0050.RAA	Demontáž oplechování parapetů z plechu pozinkovaného	m	5,00	46,99	234,95
7	764 36-0000.RVL	Demontáž střešního okna ve vlnité krytině, do 45° okno specif. 0,8 x 1,42 m	kus	2,00	957,31	1 914,62
	<b>Celkem za</b>	<b>764 Konstrukce klempířské</b>				<b>5 102,22</b>
<b>Díl: 765</b>		<b>Krytiny tvrdé</b>				
8	765 31-2813.R00	Demontáž krytiny dvoudrážk., na sucho, pro použití	m2	8,60	136,59	1 174,68
9	765 31-9211.RVL	Mont.krytiny drážk.střech jedn.na sucho do 12ks/m2 taškami pálenými bez dodávky krytiny	m2	8,60	425,01	3 655,08
10	765 90-1107.RVL	Fólie podstřešní paropropustná - dodatečně né vložení nové fólie	m2	7,00	83,91	587,34
11	210 22-0459.RVL	BOZP-zajištění na střeše pro práce ve výškách nad volnou hloubkou	kus	2,00	1 699,49	3 398,98
12	765 32-2824.RVL	Doplnění stř.krytiny s přirezáním pro nové uložení střešního okna	m	9,20	397,29	3 655,08
	<b>Celkem za</b>	<b>765 Krytiny tvrdé</b>				<b>12 471,16</b>
<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>				
13	766 62-0052.RA0	Okno střešní	kus	2,00	18 903,40	37 806,80
14	766 67-0000.RVL	Vybourání okna plast.jednokříd. typ. 0,95x,87 m	kus	1,00	957,31	957,31
15	766 67-0000.RVL	Vybourání okna plast.dvoukříd. typ. 1,20x1,45 m	kus	2,00	957,31	1 914,62
16	766 67-0000.RVL	Vybourání okna plast.jednokříd. typ. 0,86x2,14 m	kus	2,00	957,31	1 914,62
17	766 67-0000.RVL	Vybourání okna plast.jednokříd. typ. 1,46x0,87 m	kus	1,00	957,31	957,31
18	766 67-0000.RVL	Okno plastové jednokřídlové typové bílé 0,95x,87 m otevír.sklopné pravé vč. vnitř.parapetu	kus	1,00	6 120,60	6 120,60
19	766 67-0000.RVL	Okno plastové jednokřídlové typové 1,46 x 0,87 m bílé, otevír.sklopné pravé vč.vnitř.parapetu	kus	1,00	8 160,80	8 160,80
20	766 67-0000.RVL	Okno plastové dvoukřídlové typové plochy do 2,7 m2 bílé, 120 x 145 cm, otvír.sklop.pr. hlavní, parap	kus	2,00	10 201,00	20 402,00
21	766 67-0000.RVL	Okno plastové jednokřídlové typové bílé, 0,86 x 2140 cm, otvír.levé sklop.balkon,para	kus	2,00	12 241,20	24 482,40
	<b>Celkem za</b>	<b>766 Konstrukce truhlářské</b>				<b>102 716,46</b>
<b>Díl: 784</b>		<b>Malby</b>				
22	784 95-0030.RA0	Oprava maleb z malířských směsí po výměnách oken a navaz.okolí	m2	36,20	98,63	3 570,35
	<b>Celkem za</b>	<b>784 Malby</b>				<b>3 570,35</b>



