

Změnový list - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: III/18331 Raková - Veselá				Registrační číslo projektu:		
Číslo a název objektu:						
poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zduvodnění změny *	vyjádření OKP/OKČ
1		935111311R00	Osazení přík. žlabu do štěrkopísku z tvárnice 120cm	odečet neprovedených prací	z důvodu snadnější údržby dohodnuta jiná úprava dna příkopu	
2		59227003R01	Žláb betonový 80x330x669 mm přírodní			
3	26.10.2017	212752312	Trativody z drenážních trubek se uřízením štěrkopískového lože, s obsypem v množství do 0,15m ³ /m v otevřeném výkopu z trubek plastových SN8 DN150	dodatečné práce	po vyčištění příkopu odhaleny vyústění meliorací pod příkopem, provedeno napojení a odvod trativodem	
4	26.10.2017	R01 materiál	Tvarovka pro ohebné drenážní trubky - odbočka 45° DN 150/100			
5	26.10.2017	R02 montáž	zřízení napojení meliorace			
6	17.10.2017	162301102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny z horniny tř.1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1000 m	doplnění chybějící položky	přesun hmot dle skutečně provedených prací	
7	17.10.2017	171201201	Uložení sypaniny na skládky (na deponii Příkosické zemědělské a.s.)			
8		122102201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice v horninách tř.3 do 100 m ³	dodatečné práce	zřízení rigolu - přeřadu horské vpusti do vodního toku	
9		162701101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny z horniny tř.1 až 4 na vzdálenost přes 5000 do 6000 m (skládky Rumpold Němčičky)			
10		171201211	Uložení sypaniny na skládky (skládkovné)			
11						

Změnový list - část 2

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Registrační číslo projektu:												
Název projektu: III/18331 Raková - Veselá												
poř. číslo změny	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	popis a kód položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/měr. jednotku Kč	celk. cena ve smlouvě Kč	celk. cena po změně Kč	rozdílné cenik, cený Kč	
1		935111311R00	Osazení přík. žlabu do šterkoplsku z tvámic 120cm	m	400,00	6,00	-394,00	39,70	15 880,00	238,20	-15 641,80	SOD
2		59227003R01	Žlab betonový 80x330x669 mm přírodní	ks	1 334,00	18,00	-1 316,00	38,50	51 359,00	693,00	-50 666,00	SOD
3	26.10.2017	212752312	Tratlivody z drenážních trubek se uřízením šterkopiskového lože, s obsypem v množství do 0,15m ³ /m v otevřeném výkopu z trubek plastových SN8 DN150	m	0,00	40,00	40,00	408,00	0,00	16 320,00	16 320,00	SC ÚRS 2017 01
4	26.10.2017	R01 materiál	Tvarovka pro ohebné drenážní trubky - odbočka 45° DN 150/100	ks	0,00	2,00	2,00	746,00	0,00	1 492,00	1 492,00	R
5	26.10.2017	R02 montáž	zřízení napojení mellorace	ks	0,00	2,00	2,00	2 900,00	0,00	5 800,00	5 800,00	R
6	17.10.2017	162301102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny z horniny tř.1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1000 m	m ³	0,00	662,50	662,50	72,40	0,00	47 965,00	47 965,00	SC ÚRS 2017 01
7	17.10.2017	171201201	Uložení sypaniny na skládky (na skládku Příkosické zemědělské a.s. bez poplatku skládkového)	m ³	0,00	662,50	662,50	14,90	0,00	9 871,25	9 871,25	SC ÚRS 2017 01
8		938902106	čištění příkopů š. nad 40 cm, objem od 0,3 do 0,50m ³ /m	m	1 325,00	1 351,00	26,00	120,00	159 000,00	162 120,00	3 120,00	SOD
9		162701101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 5000 do 6000 m (skládky Rumpold Němčičky) 0,3*26=7,8m ³	m ³	0,00	7,80	7,80	158,00	0,00	1 232,40	1 232,40	SC ÚRS 2017 01
10		171201211	Uložení sypaniny na skládky (skládkovné Rumpold Němčičky) 7,8*1,9=14,82t	t	0,00	14,82	14,82	680,00	0,00	10 077,60	10 077,60	cenik Rumpold
11					2							29 570,45

Rozdíl oprati SoD celkem Kč:

Zhotovitel/dodavatel: Petr Nevečeřal - zemní práce	podpis	datum
		27.11.17

Schválí: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o.	
Zadavatel/objednatel	27.11.17