

## Slepý stavební rozpočet

Název stavby:	II/125, oprava mostů ev.č. 125-011 a 012	Doba výstavby:		Objednatel:	
Druh stavby:		Začátek výstavby:	17.10.2017	Projektant:	
Lokalita:	cestmistrovství Vlašim	Konec výstavby:		Zhotovitel:	
JKSO:		Zpracováno dne:	17.10.2017	Zpracoval:	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		001VD	<b>Rímsoy, vodorovné konstrukce</b>				<b>7 749,80</b>	<b>11 624,70</b>	<b>19 374,50</b>		<b>0,00</b>	
1		001RVD	Oprava dilatačních spar SIKAFLEX PRO 3 včetně spojovacího nátěru a provedení	bm	50,00	387,49	7 749,80	11 624,70	19 374,50	0,00	0,00	
		11	<b>Přípravné a přidružené práce</b>				<b>415,85</b>	<b>126 348,15</b>	<b>126 764,00</b>		<b>110,01</b>	
2		113151214R00	Fréz.živič.krytu nad 500 m2, bez překážek, tl.5 cm	m2	1 000,00	113,95	0,00	113 950,00	113 950,00	0,11	110,00	RTS I / 2017
3		111200001RA0	Odstranění křovin a stromu do 100 mm, spálení	m2	200,00	64,07	415,85	12 398,15	12 814,00	0,00	0,01	RTS I / 2017
		42	<b>Vodorovné nosné konstrukce (pro inženýrské stavby)</b>				<b>4 086,22</b>	<b>2 784,68</b>	<b>6 870,90</b>		<b>2,59</b>	
4		423321113R00	Zabetonování dutin a otvorů jednotlivě do 0,1 m3	m3	1,00	6 870,90	4 086,22	2 784,68	6 870,90	2,59	2,59	RTS I / 2017
		46	<b>Zpevněné plochy (kromě vozovek a železničního svršku)</b>				<b>14 362,32</b>	<b>12 804,12</b>	<b>27 166,44</b>		<b>16,02</b>	
5		463212300R00	Rovnanina ze zához.kam. nad 3 m3, 200 kg,urov.líce	m3	3,00	2 447,59	2 861,79	4 480,98	7 342,77	1,85	5,54	RTS I / 2017
6		463451113R00	Prolití rovnaniny cementovou maltou MC 15	m3	1,00	3 906,97	3 307,24	599,73	3 906,97	2,59	2,59	RTS I / 2017
7		465511511R00	Dlažba z lom. kam. do MC do 20 m2 vysp. MCs, 20 cm	m2	10,00	1 591,67	8 193,30	7 723,40	15 916,70	0,79	7,88	RTS I / 2017
		57	<b>Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živичné</b>				<b>4 871 719,10</b>	<b>490 750,20</b>	<b>5 362 469,30</b>		<b>2 739,57</b>	
8		573211111R00	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	10 660,00	10,09	100 200,07	7 359,33	107 559,40	0,00	6,50	RTS I / 2017
9		572713111R00	Výrovnání povrch krytů živ. směsí,koberec otevřený	t	50,00	4 456,49	208 610,16	14 214,34	222 824,50	1,00	50,00	RTS I / 2017
10		569611116R00	Zpevnění krajnic betonovým recyklátem tl. 10 cm	m2	1 050,00	64,04	49 173,40	18 068,60	67 242,00	0,20	206,80	RTS I / 2017
11		577142122R00	Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. nad 3 m, tl. 5 cm	m2	10 610,00	250,98	2 393 253,19	269 644,61	2 662 897,80	0,13	1 375,69	RTS I / 2017
12		577132111R00	Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š.nad 3 m, tl. 4 cm	m2	10 610,00	216,96	2 120 482,29	181 463,31	2 301 945,60	0,10	1 100,58	RTS I / 2017
		62	<b>Úprava povrchů vnější</b>				<b>1 053,54</b>	<b>19 456,26</b>	<b>20 509,80</b>		<b>0,70</b>	
13		627452911R00	Spárování starého zdiva z lom. kamene do hl. 8 cm	m2	20,00	1 025,49	1 053,54	19 456,26	20 509,80	0,04	0,70	RTS I / 2017
		91	<b>Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách</b>				<b>18 741,42</b>	<b>13 282,98</b>	<b>32 024,40</b>		<b>0,86</b>	
14		919735111R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. do 5 cm	m	60,00	40,44	1 303,36	1 123,04	2 426,40	0,00	0,00	RTS I / 2017
15		919721211R00	Dilatační spáry vkládané vyplněné asfalt. zálivkou	m	200,00	147,99	17 438,06	12 159,94	29 598,00	0,00	0,86	RTS I / 2017
		94	<b>Lešení a stavební výtahy</b>				<b>0,00</b>	<b>25 140,10</b>	<b>25 140,10</b>		<b>0,10</b>	
16		943944121R00	Montáž lešení prostorového těžkého, H 20 m, 300 kg	m3	10,00	2 263,36	0,00	22 633,60	22 633,60	0,01	0,10	RTS I / 2017
17		943944821R00	Demontáž lešení prostorov.těžkého, H 20 m, 300 kg	m3	10,00	250,65	0,00	2 506,50	2 506,50	0,00	0,00	RTS I / 2017
		000VD	<b>DIO</b>				<b>0,00</b>	<b>78 424,52</b>	<b>78 424,52</b>		<b>0,00</b>	
18		000RVD	Dopravně-inženýrské opatření včetně vyřízení	komplet	1,00	78 424,52	0,00	78 424,52	78 424,52	0,00	0,00	
		938VD	<b>Vedlejší stavební práce</b>				<b>0,00</b>	<b>22 497,60</b>	<b>22 497,60</b>		<b>0,00</b>	
19		938542VD	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 BARŮ	m2	160,00	140,61	0,00	22 497,60	22 497,60	0,00	0,00	
			<b>Ostatní materiál</b>				<b>2 325,14</b>	<b>0,00</b>	<b>2 325,14</b>		<b>2,00</b>	
20		58380754	Kámen lomový upravený - rigol tl. 35 cm	t	2,00	1 162,57	2 325,14	0,00	2 325,14	1,00	2,00	RTS I / 2017
							<b>Celkem:</b>		<b>5 723 566,70</b>			

Poznámka: